

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 05 / 2016 ze dne 30.1.2017,
schvalovací doložka BB-203/2017 ze dne 3.2.2017

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „Sanační práce a částečná oprava fasády kostela sv. Jakuba Staršího v
Čučicích“**

sjednaná mezi:

Zhotovitelem: Rekonstruktiva spol.s.r.o.

Sídlo: Podlesí I 5309, Zlín 760 05
Zastoupen: p. Zdeňkem Mirošem, jednatelem společnosti
IČ: 496 70 932
DIČ: CZ 496 70 932
zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno
bankovní spojení: Komerční banka exp. Holešov, č.ú. 8387380277/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Zdeněk Miroš

b) technických Zdeněk Miroš

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatelem: Římskokatolická farnost Čučice

Sídlo: Čučice 1, 664 91 Ivančice
Zastoupen: Mgr.Jaromír Gargoš, administrátor
IČ: 49460200

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr.Jaromír Gargoš, administrátor

b) technických Ing.arch. Lenka Peková tel. 724 290 296

(dále jen „objednatel“)

Preamble:

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.05/2016 ze dne 30.1.2017, je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací pro etapu v roce 2017 vzhledem k finančním možnostem objednatele a dále v návaznosti na skutečný stav objektu.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. čl. 2 Dílo, bod 2.1. se aktualizuje takto:

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle závazného stanoviska S-MI 24136/2016 PAM-Sk-5 vydaného MěÚ Ivančice, odbor regionálního rozvoje, ohlášení stavby vydaného MěÚ Ivančice stavební úřad, a aktualizovaného oceněného výkazu výměr pro etapu v roce 2017.

2. čl. 3 Cena díla, bod 3.1. se aktualizuje takto:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
San. práce kolem kostela- cena dle SoD	256 344,00 Kč	53 832,00 Kč	310 176,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1	231 551,00 Kč	48 625,00 Kč	280 176,00 Kč
Oprava fasády-cena dle SoD	361 902,00Kč	75 999,00Kč	437 902,00Kč
Cena dle dodatku č. 1	337 109,00Kč	62 194,00Kč	399 303,00Kč

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.
5. Dodatek č. 1 nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Přílohy : - rozpočty (upravené) pro rok 2017

V Oslavanech, dne 30.7.2017

Římskokatolická farnost
ČUČICE 1
664 91 Ivančice

.....
za objednatele:

V Oslavanech, dne 30.7.2017



.....
za zhotovitele:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
01	Kostel sv. Jakuba Staršího Čučice	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
BUR/068	Odkopy okolo kostela	Náklady na m.j.	0
	Dodatek č. 1	Typ rozpočtu	
Projektant			
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	182 629	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	42 669	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	225 298	Zařízení staveniště	6 252
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	225 298	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	231 550	Ostatní náklady celkem	6 252

Vyraboval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Zdeněk Miroš	Jméno :		Jméno :	
Datum :	30.07.2017	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					Římskokatolická farnost ČUČICE 1 664 91 Ivančice
Základ pro DPH	21,0 %				231 550 Kč
DPH	21,0 %				48 626 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				280 176 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Kostel sv. Jakuba Staršího Cučice	Rozpočet : A_01
Objekt :	Odkopy okolo kostela	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
011 Přípravné a přidružené práce	11 035	0	0	0	0
1 Zemní práce	30 679	0	0	0	0
50 Zpevněné plochy	43 846	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	11 880	0	0	0	0
96 Bourací práce	85 187	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	42 669	0	0	0
CELKEM OBJEKT	182 628	42 669	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	225 298	0
Oborová přírážka	0	0,0	225 298	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	225 298	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	225 298	0
Zařízení staveniště	0	2,5	225 298	6 252
Provoz investora	0	0,0	225 298	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	225 298	0
Nepodchytitelné práce	0	0,0	225 298	0
CELKEM VRN				6 252

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv. Jakuba Staršího Cučice	Rozpočet: A_01
Objekt :	Odkopy okolo kostela	0


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 011		Přípravné a přidružené práce				
1	11	Drenážní trubka	mb	72,60	152,00	11 035,20
	Celkem za	011 Přípravné a přidružené práce				11 035,20
Díl: 1		Zemní práce				
2	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím vč.geotextilie	m3	37,40	376,00	14 062,40
3	58337213	Štěrkopísek frakce 16-32 včetně dopravy	m3	17,40	955,00	16 617,00
	Celkem za	1 Zemní práce				30 679,40
Díl: 50		Zpevněné plochy				
4	595-02	Demontáž chodníků,předláždění,nový podklad	m2	83,20	527,00	43 846,40
	Celkem za	50 Zpevněné plochy				43 846,40
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
5	95-4	D + M přivětrávacího potrubí vč. vsakovacích jímek	soub	3,00	3 960,00	11 880,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 880,00
Díl: 96		Bourací práce				
6	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách směs s bet. kcemi	m3	24,24	926,00	22 450,78
7	R-001	Provedení podkladního betonu pod drenáž	mb	64,15	165,00	10 584,75
8	764255203R00	Dodávka a montáž trub odpadních mat.Pz,nátěr 3x	m	19,70	939,00	18 498,30
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	39,35	161,00	6 335,35
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	590,25	9,00	5 312,25
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	39,35	165,00	6 492,75
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	157,40	18,40	2 896,16
13	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	29,32	198,00	5 805,36
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	26,30	259,00	6 811,70
	Celkem za	96 Bourací práce				85 187,40
Díl: 711		Izolace proti vodě				
16	71114_NP	Izolace proti vlhkosti nopovou fólií vč. folie DESAN 130/2,0 Z a všech doplňků	m2	64,15	354,00	22 709,10
17	R-003	Čistící zóna s roštem a odvodněním	ks	2,00	9 980,00	19 960,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				42 669,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
6	Kostel sv. Jakuba Staršího Čučice	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
2515	Odvhlčení, oprava fasády	
	Dodatek č. 1	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	2515
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	313 548	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	7 627	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		321 175	Zařízení staveniště	8 827
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II. a III. hlavy		321 175	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		330 002	VRN celkem	8 827

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Zdeněk Miroš	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
20.01.17	Podpis:	Podpis :
		
		Římskokatolická farnost ČUČICE 1 664 91 Ivančice

Základ pro DPH	21,0 % činí :	330 002 Kč
DPH	21,0 % činí :	69 300 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		399 303 Kč

Poznámka :

Stavba :	Kostel sv. Jakuba Staršího Čučice	Rozpočet :
Objekt :	Odvlhčení, oprava fasády	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	1 708	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	251 677	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	31 992	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	18 556	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	9 615	0	0	0	0
783	Nátěry	0	7 627	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		313 548	7 627	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	321 175	0
Oborová přírážka	0	0,0	321 175	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	321 175	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	321 175	0
Zařízení staveniště	0	0,0	321 175	8 827
Provoz investora	0	0,0	321 175	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	321 175	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	321 175	0
CELKEM VRN				8 827

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv. Jakuba Staršího Cučice	Rozpočet: 0
Objekt :	Odvhlčení, oprava fasády	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				
1	619442431R00	Pokrytí trhlín na fasádě perlínkou	m2	11,70	146,00	1 708,20
	Celkem za	28 Zpevňování hornin a konstrukcí				1 708,20
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	216904112R00	Očištění tlakovou vodou veškerých ploch fasády	m2	236,80	39,00	9 235,20
3	612476416U00	Vyrovňovací vrstva trasvápenných omítek tl. 1,5cm	m2	33,40	284,00	9 485,60
4	612476416U00	Omítka sanační stěn (trasvápenný omítkový systém)	m2	83,39	790,00	65 878,10
5	612476616U00	Štuková omítka sanační KHF-WTA	m2	83,39	165,70	13 817,72
6	216904112R00	Ruční odstranění stávajících nátěrů fasády	m2	162,40	35,00	5 684,00
7	262501172R00	Infúzní clona siloxan. (injekt. krém) vodorovný průřez D+M	m2	19,30	2 590,00	49 987,00
8	711212002R00	Stěrkový sulfátový hydroizolační systém 2 vrstvy D+M	m	8,20	622,00	5 100,40
9	900 RT4	Vytvoření nuty v dolní části fasády	m	61,17	72,00	4 404,24
10	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů, chodníku a střechy	m2	84,20	32,00	2 694,40
11	62242-2222	Zpevnění stávající omítky Putzfestiger	m2	162,40	37,20	6 041,28
12	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní, Keim Silangrund	m2	37,40	67,20	2 513,28
13	622427221R00	Štukování a dr. opravy vnějších omítek s penetrací, čl. 3-4 do 100 % Keim Spachtel	m2	72,60	157,00	11 398,20
14	622471321RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3-4 hmota silikátová Keim Contact barevná skupina II.1 nás.	m2	162,40	132,20	21 469,28
15	622471321RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3-4 hmota silikátová Keim barevná skupina II.1 nás.	m2	162,40	109,00	17 701,60
16	622471321RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3-4 hmota silikátová Keim barevná skupina II.2 nás.	m2	123,90	212,00	26 266,80
17	900 RT4	Doprava lešení na stavbu a zpět	m2	235,32	19,00	4 471,08
18	R - 01	Žulové schodiště vč. osazení a základu, D+M	ks	0,00	31 900,00	0,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				256 148,18
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
18	941941052R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,5 m, H 24 m	m2	235,32	61,40	14 448,65
19	941941392RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení, 1,5 měsíce	m2	352,98	27,90	9 848,14
20	941944852R00	Demontáž lešení leh. řad. bez podlah, š. 1,5 m, H 24 m	m2	235,32	32,70	7 694,96
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				31 991,75
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
21	978015331R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 3-4 do %	m2	83,39	56,80	4 736,55
22	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	83,39	46,20	3 852,62
23	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	9,12	161,00	1 468,32
24	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	9,12	114,50	1 044,24
25	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,12	170,50	1 554,96
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	136,80	8,00	1 094,40
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,12	165,00	1 504,80
28	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	18,24	18,40	335,62
29	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	9,12	325,00	2 964,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				18 555,51
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
30	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 1 m	t	21,32	451,00	9 615,32

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv.Jakuba Staršího Cučice	Rozpočet: 0
Objekt :	Odvlhčení, oprava fasády	

[illegible]