

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. I

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost .Bystré v Orlických horách
Zastoupená Mgr .Janem Barborkou administrátorem farnosti

Sídlo: Bystré 35 , Dobruška 518 01

IČ: 464 576 15

DIČ:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú. 1241381339/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):
Ing.Ladislav Bárta, mail: LadislavBarta1@seznam.cz , tel: 733161628

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : Jan Rydlo
zastoupen: Jan Rydlo

Sídlo: Šonov 198, 54908 Šonov

IČ: 65219252

DIČ: CZ7705023260

Bankovní spojení : 1144503349/0800, Česká spořitelna a.s.

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): **Jan Rydlo**

(dále jen zhotovitel

I.

Původní smlouva

1. Dne 15.4.2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, „ **Oprava střešní konstrukce nad presbytářem na kostele Věch svatých v Sedloňově** “ Přesný rozsah díla je dán zadávací dokumentací, resp. projektovou dokumentací „ **Rekonstrukce krovu kostela Věch Svatých v Sedloňově** v Orlických horách“ vypracovanou Ing. J. Chaloupským a cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 9.4.2023 která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Předmětem díla jsou i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke kolaudaci stavby.

II. změny rozsahu díla I. etapa

Na základě přidělených finančních prostředků pro rok 2023 z podaných dotačních žádostí (KÚ HK, MkČR) se smluvní strany dohodly na objemu stavebních prací díla pro rok 2023. Účelem tohoto dodatku je právě potvrzení rozsahu díla pro rok 2023 a z toho vyplývající ceny díla. Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla bude odpovídat upravenému položkovému rozpočtu ze dne 24.4. 2023 jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Změna ceny díla I. etapa

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena etapy pro rok 2023 činí v souladu s položkovým rozpočtem částku **1 080 859,00- Kč bez DPH . Včetně 21% DPH ve výši 226 980,00- Kč činí cena díla částku 1 307 839,00- Kč.**

IV.

Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a pokyny objednatele. Neukončené dílo není objednatel povinen převzít.

1. termín plnění:

Zahájení: 1.7.2023
Dokončení: 30.11.2023

V. Ostatní

1. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané ve smlouvě pro celkové dílo.

2 .Tento dodatek nabývá platnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu (1x objednatel, 1x zhotovitel, 1x Biskupství královéhradecké).

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy
4. V případě, že by objednavatel nezískal finanční prostředky z dotačních programů pro rok 2023 na zajištění letošní etapy platnost dodatku č. I zaniká.

V Bystrém v Orlických horách dne: 27.4.2023


za objednatele:



Mgr. Jan Barborka
administrátor

Rímskokatolická farnost
BYSTRÉ 35
518 01 DOBRUŠKA

za zhotovitele:



Jan Rydlo
Sokolov 198, 319 02 Sokolov
Tel: 733 513 203
IČ: 652 19 252 DIČ: CZ 7705020360

Jan Rydlo
jednatel

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 1451/2023 dne 22.5.2023



Mons. Jan Vokál, diecézní biskup

Příloha č. 1 – Úplný Položkový rozpočet díla
ad.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sedloňov kostel Všechny svatých - st.p.č 37

Objekt:

01 B1 - SO-01 Rekonstrukce krovy - etapa 2023

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.04.2023

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Bystré v Orlických horách

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

Ing. Jan Chaloupský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 080 859,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 080 859,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 080 859,00	21,00%	226 980,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 307 839,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Barbora

Římskokatolická farnost
BYSTRÉ 35
518 01 DOBRUŠKA

Jan Sedlo
Sedloňov 198/3-5 Lázeň
Tel: 732 511 263
IČ: 652 19 252 DIČ: CZ 770 9029260

24.4.2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sedloňov kostel Všechn svatých - st.p.č 37

Objekt:

01 B1 - SO-01 Rekonstrukce krovu - etapa 2023

Místo:

Datum: 24.04.2023

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Bystré v Orlických horách

Projektant: Ing. Jan Chaloupský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

1 080 859,00

HSV - Práce a dodávky HSV

290 526,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

56 280,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

166 037,00

997 - Přesun sutě

50 862,00

998 - Přesun hmot

17 347,00

PSV - Práce a dodávky PSV

790 333,00

762 - Konstrukce tesařské

658 492,00

764 - Konstrukce klempířské

92 071,00

765 - Konstrukce pokrývačské

20 420,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

19 350,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 080 859,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11

Stavba: Sedloňov kostel Vše ch svatých - st.p.č 37

KSO:

Místo: Sedloňov

CC-CZ:

Datum: 24.04.2023

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Bystře v Orlických horách

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan Caloupský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 080 859,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 080 859,00	226 980,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 307 839,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Jan Sedlo
Sedloňov 198, 512 24 Škrlav
Tel: 733 511 263
IČ: 652 19 232 DIČ: CZ 733 029260

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:11

Stavba:

Sedloňov kostel Vše ch s vatých - st.p.č 37

Místo:

Sedloňov

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Bystré v Orlických horách

Zhotovitel:

Datum:

24.04.2023

Projektant:

Ing. Jan Caloupský

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 080 859,00	1 307 839,00
01 B1	SO-01 Rekonstrukce krovu - etapa 2023	1 080 859,00	1 307 839,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sedloňov kostel Všech svatých - st.p.č 37

Objekt:

01 B1 - SO-01 Rekonstrukce krovu - etapa 2023

Místo:

Datum: 24.04.2023

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Bystré v Orlických horách

Projektant:

Ing. Jan Chaloupský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 080 859,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				290 526,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				56 280,00
1	K	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu	m3	2,100	26 800,00	56 280,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				166 037,00
2	K	940612R01	Dodávka a montáž ochranné plachty - proti protečení vody	m2	150,000	105,00	15 750,00
3	K	940612R02	Demontáž ochranné plachty	m2	150,000	10,60	1 590,00
4	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	396,000	62,10	24 592,00
5	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	35 640,000	1,94	69 142,00
6	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	396,000	38,50	15 246,00
7	K	964061141	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	9,000	913,00	8 217,00
8	K	985221011	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3	m3	4,500	4 330,00	19 485,00
9	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze suť s očištěním	m3	4,500	2 670,00	12 015,00
D	997		Přesun suti				50 862,00
10	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	20,931	2 430,00	50 862,00
D	998		Přesun hmot				17 347,00
11	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	9,637	1 800,00	17 347,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				790 333,00
D	762		Konstrukce tesařské				658 492,00
12	K	762081R10	Hoblování hranolů ručně uběrákem - do 288 cm2	m	52,000	164,00	8 528,00
13	K	762081R11	Hoblování hranolů ručně uběrákem - do 600 cm2	m	28,000	251,00	7 028,00
14	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,000	1 050,00	0,00
15	K	762312003	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový pl přes 224 do 288 cm2	kus	16,000	6 430,00	102 880,00
16	K	762312006	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový pl přes 600 cm2	kus	10,000	9 540,00	95 400,00
17	K	762331911	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m	m	22,000	149,00	3 278,00
18	K	762331931	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	30,000	238,00	7 140,00
19	K	762331951	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl do 3 m	m	28,000	290,00	8 120,00
20	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	22,000	254,00	5 588,00
21	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	30,000	425,00	12 750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2	m	28,000	677,00	18 956,00
23	K	762333R10	Zajištění spojů tesařským lepidlem - technologie viz tech.zpráva	m2	8,000	1 200,00	9 600,00
24	K	762333R11	Montáž a dodávka dubových kolíků délky do 300 mm	kus	200,000	92,00	18 400,00
25	M	605121211	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II průřez do 450cm2	m3	4,500	12 500,00	56 250,00
26	M	605121111	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 5 - 12 m - 15% vlhkosti	m3	4,000	23 125,00	92 500,00
27	M	605561011	řezivo dubové sušené tl. 50 mm	m3	0,100	22 500,00	2 250,00
28	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	60,000	124,00	7 440,00
29	M	605111200	řezivo stavební prkna prismovaná tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m	m3	2,000	10 693,00	21 386,00
30	K	762333913	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	15,000	240,00	3 600,00
31	K	762333915	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2	m	12,000	333,00	3 996,00
32	K	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 9 do 12,5 m	kus	2,000	7 630,00	15 260,00
33	K	762382012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba přes 9 do 12,5 m	kus	9,000	4 200,00	37 800,00
34	K	762811100	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken	m2	10,000	150,00	1 500,00
35	M	605111200	řezivo stavební prkna prismovaná tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m	m3	0,346	10 404,00	3 600,00
36	K	762341914	Vyřezání části laťování střech průřezu latí do 25 cm2 plochy jednotlivě přes 4 m2	m2	44,000	100,00	4 400,00
37	K	762342914	Zalaťování otvorů ve střeše latěmi na vzdálenost do 0,22 m plochy jednotlivě do 8 m2	m2	44,000	150,00	6 600,00
38	M	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	0,350	14 500,00	5 075,00
39	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	3,140	2 020,00	6 343,00
40	K	762900R01	Dodávka, montáž, demontáž - Dočasné pracovní zavětrování a ztužení vazníků hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	308,606	184,00	56 784,00
41	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	6 224,520	5,79	36 040,00
D 764			Konstrukce klempířské				92 071,00
42	K	764001833	Demontáž krytiny z taškových tabulí k dalšímu použití	m2	60,000	239,00	14 340,00
43	K	76400189R1	Demontáž úžlabí a nároží do suti	m	6,000	60,00	360,00
44	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	2,000	243,00	486,00
45	K	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m	2,400	263,00	631,00
46	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	20,300	39,00	792,00
47	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	20,300	123,00	2 497,00
48	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	4,000	157,00	628,00
49	K	764101143	Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 60°	m2	60,000	545,00	32 700,00
50	K	764221444	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Al plechu rš 330 mm	m	3,000	495,00	1 485,00
51	K	764221467	Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm	m	3,000	716,00	2 148,00
52	K	764222434	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 mm	m	18,000	411,00	7 398,00
53	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	18,000	176,00	3 168,00
54	K	76450642R6	Větrací okapní pás - dodávka a montáž	m	18,000	1 360,00	24 480,00
55	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	4,000	154,00	616,00
56	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,150	2 280,00	342,00
D 765			Konstrukce pokrývačské				20 420,00
57	K	765162801	Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do suti	m2	60,000	146,00	8 760,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační, s lepenými spoji na bednění	m2	38,000	52,00	1 976,00
59	M	BDR.17652000	Asfaltový podkladový pás se samolepícími spoji Bauder TOP UDS 3	m2	38,000	254,84	9 684,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							19 350,00
60	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	90,000	25,00	2 250,00
61	K	78322312R3	Dvojnásobný nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísni sanační	m2	180,000	95,00	17 100,00