

SMLOUVA O DÍLO Obchodní podmínky

I. Smluvní strany

Objednatel :

Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV

IČ :

00248801

Zastoupené:

Leopoldem Bambulou – starostou města
Bc. Pavlem Pípalem – místostarostou

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec

zástupce pro věci smluvní:

František Kubů, předseda představenstva

Ing. Zdeněk Krejčí, místopředseda představenstva

zástupce pro věci technické:

Ing. Zdeněk Krejčí, Ing. Karel Hájek

stavbyvedoucí(ČKAIT):

Ing. Zdeněk Krejčí(0101419)

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

bankovní spojení:

ČSOB Pelhřimov

číslo účtu:

213950130/0300

zápis v obchodním rejstříku:

u KS c Č.Budějovicích, oddíl B, vložka 487

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla:

„Realizace úspor energie v objektu MŠ Osvobození, Pelhřimov“

1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované projektovou kanceláří **AS PROJECT CZ s.r.o.** a bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v této PD , výkazu výměr a podle zadávacích podmínek. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem, způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

Předmětem díla dále je zhotovení podrobného časového harmonogramu plnění předmětu veřejné zakázky v členění min. po měsících a po objektech dle výkazu výměr, včetně finančního plnění v členění také po měsících a po objektech, a to v dig. podobě a bude odevzdán objednateli do 30 dnů od podpisu smlouvy.



2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
- a) projektovou dokumentací,
 - b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
 - c) touto smlouvou, výkazem výměr a zadávacími podmínkami
 - d) povinnou publicitou definovanou v nařízení EK č. 1828/2006 a dokumentu s názvem "Závazné pokyny pro žadatele a doplňující informace pro příjemce podpory" ve verzi aktuální v době realizace požadavků na publicitu.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování dokumentace skutečného stavu provedení díla. Zhotovitel si zajistí zábor veřejného prostranství na vlastní náklady, pokud by byl potřeba. Veškeré vybourané hmoty zhotovitel bude průběžně odvážet na skládku na své náklady. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.
4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.
5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn (způsob jejich ocenění stanoví čl. IV bod 3 této smlouvy) a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
6. **Zadavatel připouští subdodavatelsky realizovat část VZ. Subdodavatelsky nesmí být realizovány tyto části :**
- Svislé a kompletní konstrukce**
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Ostatní konstrukce a práce-bourání
Konstrukce truhlářské a tesařské
Dokončovací práce - obklady keramické, malby
Zemní práce
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům, tepelné izolace
Ostatní
Dodávka výplní otvorů může být realizována subdodavatelsky.
Uchazeč je povinen předložit seznam částí stavby, které hodlá realizovat formou subdodávky s uvedením identifikačních údajů subdodavatelů.
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle části 9. této smlouvy.
7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit.



8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn dle čl. 2.5 této smlouvy uhradí zhotovitel na svůj náklad.
9. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.
10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.
11. Vícepráce, které případně vzniknou v důsledku neúplného seznámení se s PD a vlastní stavbou, uhradí zhotovitel na svůj náklad.
12. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména:
- zajištění veškerých povolení nutných k provádění díla (překopy, dopravní značení, nájmy veřejných prostor apod.)
 - zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných i soukromých ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením je-li pro bezpečné provedení stavby potřeba, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
 - zajištění a provedení všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem) vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
 - vedení přehledu o případné vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku, včetně poplatku za uskladnění



- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.
- respektování podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a nakládání s nimi a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování
- dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních v grafické podobě a digitální podobě
- zajištění splnění požadavku na zajištění publicity projektů dle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, Nařízení EK (ES) č. 1828/2006, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dokumentu s názvem "Závazné pokyny pro žadatele a doplňující informace pro příjemce podpory" ve verzi aktuální v době realizace požadavků na publicitu (tj. velkoplošný reklamní panel o rozměrech 5,1 m x 2,4 m nebo stálá informační tabulka o rozměrech 30cm x 40cm z nerezů) a dle pokynů objednatele;
- respektování provozu školy.
- výmalba celých vnitřních stěn dotčených stavebními úpravami (tj. i výměnou oken a parapetů)

III. Termín plnění

1. Místem zhotovení díla je Mateřská škola Pelhřimov, Osvobození 1700, Pelhřimov
2. Práce budou zahájeny po podpisu SOD oběma stranami, nejdříve však 06/2013.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté překážek se základními směrovými a výškovými údaji nejpozději 1 den před zahájením stavebních prací. O předání staveniště bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
4. Předmět díla bude dokončen nejpozději do: 30.11.2013
5. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v bodě 3.4 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny předmětu díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
6. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
7. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.
8. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

9. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství dotčená pracemi.

IV. Cena za dílo

1. Cena předmětu díla je sjednaná, jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH: 7 442 000,- Kč

DPH – 21 %: 1 562 820,- Kč

Cena celkem s DPH: 9 004 820,- Kč

2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za následujících podmínek:

- při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
- dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.5, 2.7
- snížení ceny díla o cenu prací, které byly obsaženy v projektové dokumentaci, ale nebudou objednatelem požadovány (tzv. méněpráce)
- v případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být před jejich provedením projednány a odsouhlaseny objednatelem (postup při sjednávání ceny a dodatku ke smlouvě – viz čl. IV. 3). Maximální celkový rozsah těchto dodatečných stavebních prací činí 20% ceny díla, přičemž k případnému snížení ceny díla o tzv. méněpráce (viz výše) se nepřihlíží.

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

3. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v nabídkovém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy
- Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění (položky neobsažené v nabídkovém položkovém rozpočtu), bude ocenění stanoveno dohodou smluvních stran, nejvýše však v úrovni cen z katalogu URS, a.s. Praha, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.
- Cena bude odsouhlasena objednatelem
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesе připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a že byly v jeho ceně zahrnuty.



4. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny zahrnuta v ceně díla. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
5. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb.

V. Financování

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.
3. Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Výše faktur bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím, které budou odsouhlaseny zástupcem pro věci technické objednatele na zjišťovacím protokolu, který vystaví zhotovitel. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude objednatelem převzato dílo vykazující vady nebo nedodělky nebránící užívání díla, zhotovitel vystaví a objednatel uhradí faktury do výše 90 % sjednané smluvní ceny. Zbývající část, tj. minimálně 10 % ze sjednané smluvní ceny, uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit po odstranění poslední vady nebo posledního nedodělku.

V případě, že předmět díla bude předán a převzat bez vad a nedodělků, uhradí objednatel zhotoviteli sjednanou smluvní cenu na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel povinen vystavit.

Zhotovitel předá objednateli 3 výtisky faktur (s právní silou originálu) s rozpisem provedených a fakturovaných prací v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr. Každý list takto předané faktury bude podepsán zástupcem zhotovitele.

4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.
5. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
 - výslovný název „konečná faktura“ v textu faktury,
 - celkovou sjednanou cenu s uvedením příslušné sazby DPH,



- soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur s uvedením příslušné sazby DPH,
 - částku zbývajících k úhradě konečné faktury s uvedením příslušné sazby DPH,
 - údaj „daň odvede zákazník“.
6. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována podle skutečné délky prodlení.
 7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.
 8. Zhotovitel je povinen uvádět na faktuře den uskutečnění zdanitelného plnění k 1. dni následujícího měsíce.
 9. Objednatel (město Pelhřimov) vystupuje k předmětu smlouvy jako osoba povinná k dani, předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Plnění uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem, bude ve výši základu daně bez připočtené DPH. Objednatel je povinen daň v příslušné výši přiznat a uhradit. Výše uvedené ustanovení se týká poskytnutí stavebních a montážních prací zařazených podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) pod číselným kód CZ-CPA 41 až 43.

VI. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté změny prováděných prací od zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi! Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedodělků.
2. Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Kromě pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce nebo koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi jmenovaný objednatelem.
3. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

VII. Převzetí předmětu díla

1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, zpráv o zkouškách a revizích stanovených právními předpisy. Dále je zhotovitel povinen předložit:
 - veškeré doklady a případná zaměření požadované stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech,



- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, pokud byly k těmto strojům a zařízením vystaveny,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky ve výkazu výměr.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku podle platných právních předpisů. Zhotovitel doloží k předávacímu protokolu veškeré nutné revize - bez závad.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.
3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky nebránící užívání díla.
4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.
5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci.
6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávněni jednat v technických věcech dle této smlouvy.
7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

VIII. Ostatní podmínky smlouvy

1. Výkonem technického dozoru objednatele byl pověřen Ing. Jiří Ježek, který je oprávněn kontrolovat provádění díla v rozsahu:
 - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
 - upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
 - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,



- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Kontrolní dny: Za účelem kontroly průběhu provádění díla budou na staveništi probíhat kontrolní dny, a to počínaje dnem zahájení stavebních prací 1x týdně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
4. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.
5. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na zřízení, provozování a údržbu zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a provozu technických zařízení na staveništi. Stejně odpovídá i za dodržování předpisů v oblasti požární ochrany a právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
9. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen písemně informovat o této změně objednatele, a to bez zbytečného odkladu. Současně je zhotovitel povinen předat objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem, jakož i smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace za dodavatele (viz § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách).



10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona o veřejných zakázkách, tj. seznam, v kterém uvede subdodavatele, kteří se podíleli na plnění díla a to do 60 dnů od splnění smlouvy (dokončení předmětu díla).
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
12. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.
13. Zhotovitel doloží k této smlouvě platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši nejméně **5 mil. Kč**.
14. Zakázka je financována z Operačního programu Životní prostředí (FS), Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory: 3.2.1 – Realizace úspor energie (projekt „**Realizace úspor energie v objektu MŠ Osvobození, Pelhřimov** – č. CZ.1.02/3.2.00/12.13931) a z vlastních zdrojů zadavatele.
15. Zhotovitel se zavazuje k spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. §2e).
16. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré dokumenty související s touto zakázkou minimálně po dobu 10 let následujících po převzetí dokončeného díla objednatel, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší než deset let, bude postupováno podle předpisů ČR.

IX. Záruky

1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla.
2. Vzájemnou dohodou a v souladu s § 562 a § 563 obchodního zákoníku se stanoví záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců.
3. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatel reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5.000,-- Kč za každý den, o který nastoupí



později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel.


5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury.
6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.
7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5.000,-- Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
8. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.
9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněny podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.
Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.
10. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až do odstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba.
11. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury. Pro náhradu škody platí ustanovení § 373 a násl. obchod. zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.




X. Závěrečné ustanovení

1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a nejsou-li i zde upravena příslušnými ustanoveními, pak platí ustanovení Občanského zákoníku.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že bude ze strany Státního fondu životního prostředí zjištěno pochybení v postupu zadavatele a bude zrušen nárok na dotaci.

V Pelhřimově dne 20. 6. 2013


Leopold Bambula
starosta města


Bc. Pavel Pípal
místostarosta





396 24 HUMPOLEC
Nádražní 998
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305
fax: 565 533 216



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

12
Pro vodu,
vzduch a přírodu

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození v Pelhřimově
 Název objektu
 Název části

JKSO
 EČO
 Místo Pelhřimov
 IČO
 DIČ

Objednatel Město Pelhřimov, Pražská 127,
 Projektant AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, Pe
 Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne
 13.02.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00						18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00		12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

396 24 HUMPOLEC
 Nádražní 998
 DIČ: CZ46679120
 tel.: 565 532 305
 fax: 565 533 216
STATUS
 s.r.o.
 Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	7 442 000,00
24	15 % DPH	0,00
25	21 % 7 442 000,00 DPH	1 562 820,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	9 004 820,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvození v Pelhřimově
 Objednatel: Město Pelhřimov, Pražská 127,
 Zhotovitel: AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, Pe

Datum:
 Projektant:
 Zpracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 16 %	DPH 21 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
SO 01	Výměna oken	1 908 247,00	0,00	400 731,87	2 308 978,87
SO 02	Zateplení objektu	3 653 168,82	0,00	767 165,45	4 420 334,27
01	Zateplení střechy	1 633 864,73	0,00	343 111,59	1 976 976,32
02	Uzemnění hromosvody	246 719,45	0,00	51 811,08	298 530,53
	<u>Celkem</u>	<u>7 442 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 562 820,00</u>	<u>9 004 820,00</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození v Pelhřimově
 Název objektu Výměna oken
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

Pelhřimov

DIČ

Objednatel Město Pelhřimov, Pražská 127,
 Projektant AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, Pe
 Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

13.02.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	2 556 108,24	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 908 247,00
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	1 908 247,00 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	2 308 978,90

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození v Pelhřimově
 Objekt: Výměna oken

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Pelhřimov, Pražská 127,

Zhotovitel:

Datum: 15.2.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
3	Svislé a kompletní konstrukce	750 232,72
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	229 174,62
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	267 303,20
PSV	Práce a dodávky PSV	253 754,70
766	Konstrukce truhlářské	1 158 014,28
767	Konstrukce zámečnické	1 067 897,42
781	Dokončovací práce - obklady keramické	4 725,00
784	Dokončovací práce - malby	31 419,94
	<u>Celkem</u>	53 971,92
		<u>1 908 247,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození v Pelhřimově
 Objekt: Výměna oken
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Pelhřimov, Pražská 127,
 Zhotovitel:
 Datum: 15.2.2013

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Práce a dodávky HSV								
D	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				750 232,72
1	K	011	311273323	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných tvárníc hmotnosti 500 kg/m3	m3	65,592	2 985,00	229 174,82
2	K	014	317121261	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	20,000	172,50	3 450,00
3	M	MAT	593211000	překlad železobetonový RZP 1/10 119x14x14 cm	kus	14,000	169,50	2 373,00
4	M	MAT	593211020	překlad železobetonový RZP 3/10 179x14x14 cm	kus	6,000	264,00	1 584,00
5	K	014	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,441	3 802,50	1 676,90
6	K	011	342291112	Ukotelvení zdiva montážní polyuretanovou pěnou	m	111,000	66,00	7 326,00
7	K	011	342291122	Ukotelvení zdi k cihlým konstrukcím plochými nerezovými kotvami	m	108,800	156,00	16 972,80
D	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				267 303,20
8	K	011	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	407,262	22,73	9 255,03
9	K	011	611754111	lístka zateplovací s tkaninou u oken, dveří, výloh	m	925,850	26,25	24 303,56
10	K	014	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	943,730	30,30	28 595,02
11	K	014	612409991a	Začištění omítek kolem dozdivky a stáv příček (sloupů)	m	237,600	40,50	9 622,80
12	K	011	612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementové ze suchých směsí štuková	m2	389,390	177,00	68 922,03
13	K	011	612473186	Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky se sítí	m	925,850	56,48	52 287,38
14	K	011	612481118	Položení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tmele	m2	389,390	104,25	40 593,91
15	K	011	612732114	Vnitřního nadpraží hloubky do 300 mm deskami z polystyrénu EPS tl 40 mm (vyrovnaní nadpraží)	m	199,650	135,00	26 952,75
16	K	011	632451454	Polér pískocementový tl do 50 mm tř. C 15 běžný - pod parapet	m2	40,665	166,50	6 770,72
D	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				253 784,70
17	K	003	949111112	Lešení lehké pomocné kovové trubkové o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	483,015	84,75	40 935,52
18	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 801,540	37,50	71 307,75
19	K	013	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2	m2	370,770	109,50	40 599,32
20	K	013	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	83,560	104,25	8 711,13
21	K	013	968062745	Vybourání stěn dřevěných plných MIV	m2	156,215	45,60	7 123,40
22	K	013	968082002	Vybourání plastových rámu oken jednoduchých plochy přes 1 do 2 m2 (včetně uložení ke zpětné montáži)	m2	19,440	33,98	660,47

23	K	PK	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	34,654	172,50	5 977,82
24	K	PK	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	34,654	243,00	8 420,92
25	K	PK	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	173,270	9,23	1 598,42
26	K	PK	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	34,654	144,00	4 990,18
27	K	PK	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	99,308	15,98	1 107,20
28	K	PK	998281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	77,925	476,25	37 111,78
29	K	PK	979099111a	Poplatek za skládku -ekologická likvidace oken a vybour materiálu	t	34,654	727,50	25 210,79
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 158 014,28
	D	766		Konstrukce truhlářské				1 067 897,42
30	K	766	766621114	Montáž oken dvojitých otevřivých -s rámem do zdíva vč. utěsnění připojovací spáry dle PD	m2	308,610	87,00	26 849,07
31	M	MAT	766000001	Dodávka okna atyp 900/1800 OZN 1 vč. doplňků	ks	36,000	3 464,48	124 721,10
32	M	MAT	766000002	Dodávka okna atyp 1200/1800 OZN 2 vč. doplňků	ks	10,000	4 191,75	41 917,50
33	M	MAT	766000003	Dodávka okna atyp 1200/2100 OZN 3 vč. doplňků	ks	76,000	5 616,30	426 838,80
34	M	MAT	766000004	Dodávka okna atyp 900/2100 OZN 4 vč. doplňků	ks	15,000	4 732,73	70 990,88
35	M	MAT	766000005	Dodávka okna atyp 900/1400 OZN 5 vč. doplňků	ks	7,000	2 942,18	20 595,23
36	K	766	766621114a	Montáž oken dvojitých otevřivých -s rámem do zdíva vč. utěsnění připojovací spáry dle PD - přeosazení stáv oken	m2	19,440	82,50	1 603,80
37	M	MAT	766000013	Repase stáv oken po demontáži (příprava k nové montáži)	ks	12,000	1 035,00	12 420,00
38	K	766	766621115	Montáž dveří -s rámem do zdíva vč. utěsnění připojovací spáry dle PD	m2	79,212	87,00	6 891,44
39	M	MAT	766000006	Dodávka dveří atyp 1500/2360 OZN 6 vč. doplňků	ks	3,000	13 874,55	41 623,65
40	M	MAT	766000007	Dodávka dveří atyp 1050/2360 OZN 7 vč. doplňků	ks	5,000	9 858,75	49 293,75
41	M	MAT	766000008	Dodávka dveří atyp 1100/2360 OZN 8 vč. doplňků	ks	2,000	9 664,80	19 329,60
42	M	MAT	766000009	Dodávka stěny atyp 2300/2900 OZN 9 vč. doplňků	ks	1,000	21 740,59	21 740,59
43	M	MAT	766000010	Dodávka dveří atyp 1500/2800 OZN 10 vč. doplňků	ks	6,000	15 320,10	91 920,60
44	M	MAT	766000011	Dodávka dveří atyp 1800/2900 OZN 11 vč. doplňků	ks	2,000	16 022,48	32 044,95
45	M	MAT	766000012	Dodávka dveří atyp 1000/2900 OZN 12 vč. doplňků	ks	3,000	10 739,85	32 219,55
46	K	766	766694111	Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	40,000	73,13	2 925,00
47	K	766	766694112	Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	5,000	98,25	491,25
48	K	766	766694113	Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	34,000	133,50	4 539,00
49	K	766	766694114	Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	3,000	150,00	450,00
50	M	MAT	607941001	vnitřní parapet dle PD OZN 1T	kus	40,000	176,63	7 065,00
51	M	MAT	607941002	vnitřní parapet dle PD OZN 2T	kus	5,000	235,95	1 179,75
52	M	MAT	607941003	vnitřní parapet dle PD OZN 3T	kus	3,000	354,00	1 062,00
53	M	MAT	607941004	vnitřní parapet dle PD OZN 4T	kus	31,000	471,98	14 631,23
54	M	MAT	607941005	vnitřní parapet dle PD OZN 5T	kus	3,000	530,63	1 591,88
55	K	766	766694122	Montáž parapetních desek plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	3,000	151,50	454,50
56	M	MAT	607941006	vnitřní parapet dle PD OZN 6T	kus	3,000	416,10	1 248,30
57	K	766	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%,	1,080	10 425,00	11 259,00
	D	767		Konstrukce zámečnické				4 725,00

[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození v Pelhřimově
 Název objektu Zateplení objektu
 Název části

JKSO

EČO

Místo

Pelhřimov

IČO

DIČ

Objednatel

Město Pelhřimov, Pražská 127,

Projektant

AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, Pe

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

13.02.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00			
2		Montáž	4 920 092,68		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00			
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatní	0,00			
6		Montáž	0,00						18	NUS z rozpočtu	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		4 920 092,68		12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)	0,00			
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00			
Projektant										D Celkové náklady				
Datum a podpis					Razítko					23	Součet 7, 12, 19-22		3 653 168,82	
										24	15 %	0,00 DPH		0,00
Objednatel					Razítko					25	21 %	3 653 168,82 DPH		767 165,50
										26	Cena s DPH (ř. 23-25)			4 420 334,32
Datum a podpis					Razítko					E Přípočty a odpočty				
Zhotovitel										27	Dodávky objednatele		0,00	
Datum a podpis					Razítko					28	Klouzavá doložka		0,00	
										29	Zvýhodnění + -		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození v Pelhřimově

Objekt: Zateplení objektu

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Pelhřimov, Pražská 127,

Zhotovitel:

Datum: 15.2.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Zemní práce	3 495 880,98
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	200 170,20
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 868 916,72
PSV	Práce a dodávky PSV	426 794,06
762	Konstrukce tesařské	93 135,84
711	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 842,87
764	Konstrukce klempířské	48 165,00
767	Konstrukce zámečnické	38 450,22
OST	Ostatní	4 677,75
	<u>Celkem</u>	64 152,00
		<u>3 653 168,82</u>

ROZPOČET

Stavba: Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození v Pelhřimově
 Objekt: Zateplení objektu
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Pelhřimov, Pražská 127,
 Zhotovitel:
 Datum: 15.2.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Práce a dodávky HSV								
D 1 HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	PK	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4 odkopání objektu pro zateplení	m3	117,360	1 403,33	3 495 880,98
2	K	PK	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	17,595	131,42	2 312,38
3	K	PK	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	17,595	129,94	2 286,25
4	K	PK	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	17,595	16,71	293,95
5	K	PK	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	28,152	185,63	5 225,72
6	K	PK	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťnutím	m3	117,360	216,07	25 357,68
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
7	K	PK	6-01	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0		2 868 916,72
8	K	PK	620411135	Vyrovnání plastické vrstvy - fasáda chodba	m2	45,000	408,38	18 376,88
9	K	PK	620471112	Nátěr vnější omítky silikonem barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení	m2	546,750	135,14	73 885,06
10	K	PK	620471112a	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zařízená (škrábaná) tl 2 mm	m2	1 738,100	167,81	291 661,87
11	K	PK	620471112a	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zařízená (škrábaná) tl 2 mm vč. náteru a penetrace - sokl	m2	45,000	167,81	7 551,23
12	K	PK	620991121	Nátěr základní penetrační pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	1 738,100	20,57	35 747,94
13	K	PK	622454521	Zakrytí výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	58,320	23,24	1 355,37
14	K	PK	622712124	Oprava vnějších omítek - v rozsahu do 50 %	m2	546,750	190,82	104 332,20
15	K	PK	622712124	KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu XPS tl 140 mm s hmoždinkami s plastovým tmelem	m2	195,600	891,00	174 279,60
16	K	PK	622716224	KZS stěn budov pod omítkou deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 140 mm	m2	1 655,700	928,13	1 536 696,58
17	K	PK	622731111	Síťování vnějšího ostění (parapetu) hloubky špalet do 200 mm bez izolace	m	1 094,800	106,92	117 058,02
18	K	PK	622732114	KZS vnějšího ostění hloubky špalet (parapetů) do 300 mm deskami z polystyrénu EPS tl 40 mm	m	97,200	161,12	15 661,11
19	K	PK	622746224	KZS venkovních podhledů budov deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 140 mm	m2	41,300	1 002,38	41 398,09
20	K	PK	622751324	KZS lišta základací soklová Al tl 1 mm šířky 143 mm	m	326,000	131,42	42 843,74
21	K	PK	622752221	KZS lišta rohová stěnová Al s tkaninou 10/10 mm	m	1 187,850	63,11	74 968,18
				KZS lišta začíšťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh	m	925,850	95,04	87 992,78

22	K	PK	622755111	KZS lišta s přípojnými PVC parapetní	m	169,800	89,10	15 129,18
23	K	011	622756111	KZS lišta s okapničkou PVC s tkaninou	m	76,920	95,04	7 310,48
24	K	PK	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	1 439,033	42,47	61 117,17
25	K	PK	622903120	Ostranění biotog napadení povrchu omítek	m2	1 439,033	48,26	69 451,33
26	K	011	635111141	Náryp pod podlahy z hrubého kamenného 8-16 s udusáním - okap chodník	m3	16,300	749,93	12 223,78
27	K	011	637211111	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC 10	m2	195,600	408,38	79 878,15
28	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání	0			426 794,06
29	K	PK	941941052	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m	m2	2 275,145	29,70	67 571,81
30	K	PK	941941392	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v do 24 m za první a ZKD měsíc použití	m2	4 550,290	31,19	141 900,79
31	K	PK	941941852	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m	m2	2 275,145	28,96	65 882,51
32	K	003	949111113	Lešení lehké pomocné krovové trubkové o výšce lešení podlahy do 2,5 m	m2	55,220	143,30	7 913,16
33	K	PK	952901110	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	407,262	22,20	9 041,52
34	K	PK	965081353	Bourání okap chodník z dlaždic betonových, teracových nebo žadlicových tl přes 40 mm pl přes 1 m2	m2	163,000	107,66	17 548,99
35	K	PK	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	30,970	267,30	8 278,28
36	K	PK	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	123,880	10,17	1 260,14
37	K	PK	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	30,970	158,15	4 897,98
38	K	PK	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	30,970	17,60	544,99
39	K	PK	999281111	Poplatek za skládku	t	30,970	185,63	5 748,81
40	D	PSV		Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	183,786	523,46	96 205,08
41	D	762	762132811	Práce a dodávky PSV	0			93 135,84
42	D	711		Konstrukce tesařské	0			1 842,87
43	K	PK	711131220	Demontáž obložení alky vč. likvidace	m2	55,278	33,34	1 842,87
44	K	PK	711782610	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	195,600	91,33	17 863,66
45	K	PK	711782610	Folie hydroizolační profilovaná z PVC - ochrana zatopení pod urovní terénu	m	326,000	88,36	28 804,55
46	K	711	998711202	Izolace proti zemní vlhkosti odvětrávací lišta pro překrytí okraje izolace	%	3,210	466,29	1 496,79
47	D	764		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	0			38 450,22
48	K	PK	764410850	Konstrukce klempířské	m	203,900	20,27	4 133,10
49	K	764	764510540	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	160,100	146,27	23 418,23
50	K	764	764510570	Oplechování parapetů Zn-Ti rš 250 mm včetně rohů OZN 1K-6K dle PD	m	43,800	235,37	10 309,32
51	K	764	998764202	Oplechování parapetů Zn-Ti do rš 500 mm včetně rohů	%	1,580	377,93	589,57
52	D	767		Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	0			4 677,75
53	K	PK	767-01	Konstrukce zámečnické	ks	1,000	2 598,75	2 598,75
54	K	PK	767-02	Úprava ocelové konstrukce přístřešku	pár	8,000	259,88	2 079,00
55	D	OST		Úprava ocelové konstrukce zábradlí vč. nátěru	0			64 152,00
56	K	PK	OST 01	Ostatní	hr	48,000	1 336,50	64 152,00
57	K	PK	OST 01	Demontáž a zpětná montáž stávající dřevěné pergoly 4x4x3 m vč. nátěru a potřebných přípomocí + unyvadla a baterie				
58				Celkem				3 853 168,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození v Pelhřimově
 Název objektu Zateplení střechy
 Název části Zateplení střechy

JKSO

EČO

Místo

Pelhřimov

IČO

DIČ

Objednatel Město Pelhřimov, Pražská 127,
 Projektant AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, Pe
 Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

13.02.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00		9		Bez pevné podl.	0,00			14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00		11			0,00			16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00						18		NUS z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00		12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00		
Projektant										D Celkové náklady			
Datum a podpis					Razítko					23	Součet 7, 12, 19-22		1 633 864,73
										24	15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel										25	21 %	1 633 864,73 DPH	343 111,59
										26 Cena s DPH (ř. 23-25)		1 976 976,32	
Datum a podpis					Razítko					E Přípočty a odpočty			
										27	Dodávky objednatele		0,00
Zhotovitel										28	Klouzavá doložka		0,00
										29	Zvýhodnění + -		0,00
Datum a podpis					Razítko								

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození v Pelhřimově
 Objekt: Zateplení střechy
 Část: Zateplení střechy
 JKSO:
 Objednatel: Město Pelhřimov, Pražská 127,
 Zhotovitel:
 Datum: 15.2.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	24 693,32
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	22 298,76
99	Přesun hmot	2 394,56
PSV	Práce a dodávky PSV	2 394,56
712	Povlakové krytiny	1 606 546,41
713	Izolace tepelné	810 241,91
762	Konstrukce tesařské	620 128,45
764	Konstrukce klempířské	12 318,00
767	Konstrukce zámečnické	118 108,05
ost	Ostatní	45 750,00
	<u>Celkem</u>	2 625,00
		<u>1 632 864,73</u>

Stavba: Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvození v Peřimově
Objekt: Zateplení střechy
Část: Zateplení střechy
JKSO:

15.2.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D			HSV	Práce a dodávky HSV				24 693,32
D			6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 298,76
K	011		632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	112,620	198,00	22 298,76
D			9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 394,56
D			99	Přesun hmot				2 394,56
K	014		999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	4,730	506,25	2 394,56
D			PSV	Práce a dodávky PSV				1 608 546,41
D			712	Povlakové krytiny				810 241,91
K	PK		712-01	Vyrovnání podkladu, přejezdění boulí, očištění vč. likvidace odpadů	m2	1 188,000	66,00	78 408,00
K	PK		712-02	D+M sítěšního vtoku vč. ochranné koše	kpl	7,000	2 062,50	14 437,50
K	PK		712341559	Provedení povlakové krytiny sítěch do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	2 376,000	165,00	392 040,00
K	PK		712341560	Provedení povlakové krytiny sítěch do 10° pásy NAIP přitavením - atika	m2	216,095	206,25	44 569,59
M	MAT		628522560	pás asfaltovaný modifikovaný vrchní (plošně natavení)	m2	1 625,514	86,63	140 810,15
M	MAT		628522560a		m2	1 625,514	70,13	113 989,17
K	712		998712202	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,150	8 250,00	25 987,50
D			713	Izolace tepelné				620 128,46
K	PK		713131111	Montáž izolace tepelné stěn rohoží, pásů, dílců, desek - atika	m2	319,090	74,25	23 692,43
M	MAT		631515000a		m2	335,045	123,75	41 461,82
K	PK		713141131	Montáž izolace tepelné sítěch plochých lepené za studena 1 vrstvou rohoží, pásů, dílců, desek - tl. izolace sítěchy 200	m2	2 376,000	66,00	156 816,00
M	MAT		631515000	deska minerální izolační síťší tl.80 mm	m2	1 247,400	123,75	154 365,75
M	MAT		631515040	deska minerální izolační síťší tl.120 mm	m2	1 247,400	156,75	195 529,95
K	713		998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,950	24 750,00	48 262,50
D			762	Konstrukce tesarské				12 318,00
K	PK		762811100	Záklon dřevostěpkovou deskou vč. podkladní konstrukce - atika	m2	206,470	56,40	11 644,91
K	PK		998762203	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 24 m	%	5,790	116,25	673,09
D			764	Konstrukce klempířské				118 108,05
K	PK		764-01	Úpravy ventiláčnických hlavíc nátěr	kpl	18,000	562,50	10 125,00
K	PK		764-02	Úpravy anténních stožárů	kpl	2,000	600,00	1 200,00

20	K	PK	764-03	Demont stáv areátorů	kpl	14,000	2 250,00	31 500,00
21	K	PK	764-04	Lemování Zn-Tl krycí lišta ř 150 mm OZN 9K	kpl	24,000	375,00	9 000,00
22	K	764	764231520	Síťovní prvky Zn-Tl - atika OZN 8K	m	38,500	124,50	4 793,25
23	K	764	764291510		m	375,400	135,00	50 679,00
24	K	764	764334850	Demontáž lemování zdí plochá střecha s krycím plechem ř 500 mm vč. likvidace	m	38,500	13,58	522,64
25	K	PK	764430850	Demontáž oplechování zdí ř 600 mm vč. likvidace	m	375,400	22,58	8 474,66
26	K	764	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,560	1 162,50	1 813,50
27	D	767		Konstrukce zámečnické				45 750,00
28	K	PK	767-01	Dodávka a montáž žebříků dle PD ozn Z1	kpl	3,000	11 250,00	33 750,00
29	K	PK	767-01a	Dodávka a montáž žebříků dle PD ozn Z2	kpl	1,000	4 875,00	4 875,00
30	K	PK	767-02	Dodávka a montáž střešní výjez ozn 13 - vč. demont stávajícího	kpl	1,000	5 250,00	5 250,00
31	D	ost		Přeosazení WIFI	kpl	1,000	1 875,00	1 875,00
32	K	PK	OST 01	Ostatní				2 625,00
33	K	PK	OST 01	Zatopová zkouška	kpl	7,000	375,00	2 625,00
34				Celkem				1 633 864,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození v Pelhřimově
 Název objektu Zateplení střechy
 Název části Uzemnění hromosvody

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

13.02.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	328 959,26	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		328 959,26	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant									

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	246 719,45
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	246 719,45 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	298 530,55

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození v Pelhřimově
Objekt: Zateplení střechy
Část: Uzemnění hromosvody
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 15.2.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	1 350,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	144 169,24
CST	Ostatní	25 110,00
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	76 090,21
	<u>Celkem</u>	<u>246 719,45</u>

ROZPOČET

Stavba: Zateplení a výměna oken v objektu MŠ Osvobození v Pelhřimově
 Objekt: Zateplení střechy
 Část: Uzemnění hromosvody
 JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 15.2.2013

P.Č.	TV	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		740	Elektromontáže - zkoušky a revize				
	K	PK	740891300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč vč. revize	kus	1,000	1350	1 350,00
	D		743	Elektromontáže - hrubá montáž				
2	K	PK	743612111	Montáž vodičů uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	340,000	19,8	6 732,00
3	M	MAT	354411200	pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	323,000	28,8	9 302,40
4	K	PK	743612121	Montáž vodičů uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	81,000	16,2	1 312,20
5	M	MAT	156152350	drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D10,00 mm	kg	50,220	28,8	1 446,34
6	K	PK	743621110	Montáž drátů nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	775,000	49,5	38 362,50
7	K	PK	02	Drát AlMgSi 8 mm	m	775,000	13,5	10 462,50
8	M	MAT	354414150	podpěra vedení PV 1a 250 mm	kus	171,000	16,2	2 770,20
9	M	MAT	354415400	podpěra vedení PV21 na ploché střechy 100 mm plast beton kosíkou	kus	560,000	22,5	12 600,00
10	K	PK	743622100	Montáž svorky hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	286,000	25,2	6 703,20
11	M	MAT	354418850	svorka spojovací SS s příložkou	kus	174,000	7,2	1 252,80
12	M	MAT	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů žár. zinek	kus	80,000	16,2	1 296,00
13	M	MAT	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm žárový zinek	kus	12,000	17,1	205,20
14	K	PK	743622200	Montáž svorky hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	145,000	27	3 915,00
15	M	MAT	354418600	svorka SJ 1 k jímci tyči-4 šrouby nerez	kus	38,000	18,9	718,20
16	M	MAT	354419050	svorka přípojovací SOa k připojení okapových žlabů	kus	44,000	19,8	871,20
17	M	MAT	354419250	svorka zkušební-SZ pro lano D8-12 mm nerez	kus	27,000	23,4	631,80
18	K	PK	743624110	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	27,000	103,5	2 794,50
19	M	MAT	354418300	úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	27,000	108	2 916,00
20	M	MAT	354418400	držák ochranného úhelníku do zdíva DOU držky 250mm	kus	54,000	21,6	1 166,40
21	K	PK	743624300	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku-pomocný jímec	kus	174,000	16,2	2 818,80
22	K	741	743628101	Montáž podložka gumová PB 19	kus	36,000	10,8	388,80
23	K	PK	743628300	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	81,000	7,2	583,20
24	M	MAT	735345120	označovací-štítek plastový násučný na drát	kus	81,000	4,5	364,50
25	K	741	743631120	Montáž tyč jímci délky do 3 m dle PD	kus	37,000	135	4 995,00

26	M	MAT 354410700a	jímací tyč s rovným koncem JR 3 3000 mm	kus	37,000	603	22 311,00
27	M	MAT 35441050a	ITJ 68 izolační tyč pro jímací tyč 680 mm	kus	3,000	112,5	337,50
28	M	MAT 35441050b	ITV 68 izolační tyč pro jímací vodič 680 mm	kus	5,000	118,8	594,00
29	M	MAT 35441050c	DOHT 8 držák oddáleného hromosvodu na trubku 3"	kus	8,000	40,5	324,00
30	M	MAT 354410700ab	podložka gumová PB 19	kus	36,000	166,5	5 994,00
31	D	OST	Ostatní				25 110,00
32	K	PK 05	Demontáž původního rozvodu hromosvodu do sběru-mřížová soustava 560 m	h	24,000	180	4 320,00
33	K	PK 08	Úprava původní instalace na fasádě objektu / svítidla, DT, krabice, nové dopojení/ kpl vč. materiálu	h	24,000	765	18 360,00
34	K	PK 10	PPV, podružný materiál, prořez, ostatní	%	600,000	4,05	2 430,00
35	D	46-M	Zemní práce při extr. mont. pracích	km	0,340	757,5	76 090,21
36	K	469 110002200	Vytýčení trati kabelového vedení podzemního v zástavbě	m2	105,000	35,55	3 732,75
37	K	PK 460030011	Sejmutí dmu jakékoliv tloušťky	m2	14,000	69,225	969,15
38	K	PK 460030171	Odstanění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm	m	40,000	144	5 760,00
39	K	PK 460030181	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 cm	m	340,000	97,5	33 150,00
40	K	946 460200144	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	340,000	43,05	14 637,00
41	K	946 460560144	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m3	11,900	78,75	937,13
42	K	946 460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	238,000	19,95	4 748,10
43	K	001 171201211	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	t	17,850	112,5	2 008,13
44	K	PK 460620002	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	m2	105,000	10,65	1 118,25
45	K	946 460620014	Položení dmu včetně zalití vodou na rovině	m2	119,000	28,375	3 436,13
46	M	231 180402111	Provizorní úprava terénu se zhuťněním, v hornině tř 4	m2	105,000	11,025	1 157,63
47	K	MAT 005724100	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 osivo směr travní parková rekreační	kg	2,625	63,375	166,36
48	K	946 460650053	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štrkodrti se zhuťněním tloušťky do 15 cm	m2	14,000	50,325	704,55
	K	PK 460650122	Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2	14,000	236,25	3 307,50
			Celkem				246 719,45