

KRYCÍ LIST REKAPITULACE STAVBY

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	822.57
	Rekapitulace stavby		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	Využití prostor nad bývalými veřejnými WC, nám.Fr. Křížíka, Tábor		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
H. Urban	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
09.08.13	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka : cenová soustava RTS - cenové a technické podmínky na www.cenovasoustava.cz,

položky, které v kódu položky neobsahují Rxx jsou kalkulovány individuálně.

Nedílnou součástí výkazu výměr, pro správné a úplné ocenění nabízených výkonů a dodávek, je projektová dokumentace a technická zpráva, včetně všech podrobnějších popisů výrobků, materiálového a barevného řešení, včetně způsobu provádění

Nabídková cena zahrnuje též podmínky daného staveniště, včetně vlivu požadovaných termínů realizace a smluvních podmínek

Stavba :	Využití prostor nad bývalými veřejnými WC, nám.Fr. Kří	Rozpočet :
Objekt :	Rekapitulace stavby	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl					
SO 01 Zpevněné plochy		0,00			
SO 02 Vodovod		0,00			
SO 03 Kanalizace					
SO 04 Elektroinstalace		0,00			
SO 05 Veřejné osvětlení					
SO 06 Veřejné WC		0,00			
SO 07 Sadové úpravy		0,00			
PS 01 Technologie fontány		0,00			
Ostatní náklady		0,00			
CELKEM OBJEKT		0			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : SO 01 - Zpevněné plochy	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC, nám. Fr. Křížika, Tábor	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek : 0	
Objednatel :	Náklady na MJ : 0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem 0	Ztížené výrobní podmínky 0
R	Montáž celkem 0	Oborová přírážka 0
N	HSV celkem 0	Přesun stavebních kapacit 0
	PSV celkem 0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem 0	Zařízení staveniště 0
		Provoz investora 0
	HZS 0	Kompletační činnost (IČD) 0
	RN II.a III.hlavy 0	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 0	VRN celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele
H. Urban		Jméno :
Datum : 09.08.13		Datum :
		Podpis :
		Za objednatele
		Jméno :
		Datum :
		Podpis :
Základ pro DPH 0,0 % činí :		0 Kč
DPH 0,0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH 0,0 % činí :		0 Kč
DPH 0,0 % činí :		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí výkazu výměr, pro správné a úplné ocenění nabízených výkonů a dodávek, je projektová dokumentace a technická zpráva, včetně všech podrobnějších popisů výrobků, materiálového a barevného řešení, včetně způsobu provádění

Nabídková cena zahrnuje též podmínky daného staveniště, včetně vlivu požadovaných termínů realizace a smluvních podmínek

Stavba :	Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC, nám. Fr. Křížika, Tábor	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 - Zpevněné plochy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Zemní práce	0				
002 Základy a základové konstrukce	0				
003 Svislé a kompletní konstrukce	0				
004 Vodorovné konstrukce	0				
005 Komunikace a zpevněné plochy	0				
0063 Podlahy a podlahové konstrukce	0				
009 Ostatní konstrukce a práce	0				
0096 Bourání a podchycování konstrukcí	0				
0099 Přesun hmot HSV	0				
711 Izolace proti vodě		0			
772 Dlažby z kamene		0			
782 Obklady z kamene		0			
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC, nám. Fr. Křížika, Tábor	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 - Zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	001	Zemní práce				
1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	7,00		
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	36,00		
3	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	15,00		
4	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 <i>snížení terénu mezi stáv. zidkami : 150*0,2+120*1</i> <i>opěrná zeď : 40,0</i>	m3	190,00 150,00 40,00		
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 <i>190/2</i>	m3	95,00 95,00		
6	130001101R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,85		
7	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap. jam v hor.3 <i>100,1/2</i>	m3	50,05 50,05		
8	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ <i>pro jímku fontány : 7*5,5*2,6</i>	m3	100,10 100,10		
9	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 <i>7,24/2</i>	m3	3,62 3,62		
10	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3, STROJNĚ <i>schody :</i>	m3	7,24		
		<i>2,74*0,3*0,6+2,5*0,6*0,6+2,5*0,9*0,6+2,5*1,2*0,6+3*1,5*0,6</i>		7,24		
11	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 <i>pro základ hodin : 1*1*1,2</i>	m3	1,20 1,20		
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>190+100,1+7,24+1,2-81,2-16,6</i>	m3	200,74 200,74		
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>do 15 km : 200,74*5</i>	m3	1 003,70 1 003,70		
14	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny <i>jímka fontány, předpokládá se použití vytěžené zeminy : 100,1-18,9</i> <i>opěrná zeď : 16,6</i>	m3	97,80 81,20 16,60		
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhučněním <i>nová dlažba a fontána : 300,0</i> <i>opěrná zeď : 14,0</i>	m2	314,00 300,00 14,00		
16	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení <i>ponechaný dub : 1,5*2*4</i>	m2	12,00 12,00		
17	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	12,00		
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	200,74		
	Celkem za	001 Zemní práce				
Díl:	002	Základy a základové konstrukce				
19	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm <i>podél nových schodů + opěrná zeď, vč. napojení do kanalizace</i> <i>: 13,0+10</i>	m	23,00 23,00		
20	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 <i>opěrná zeď : 35,0</i>	m2	35,00 35,00		
21	271531111R00	Poišťář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm <i>pod meteosloup : 3,5*3,5*0,3</i> <i>jímka fontány : 4,1*3,4*0,2</i> <i>fontána, spodní deska : 9,4*1,4*0,2</i> <i>fontána, horní deska : 9,9*3,05*0,2-9*1*0,2</i> <i>pod sedáky : 1,65*0,6*0,15*3</i> <i>pod novou zidku : 15*0,4*0,16</i> <i>schody : (2,74*0,3+2,5*0,6+2,5*0,9+2,5*1,2+3*1,5)*0,15</i>	m3	16,55 3,68 2,79 2,63 4,24 0,45 0,96 1,81		
22	273313711R00	Beton základových desek prostý C 25/30 XF1 XC3 (B 30) <i>fontána, spodní deska : 9*1*0,2</i> <i>fontána, horní deska : 9,9*3,05*0,2</i>	m3	7,84 1,80 6,04		
23	272321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 XF2 (B 25) <i>jímka fontány : 3,5*2,8*0,2</i> <i>fontána, spodní deska : 9*1*0,2</i>	m3	3,76 1,96 1,80		
24	275351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení <i>jímka fontány : (3,5+2,8)*2*0,2</i> <i>fontána, spodní deska : (9+1)*2*0,2</i> <i>fontána, horní deska : (9,9+3,05)*2*0,2</i>	m2	11,70 2,52 4,00 5,18		
25	275351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	11,70		
26	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505 <i>jímka fontány : 0,042</i>	t	0,04 0,04		

Výkaz výměr

Stavba :	Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC, nám. Fr. Křižíka, Tábor	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 - Zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100 <i>jímka fontány : 0,087</i>	t	0,09 0,09		
28	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25) <i>nová zídka : 15*0,4*0,5</i> <i>schody :</i>	m3	10,24 3,00		
29	274351215R00	2,74*0,3*0,6+2,5*0,6*0,6+2,5*0,9*0,6+2,5*1,2*0,6+3*1,5*0,6 Bednění stěn základových pasů - zřízení <i>nová zídka : (15+0,4)*2*0,5</i> <i>schody : 10,24*0,6*2+3*0,6*2</i>	m2	7,24 31,29 15,40 15,89		
30	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	31,29		
31	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5) <i>pro základ hodin : 1*1*1,2*1,035</i>	m3	1,24 1,24		
32	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 XF2 (B 25) <i>pod meteosloup : 3,3*3,3*0,6</i> <i>-(((0,95*0,95)/2)*0,6)*4</i> <i>sedáky : 1,65*0,6*1,05*3</i>	m3	8,57 6,53 -1,08 3,12		
33	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení <i>pod meteosloup : 1,4*0,6*8</i> <i>sedáky : (1,65+0,6)*2*1,05*3</i>	m2	20,90 6,72 14,18		
34	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	20,90		
35	279321411R00	Železobeton základových zdí C 20/25 XF2 <i>jímka fontány, stěny : (2,9+1,8)*2*0,2*2</i> <i>komínek : ((1,1+0,7)*0,2*0,5)+((1,1+0,7)*0,2*0,3)</i>	m3	4,05 3,76 0,29		
36	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení <i>jímka fontány, vč. bednění boků stropu a komínku : ((2,9+2,2)*2*2,2)+(1,1*0,3*4)</i>	m2	23,76 23,76		
37	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran.	m2	23,76		
38	279361821	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10505 <i>jímka fontány : 0,144</i>	t	0,14 0,14		
39	279361921RT4	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí, svařovaná síť - drát 6,0 oka 100/100 <i>jímka fontány : 0,23</i>	t	0,23 0,23		
40	299000000	Zřízení prostupů a osazení chrániček v betonových konstrukcích včetně dodávky	kpl	1,00		
41	67313000	Geotextilie 300 g/m2 <i>35*1,02</i>	m2	35,70 35,70		
Celkem za		002 Základy a základové konstrukce				
Díl:	003	Svislé a kompletní konstrukce				
42	310239211R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC <i>okénko stáv. WC : 1,8*0,3*0,8</i>	m3	0,43 0,43		
43	311311912R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25 (B 25) <i>nová zídka : 15*0,25*0,5</i> <i>dobetonávka stáv.zdí : 0,16</i>	m3	2,04 1,88 0,16		
44	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 (B 30) <i>opěrná zeď : 11,0</i>	m3	11,00 11,00		
45	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení <i>nová zídka : (15+0,25)*2*0,5</i> <i>dobetonávka stáv.zdí : 0,93*0,67*2</i> <i>opěrná zeď, spodní část : (3,41+6,12+1,66+4,37+1,75*2)*0,45</i> <i>opěrná zeď, horní část : (2,21+4,92+4,62+1,91+0,3*2)*2,3</i>	m2	57,87 15,25 1,25 8,58 32,80		
46	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - odstranění	m2	56,63		
47	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 <i>opěrná zeď : 0,526</i>	t	0,53 0,53		
Celkem za		003 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl:	004	Vodorovné konstrukce				
48	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 XF2 (B 25) <i>jímka fontány : 2,2*2,9*0,2-0,7*0,7*0,2</i>	m3	1,18 1,18		
49	411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených, svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100 / 100 mm <i>jímka fontány : 0,06</i>	t	0,06 0,06		
50	417320030	Ztužující věnec ŽB beton C 16/20, 25 x 25 cm, bednění, výztuž 90 kg/m3 <i>stávající zídky : 23,7</i>	m	23,70 23,70		

Výkaz výměr

Stavba :	Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC, nám. Fr. Křížíka, Tábor	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 - Zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	430000000	Stupeň betonový 30 x 16 cm, včetně bednění na přímém schodišti	m	41,50		
Celkem za 004 Vodorovné konstrukce						
Díl:	005	Komunikace a zpevněné plochy				
52	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm nová kamenná dlažba, mimo fontánu : 270,0	m2	270,00	270,00	
53	566901111	Urovnání podkladu rozebrané dlažby s hutněním a případným doplněním kameniva pro předláždění kamennou dlažbou chodník mimo prostor zídek : 320,0	m2	320,00	320,00	
54	772501150	Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá tl.4-5 cm chodník mimo prostor zídek, včetně provedení dilatací, použita rozebraná dlažba z cca 70%, která bude navázána na novou dlažbu : 320,0	m2	320,00	320,00	
55	772501150.1	Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá tl. 5 cm, vč.kladelciho lože fr. 4-8 tl. 5 cm, včetně dodávky velkoplošných žulových broušených desek, šedých nová kamenná dlažba, včetně provedení dilatací, mimo fontánu : 270,0	m2	270,00	270,00	
56	772501150.2	Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá tl. 5 cm, vč.kladelciho maltového lože tl. 3 cm, včetně dodávky velkoplošných žulových broušených desek, šedých nová kamenná dlažba, včetně provedení dilatací, fontána : 30,0	m2	30,00	30,00	
57	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 rozhraní dlažby a vegetační plochy : 13,6	m	13,60	13,60	
58	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 13,6*0,25*0,1	m3	0,34	0,34	
59	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen.těženým	m2	224,00		
60	58380211	Krajník silniční KS 3 13x20x30 až 80 cm 13,6*1,01	m	13,74	13,74	
61	58381999	Deska velkoploš. dlažební žulová, broušená tl. 5 cm šedá doplnění rozebrané dlažby z cca 30% : 320*0,3	m2	96,00	96,00	
62	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	206,39		
Celkem za 005 Komunikace a zpevněné plochy						
Díl:	0063	Podlahy a podlahové konstrukce				
63	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 (B 30) plocha fontány : 9,9*3,05*0,05	m3	1,51	1,51	
64	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (B 12,5) podklad.beton, opěrná zeď : 1,49	m3	1,49	1,49	
65	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 5 - 8 cm	m3	1,51		
66	631581000R00	Násyp recyklovaným materiálem zásyp prostor stáv. WC : 96,0	m3	96,00	96,00	
Celkem za 0063 Podlahy a podlahové konstrukce						
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce				
67	900990000	Odstranění stávající buňky trafiky - zajistí objednatel	kus	1,00		
68	900990001	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž drobného mobiliáře (2x lavička, 2x odpadkový koš)	kpl	1,00		
69	900990002	Dmtž, uskladnění a zpětná montáž sloupových hodin	kus	1,00		
70	900990003	Vyklizení prostor stávajícího WC	kpl	1,00		
71	900990004	Vyzdívka nového pilíře pro E.ON, dl. 1,1 m š.0,5 m v.1,2 m,základ a hydroizolace, vč. materiálu	kus	1,00		
72	900990005	Přemístění pískovcového meteosloupu z parku na Husově náměstí (vzd. cca 620 m, uvažovaná hmotnost sloupu cca 16,5t) , osazení na novou plochu, včetně ukotvení k základu dle stávajícího	kus	1,00		
73	900990005.1	Očištění pískovcového meteosloupu	kus	1,00		
74	900990005.2	Dod.a montáž směrovek na partnerská města	kus	6,00		
75	900990005.3	Doplnění zámkové dlažby vč. podklad. vrstev v místě stávajícího umístění meteosloupu, dle stávající	m2	10,00		
76	900990006	Dod.a montáž venkovní vitríny 750 x 1350 mm, povrch stříbrná anodizace, bezp.sklo, vč.sloupů zapuštěných do betonu	kus	2,00		
Celkem za 009 Ostatní konstrukce a práce						
Díl:	0096	Bourání a podchycování konstrukcí				
77	113106122R00	Rozebrání dlažeb z kamenných desek	m2	320,00		

Výkaz výměr

Stavba :	Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC, nám. Fr. Křižíka, Tábor	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 - Zpevněné plochy	

[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 02 vodovod SO 03 Kanalizace	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Tábor	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Atelier Kobera, s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	0	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	14 % činí :	0,00 Kč
DPH	14 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	0,00 Kč
DPH	20 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC
Objekt :	SO 02 vodovod_SO 03 Kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5	Komunikace	0	0	0	0	0
8	Trubní vedení	0	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC
Objekt :	SO 02 vodovod_SO 03 Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,00		
2	119 00-1401.R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	1,00		
3	132 20-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	22,25		
4	131 20-1101.R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	13,20		
5	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	5,62		
6	151 10-1102.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	76,88		
7	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	5,62		
8	151 10-1112.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	76,88		
9	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	35,45		
10	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	35,45		
11	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	35,45		
12	131 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	35,45		
13	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	177,25		
14	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,33		
15	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	38,05		
16	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	6,00		
17	113 10-7130.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet.prostý tl.8 cm	m2	6,00		
18	113 10-7126.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2,drcené+štět tl.45 cm	m2	6,00		
19	979 08-4213.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	1,50		
20	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	1,50		
21	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,50		
22	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	35,45		
23	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	35,45		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
24	452 38-6111.R00	Vyrovnávací prstence z betonu B 7,5 výšky 100 mm	kus	1,00		
25	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,12		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
26	597 09-2111.R00	Žlab odvodňovací š. 130mm, výšky 100mm délka 1000mm	kus	12,00		
27	597 09-2142.RS3	Krycí rošt litinový, dl.1000 mm mřížkový SW 8 mm	kus	12,00		
28	597 09-2431.R00	Čelo žlabu kombin.plné	kus	2,00		
29	597 10-1111.RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně betonového lože B 15, zatížení A 15 kN	m	11,60		
30	564 67-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm	m2	6,00		
31	565 18-1123.R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tl.2 do 3 m,tl.17 cm	m2	6,00		
32	577 14-1122.R00	Beton asfalt. ACL 16+ (ABL I), ložný, do 3 m, 5 cm	m2	6,00		
33	577 15-1113.R00	Beton asfaltový ACO 16 (ABH I), do 3 m, tl. 6 cm	m2	6,00		
34	576 14-2111.R00	Koberce otevřený z kam.drceného+asf.nad 3 m 5 cm	m2	6,00		
35	573 31-2411.R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 5,0 kg/m2	m2	12,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 8		Trubní vedení				
36	286-11260.A	Trubka kanalizační PVC-U SN 8 DN 150 1,0m	kus	1,00		
37	286-11261.A	Trubka kanalizační PVC-U SN8 DN 150 3,0n	kus	5,00		
38	286-11260.A2	Trubka kanalizační PVC-U SN 8 DN75 1,0m	kus	1,00		
39	286-11260.A1	Trubka kanalizační PVC-U SN 8 DN 125 1,0m	kus	6,00		
40	286-14251	Trubka kanaliz. žebrov. 150x3000 mm PP	kus	3,00		
41	871 11-1101.R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	32,00		
42	831 26-3195.R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	1,00		
43	877 31-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek do DN 150	kus	14,00		
44	286-53104	Koleno tlakové PE LD (rPE) d 40 mm 90°	kus	1,00		
45	286-51657.A	Koleno kanalizační PVC-U SN 8 DN125/ 45°	kus	5,00		
46	286-51662.A	Koleno kanalizační PP SN 10 DN150/ 45° PVC	kus	6,00		
47	286-51702.A	Odbočka kanalizační PVC-U SN 8 DN125/45°	kus	1,00		
48	286-51703.A	Odbočka kanalizační PP SN10 DN150/ 100/45° PVC	kus	1,00		
49	286-15404.A	Redukce nesouosá DN 100/70 mm PP	kus	1,00		
50	286-15222.A	Trubka s hrdlem DN 70mm délka 500 mm PP	kus	1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC
Objekt :	SO 02 vodovod_SO 03 Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	286-15294.A	Koleno DN 70 mm 87° PP	kus	1,00		
52	286-15220.A	Trubka s hrdlem DN 70mm délka 150 mm PP	kus	1,00		
53	877 35-3121.R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek do DN 150	kus	2,00		
54	899 10-2111.R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00		
55	894 13-8001.R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	2,50		
56	592-24020	Dno šachty SU-M 1000x920 DN 150	kus	1,00		
57	592-24052	Skruž šachty SR-M 1000x1000x120 LS	kus	1,00		
58	592-24051	Skruž šachty SR-M 1000x500x120 LS	kus	1,00		
59	592-24167	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	1,00		
60	592-24013	Prstenec ke krytu šachty AR 625x100 62,5x10x10 cm	kus	1,00		
61	894 41-1111.RT2	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 200 včetně dílců	kus	1,00		
62	552-43346.A	TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	1,00		
63	892 57-1111.R00	Poklop celolitinový průměr 600 mm, zatížení 40 t	m	32,00		
64	871 17-1121.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	2,50		
65	871 15-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	11,60		
66	879 17-2199.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm	kus	1,00		
67	891 15-3111.R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	3,00		
68	899 72-1111.R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 20	m	14,00		
69	286-13762	Zakrytí vodovodu výstražnou folií PVC, šířka 22 cm	m	2,50		
70	286-13760	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 50 x 3,0 mm PN 10	m	11,60		
71	892 23-3111.R00	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 32 x 2,0 mm PN 10	m	14,10		
72	892 24-1111.R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	14,10		
		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	14,10		
		Celkem za 8 Trubní vedení				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
73	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	12,00		
		Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
74	971 02-4461.R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 60cm, MVC	kus	2,00		
75	971 02-4451.R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 45cm, MVC	kus	1,00		
		Celkem za 97 Prorážení otvorů				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
76	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	9,00		
77	998 22-5195.R00	Přesun hmot, komunik. živičné, přípl. dalších 5 km	t	40,00		
78	998 27-1301.R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	6,50		
79	998 27-1315.R00	Přesun hmot, kanalizace betonové, příplatek 1 km	t	6,50		
80	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,00		
81	998 27-6115.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km	t	1,00		
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
82	722 26-5313.R00	Vodoměr domovní SV Enbra IBRF DN 20x160mm, Qn 2,5	kus	2,00		
83	722 26-9113.R00	Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G1"	kus	2,00		
		Celkem za 722 Vnitřní vodovod				

NÁMĚSTÍ FRANTIŠKA KŘÍŽÍKA V TÁBOŘE

SO 04 a SO 05 - ELEKTROINSTALACE + VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Čís.pol.	Specifikace materiálu - Veřejné osvětlení	Množství	Jedn.
1.	Svídlo Trilux LUTERA 200 70W	8	ks
2.	Zbudování betonového uložení pro svítidlo	8	ks
3.	Úprava povrchového obložení pro osazení svítidel	8	ks
4.	Kabel AYKY 4x10	20	m
5.	Kabel CYKY-J 3x2,5	70	m
6.	Chránička HEKAPLAST 63/53 mm	90	m
7.	Výstražná folie š=33mm	90	m
8.	Uzemňovací pásek FeZn 30x4 mm	90	m
9.	Drát FeZn prům. 10mm	10	ks
10.	Svorka SR 02	4	ks
11.	Svorka SR 03	12	ks
12.	Pojistková skříňka zapuštěná do zdiva	1	ks
13.	Pojistkový spodek vč. Pojistky 10A	3	ks
14.	Ukončení kabelu AYKY 4x10 mm ² na pojistkovou svorkovnici	1	ks
15.	Ukončení kabelu CYKY-J 3x2,5 mm ²	6	ks
16.	Ukončení zemn. drátu FeZn d=10mm	8	ks
17.	Antikorozní nátěr zemn. drátu na přechodu do země	10	ks
18.	Protážení kabelu do váhy 0,9 kg/m - chráničkou	90	m
19.	Zaměření stávajících inženýrských sítí před zahájením zem.prací	0,5	km
20.	Vytýčení trasy vedení	0,5	km
21.	Hioubení kabelové rýhy 35x80 cm v zemině tř III	60	m
22.	Hioubení kabelové rýhy 50x120 cm v zemině tř III	20	m
23.	Zřízení kabelové lože z kopaného písku a prosáté zeminy v kabelové rýze	80	m
24.	Zához kabelové rýhy 35x80 cm	60	m
25.	Zához kabelové rýhy 50x120 cm	20	m
26.	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km	2	m3
27.	Odvoz zeminy do vzdálenosti nad 1 km	2	m3
28.	Provizorní úprava kabelové rýhy prosátou zeminou	10	m2
29.	Hutnění zeminy v kabelové rýze	10	m2
30.	Připojení osvětlení veřejného telefonního automatu	1	ks
Čís.pol.	Specifikace materiálu - Napojení WC a Fontány	Množství	Jedn.
31.	Rám Elektromérového rozvaděče SCHRACK M2000 číslo IL008112-F	1	ks
32.	Vnitřek Elektrom. rozvaděče SCHRACK M2000 číslo CSIL125112	1	ks
33.	Jistič 25A/3/B	1	ks
34.	Proudový chránič 40A/4P	1	ks
35.	Jistič 20A/3/B	2	ks
36.	Kabel CYKY-J 5x4	40	m
37.	Chránička HEKAPLAST 63/53 mm	40	m
38.	Výstražná folie š=33mm	40	m
39.	Uzemňovací pásek FeZn 30x4 mm	40	m
40.	Drát FeZn prům. 10mm	10	ks
41.	Svorka SR 02	4	ks
42.	Svorka SR 03	4	ks
43.	Ukončení kabelu CYKY-J 5x4 mm ²	4	ks
44.	Ukončení zemn. drátu FeZn d=10mm	4	ks
45.	Antikorozní nátěr zemn. drátu na přechodu do země	2	ks
46.	Protážení kabelu do váhy 0,9 kg/m - chráničkou	40	m
47.	Hioubení kabelové rýhy 35x80 cm v zemině tř III	20	m
48.	Zřízení kabelové lože z kopaného písku a prosáté zeminy v kabelové rýze	20	m
49.	Zához kabelové rýhy 35x80 cm	20	m
50.	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km	2	m3
51.	Odvoz zeminy do vzdálenosti nad 1 km	2	m3
52.	Provizorní úprava kabelové rýhy prosátou zeminou	10	m2
53.	Hutnění zeminy v kabelové rýze	10	m2
Čís.pol.	Specifikace materiálu - Ostatní	Množství	Jedn.
54.	Výchozí revize	12	hod
55.	projekt skutečného provedení	1	ks
56.	Napojení hodin na stávající rozvody	1	ks

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : SO 06 - Veřejné WC	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC, nám. Fr. Křižíka, Tábor	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek : 0	
Objednatel :	Náklady na MJ : 0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	Montáž celkem 0	Oborová přírážka 0
R	HSV celkem 0	Přesun stavebních kapacit 0
N	PSV celkem 0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem	0	Zařízení staveniště 0
		Provoz investora 0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
H. Urban	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
09.08.13	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí výkazu výměr, pro správné a úplné ocenění nabízených výkonů a dodávek, je projektová dokumentace a technická zpráva, včetně všech podrobnějších popisů výrobků, materiálového a barevného řešení, včetně způsobu provádění

Nabídková cena zahrnuje též podmínky daného staveniště, včetně vlivu požadovaných termínů realizace a smluvních podmínek

Stavba :	Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC, nám. Fr. Křižíka, Tábor	Rozpočet :
Objekt :	SO 06 - Veřejné WC	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Zemní práce	0				
002 Základy a základové konstrukce	0				
003 Svislé a kompletní konstrukce	0				
0063 Podlahy a podlahové konstrukce	0				
009 Ostatní konstrukce a práce	0				
0099 Přesun hmot HSV	0				
711 Izolace proti vodě			0		
764 Konstrukce klempířské			0		
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC, nám. Fr. Křižíka, Tábor	Rozpočet:
Objekt :	SO 06 - Veřejné WC	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	001	Zemní práce				
1	131201109R00	Příplatek za lepidlost - hloubení nezap. jam v hor.3 15,65/2	m3	7,83	7,83	
2	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 3,43*4,96*0,92	m3	15,65	15,65	
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	11,50		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km do 15 km : 11,5*5	m3	57,50	57,50	
5	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny předpokládá se použití vytěžené zeminy : 15,65-11,5	m3	4,15	4,15	
6	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním, ručně 3,34*4,96	m2	16,57	16,57	
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	11,50		
Celkem za	001	Zemní práce				
Díl:	002	Základy a základové konstrukce				
8	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm 3,43*4,96*0,40 -((3,14*0,575*0,575*0,4)+(1,7*1,7*0,1))	m3	6,10	6,81	-0,70
9	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 XF1 XC2 (B 30) 3,96*2,43*0,2 -3,14*0,575*0,575*0,2	m3	1,72	1,92	-0,21
10	275351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (3,96+2,43)*2*0,2 3,14*1,15*0,2	m2	3,28	2,56	0,72
11	275351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	3,28		
12	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505	t	0,04		
13	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, svařovanou sítí - drát 6,0 oka 150/150	t	0,09		
14	299000000	Zřízení prostupů a osazení chrániček v betonových konstrukcích včetně dodávky	kpl	1,00		
Celkem za	002	Základy a základové konstrukce				
Díl:	003	Svislé a kompletní konstrukce				
15	279312011R00	Beton základových zdí prostý C 25/30 (B 30) šachta : 3,14*1,075*0,15*0,5	m3	0,25	0,25	
16	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné - zřízení 3,14*1,075*0,5*2	m2	3,38	3,38	
17	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné - odstran.	m2	3,38		
Celkem za	003	Svislé a kompletní konstrukce				
Díl:	0063	Podlahy a podlahové konstrukce				
18	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 (B 30) podklad.beton : 1,7*1,7*0,1	m3	0,29	0,29	
Celkem za	0063	Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce				
19	900990000	Dod.a montáž automatického modulu veřejného sociálního zařízení (veřejné WC) - hotový stavební výrobek plnící funkci stavby, podrobná technická specifikace viz SO 06, v.č.1 Technická specifikace a v.č.2 Púdorys a pohledy. Součástí dodávky je i kamenný obklad fasády.	kpl	1,00		
Celkem za	009	Ostatní konstrukce a práce				
Díl:	0099	Přesun hmot HSV				
20	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. mono. do 3 m	t	16,79		
Celkem za	0099	Přesun hmot HSV				
Díl:	711	Izolace proti vodě				
21	711140016RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x ALP, 1x asfalt. modifikovaný pás 3,96*2,43	m2	9,62	9,62	
22	711150016RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x ALP, 1x asfalt. modifikovaný pás	m2	12,50		
Celkem za	711	Izolace proti vodě				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
23	764530410R00	Oplechování zdi z TiZn plechu, rš 250 mm	m	6,00		
24	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,02		
Celkem za	764	Konstrukce klempířské				

VÝKAZ VÝMĚR
NÁMĚSTÍ FR. KRŽÍKA V TÁBOŘE
SO 07 SADOVÉ ÚPRAVY

Položka číslo	Kód položky	Položka	M.j.	Rozsah
ODSTRANĚNÍ A REZ STROMŮ				
Odstranění stávajících vrstev (zemina, dlažby) jsou uvedeny ve stavební části				
1.	111101111	Odstranění ruderálního porostu <i>výkres současný stav</i>	m ²	105
2.	111301111	Sejmutí dřvu do 100 mm <i>výkres současný stav</i>	m ²	25
3.	112101112	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm <i>inv.č. 2</i>	ks	24
4.	184805212	Řez stromů zdravotní o ploše koruny do 60 m ² <i>inv.č. 1</i>	ks	1
ZŘÍZENÍ VEGETAČNÍCH PLOCH				
5.	181301102	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 150 mm vegetační plocha / m ² <i>A/18 m² / vrstva před zhuštěním 0,12m koef. zhuštění 1,2</i>	m ²	18
6.	181301116	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 400 mm vegetační plocha / m ² <i>B/14 m² / vrstva před zhuštěním 0,36m koef. zhuštění 1,2</i>	m ²	14
7.	181301103	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm postupné plnění ve vrstvách po 20 cm s průběžným zhuštěním jedním pojezdem výma poslední vrstvy vegetační plocha / m ² <i>C/25 m² / vrstva před zhuštěním 1,6-2,3m hloubka 2300 mm, plocha 18 m², 11 vrstev po 200 mm = 198 m² hloubka 1800 mm, plocha 7 m², 8 vrstev po 200 mm = 56 m² koef. zhuštění 1,2</i>	m ²	254
8.	100004212	Hutnění uložené sypaniny 800 mm vegetační plocha C <i>hloubka 2300 mm, plocha 18 m², 10 hutněných vrstev po 3,6 m³ = 36 m³ hloubka 1800 mm, plocha 7 m², 7 hutněných vrstev po 1,4 m³ = 9,8 m³</i>	m ³	45,8
9.	103715000	SUBSTRÁTY vegetační substrát = ornice + 20% obj. zahr. substrát B + půdní kondicionér 1,5 kg/m ³ vegetační plocha / m ³ <i>A/1,8 m³, B/4,2 m³, C/22,2 m³ = 28,2 m³ / koeficient zhuštění 1,2 / CELKEM 33,8 m³</i>	m ³	33,8
10.	103715001	ornice vegetační plocha / m ³ <i>C/42,6 m³ / koeficient zhuštění 1,2 / CELKEM 51,1 m³</i>	m ³	51,1
VÝSADBA STROMŮ A KERŮ, LETNÍČKY, CIBULOVINY				
STROMY				
11.	183101115	Jamky pro výsadbu do 0,4 m ³	ks	7
12.	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 - stromy	ks	7
13.	26504880	<i>Prunus Accolade</i> , 12-14, ZB	ks	7
14.	184202123	Ukovení kmene dřevin	ks	7
15.	52130120	dřevěné kůly frézované s fazetou a se špičí 6/250, 7 stromů po 3 kůlech = 21 ks	ks	21
16.		kůl frézovaný půlená, 7/70, 7 stromů po třech přícháčkách = 21 ks	ks	21
17.	618940150	úvaz kokosový plochý, 2m/strom * 7 stromů = 14 m	m	14
18.	184501111	Zhotovení obalu z juty	m ²	2,8
19.	618940160	jutový pás obalový, š. 100 mm, 250g/m ² , 0,4 m ² /strom * 7 stromů = 2,8 m ²	m ²	2,8
KERÉ				
20.	183101111	Hloubení jamky do 0,01 m ³	ks	185
21.	184102111	Výsadba dřeviny s balem	ks	185
22.	020504180.190.195	<i>Ribes alpinum</i> 'Pumilum' - 97 ks, <i>Rosa nitida</i> - 43 ks, <i>Hypericum calycinum</i> - 45 ks	t	0,012
23.	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 <i>Stromy: 10 tablet * 7stromů = 70 tablet * 15g = 1050g = 0,001 t Keré: 4 tablety * 165 kerů = 740 tablet * 15g = 11100g = 0,011 t celkem 810 tablet = 0,012 t</i>		
24.	251911560	minerální pomalurozpustné hnojivo, tablety 15 g, složení: 17,5N, 17,5P, 10,5K + 9% MgO	ks	810
25.	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m ²	36,5
26.	583374020	<i>Ribes alpinum</i> 'Pumilum' - 19 m ² , <i>Rosa nitida</i> - 8,5 m ² , <i>Hypericum calycinum</i> - 9 m ² kamenivo dekorativní 16/32 (kačírek) plocha 38,5 m ² , vrstva 0,07 m = 2,55 m ³ * 1,6 t/m ³ = 4,1 t	t	4,1
LETNÍČKY				
27.	183403153	Obdělání půdy hrabáním záhon pro výsev letniček 20 m ² , uhrabání povrchu před setím a zapravení výsevu	m ²	20
28.	183403115	Založení letničkového záhonu výsevem	m ²	20
29.	5724900	osivo letniček <i>Cosmos bipinnatus</i> , <i>Cosmos sulphureus</i> , <i>Escholtzia californica</i> (3x), <i>Gypsophyla elegans</i> , <i>Linum grandiflorum rubrum</i> , <i>Linum salutum</i> výsevěk 0,5 g/m ² * 20 m ² = 10 g = 0,01 kg	kg	0,01
CIBULOVINY				
30.	183204113	Výsadba cibulovin 15 výsadbových hlízd po 20 cibulích = 300 ks	ks	300
31.	5724950	cibuloviny <i>Tulipa clusiana</i> var. <i>chrysantha</i>	ks	300
32.	185804311	Zaliti rostlin vodou zaliti 5 x letničkového záhonu po výsevu. 10t/m ² * 20 m ² = 200 l = 0,2 m ³ * 5 = 1 m ³ pozn. zaliti stromů a kerů ze obsaženo v položce výsadba	m ³	1
33.	185851111	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 6000 m	m ³	1

Poř.	Popis	MJ	Výměra dle zadavatele	Jed. cena	Cena
------	-------	----	--------------------------	-----------	------

Fontána, Křížíkovo náměstí - Tábor

Technologická šachta

1.	Technologická šachta-polypropylen pro obezdění 1,5x2x2,2m výška se vstup.otvorem 0,65x0,65,žebřík	ks	1,00		
2.	Přelivná akumulační nádrž-polypropylen s výztužemi 0,75x1,4x1,5m,vstup.otvor s poklopem,dělicí příčka	ks	1,00		
3.	Doprava technolog.šachty				
4.	Odvětrací potrubí v technol.šachtě vč.ventilátoru	sada	1,00		
5.	Podlahový rastr dna šachty na obetonování vč.niky na kalové čerpadlo	ks	1,00		
6.	Průchodky stěnou šachty pro potrubí(Ø125,110,63,50,32mm)	sada	1,00		
7.	Kalové čerpadlo nerez s plovákem 0,4kW/230V	ks	1,00		
8.	Nerezové síto v rámu do přelivné nádrže	ks	1,00		

Technologie fontány

9.	Elektromagnetický ventil 1"/230V	ks	1,00		
10.	Lapač hrubých nečistot Ø125mm-plast	ks	1,00		
11.	Nerezové sítko pro zachyc.jemných nečistot	ks	1,00		
12.	Automatické hlídání a dopouštění vody vč.sond	ks	1,00		
13.	Změkčovací stanice 1m³/1"/230V	ks	1,00		
14.	Písková filtrace 6m³/h/230V,6-ticestný boční ventil	ks	1,00		
15.	Písková náplň-křemičitý písek 100kg	ks	1,00		
16.	UV-lampa 75W nerez	ks	1,00		
17.	Senzor intenzity větru vč.signál.anemometru	ks	1,00		
18.	Samonasávací čerpadlo 1kW/400V/20m³/h Øsání 75mm	ks	1,00		
19.	Samonasávací čerpadlo 1,5kW/400V/30m³/h Øsání 75mm	ks	1,00		
20.	Poloautomatické dávkování chemikálií	ks	1,00		
21.	Nerezový box atyp 260x200x3mm dvojitý plášť,příruby	ks	5,00		
22.	Nerezová mřížka 300x300mm atyp	ks	5,00		
23.	Podvodní kruhové leddiodové osvětlení 19W/24V Ø200mm, nerezové, uprostřed závit D=1½"	ks	5,00		
24.	Centrální tryska na kloubu Ø1", výtrysk 16mm	ks	5,00		

Instalační materiál

25.	Potrubí PPr-typ 3 Ø25,32 vč.fitinek	kpl	1,00		
26.	Potrubí PVC PN 10-Ø125,110,63,50 vč.fitinek	kpl	1,00		
27.	Ventily,zpětné klapky,šroubení, spoj. A kotvicí materiál	kpl	1,00		
28.	Těsnící vlákno,čistič PVC,lepidlo	kpl	1,00		
29.	Chráníčka DN 32	kpl	1,00		
30.	Montáž	kpl			
31.	Doprava	kpl			

Elektroinstalace

32.	El.rozvaděč IP 54, kabeláž,podružný materiál	kpl	1,00		
33.	Časované spínání atrakcí a světel,frekvenční měniče	kpl	1,00		
34.	Elektrorevize zařízení	kpl	1,00		
35.	Montáž	kpl	1,00		
36.	Doprava	kpl	1,00		

Ostatní

37.	Tlakové zkoušky	kpl	1,00		
38.	Návod pro obsluhu a údržbu	kpl	1,00		
39.	Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	kpl	1,00		
40.	Autorský dozor	kpl	1,00		
41.	Vedlejší náklady	kpl	1,00		

CELKEM bez DPH

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : Ostatní náklady	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC, nám. Fr.Křížika, Tábor	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
			0
	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
			0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit
			0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
			0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště
			0
			Provoz investora
			0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
			0
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN
			0
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
H. Urban	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
09.08.13	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí výkazu výměr, pro správné a úplné ocenění nabízených výkonů a dodávek, je projektová dokumentace a technická zpráva, včetně všech podrobnějších popisů výrobků, materiálového a barevného řešení, včetně způsobu provádění

Nabídková cena zahrnuje též podmínky daného staveniště, včetně vlivu požadovaných termínů realizace a smluvních podmínek

Stavba :	Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC, nám. Fr.Křížíka, Tábor	Rozpočet :
Objekt :	Ostatní náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
009 Ostatní konstrukce a práce	0				
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC, nám. Fr.Křížika, Tábor	Rozpočet:
Objekt :	Ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce				
1	900000020	Vypracování dodavatelské dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků v TZ a PD	Kč	1,00		
2	900000021	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - 3 paré v tištěné podobě	Kč	1,00		
3		Geodetické zaměření skutečného provedení - 4x v tištěné i elektronické podobě	Kč	1,00		
4	900000023	Geometrický plán - 1x v tištěné i elektronické podobě	Kč	1,00		
5	900000024	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	Kč	1,00		
6	900000025	Činnost koordinátora BOZP	měsíc	3,00		
7	900000026	Vyčištění a úklid stavbou dotčených ploch a konstrukcí do původního stavu, včetně zajištění každodenního úklidu v průběhu výstavby	Kč	1,00		
8	900000027	Správní poplatky za zábor veřejných ploch a DIO	Kč	1,00		
9	900000028	ZS - zázemí stavby, oplocení, buňka, sklad, chemické WC	Kč	1,00		
10	900000029	ZS - napojení ZS na vodovod a NN včetně samostatného měření	Kč	1,00		
Celkem za		009 Ostatní konstrukce a práce				

