

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“):

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost Nasavrky
zastoupená P. Mgr. Pavlem Čtvrtečkou, farářem farnosti

Sídlo: Náměstí 323, 538 25 Nasavrky

IČ: 60103213

Bankovní spojení: 1143014359/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):
Ing. Petr Kolbaba, e-mail: kolbaba.petr@dihk.cz, tel: 605 227 117

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: RENOS s.r.o
zastoupen: Lubošem Novákem

Sídlo: Ostřešanská 310, 530 03 Pardubice

IČ: 48150657

DIČ: CZ48150657

Bankovní spojení: 16000531/0100

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět plnění

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje přímo provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (celkové dílo) „**Oprava odvodnění kostela sv. Filipa a Jakuba v Trhové Kamenici**“. Přesný rozsah díla je dán zadávací dokumentací, resp. projektovou dokumentací vypracovanou projekční firmou K & H Semper s.r.o. v roce 2024. a cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 20.5.2025, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Předmětem díla je oprava venkovního odvodnění kostela sv. Filipa a Jakuba v Trhové Kamenici i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke kolaudaci stavby. Dílo bude rozloženo do několika etap, dle výše získaných dotačních prostředků.
Objednatel a zhotovitel o jednotlivých etapách díla uzavrou písemný dodatek, ve kterém ujednají jednotlivé etapy provedení díla, jejich harmonogram a cenový rozsah, to vše v rámci předmětu celkového díla, jeho celkové ceny a doby dokončení. Nebude-li dodatek

o jednotlivých etapách uzavřen, provede zhotovitel dílo bez dalšího podle této smlouvy. Pro tyto jednotlivé etapy platí obdobně podmínky ujednané v této smlouvě pro celkové dílo.

2. Součástí díla jsou dále
 - všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá,
 - zřízení, provozování a likvidace vlastního zařízení staveniště, vč. uvedení těchto prostor do původního stavu,
 - zajištění veškerých dokladů a atestů o použitých materiálech nebo dodávkách,
 - likvidace odpadů vzniklých při provozu zařízení staveniště,
 - spolupráce při případné úpravě projektové dokumentace s projektantem a objednatelem,
 - zpracování restaurátorské zprávy skutečného provedení ve třech vyhotoveních
3. Místo plnění: kostel sv. Filipa a Jakuba v Trhové Kamenici

II.

Splnění díla a doba plnění

1. Dílo specifikované v článku I. této smlouvy je splněno jeho řádným ukončením a písemným protokolárním předáním objednateli s výslovným písemným potvrzením objednatele, že dílo jako řádně dokončené přejímá. Dílo (popř. ujednanou etapu díla) je zhotovitel povinen předat jako celek. Za řádně ukončené, považují smluvní strany dílo, které nevykazuje vady a nedodělky, a to ani ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
2. Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a pokyny objednatele. Neukončené dílo není objednatel povinen převzít.
3. Termín plnění:
Zahájení: červen 2025
Dokončení: do 30.11.2025

III.

Cena

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové nabídky zhotovitele úplným položkovým rozpočtem stavby. Zhotovitel prohlašuje, že tato cena je pevná a maximální za provedení díla a že nese nebezpečí změny okolností.

CELKOVÁ CENA BEZ DPH

413 222,69 Kč

DPH 21%

86 776,76 Kč

CELKOVÁ CENA s DPH

499 999,45 Kč

2. Jakékoliv navýšení ceny oproti odst. 1 z jakéhokoliv důvodu má zhotovitel právo účtovat pouze na základě předem uzavřeného písemného dodatku včetně výslovného ujednání o celkové částce, o kterou bude cena navýšena; shodně platí i v případech, kdy se objednatel a zhotovitel dohodnou na rozšíření rozsahu díla, avšak nedohodnou se výslovně na celkové částce, o kterou bude cena navýšena.
3. DPH bude účtována ve výši dle platných předpisů podle data uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Případné změny rozsahu nebo standardu požadovaného předmětu plnění budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Drobné změny budou odsouhlaseny a podepsány zástupci obou stran formou zápisu ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku nemůže způsobit navýšení ceny ani být dodatkem ke smlouvě.
5. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na splnění díla uvedeného v čl. I. této smlouvy, zajištění přístupů a příjezdů na staveniště, hrazení správních pokut a veškerých ostatních nákladů nezbytných pro řádné zhotovení díla.

IV.

Vyúčtování ceny a placení

1. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány v rámci dodatků dle čl. I. měsíčně, a to vždy na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek, maximálně však v průběhu provádění díla do 90% ceny díla. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neoprávněný a neplatný.
2. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem a TDS se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. V každé faktuře bude zhotovitelem proveden odečet 10 % ze základu ve formě pozastávky – zádržného. Celková částka 10 % pozastávky z fakturované ceny díla bez DPH bude účtována zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (nebo po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla) a po předání nezbytných dokladů ke kolaudaci díla. Veškeré cenové údaje budou uváděny v korunách českých (Kč), rovněž tak platby budou probíhat výhradně v Kč.
3. Po písemném předání ukončeného díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel poslední fakturu, včetně pozastávky s náležitostmi účetního a daňového dokladu, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní firmu, a sídlo zhotovitele a objednatele, IČO, DIČ
 - předmět plnění a den jeho splnění,
 - udání ceny díla,
 - den odeslání faktury a den její splatnosti,
 - částka k fakturaci, s vyznačením částky odpovídající sjednané pozastávce,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být uhrazena platba za provedené práce.
4. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 30 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury.
5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu nebo cen provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u nichž nedošlo k rozporu.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty za prodlení s placením faktury v dohodnutém termínu ve výši 0,05% z fakturované částky s jejíž úhradou je v prodlení, a to za každý den prodlení.
2. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokutu za prodlení s řádným ukončením díla (resp. jeho etapy) v dohodnutém termínu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu pro odstranění vady, dohodnutého v reklamačním řízení, sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Pokud nenastoupí zhotovitel k odstranění havarijního stavu do 24 hodin od jeho nahlášení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli další smluvní pokutu, a to ve výši 500,-Kč za každou započatou hodinu prodlení.
4. Smluvní pokutu je objednatel rovněž oprávněn přímo započíst oproti ceně díla/nebo jeho části, kterou účtuje zhotovitel.
5. Uvedená ujednání o smluvní pokutě se nedotýkají náhrady škody, které je každá ze smluvních stran oprávněna požadovat.

VI.

Základní podmínky provádění díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s místem provádění díla řádně seznámil a že toto místo shledal způsobilým k provádění sjednaného díla za podmínek v této smlouvě uvedených a ke staveništi nemá výhrad. Náklady za energie a média hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady tyto prostory udržovat v pořádku, provádět úklid a po ukončení stavební činnosti předat objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby objednateli nevznikla povinnost určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Zhotovitel umožní objednateli průběžný výkon technického dozoru stavebníka na všech svých pracovištích souvisejících s předmětem jeho díla.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat a likvidovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
5. Zhotovitel se zavazuje, zápisem do stavebního deníku vyzvat objednatele k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty s provedením nezbytných zkoušek před tímto zakrytím.
6. Zhotovitel se seznámil s projektovou dokumentací a tuto prověřil a prohlašuje, že na jejím základě lze dílo řádně provést.
7. Zhotovitel povede stavební deník podle zákona č. 283/2021 Sb. stavebního zákona V souladu s tím, zhotovitel povede deník způsobem dle publikace „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ zpracované Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
8. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (jeho zástupce), bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího, který bude provádět denní zápisy do deníku. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet a přebírat kopie jednotlivých zápisů TDS a statutární zástupce objednatele. Je zakázáno zápisy v deníku

přepisovat, škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné v rámci přejímacího řízení.

9. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, resp. třetích osob, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Takovou skutečnost smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele.
10. Nebezpečí škody na prováděném díle nese zhotovitel do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 5 dnů před dokončením díla vyzve zápisem do stavebního deníku objednatele k převzetí.
11. Pokud závazné předpisy či české technické normy stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla.
12. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců**. Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude bez vad a bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle předané projektové dokumentace a bude způsobilé ke svému účelu. Záruční doba počíná běžet v den protokolárního převzetí díla (resp. jeho etapy) objednatelem.
13. V případě zjištění vady díla (resp. jeho etapy) v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit bezplatně vady do 3 dnů ode dne doručení reklamace. V případě havárie (ohrožení na zdraví či životech, vzniku škod apod.), je povinen nastoupit do 24 hodin a závadu co nejrychleji opravit. Zhotovitel není povinen odstranit vady, za které prokazatelně neodpovídá. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu; veškeré tím vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel nejpozději do 30-ti dnů po zaslání výzvy k úhradě, nebude-li dohodnuto jinak.
14. Smluvní strany jsou povinny po dobu zhotovování díla a po dobu běhu záruční lhůty, sdělovat veškeré nezbytné informace pro doručování písemností.
15. Kooperaci díla a nástupu pracovníků zajistí zhotovitel.
16. Zhotovitel bude informovat neprodleně objednatele o závadách na objektu nebo jeho zařízeních, zjištěných během plnění předmětu smlouvy, které by ohrožovalo majetek objednatele nebo plnění předmětu smlouvy.
17. V ceně díla je zahrnuto, že zhotovitel bude v souvislosti s dílem poskytovat objednateli odborné konzultace při projednávání technické problematiky a zvyšování kvality provozu a v případě potřeby účastnit se při technických a veřejnosprávních jednáních vztahujících se k předmětu smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným prováděním díla „Pojištění odpovědnosti za škody“, a to na minimální výši *...Kč. Zhotovitel se zavazuje uhradit v plné výši případné škody, za které odpovídá.
19. Zhotovitel uhradí objednateli případné pokuty či sankce a jejich příslušenství udělené orgány státní správy za porušení obecně závazných bezpečnostních, požárních, zdravotních nebo ekologických předpisů, jak svými zaměstnanci tak subdodavateli zhotovitele, udělených v souvislosti s plněním smlouvy.
20. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob.
21. Objednatel umožní zhotoviteli v dohodnutých termínech a na dohodnutou dobu vypnutí určených technologických zařízení pro provedení připojení a pro zkoušky.
22. Kvalitativní podmínky jsou (mimo dále uvedené v těchto podmínkách) vymezeny právními předpisy a českými technickými normami, přejímajícími evropské normy, evropská technická schválení apod. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané

* 20.000.000,-

vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele (zadavatele), bez nároku na náhradu škody nebo újmy, která tím zhotoviteli vznikla. Při realizaci stavby díla mohou být použity pouze takové materiály zařízení a popř. technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu a použité technologie.

23. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel
24. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:
 - ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích
 - předpisů, norem, vzorových listů technologií, receptur a jiných závazných pokynů
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy.
25. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu díla nebo oprav. Případnou škodu se zavazuje uhradit v plné výši
26. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté nepředvídatelné překážky, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho částí přerušit. O dobu přerušení bude upravena lhůta dodávky.
27. Do dvou dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést úklid jak v prostorách realizace stavební činnosti, tak v prostoru zařízení staveniště a tato deklarace bude součástí předávacího protokolu.
28. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup oprav nebo prací, odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům.
29. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené při provádění díla. Při provádění prací bude postupovat maximálně opatrně. Bude dbát na to, aby nebyl poškozen majetek či zdraví objednatele ani dalších osob. V případě poškození bude ihned informovat zástupce majitele objektu a zajistí nápravu. Zhotovitel se zavazuje uhradit vzniklé škody v plné výši. Zhotovitel se zavazuje, že bez naléhavého důvodu nebudou práce probíhat v neděli.
30. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s předpisy PO a BOZP a nese zodpovědnost za jejich dodržování svými zaměstnanci a subdodavateli.

VII.

Další ujednání

1. U skutečností, které výslovně tato smlouva neřeší, se smluvní strany řídí Občanským zákoníkem v platném znění.
2. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy (případně ve znění dodatků) nebo její části v dosud neprovedeném rozsahu díla odstoupit s účinky ke dni odstoupení; v případě odstoupení ze strany objednatele náleží zhotoviteli pouze poměrná část ceny díla podle stavu prací ke dni odstoupení.
3. Případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny především smírnou cestou. Zástupci smluvních stran se k řešení takových rozporů sejdou na základě výzvy v místě provádění díla nejpozději ve lhůtě 10- ti dnů ode dne doručení takové výzvy.
4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných a číslovaných dodatků.

5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele. Takové schválení vyžadují i dodatky ke smlouvě.
6. Obě smluvní strany se zavazují dodržovat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvědí v souvislosti s plněním smlouvy a v případě porušení tohoto ustanovení se zavazují nahradit druhé straně škodu, vzniklou v souvislosti s porušením tohoto ustanovení smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele a nepřebírat žádné požadavky a instrukce od třetích subjektů bez souhlasu objednatele. Zhotovitel dále bude zodpovědný za organizaci práce, disciplínu, plnění povinností a výkon svého personálu. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost pokynů nebo dokumentace. Dozor ze strany objednatele nad prováděním díla nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za provedení díla bez vad.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou v textu smlouvy uváděné přílohy.
9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech (1x objednatel, 1x Biskupství královéhradecké, 1 x zhotovitel).
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva byla uzavřena vážně, nikoliv v tísní.
11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo pro účely dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.


V Nasavrkách dne: 22.5.2025

za objednatele:




 farář *Římskokatolická far.*
Náměstí 323, 538 25 Nasavrk

za zhotovitele:



 Ostré jednatel
 Provozní
 Smlouva
 539 01
 S.r.o.
 530 03 Pardubice
 Tel.: 469 311 836
 IČ: 48150657
 DIČ: CZ48150657

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 1608/2025 dne 2. 6. 2025



 Mons. Jan Vokál
 biskup královéhradecký



Příloha č. 1 – Úplný Položkový rozpočet díla
 ad.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 275/2024
Stavba: Odvodnění kostela Sv.Filipa a Jakuba v Trhové Kamenici

KSO:
Místo: stp. 55, 56 a ppč.144, 1896/27 a 2418

Zadavatel:
Římskokatolická farnost Nasavrky

Uchazeč:
RENOS s.r.o., Ostřešanská 310, 530 03 Pardubice

Projektant:
K & H Semper s.r.o.

Zpracovatel:
Jan Petr

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 48150657
DIČ: CZ 48150657

IČ:
DIČ:

IČ: 01890000
DIČ:

Cena bez DPH			413 222,69
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 413 222,69	Výše daně 86 776,76
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			499 999,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 20.5.2025


Ostřešanská 310, 530 03 Pardubice
Provozovna: Tel.: 469 311 83
Smrská 1555 IČ: 48150657
530 01 Hlinsko v.Č. DIČ: CZ48150657


Ostřešanská 310, 530 03 Pardubice
Provozovna: Tel.: 469 311 836
Smrská 1555 IČ: 48150657
539 01 Hlinsko v.Č. DIČ: CZ48150657

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 275/2024

Stavba: Odvodnění kostela Sv.Filipa a Jakuba v Trhové Kamenici

Místo: stp. 55, 56 a ppč.144, 1896/27 a 2418

Datum:

20.05.2025

Zadavatel: Římskokatolická farnost Nasavrky

Projektant:

K & H Semper s.r.o.

Uchazeč: RENOS s.r.o., Ostřešanská 310, 530 03 Pardubice

Zpracovatel:

Jan Petr

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		413 222,69	499 999,45
01	I.etapa	413 222,69	499 999,45
02	II. etapa - v rámci fáze A (parter) se nerealizuje	0,00	0,00
03	III. etapa - v rámci fáze A (parter) se nerealizuje	0,00	0,00
04	IV. etapa	0,00	0,00
05	V. etapa - v rámci fáze A (parter) se nerealizuje	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění kostela Sv.Filipa a Jakuba v Trhové Kamenici

Objekt:

01 - I.etapa

KSO:

Místo: stp. 55, 56 a ppč.144, 1896/27 a 2418

CC-CZ:

Datum: 20.05.2025

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Nasavrky

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RENOS s.r.o., Ostřešanská 310, 530 03 Pardubice

IČ:

48150657

DIČ:

CZ 48150657

Projektant:

K & H Semper s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Petr

IČ:

01890000

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

413 222,69

DPH základní
snižená

Základ daně
413 222,69
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
86 776,76
0,00

Cena s DPH

v CZK

499 999,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 20.5.2025

Razítko

Ostřešanská 310 530 03 Pardubice
Provozovna Tel.: 469 311 1
Smská 1555 IČ: 48150657
539 01 Hlinsko v Č. DIČ: CZ48150657

Ostřešanská 310 530 03 Pardubice
Provozovna Tel.: 469 311 836
Smská 1555 IČ: 48150657
539 01 Hlinsko v Č. DIČ: CZ48150657

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odvodnění kostela Sv. Filipa a Jakuba v Trhově Kamenici

Objekt: 01 - I. etapa

Místo: stp. 55, 56 a ppč. 144, 1896/27 a 2418
Zadavatel: Římskokatolická farnost Nasavrky
Uchazeč: RENOS s.r.o., Ostřešanská 310, 530 03 Pardubice

Datum: 20.05.2025
Projektant: K & H Semper s.r.o.
Zpracovatel: Jan Petr

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

	413 222,69
Náklady ze soupisu prací	334 222,69
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	93 555,60
2 - Zakládání	38 646,34
4 - Vodorovné konstrukce	3 200,00
5 - Komunikace pozemní	5 810,00
8 - Trubní vedení	156 330,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 750,00
997 - Přesun sutě	51,15
998 - Přesun hmot	30 879,60
	79 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	32 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	17 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvodnění kostela Sv.Filipa a Jakuba v Trhové Kamenici

Objekt:

01 - I.etapa

Místo:

stp. 55, 56 a ppč.144, 1896/27 a 2418

Datum:

20.05.2025

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Nasavrky

Projektant:

K & H Semper s.r.o.

Uchazeč:

RENOS s.r.o., Ostřešanská 310, 530 03 Pardubice

Zpracovatel:

Jan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							413 222,69	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				334 222,69	
D	1		Zemní práce				93 555,60	
1	K	113106011	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z mozaiky ručně	m2	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2024 02
	W		- rozebrání stávající mozaikové dlažby vč.obrubníků v trase DK, dočasné uložení dlažebních kostek					
	W		16		16,000			
	W		Součet		16,000			
2	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	4,000	130,00	520,00	CS ÚRS 2024 02
	W		- rozebrání stávající mozaikové dlažby vč.obrubníků v trase DK, dočasné uložení dlažebních kostek					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	64,800	697,00	45 165,60	CS ÚRS 2024 02
	W		výkopy (provádět pod dohledem archeologa					
	W		60		60,000			
	W		vykopání přípravné položené poddimenzované větve DK 6*0,8*1		4,800			
	W		Součet		64,800			
4	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	5,400	1 290,00	6 966,00	CS ÚRS 2024 02
	W		pro RŠ1 a RŠ2					
	W		(1*1*1,2)*2		2,400			
	W		pro RŠ3 a RŠ 4					
	W		(1*1*1)*2		2,000			
	W		pro Š1 - Š4					
	W		(1*1*1)*4		4,000			
	W		Součet		8,400			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,000	302,00	6 040,00	CS ÚRS 2024 02
	W		odvoz přebytečného výkopku na skládku					
	W		64,8+8,4-45		28,200			
	W		Součet		28,200			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	100,000	23,00	2 300,00	CS ÚRS 2024 02
	W		28,2*5 'Přepočtené koeficientem množství		141,000			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	20,000	167,00	3 340,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	45,000	140,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 02
	W		násypy prohozenou zeminou po vrstvách mocností 20 cm, zahutnit na 50 kPa					
	W		45		45,000			
	W		Součet		45,000			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	35,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	W		28,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		50,760			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,000	22,00	440,00	CS ÚRS 2024 02
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
	W		obsyp šterkem frakce 16/32					
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
12	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	20,000	640,00	12 800,00	CS ÚRS 2024 02
	W		10*2 'Přepočtené koeficientem množství		20,000			
13	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	58,000	40,00	2 320,00	CS ÚRS 2024 02
	W		zatravnění					
	W		58		58,000			
	W		Součet		58,000			
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	58,000	30,00	1 740,00	CS ÚRS 2024 02
	W		zatravnění					
	W		58		58,000			
	W		Součet		58,000			
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,160	150,00	174,00	CS ÚRS 2024 02
	W		58*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,160			
16	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2024 02
	W		zpětné položení mozaikové dlažby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		16		16,000			
	W		Součet		16,000			
17	K	181R001	Provedení kopaných sond v místě předpokládaného křížení potrubí dešťové kanalizace a drenáže s kabelem NN	soubor	1,000	500,00	500,00	
	D	2	Zakládání				38 646,34	
18	K	211531111.R01	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	10,000	2 100,00	21 000,00	
	W		zásyp štěrkem frakce 16/32		15,000			
	W		15		15,000			
	W		Součet					
19	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	124,000	40,00	4 960,00	CS ÚRS 2024 02
	W		vyložení výkopových figur geotextilií		124,000			
	W		124		124,000			
	W		Součet					
20	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	146,878	30,00	4 406,34	CS ÚRS 2024 02
	W		124*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		146,878			
21	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	30,000	276,00	8 280,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: vč. návleku GEOSACK					
	W		položení drenážního perforovaného potrubí – flexibilní trubka					
	W		PVC					
	W		62		62,000			
	W		Součet		62,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 200,00	
22	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopisku tl přes 30 do 100 mm	m2	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02
	W		zpětné položení mozaikové dlažby					
	W		16		16,000			
	W		Součet		16,000			
23	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,240	7 500,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
	W		pod RŠ1 a RŠ 2					
	W		(1*1*0,12)*2		0,240			
	W		Součet		0,240			
	D	5	Komunikace pozemní				5 810,00	
24	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	7,000	830,00	5 810,00	CS ÚRS 2024 02
	W		zpětné položení mozaikové dlažby					
	W		16		16,000			
	W		Součet		16,000			
	D	8	Trubní vedení				156 330,00	
25	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	6,000	85,00	510,00	CS ÚRS 2024 02
	W		demontáž poddimenzovaného potrubí KG DN 125 vč.					
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
26	K	871313120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160	m	32,000	225,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 02
	W		DK					
	W		58		58,000			
	W		přelivné potrubí KG DN 150					
	W		1,2		1,200			
	W		Součet		59,200			
27	M	28611132	trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4	m	32,000	240,00	7 680,00	CS ÚRS 2024 02
	W		59,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		60,976			
28	M	285R001	Odbočky, kolena, redukce...	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
29	K	871353120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 200	m	4,000	375,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
30	M	28611139	trubka kanalizační PVC DN 200x2000mm SN4	m	4,000	375,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	W		39*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		40,170			
31	M	286R001	Odbočky, kolena, redukce...	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
32	K	871R0001	Provedení vyčištění a oprava stávající šachty ŠS1 (0,6 x 0,6 x 1 m)	kus	0,000	0,00	0,00	
33	K	871R001	Dodávka a montáž - větrací komínek krátký z potrubí KG DN 150 dl.0,6 m s mřížkou z křížového perforovaného plechu 200 x 200 mm	kus	0,000	0,00	0,00	
34	K	871R002	Dodávka a montáž -větrací komínek dlouhý z potrubí FeZn D 150 dl.2,5 m s hlavici se sítí proti vletu ptáků	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
35	K	894410003	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
36	M	59224547	dno betonové šachty DN 800 kanalizační výšky 100cm	kus	2,000	2 550,00	5 100,00	CS ÚRS 2024 02
37	K	894410231	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž přechodová (konus)	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
38	M	59224402	konus betonové šachty DN 800 kanalizační 80x62,5x60cm stupadla poplastovaná	kus	2,000	3 150,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 02
39	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
40	K	894812031	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm	kus	3,000	1 250,00	3 750,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
42	K	894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	3,000	4 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
43	K	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	0,000	6 750,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
44	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	0,000	2 500,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
45	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	0,000	175,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
46	K	894812351	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem	kus	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
47	K	894812352	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s teleskopickým adaptérem	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
48	K	897171111	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod pod pochozí plochy a plochy zatížené osobními automobily objemu do 10 m3	m3	10,000	7 500,00	75 000,00	CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: - vsakovací zařízení (např. sestava EcoBloc Maxx od Nicoll Česká republika s.r.o.) : - blok 16 ks - dno 8 ks - zakončovací díl ... 8 ks - obal geotextilií 30 m2								
P								
VV			vsakovací zařízení					
VV			10					
VV			Součet					
49	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	35,000	60,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 02
50	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	4,000	60,00	240,00	CS ÚRS 2024 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
51	K	900R001	Dodávka a montáž výklopy pro zachyt dešťové vody do dešťového svalu DK5	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
52	K	900R002	Dodávka a montáž chránička dělená dl. 1,2 m na ochranu stávajícího kabelu NN proti poškození na křížení	kus	2,000	250,00	500,00	
53	K	900R003	Dodávka a montáž sítky proti vniku hlodavců do potrubí DN 160	kus	1,000	750,00	750,00	
54	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
VV			zpětné uložení obrub					
VV			4					
VV			Součet					
D 997			Přesun sutě					
55	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,030	805,00	24,15	CS ÚRS 2024 02
56	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,900	15,00	13,50	CS ÚRS 2024 02
VV			0,03*30 *Přepočtené koeficientem množství					
57	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,030	450,00	13,50	CS ÚRS 2024 02
D 998			Přesun hmot					
58	K	998276101	Přesun hmot pro trubi vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	25,733	1 200,00	30 879,60	CS ÚRS 2024 02
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
59	K	011314000	Archeologický dohled	...	1,000	32 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2024 02
D VRN3			Zařízení staveniště					
60	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
D VRN4			Inženýrská činnost					
61	K	041103000	Autorský dozor projektanta	...	1,000	17 000,00	17 000,00	CS ÚRS 2024 02
D VRN6			Územní vlivy					
62	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
D VRN7			Provozní vlivy					
63	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02