

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 02.08.2022

*uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále také jen „Smlouva“)*

Článek 1

Smluvní strany

1) Objednatel:

Obec Jezdkovice

Sídlo: Jezdkovice 32, 747 55 Jezdkovice

IČ: 008 49 952

DIČ: CZ00849952

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Věra Burdová, starostka

Oprávněná osoba ve věcech technických: TDS: Ing. Petr Valík

(dále jen „Objednatel“)

2) Zhotovitel:

BERKASTAV s r.o.

Sídlo: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

IČ: 026 57 392

DIČ: CZ02657392

Zastoupený: Patrikem Berkou a Dominikem Berkou, jednatelem společnosti

Oprávněná osoba ve věcech technických a realizace stavby:

Patrik Berka, +420 775 056 143, berkastav@berkastav.cz

Dominik Berka, +420 775 056 141, berkastav@berkastav.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2

Předmět a účel dodatku

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 02.08.2022 Smlouvu o dílo na zhotovení díla s názvem **„Oprava místních komunikací v obci Jezdkovice“**. Předmětem dodatku je změna rozsahu provedených stavebních prací (vícepráce a méněpráce) a cena díla.

2.2 Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odstavci 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1.

Článek 3

Cena díla

3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo v Článku IV. Smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena za dílo dle SOD 722 000 Kč bez DPH, tj. **873 620 Kč s DPH**

Cena dle soupisu – méněpráce - 57 614,48 Kč bez DPH

Cena dle soupisu – vícepráce 91 206,14 Kč bez DPH

Nová cena díla celkem 755 591,66 Kč bez DPH, tj. 914 265,91 Kč s DPH

3.2 Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce, jejichž rozsah a cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele a přehledem, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek nabývá platností a účinností dnem podpisu Dodatku.

4.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Soupis více a méně prací a Soupis provedených prací.

4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4.4 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.

Přílohy:

- Soupis více a méně prací
- Soupis provedených prací


V Jezdkovicích dne 25.11.2022

za Obec Jezdkovice


OBEC JEZDKOVICE
Jezdkovice 32
747 55 JEZDKOVICE
Věra Burdová – starostka

V Bruntále dne 25.11.2022

za BERKASTAV s.r.o.


BERKASTAV
STAVEBNÍ ČINNOST | VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ | AUTODOPRAVA
BERKASTAV s.r.o., Nádražní 855/11, 792 01 Bruntál
www.berkastav.cz / info@berkastav.cz
IČO: 02657392 DIČ: CZ00657392

Patrik Berka – jednatel

Soupis více a méně prací

Stavba :	Název stavby :		
	<i>Oprava místních komunikací obci Jezdkovice - II. etapa</i>		
Objekt :	Název objektu :		
Objednatel :	Obec Jezdkovice - obecní úřad Jezdkovice 32, 747 55 Litultovice	Počet měrných jednotek (MJ) :	
		Náklady na MJ v Kč :	
Projektant :	Ing. Zbyněk Novák Čajkovského 49, 746 01 Opava	Zakázkové číslo :	
		Archivní číslo :	
Zpracovatel rozpočtu :	Ing. Zbyněk Novák Čajkovského 49, 746 01 Opava		
Zhotovitel stavby :		Datum vyhotovení:	
		Počet listů :	5
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady - souhrn		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z R N	Dodávka celkem		Zařízení staveniště
	Montáž celkem		Provozní vlivy
	HSV celkem	33 592 Kč	Území se ztíženými výrobními podmínkami
	PSV celkem		Vliv extrémních klimatických podmínek
	HZS celkem		Mimořádně ztížené dopravní podmínky
ZRN celkem		33 592 Kč	Doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště
VRN			Individualizace mimostaveništní dopravy
			Kulturní památky
Finanční rezerva			Náklady na výkony inženýrsko-projektových činností
			Kompletační činnost dodavatele
ZRN + VRN + rezerva		33 592 Kč	VRN - celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Razítko :		Razítko :	Razítko :
Základ pro DPH 21%		33 592 Kč	
DPH 21%		7 054 Kč	
Základ pro DPH %			
DPH %			
CENA ZA OBJEKT - celkem		40 646 Kč	

Poznámka :

Stavba:	<i>Oprava místních komunikací obci Jezdkovice - II. etapa</i>
Objekt:	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 - Všeobecné konstrukce a práce	5 878,80				
1 - Zemní práce	9 474,80				
2 - Základy	1 263,90				
4 - Vodorovné konstrukce	1 915,20				
5 - Komunikace	22 776,46				
7 - Přidružená stavební výroba	2 497,50				
8 - Potrubí					
9 - Ostatní konstrukce a práce	-10 215,00				
OBJEKT - celkem	33 591,66				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

(uved'te pouze tehdy, pokud náklady nejsou zahrnuty do jednotkových cen stavebních a montážních prací)

Náklady spojené s umístěním stavby, náklady na inženýrskou a kompletační činnost	Základna Kč	Sazba %	Celkem Kč
Zařízení staveniště			
Provozní vlivy			
Území se ztíženými výrobními podmínkami			
Vliv extrémních klimatických podmínek			
Mimořádně ztížené dopravní podmínky			
Doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště			
Individualizace mimostaveništní dopravy			
Kulturní památky			
Náklady na výkony inženýrsko-projektových činností			
Kompletační činnost dodavatele			
VRN - celkem			



Soupis prací objektu

Stavba: Oprava místních komunikací v obci Jezdkovice - II. etapa
Rozpočet: Místní komunikace na parc. č. 149

91 206,14

Poř. číslo	Kód položky	Variantha	Název položky	MJ	Množství	Jednotková 9	Jednotková cena 10
1	2	3	4	5	6	9	10

0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLADKU	M3	18,70	360,00	6 732,00
			zemina z odkopávek a hloubení ryh				
			56,0+12,0+7,7Celkem: 0=60,30 [A]				

1	Zemní práce						
2	113531		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM	M		240,00	10 517,16

3	12293		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECE TR. III	M3	18,68	432,00	8 069,76
			do úrovně pláně vozovky				
			[27,4*5,0+3,0]*0,4Celkem: 0=56,00 [A]				

4	125736		VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	0,94	960,00	902,40
			nakup a dodávka humánní zeminy				
			24,0*0,10Celkem: 0=2,40 [A]				

5	13293		HLoubení ryh šir DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	M3		1 800,00	
			pro odpadní potrubí liniového žlabu				
			12,0*0,8*1,25Celkem: 0=12,00 [A]				

6	17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3		156,00	
			zásyp půdy odpadního potrubí zeminou z odkopávek				
			12,0*0,80*0,80Celkem: 0=7,68 [A]				

7	17581		OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		948,00	
			obsyp uliční vpusti a přípojek šterkodrti 0/22				
			12,0*0,80*0,35Celkem: 0=3,36 [A]				

8	18110		UPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNÍM TR. I	M2	46,70	20,00	934,00
			konstrukční plán vozovky				
			27,4*5,0+3,0Celkem: 0=140,00 [A]				

9	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	9,40	65,00	611,00
			podél osazených obrubníků BO 15/25				
			48,0*0,5Celkem: 0=24,00 [A]				


2	Základy						
10	21461C		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	38,30	33,00	1 263,90
			na zhutněné plán vozovky				
			140,0+56,0*0,15Celkem: 0=148,40 [A]				

4	Vodorovné konstrukce						
11	451313		PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,42	4 560,00	1 915,20
			lože liniového odvodňovacího žlabu				
			4,5*0,4*0,3Celkem: 0=0,54 [A]				

12	45157		PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3		1 008,00	
			lože odpadního potrubí DN 160				
			12,0*0,80*0,10Celkem: 0=0,96 [A]				

5	Komunikace						
13	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2	32,48	156,00	5 066,88
			konstrukční vrstva SDA				
			27,4*4,3+3,0Celkem: 0=120,82 [A]				

14	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM	M2	46,70	204,00	9 526,80
			konstrukční vrstva SDB na ploše pláně vozovky (střední tl 160 mm)				
15	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL, 40MM	M2	27,00	339,00	9 153,00
			kryt vozovky				



Soupis prací objektu

Stavba:

Rozpočet:

Oprava místních komunikací v obci Jezdkovice - II. etapa
Místní komunikace na parc. č. 149

91 206,14

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10

27.4*4.5+3.0Celkem: 0=126.30 [A]

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

podkladní vrstva živého křtu vozovky

27.4*4.4+3.0Celkem: 0=123.56 [A]

Přidružená stavební výroba

2 805,00

17	74A150		ODVOZ ZEMINY Z VÝKOPU (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3KM	187,00	15,00	2 805,00
----	--------	--	--	------	--------	-------	----------

převýšit výkonek na trvalou skládku vzdálenost do 10 km

(56.0+12.0+7.7)*10.0Celkem: 0=603.00 [A]

Potrubi

18	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M		540,00	
19	897542		VPUST ODVOD ŽLABU Z POLYMERBETONU SV. ŠÍRKY DO 150MM	KUS		13 933.87	

odtoková vpust liniového žlabu

Ostatní konstrukce a práce

32 925,00

20	917224		SILNICE A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM	M	18,00	444,00	7 992,00
21	919111		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	13,00	69,00	897,00
22	931311		TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 100MM2	M	13,00	180,00	2 340,00
23	93542		ZLABY Z DILCU Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 150MM VCETNĚ MRIZI	M	4,00	5 424,00	21 696,00

liniový odvodňovací žlab ve vozovce (bez odtokové vpusti)



Soupis prací objektu

Oprava místních komunikací v obci Jezdkovice - II. etapa
Místní komunikace na parc. č. 249

Stavba:

Rozpočet:

-57 614,48

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková Jednotková	Jednotková cena Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101		POPLATKY ZA SKLADKU	M3	-2,37	360,00	-853,20
<i>hlinitý náros z čistění komunikace 372,0*0,1+8,0*0,4+0,1+20,0*0,25Celkem: 0=42,52 [A]</i>							
Zemní práce							
2	12911		CISTENÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	-23,69	44,00	-1 042,36
<i>hlinitý náros na stávajícím krytu komunikace 93,0*4,0Celkem: 0=372,00 [A]</i>							
3	12931		CISTENÍ PRIKOPU OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M		168,00	
<i>vyčištění stávajících příkopů v místě napojení MK1 na státní silnici č. 44342</i>							
4	129946		CISTENÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M		400,00	
<i>vyčištění stávajícího trubního propustku v místě napojení MK1 na státní silnici č. 44342</i>							
Komunikace							
5	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	-23,69	119,00	-2 819,11
<i>úprava dosavadního krytu/podkladu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt, s doplněním šterkodrti 0,32 mm v průměrné tl. do 100 mm, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru</i>							
6	572133		INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	-23,69	60,00	-1 421,40
<i>na ploše vyrovnávací podkladní vrstvy vozovky</i>							
7	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	-23,69	339,00	-8 030,91
<i>nový kryt vozovky</i>							
8	5774EG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S	T		3 161,00	
<i>vyrovnávací podkladní vrstva nového krytu vozovky v průměrné tl. 50 mm, vč. výsravek výluků 372,0*0,05+2,321Celkem: 0=43,17 [A]</i>							
Přidružená stavební výroba							
9	74A150		ODVOZ ZEMINY Z VYKOPU (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3KM	-20,50	15,00	-307,50
<i>hlinitý náros z čistění vozovky, propustku a příkopu na trvalou skládku, s odvozem do 10 km [372,0*0,1+8,0*0,4+20,0*0,25]*10,0Celkem: 0=422,00 [A]</i>							
Ostatní konstrukce a práce							
10	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-25,00	444,00	-11 100,00
<i>osazení obrubníků podél příkopu u pozemku parc. č. 82/2</i>							
11	919111		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M		69,00	
<i>stýková spára v místě napojení místní komunikace na silnici III/44342</i>							
12	931311		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 100MM2	M		180,00	
<i>stýková spára v místě napojení místní komunikace na silnici III/44342</i>							
13	935212		PRIKOPOVÉ ZLABY Z BETON TVARNÍK SÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	-30,00	1 068,00	-32 040,00
<i>osazení příkopových tvárníc TBM-Q 90 - 600 na stýku vozovky a pozemku parc. č. 233/3</i>							

Soupis skutečně provedených prací

Stavba :	Název stavby :			
	<i>Oprava místních komunikací obci Jezdkovice - II. etapa</i>			
Objekt :	Název objektu :			
Objednatel :	Obec Jezdkovice - obecní úřad Jezdkovice 32, 747 55 Litultovice	Počet měrných jednotek (MJ) :		
		Náklady na MJ v Kč :		
Projektant :	Ing. Zbyněk Novák Čajkovského 49, 746 01 Opava	Zakázkové číslo :		
		Archivní číslo :		
Zpracovatel rozpočtu :	Ing. Zbyněk Novák Čajkovského 49, 746 01 Opava			
Zhotovitel stavby :		Datum vyhotovení:		
		Počet listů :	5	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady - souhrn		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z R N	Dodávka celkem		Zařízení staveniště	
	Montáž celkem		Provozní vlivy	
	HSV celkem	755 592 Kč	Území se ztíženými výrobními podmínkami	
	PSV celkem		Vliv extrémních klimatických podmínek	
	HZS celkem		Mimořádně ztížené dopravní podmínky	
ZRN celkem		755 592 Kč	Doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště	
VRN			Individualizace mimostaveništní dopravy	
			Kulturní památky	
Finanční rezerva			Náklady na výkony inženýrsko-projektových činností	
			Kompletační činnost dodavatele	
ZRN + VRN + rezerva		755 592 Kč	VRN - celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
Razítko :		Razítko :	Razítko :	
Základ pro DPH 21%		755 592 Kč		
DPH 21%		158 674 Kč		
Základ pro DPH %				
DPH %				
CENA ZA OBJEKT - celkem		914 266 Kč		

Poznámka :

Stavba:	<i>Oprava místních komunikací obci Jezdkovice - II. etapa</i>
Objekt:	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 - Všeobecné konstrukce a práce	42 894,00				
1 - Zemní práce	90 202,16				
2 - Základy	6 161,10				
4 - Vodorovné konstrukce	5 345,28				
5 - Komunikace	489 109,25				
7 - Přidružená stavební výroba	17 872,50				
8 - Potrubí	20 413,87				
9 - Ostatní konstrukce a práce	83 593,50				
OBJEKT - celkem	755 591,66				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

(uved'te pouze tehdy, pokud náklady nejsou zahrnuty do jednotkových cen stavebních a montážních prací)

Náklady spojené s umístěním stavby, náklady na inženýrskou a kompletační činnost	Základna Kč	Sazba %	Celkem Kč
Zařízení staveniště			
Provozní vlivy			
Území se ztíženými výrobními podmínkami			
Vliv extrémních klimatických podmínek			
Mimořádně ztížené dopravní podmínky			
Doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště			
Individualizace mimostaveništní dopravy			
Kulturní památky			
Náklady na výkony inženýrsko-projektových činností			
Kompletační činnost dodavatele			
VRN - celkem			



Soupis prací objektu

Oprava místních komunikací v obci Jezdkovice - II. etapa
Místní komunikace na parc. č. 149

Stavba:
Rozpočet:

394 726,07

Poř. číslo	Kód položky	Varianční	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1	014101		Všeobecné konstrukce a práce				28 440,00
			POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	79,00	360,00	28 440,00
			zemina z odkopávek a hloubení ryh 74,68+12,0-7,68Celkem: 0=86,68 [A]				

1	113531		Zemní práce				68 316,52
2	12293		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM v místě napojení projektované vozovky na stávající vozovku, s odvozem na obecí skládku	M	4,00	240,00	960,00
3	125736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. III do úrovně pláně vozovky (33,4*5,5+3,0)*0,4Celkem: 0=74,68 [A]	M3	74,68	432,00	32 261,76
4	13293		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 12KM nákup a dodávka humózní zeminy 33,4*1,0*0,10Celkem: 3,34 [A]	M3	3,34	960,00	3 206,40
5	17411		HLoubení ryh šíř do 2m paží i nepaží TR. III pro odpadní potrubí liniového žlabu 12,0*0,8*1,25Celkem: 0=12,00 [A]	M3	12,00	1 800,00	21 600,00
6	17581		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp ryh odpadního potrubí zeminou z odkopávek 12,0*0,80*0,80Celkem: 0=7,68 [A]	M3	7,68	156,00	1 198,08
7	18110		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp uliční vpusti a přípojek šikmokr. 0/22 12,0*0,80*0,35Celkem: 0=3,36 [A]	M3	3,36	948,00	3 185,28
8	18231		UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I konstrukční pláň vozovky (33,4*5,5+3,0)Celkem: 0=186,7 [A]	M2	186,70	20,00	3 734,00
9			ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M podél osazených obrubníků BO 15/25 33,4	M2	33,40	65,00	2 171,00

10	21461C		Základy				6 161,10
			SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 na zhutněné pláň vozovky (33,4*5,5+3,0)Celkem: 0=186,7 [A]	M2	186,70	33,00	6 161,10

11	451313		Vodorovné konstrukce				5 345,28
12	45157		PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20 lože liniového odvodňovacího žlabu 8*0,4*0,3Celkem: 0=0,54 [A]	M3	0,96	4 560,00	4 377,60
			PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO lože odpadního potrubí DN 160 12,0*0,80*0,10Celkem: 0=0,96 [A]	M3	0,96	1 008,00	967,68

13	56333		Komunikace				172 224,30
14	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL DO 150MM konstrukční vrstva ŠDA (33,4*4,5+3,0)Celkem: 0= [A]	M2	153,30	156,00	23 914,80
15	574A33		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL DO 200MM (33,4*5,5+3,0)Celkem: 0=186,7 [A]	M2	186,70	204,00	38 086,80
			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM kryt vozovky	M2	153,30	339,00	51 968,70



Soupis prací objektu

Oprava místních komunikací v obci Jezdkovice - II. etapa
Místní komunikace na parc. č. 149

Stavba:

Rozpočet:

394 726,07

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková Jednotková	Jednotková cena Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
16	574E46		(33.4*4,5+3.0)Celkem: 0= [A] ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM podkladní vrstva živičného krytu vozovky (33.4*4,5+3.0)Celkem: 0= [A]	M2	153,30	380,00	58 254,00

7 Přidružená stavební výroba

17	74A150		ODVOZ ZEMINY Z VÝKOPU (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) přebytečný výkopek na trvalou skládku, vzdálenost do 10 km (74.68+12.0-7.68)*10Celkem: 0=790 [A]	M3KM	790,00	15,00	11 850,00
----	--------	--	---	------	--------	-------	-----------

8 Potrubí

18	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM pro odpadní potrubí z lihového žlebu	M	12,00	540,00	6 480,00
19	897542		VPUST ODVOD ŽLABU Z POLYMERBETONU SV. ŠÍRKY DO 150MM odtoková vpusť lihového žlebu	KUS	1,00	13 933,87	13 933,87

9 Ostatní konstrukce a práce

20	917224		SILNICE A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM lemování okrajů vozovky 59+1+1+12,5	M	74,00	444,00	32 856,00
21	919111		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 50MM spára na svyku s krytlem současně vozovky místní komunikace	M	23,00	69,00	1 587,00
22	931311		TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 100MM2 spára na svyku s krytlem současně vozovky místní komunikace	M	23,00	180,00	4 140,00
23	93542		ŽLABY Z DILCU Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 150MM VCETNĚ MRIZI lihový odvodňovací žlab ve vozovce (bez odtokové vpusti)	M	8,00	5 424,00	43 392,00



Soupis prací objektu

Oprava místních komunikací v obci Jezdkovice - II. etapa
Místní komunikace na parc. č. 249

Stavba:

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková Jednotková	Jednotková cena Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	40,15	360,00	14 454,00
1 Zemní práce							
2	12911		ČISTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	348,31	44,00	15 325,64
5 Komunikace							
3	12931		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	20,00	168,00	3 360,00
4	129946		vyčištění stávajících příkopů v místě napojení MK1 na státní silnici č. 44342	M	8,00	400,00	3 200,00
5	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	348,31	119,00	41 448,89
6	572133		úprava dosavadního krytu/podkladu z kamenná draceného jako podklad pro nový kryt, s doplněním šterkodrtí 0/32 mm v průměrné tl. do 100 mm, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru	M2	348,31	60,00	20 898,60
7	574A34		INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	348,31	339,00	118 077,09
8	5774EG		na ploše vyrovnávací podkladní vrstvy vozovky	T	43,17	3 161,00	136 460,37
7 Přidružená stavební výroba							
9	74A150		ODVOZ ZEMINY Z VYKOPU (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3KM	401,50	15,00	6 022,50
9 Ostatní konstrukce a práce							
10	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M		444,00	1 618,50
11	919111		osazení obrubníků podél příkopu u pozemku parc. č. 82/2	M	6,50	69,00	448,50
12	931311		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M	6,50	180,00	1 170,00
13	935212		stýková spára v místě napojení místní komunikace na silnici III/44342	M		1 068,00	
CELKEM							
							360 865,59