

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **V.2026/004** **Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**Stavoka Kosice, a.s.**

IČO: **25275119**

**Kosice 130**

DIČ: **CZ25275119**

**503 51**

**Kosice**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                     |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 5 316 965,29        |
| PSV              |  |  | 0,00                |
| MON              |  |  | 178 336,72          |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00                |
| Ostatní náklady  |  |  | 514 000,00          |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>6 009 302,01</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK         |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>6 009 302,01</b> CZK |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00</b> CZK         |

**Cena celkem bez DPH**

**6 009 302,01** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo                  | Název                                      | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem         | %         |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|---------------------|-----------|
| <b>Stavební objekt</b> |                                            |                         |                         |            |                     |           |
| <b>1</b>               | <b>Prodloužení vodovodu Mladějov</b>       | <b>0,00</b>             | <b>3 057 778,39</b>     |            | <b>3 057 778,39</b> | <b>51</b> |
| 01                     | Řad B - 260 m                              | 0,00                    | 2 800 778,39            |            | 2 800 778,39        | 47        |
| 02                     | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady          | 0,00                    | 257 000,00              |            | 257 000,00          | 4         |
| <b>2</b>               | <b>Propojení vodovodu Loveč a Mladějov</b> | <b>0,00</b>             | <b>2 951 523,62</b>     |            | <b>2 951 523,62</b> | <b>49</b> |
| 01                     | Vodovod (PE D90 319m celkem, 236m protlak) | 0,00                    | 2 411 104,15            |            | 2 411 104,15        | 40        |
| 02                     | Havarijní přepad PVC DN100 - dl.6m         | 0,00                    | 127 183,47              |            | 127 183,47          | 2         |
| 03                     | Rozvody NN k ATS                           | 0,00                    | 156 236,00              |            | 156 236,00          | 3         |
| 04                     | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady          | 0,00                    | 257 000,00              |            | 257 000,00          | 4         |
| Celkem za stavbu       |                                            |                         |                         |            | 6 009 302,01        | 100       |

Popis stavby: V.2026/004 - Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov

Popis objektu: 1 - Prodloužení vodovodu Mladějov

Popis rozpočtu: 01 - Řad B - 260 m

Popis rozpočtu: 02 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis objektu: 2 - Propojení vodovodu Loveč a Mladějov

Popis rozpočtu: 01 - Vodovod (PE D90 319m celkem, 236m protlak)

Popis rozpočtu: 02 - Havarijní přepad PVC DN100 - dl.6m

Popis rozpočtu: 03 - Rozvody NN k ATS

Popis rozpočtu: 04 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem       | %     |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|--------------|-------|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      |  |  | 1 351 740,59 | 22,5  |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání    | HSV      |  |  | 9 584,40     | 0,2   |
| 3           | ATS                             | HSV      |  |  | 851 000,00   | 14,2  |
| 4           | Vodorovné konstrukce            | HSV      |  |  | 18 978,40    | 0,3   |
| 5           | Komunikace                      | HSV      |  |  | 1 211 570,75 | 20,2  |
| 8           | Trubní vedení                   | HSV      |  |  | 719 507,25   | 12,0  |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci  | HSV      |  |  | 102 000,00   | 1,7   |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 222 307,70   | 3,7   |
| D_96        | Přesuny suti a vybouraných hmot | HSV      |  |  | 244 456,60   | 4,1   |
| M21         | Elektromontáže                  | MON      |  |  | 117 536,00   | 2,0   |
| M22         | Materiál                        | MON      |  |  | 38 700,00    | 0,6   |
| M23         | Montáže potrubí                 | MON      |  |  | 22 100,72    | 0,4   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 585 819,60   | 9,7   |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON       |  |  | 514 000,00   | 8,6   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 6 009 302,01 | 100,0 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 1          | Prodloužení vodovodu Mladějov                                       |
| R: | 01         | Řad B - 260 m                                                       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                               |    |           |           | <b>656 240,34</b> |
| 1             | 113107415R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm                                                                          | m2 | 213,95000 | 33,00     | 7 060,35          |
|               |               | provizorní zásyp : 1,1*194,5                                                                                                                                                     |    | 213,95000 |           |                   |
| 2             | 113107420R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm                                                                          | m2 | 213,95000 | 39,00     | 8 344,05          |
|               |               | provizorní zásyp : 1,1*194,5                                                                                                                                                     |    | 213,95000 |           |                   |
| 3             | 113107625R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm                                                                 | m2 | 255,95000 | 80,00     | 20 476,00         |
|               |               | sus : 1,1*194,5                                                                                                                                                                  |    | 213,95000 |           |                   |
|               |               | šterková cesta : 2*2*10,5                                                                                                                                                        |    | 42,00000  |           |                   |
| 4             | 113108407R00  | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm                                                                                    | m2 | 447,35000 | 49,00     | 21 920,15         |
|               |               | (0,6+1,1+0,6)*194,5                                                                                                                                                              |    | 447,35000 |           |                   |
| 5             | 113108408R00  | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm                                                                                    | m2 | 369,55000 | 54,00     | 19 955,70         |
|               |               | (0,4+1,1+0,4)*194,5                                                                                                                                                              |    | 369,55000 |           |                   |
| 6             | 113111215R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm                                                              | m2 | 291,75000 | 53,00     | 15 462,75         |
|               |               | (0,2+1,1+0,2)*194,5                                                                                                                                                              |    | 291,75000 |           |                   |
| 7             | 113151214R00  | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm       | m2 | 583,50000 | 110,00    | 64 185,00         |
|               |               | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) |    |           |           |                   |
|               |               | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) |    |           |           |                   |
|               |               | 3*194,5                                                                                                                                                                          |    | 583,50000 |           |                   |
| 8             | 115101201R00  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                              | h  | 120,00000 | 5,00      | 600,00            |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 1          | Prodloužení vodovodu Mladějov                                       |
| R: | 01         | Řad B - 260 m                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|      |               | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu<br>výtláčného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.<br>na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu<br>výtláčného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.                                                                                             |     |          |           |           |
| 9    | 115101301R00  | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným<br>přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                          | den | 5,00000  | 62,00     | 310,00    |
|      |               | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu<br>výtláčného potrubí. Včetně sacího a výtláčného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod<br>na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu<br>výtláčného potrubí. Včetně sacího a výtláčného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod                 |     |          |           |           |
| 10   | 119001422R00  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 1,10000  | 610,00    | 671,00    |
|      |               | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením,<br>vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním<br>ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením,<br>vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním<br>1,1*1                        |     | 1,10000  |           |           |
| 11   | 121101103R00  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 16,80000 | 105,00    | 1 764,00  |
|      |               | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či<br>nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či<br>2*0,2*42                                                                                                                                                                                                   |     | 16,80000 |           |           |
| 12   | 130001101R00  | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 1,65000  | 890,00    | 1 468,50  |
|      |               | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení<br>Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení<br>1,1*1,5*1                                                                                                                                                                                                    |     | 1,65000  |           |           |
| 13   | 131201201R00  | Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 16,00000 | 650,00    | 10 400,00 |
|      |               | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve<br>výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje<br>s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve<br>výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje<br>50% výkopu : |     |          |           |           |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 1          | Prodloužení vodovodu Mladějov                                       |
| R: | 01         | Řad B - 260 m                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
|      |               | start a cíl jáma : 2*2*2*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,00000   |           |           |
|      |               | 2*6*2*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 12,00000  |           |           |
| 14   | 131201209R00  | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,<br>s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve<br>výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje<br>s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve<br>výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje<br>16*0,3                                                                                                                                                                             | m3 | 4,80000   | 86,00     | 412,80    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 4,80000   |           |           |
| 15   | 131301201R00  | Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně<br>s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve<br>výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje<br>s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve<br>výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje<br>50% výkopu :<br>start a cíl jáma : 2*2*2*0,5<br>2*6*2*0,5                                                                                                                       | m3 | 16,00000  | 862,00    | 13 792,00 |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 4,00000   |           |           |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 12,00000  |           |           |
| 16   | 131301209R00  | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,<br>s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve<br>výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje<br>s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve<br>výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje<br>16*0,3                                                                                                                                                                             | m3 | 4,80000   | 114,00    | 547,20    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 4,80000   |           |           |
| 17   | 132201212R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně<br>nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na<br>přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně<br>nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na<br>přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na<br>50% výkopu : | m3 | 203,77500 | 118,00    | 24 045,45 |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 1          | Prodloužení vodovodu Mladějov                                       |
| R: | 01         | Řad B - 260 m                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
|      |               | 1,1*1,5*(260-13)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 203,78000 |           |           |
| 18   | 132201219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně<br>nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na<br>přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně<br>nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na<br>přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na<br>203,775*0,3                                | m3 | 61,13250  | 57,00     | 3 484,55  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 61,13000  |           |           |
| 19   | 132301212R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně<br>nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na<br>přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně<br>nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na<br>přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na<br>50% výkopu :<br>1,1*1,5*(260-13)*0,5 | m3 | 203,77500 | 255,00    | 51 962,63 |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 203,78000 |           |           |
| 20   | 132301219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně<br>nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na<br>přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně<br>nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na<br>přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na<br>203,775*0,3                                | m3 | 61,13250  | 110,00    | 6 724,58  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 61,13000  |           |           |
| 21   | 141721102R00  | Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 160 mm<br>Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí<br>vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování vtahovaného potrubí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 13,00000  | 3 300,00  | 42 900,00 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 1          | Prodloužení vodovodu Mladějov                                       |
| R: | 01         | Řad B - 260 m                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|
|      |               | <p>Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování vtažovaného potrubí.</p> <p>protlak potoka : 13</p> <p style="text-align: right;">13,00000</p>                                                                                                      |    |             |           |           |
| 22   | 151201101R00  | <p>Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m</p> <p>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,</p> <p>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,</p> <p>1,5*2*(260-13)</p> <p>2*(4*2)</p> <p>2*(2+6)*2</p>                                                                                                                                 | m2 | 789,00000   | 5,00      | 3 945,00  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |           |           |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |           |           |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |           |           |
| 23   | 151201111R00  | <p>Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m</p> <p>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,</p> <p>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,</p>                                                                                                                   | m2 | 789,00000   | 2,50      | 1 972,50  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |           |           |
| 24   | 161101101R00  | <p>Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m</p> <p>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na</p> <p>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na</p> <p>(203,775+203,775)*0,5</p> <p>16+16</p>                                    | m3 | 235,77500   | 88,00     | 20 748,20 |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |           |           |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |           |           |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |           |           |
| 25   | 162701105R00  | <p>Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</p> <p>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</p> <p>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</p>                                                                     | m3 | 287,70000   | 195,00    | 56 101,50 |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |           |           |
| 26   | 162701109R00  | <p>Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4</p> <p>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</p> <p>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</p> <p>skládka do 20 km : 10*287,7</p> | m3 | 2 877,00000 | 5,00      | 14 385,00 |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |           |           |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |           |           |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |           |           |
| 27   | 171201201R00  | <p>Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 287,70000   | 15,00     | 4 315,50  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 1          | Prodloužení vodovodu Mladějov                                       |
| R: | 01         | Řad B - 260 m                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-----------|
|      |               | lože a obsyp : 27,17+108,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 135,85000  |           |           |
|      |               | 50% výměna zásypu : 0,5*303,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 151,85000  |           |           |
| 28   | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 303,70000  | 117,00    | 35 532,90 |
|      |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu                                                                                                                                                                                    |    |            |           |           |
|      |               | výkop : 16+16+203,775+203,775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 439,55000  |           |           |
|      |               | lože a obsyp : -27,17-108,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | -135,85000 |           |           |
| 29   | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 108,68000  | 572,00    | 62 164,96 |
|      |               | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,<br>1,1*(0,3+0,1)*(260-13) |    | 108,68000  |           |           |
| 30   | 180402111R00  | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 84,00000   | 28,00     | 2 352,00  |
|      |               | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,<br>na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,                                                                                                                                                                                                     |    |            |           |           |
| 31   | 181301103R00  | Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 84,00000   | 65,00     | 5 460,00  |
|      |               | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,<br>2*42                                                                                                 |    | 84,00000   |           |           |
| 32   | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 287,70000  | 100,00    | 28 770,00 |
| 33   | 00572400R     | Směs travní parková, pro běžnou zátěž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg | 2,10000    | 158,00    | 331,80    |
|      |               | 84*0,025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,10000    |           |           |
| 34   | 58337345R     | Štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 181,49560  | 180,00    | 32 669,21 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 1          | Prodloužení vodovodu Mladějov                                       |
| R: | 01         | Řad B - 260 m                                                       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
|               |               | 108,68*1,67                                                                                                         |    | 181,50000 |           |                   |
| 35            | 58344197R     | šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A                                                                           | t  | 253,58950 | 280,00    | 71 005,06         |
|               |               | 50% výměna zásypu : 0,5*303,7*1,67                                                                                  |    | 253,59000 |           |                   |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                         |    |           |           | <b>15 215,20</b>  |
| 36            | 451573111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm                                             | m3 | 27,17000  | 560,00    | 15 215,20         |
|               |               | v otevřeném výkopu,                                                                                                 |    |           |           |                   |
|               |               | v otevřeném výkopu,                                                                                                 |    |           |           |                   |
|               |               | 1,1*0,1*(260-13)                                                                                                    |    | 27,17000  |           |                   |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                   |    |           |           | <b>891 089,81</b> |
| 37            | 564851111R00  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm                       | m2 | 213,95000 | 115,00    | 24 604,25         |
|               |               | provizorní zásyp : 1,1*194,5                                                                                        |    | 213,95000 |           |                   |
| 38            | 564861111R00  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm                       | m2 | 213,95000 | 264,00    | 56 482,80         |
|               |               | provizorní zásyp : 1,1*194,5                                                                                        |    | 213,95000 |           |                   |
| 39            | 564871111R00  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm                       | m2 | 255,95000 | 185,00    | 47 350,75         |
|               |               | sus : 1,1*194,5                                                                                                     |    | 213,95000 |           |                   |
|               |               | šterková cesta : 2*2*10,5                                                                                           |    | 42,00000  |           |                   |
| 40            | 565161111R00  | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm | m2 | 369,55000 | 567,00    | 209 534,85        |
|               |               | s rozprostřením a zhutněním                                                                                         |    |           |           |                   |
|               |               | s rozprostřením a zhutněním                                                                                         |    |           |           |                   |
|               |               | (0,4+1,1+0,4)*194,5                                                                                                 |    | 369,55000 |           |                   |
| 41            | 567122114R00  | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm                                        | m2 | 291,75000 | 360,00    | 105 030,00        |
|               |               | bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou                                 |    |           |           |                   |
|               |               | bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou                                 |    |           |           |                   |
|               |               | (0,2+1,1+0,2)*194,5                                                                                                 |    | 291,75000 |           |                   |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 1          | Prodloužení vodovodu Mladějov                                       |
| R: | 01         | Řad B - 260 m                                                       |

| P.č.                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství                                    | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 42                          | 573231110R00  | Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2<br>bez posypu kamenivem<br><span style="color: blue;">3*194,5</span>                            | m2  | 583,50000                                   | 9,00      | 5 251,50          |
|                             |               |                                                                                                                                                                                     |     | <span style="color: blue;">583,50000</span> |           |                   |
| 43                          | 573231111R00  | Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2<br>bez posypu kamenivem<br><span style="color: blue;">(0,6+1,1+0,6)*194,5</span>      | m2  | 447,35000                                   | 11,30     | 5 055,06          |
|                             |               |                                                                                                                                                                                     |     | <span style="color: blue;">447,35000</span> |           |                   |
| 44                          | 577141112R00  | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2<br><span style="color: blue;">3*194,5</span>            | m2  | 583,50000                                   | 370,00    | 215 895,00        |
|                             |               |                                                                                                                                                                                     |     | <span style="color: blue;">583,50000</span> |           |                   |
| 45                          | 577161224R00  | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 22+, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2<br><span style="color: blue;">(0,6+1,1+0,6)*194,5</span>             | m2  | 447,35000                                   | 496,00    | 221 885,60        |
|                             |               |                                                                                                                                                                                     |     | <span style="color: blue;">447,35000</span> |           |                   |
| <b>Díl: 8 Trubní vedení</b> |               |                                                                                                                                                                                     |     |                                             |           | <b>403 655,00</b> |
| 46                          | 852242121R00  | Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80                                 | kus | 3,00000                                     | 425,00    | 1 275,00          |
| 47                          | 857242121R00  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80                      | kus | 5,00000                                     | 590,00    | 2 950,00          |
| 48                          | 857244121R00  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80                       | kus | 2,00000                                     | 447,00    | 894,00            |
| 49                          | 871241121R00  | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm<br>v otevřeném výkopu,<br>v otevřeném výkopu,<br><span style="color: blue;">260</span> | m   | 260,00000                                   | 48,00     | 12 480,00         |
|                             |               |                                                                                                                                                                                     |     | <span style="color: blue;">260,00000</span> |           |                   |
| 50                          | 891213111R00  | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 50                                                                                                          | kus | 3,00000                                     | 385,00    | 1 155,00          |
| 51                          | 891241111R00  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80                                                    | kus | 3,00000                                     | 566,00    | 1 698,00          |
| 52                          | 891247111R00  | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80                                                                                              | kus | 2,00000                                     | 540,00    | 1 080,00          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 1          | Prodloužení vodovodu Mladějov                                       |
| R: | 01         | Řad B - 260 m                                                       |

| P.č.                                                                                                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                       | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 53                                                                                                                                                                                               | 891249111R00  | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 | kus | 3,00000   | 1 100,00  | 3 300,00  |
| 54                                                                                                                                                                                               | 892241111R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 80                                                                                                                        | m   | 260,00000 | 33,00     | 8 580,00  |
| přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání<br>přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání<br>260  |               |                                                                                                                                                                     |     | 260,00000 |           |           |
| 55                                                                                                                                                                                               | 892273111R00  | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí od DN 80 do DN 125                                                                                                        | m   | 260,00000 | 158,00    | 41 080,00 |
| napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický<br>napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický |               |                                                                                                                                                                     |     |           |           |           |
| 56                                                                                                                                                                                               | 899401112R00  | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                                                                                             | kus | 6,00000   | 546,00    | 3 276,00  |
| včetně podezdění<br>včetně podezdění                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                     |     |           |           |           |
| 57                                                                                                                                                                                               | 899401113R00  | Osazení poklopů litinových hydrantových                                                                                                                             | kus | 2,00000   | 1 155,00  | 2 310,00  |
| včetně podezdění<br>včetně podezdění                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                     |     |           |           |           |
| 58                                                                                                                                                                                               | 899721112R00  | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm                                                                                                            | m   | 247,00000 | 21,00     | 5 187,00  |
| 260-13                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                     |     | 247,00000 |           |           |
| 59                                                                                                                                                                                               | 899731113R00  | Signalizační vodič CYY, 4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                           | m   | 312,00000 | 35,00     | 10 920,00 |
| 260*1,2                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                     |     | 312,00000 |           |           |
| 60                                                                                                                                                                                               | 230032029R00  | Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 80                                                                                                                            | kus | 6,00000   | 184,00    | 1 104,00  |
| 61                                                                                                                                                                                               | 28613785R     | trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm; l = 12 000,0 mm                                                         | m   | 286,00000 | 189,00    | 54 054,00 |
| 260*1,1                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                     |     | 286,00000 |           |           |
| 62                                                                                                                                                                                               | 42200740R     | Poklop uliční typ těžký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 77 mm; D = 190,0 mm; výška 250 mm; pro: armatura pro domovní přípojku                          | kus | 3,00000   | 1 045,00  | 3 135,00  |
| 63                                                                                                                                                                                               | 42200750R     | Poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka                                         | kus | 3,00000   | 1 318,00  | 3 954,00  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 1          | Prodloužení vodovodu Mladějov                                       |
| R: | 01         | Řad B - 260 m                                                       |

| P.č.                                                                                            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 64                                                                                              | 42228258R     | Šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 2", (vnější pr. potrubí 63 mm); provedení - na obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; PN 16; L = 270 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina                                                                                                                    | kus | 3,00000  | 6 910,00  | 20 730,00 |
| 65                                                                                              | 42228310R     | Šoupátko přírubové měkčetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 80; l = 180 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy | kus | 3,00000  | 10 100,00 | 30 300,00 |
| tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |           |
| 66                                                                                              | 42273360R     | Pas navrtávací litinový pro ocelové a litinové potrubí; spoj: přírubový; DN = 80; povrchová úprava: epoxidová barva; těsnění: elastomerní; příslušenství: dvojité ocelové třmen s pryžovým pásem; PN 16; teplota média do 60 °C                                                                                         | kus | 3,00000  | 7 680,00  | 23 040,00 |
| 67                                                                                              | 422736063R    | Hydrant podzemní PN 16; provedení jednoduchý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí hloubka 1,50; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr vody pro požární účely nebo odkalení sítě                                                                                     | kus | 2,00000  | 17 310,00 | 34 620,00 |
| požární účely nebo odkalení sítě                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |           |
| 68                                                                                              | 42291460R     | Poklop hydrantový použití uliční poklop pro podzemní hydrant, vhodné i do litého asfaltu; tělo PA, víčko litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr ovál horní 270 a 375, spodní ovál 315 a 420 mm                                                                                                                             | kus | 2,00000  | 2 420,00  | 4 840,00  |
| 69                                                                                              | 422915501R    | Deska podkladová pro šoupátkové poklopy                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 6,00000  | 334,00    | 2 004,00  |
| 70                                                                                              | 42293140R     | Souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m                                                                                                                                                                                                            | kus | 3,00000  | 1 633,00  | 4 899,00  |
| 71                                                                                              | 42293250R     | Souprava zemní teleskopická šoupátková; pro šoupátka a combi armatury; DN 50-100; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m                                                                                                                                                                                                             | kus | 3,00000  | 2 565,00  | 7 695,00  |
| 72                                                                                              | 42294203R     | Příruba jištěná; provedení rozsah 82-106, délka 190 mm; PN 16,0; médium pitná a užitková voda; DN 80; max teplota 50 °C; max.provozní tlak 16 bar; těleso tvárná litina                                                                                                                                                 | kus | 6,00000  | 6 760,00  | 40 560,00 |
| 73                                                                                              | 55251217R     | Trubka litinová DN = 80; tl. stěny = 7,0 mm; stavební dl = 500 mm; povrchová úprava: vně i uvnitř epoxidová pryskyřice; PN 16                                                                                                                                                                                           | kus | 1,00000  | 6 470,00  | 6 470,00  |
| 74                                                                                              | 55251223R     | Trubka litinová DN = 80; tl. stěny = 7,0 mm; stavební dl = 1 000 mm; povrchová úprava: vně i uvnitř epoxidová pryskyřice; PN 16                                                                                                                                                                                         | kus | 2,00000  | 12 230,00 | 24 460,00 |
| 75                                                                                              | 55259950R     | Koleno litinové typ: jednoznačné; úhel = 30,0 °; DN = 80; povrchová úprava: práškový epoxid; PN 40                                                                                                                                                                                                                      | kus | 3,00000  | 7 585,00  | 22 755,00 |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 1          | Prodloužení vodovodu Mladějov                                       |
| R: | 01         | Řad B - 260 m                                                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|
| 76              | 552599939R    | T-kus litinový typ: jednoznačný; DN = 80; DN3 = 80; povrchová úprava: práškový epoxid; PN 40                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 2,00000     | 7 445,00  | 14 890,00         |
| 77              | 552701210R    | Koleno litinové typ: jednoznačné, patkové; úhel = 90,0 °; DN = 80; povrchová úprava: práškový epoxid; PN 25                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 2,00000     | 2 930,00  | 5 860,00          |
| 78              | 99990000000   | DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 2,00000     | 1 050,00  | 2 100,00          |
| <b>Díl: 91</b>  |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |             |           | <b>73 910,00</b>  |
| 79              | 919721211R00  | Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplavkou<br>v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár<br>v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár                                                                                                                               | m   | 194,50000   | 150,00    | 29 175,00         |
| 80              | 919731123R00  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm<br>podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy<br>podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy                                                                                                                                                   | m   | 389,00000   | 45,00     | 17 505,00         |
| 81              | 919735112R00  | Řezání stávajících krytů nebo podkladů asfaltových, hloubky přes 50 do 100 mm<br>včetně spotřeby vody<br>včetně spotřeby vody<br>2*194,5                                                                                                                                                                                                             | m   | 389,00000   | 70,00     | 27 230,00         |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |           | <b>152 747,72</b> |
| 82              | 998276101R00  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu<br>vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných<br>vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných<br>na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | t   | 1 157,17968 | 132,00    | 152 747,72        |
| <b>Díl: M23</b> |               | <b>Montáže potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |             |           | <b>22 100,72</b>  |
| 83              | 230194005R00  | Utěsnění chráničky manžetou DN 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 4,00000     | 49,28     | 197,12            |
| 84              | 273443884R    | Manžeta těsnící na chráničky; EPDM; D trubky = 90 mm; D chráničky = 160 mm; DN 80; DN chráničky 150                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 4,00000     | 879,00    | 3 516,00          |
| 85              | 28613788R     | trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 160,0 mm; s = 14,60 mm; l = 12 000,0 mm<br>chránička :                                                                                                                                                                                                                         | m   | 30,80000    | 597,00    | 18 387,60         |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 1          | Prodloužení vodovodu Mladějov                                       |
| R: | 01         | Řad B - 260 m                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--------------------|----|----------|-----------|--------|
|      |               | pod potok : 13*1,1 |    | 14,30000 |           |        |
|      |               | pod dráhu : 15*1,1 |    | 16,50000 |           |        |

|                 |              |                                                                                                                                             |   |              |          |                     |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|----------|---------------------|
| <b>Díl: D96</b> |              | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                      |   |              |          | <b>585 819,60</b>   |
| 86              | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot<br>bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním | t | 553,80000    | 120,00   | 66 456,00           |
| 87              | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                                                                                     | t | 553,80000    | 32,00    | 17 721,60           |
| 88              | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km                                                            | t | 16 060,20000 | 8,00     | 128 481,60          |
| 89              | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění<br>s hrubým urovnáním,                                                                                 | t | 553,80000    | 8,00     | 4 430,40            |
| 90              | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti                                                                                                           | t | 328,70000    | 300,00   | 98 610,00           |
| 91              | 979990112R00 | Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302                                                                   | t | 225,10000    | 1 200,00 | 270 120,00          |
| <b>Celkem</b>   |              |                                                                                                                                             |   |              |          | <b>2 800 778,39</b> |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 1          | Prodloužení vodovodu Mladějov                                       |
| R: | 02         | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady                                   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                               |     |          |           | <b>257 000,00</b> |
| 1              | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                                                     | kpl | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00         |
| 2              | 01            | Činnost odpovědného geologa                                                                          | kpl | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00         |
| 3              | 02            | Činnost odpovědného statika                                                                          | kpl | 1,00000  | 7 500,00  | 7 500,00          |
| 4              | 03            | Činnost odpovědného hydrogeologa                                                                     | kpl | 1,00000  | 7 500,00  | 7 500,00          |
| 5              | 04            | Další doplňující průzkumy (inženýrskogeologický, geodetický, dendrologický, atp.)                    | kpl | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00         |
| 6              | 05            | Statické zkoušky hutnění                                                                             | kpl | 1,00000  | 7 500,00  | 7 500,00          |
| 7              | 06            | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy                                                                | kpl | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 8              | 07            | Komplexní, individuální, garanční zkoušky, revize, měření emisí a jiná                               | kpl | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00         |
| 9              | 08            | Zajištění povolení pro čerpání a vypouštění podzemní vody po dobu výstavby včetně úhrady poplatků za | kpl | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00          |
| 10             | 09            | Obnovení platnosti vyjádření správců dotčených sítí                                                  | kpl | 1,00000  | 9 000,00  | 9 000,00          |
| 11             | 10            | Detailní harmonogram výstavby, finanční harmonogram                                                  | kpl | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 12             | 11            | Kompletační činnost                                                                                  | kpl | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 13             | 12            | Atesty a doklady o provedení díla a použitých materiálech                                            | kpl | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 14             | 13            | Vybudování zařízení staveniště                                                                       | kpl | 1,00000  | 20 000,00 | 20 000,00         |
| 15             | 14            | Provoz zařízení staveniště                                                                           | kpl | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00         |
| 16             | 15            | Likvidace zařízení staveniště                                                                        | kpl | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 17             | 16            | Geodetické vytyčení stavby                                                                           | kpl | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00         |
| 18             | 17            | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby                                                      | kpl | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00         |
| 19             | 18            | Koordinační činnost                                                                                  | kpl | 1,00000  | 7 500,00  | 7 500,00          |
| 20             | 19            | Dopravné inženýrská opatření (DIO) - projednání včetně osazení dopravního značení                    | kpl | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00         |
| 21             | 20            | Pasportizace objektů                                                                                 | kpl | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 22             | 21            | Monitorování úrovně hladiny podzemní vody ve studních                                                | kpl | 1,00000  | 12 500,00 | 12 500,00         |
| 23             | 22            | Zajištění přístupu k nemovitostem (výroba,obchod,služby)                                             | kpl | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00         |
| 24             | 23            | Oprava, znovuzřízení objektů (oplocení, zídky, potrubí apod) poškozené nebo zbořené během výstavby)  | kpl | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00         |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 1          | Prodloužení vodovodu Mladějov                                       |
| R: | 02         | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady                                   |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 25            | 24            | Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby a při vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí a kola | kpl | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00          |
| 26            | 25            | Vytyčení stávajících sítí                                                                            | kpl | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00         |
| 27            | 26            | Poplatek za zábory pozemků vč. zvláštního užívání komunikací                                         | kpl | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00          |
| 28            | 27            | Ztížené dopravní podmínky                                                                            | kpl | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00         |
| 29            | 29            | Rozbor vody                                                                                          | kpl | 1,00000  | 3 500,00  | 3 500,00          |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                      |     |          |           | <b>257 000,00</b> |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 2          | Propojení vodovodu Loveč a Mladějov                                 |
| R: | 01         | Vodovod (PE D90 319m celkem, 236m protlak)                          |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                     |    |           |           | <b>685 206,34</b> |
| 1             | 113107605R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm                                                                        | m2 | 176,86160 | 12,00     | 2 122,34          |
|               |               | provizorní komunikace : 176,8616                                                                                                                                                       |    | 176,86160 |           |                   |
| 2             | 113107607R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm                                                                        | m2 | 148,77440 | 15,00     | 2 231,62          |
|               |               | provizorní komunikace : 148,7744                                                                                                                                                       |    | 148,77440 |           |                   |
| 3             | 113107608R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm                                                                        | m2 | 121,57840 | 16,00     | 1 945,25          |
|               |               | provizorní komunikace : 121,5784                                                                                                                                                       |    | 121,57840 |           |                   |
| 4             | 113107615R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm                                                                       | m2 | 95,27360  | 25,00     | 2 381,84          |
|               |               | provizorní komunikace : 95,2736                                                                                                                                                        |    | 95,27360  |           |                   |
| 5             | 113108405R00  | Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm                                                                                          | m2 | 176,86160 | 19,00     | 3 360,37          |
| 6             | 113108407R00  | Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm                                                                                          | m2 | 148,77440 | 49,00     | 7 289,95          |
| 7             | 113109408R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm                                                                                  | m2 | 121,57840 | 43,00     | 5 227,87          |
| 8             | 113111215R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm                                                                    | m2 | 95,27360  | 53,00     | 5 049,50          |
| 9             | 113107625R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm                                                                       | m2 | 69,86000  | 80,00     | 5 588,80          |
| 10            | 121101101R00  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m                                                                                                                                     | m3 | 11,16000  | 54,00     | 602,64            |
|               |               | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či                                                                                             |    |           |           |                   |
|               |               | v0 - v3 : $6 \cdot (0,8 + 2 \cdot 0,5) \cdot 0,2$                                                                                                                                      |    | 2,16000   |           |                   |
|               |               | v11 - v15 : $25 \cdot (0,8 + 2 \cdot 0,5) \cdot 0,2$                                                                                                                                   |    | 9,00000   |           |                   |
| 11            | 131201201R00  | Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně                                                                                                                | m3 | 69,70240  | 650,00    | 45 306,56         |
|               |               | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje |    |           |           |                   |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 2          | Propojení vodovodu Loveč a Mladějov                                 |
| R: | 01         | Vodovod (PE D90 319m celkem, 236m protlak)                          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|      |               | ATS : 0,8*3,14*6*6/4*2,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 63,30240 |           |           |
|      |               | startovací jáma : 0,8*3*1*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 4,80000  |           |           |
|      |               | cílová jáma : 0,8*1*1*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,60000  |           |           |
| 12   | 131201209R00  | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,<br>s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve<br>výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 20,91072 | 86,00     | 1 798,32  |
| 13   | 131301201R00  | Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně<br>s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve<br>výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje<br>ATS : 0,2*3,14*6*6/4*2,8<br>startovací jáma : 0,2*3*1*2<br>cílová jáma : 0,2*1*1*2                                                                                                                                                              | m3 | 17,42560 | 862,00    | 15 020,87 |
| 14   | 131301209R00  | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,<br>s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve<br>výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 5,22768  | 114,00    | 595,96    |
| 15   | 132201213R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně<br>nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na<br>přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na<br>v0 - v3 : 0,8*((31*0,8*(1,68-0,5))+(6*0,8*(1,68-0,2)))<br>v5 - v6 : 0,8*((10*0,8*(1,68-0,5)))<br>v11 - v15 : 0,8*((6*0,8*(1,68-0,5))+(25*0,8*(1,68-0,2))) | m3 | 64,85760 | 77,00     | 4 994,04  |
| 16   | 132201219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně<br>nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na<br>přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na                                                                                                                                                                     | m3 | 19,45728 | 57,00     | 1 109,06  |
| 17   | 132301212R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 16,21440 | 255,00    | 4 134,67  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 2          | Propojení vodovodu Loveč a Mladějov                                 |
| R: | 01         | Vodovod (PE D90 319m celkem, 236m protlak)                          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
|      |               | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na<br>$v0 - v3 : 0,2 * ((31 * 0,8 * (1,68 - 0,5)) + (6 * 0,8 * (1,68 - 0,2)))$<br>$v5 - v6 : 0,2 * ((10 * 0,8 * (1,68 - 0,5)))$<br>$v11 - v15 : 0,2 * ((6 * 0,8 * (1,68 - 0,5)) + (25 * 0,8 * (1,68 - 0,2)))$ |    |           |           |            |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 7,27360   |           |            |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,88800   |           |            |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 7,05280   |           |            |
| 18   | 132301219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 4,86432   | 110,00    | 535,08     |
|      |               | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |            |
| 19   | 141721101R01  | Řízené protlačení a vtažení PE d 80 mm, hor.1 - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 236,00000 | 1 490,00  | 351 640,00 |
|      |               | $v6 - v11 : 236$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 236,00000 |           |            |
| 20   | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 262,08000 | 15,00     | 3 931,20   |
|      |               | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           |            |
|      |               | $v0 - v3 : 37 * 1,68 * 2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 124,32000 |           |            |
|      |               | $v5 - v6 : 10 * 1,68 * 2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 33,60000  |           |            |
|      |               | $v11 - v15 : 31 * 1,68 * 2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 104,16000 |           |            |
| 21   | 151101111R00  | Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 262,08000 | 5,00      | 1 310,40   |
|      |               | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |           |            |
| 22   | 151101201R00  | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzeprčení příložené, hloubky do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 76,75200  | 35,00     | 2 686,32   |
|      |               | ATS : $3,14 * 6 * 2,8$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 52,75200  |           |            |
|      |               | startovací jáma : $(3+1) * 2 * 2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 16,00000  |           |            |
|      |               | cílová jáma : $(1+1) * 2 * 2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 8,00000   |           |            |
| 23   | 151101211R00  | Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 76,75200  | 15,00     | 1 151,28   |
|      |               | s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           |            |
| 24   | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 168,20000 | 88,00     | 14 801,60  |
|      |               | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |            |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 2          | Propojení vodovodu Loveč a Mladějov                                 |
| R: | 01         | Vodovod (PE D90 319m celkem, 236m protlak)                          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|
|      |               | výkopek : 69,7024+17,4256+64,8576+16,2144                                                                                                                                              |     | 168,20000   |           |           |
| 25   | 167101102R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                     | m3  | 187,17200   | 50,00     | 9 358,60  |
|      |               | výkopek : 168,2                                                                                                                                                                        |     | 168,20000   |           |           |
|      |               | odvoz na mezideponii 50% materiálu pro zásyp v zeleni : 0,5*31*0,8*(1,68-0,15)                                                                                                         |     | 18,97200    |           |           |
| 26   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                    | m3  | 187,17200   | 195,00    | 36 498,54 |
|      |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                               |     |             |           |           |
|      |               | odvoz na mezideponii - materiál pro zpětný zásyp : 18,972                                                                                                                              |     | 18,97200    |           |           |
|      |               | odvoz na skládku : 168,2-(18,972)                                                                                                                                                      |     | 149,22800   |           |           |
|      |               | dovoz z mezideponie pro zásyp : 18,972                                                                                                                                                 |     | 18,97200    |           |           |
| 27   | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4                                                                   | m3  | 5 969,12000 | 5,00      | 29 845,60 |
|      |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                               |     |             |           |           |
|      |               | odvoz na skládku 50km : 149,228*40                                                                                                                                                     |     | 5 969,12000 |           |           |
| 28   | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                                      | m3  | 168,20000   | 15,00     | 2 523,00  |
| 29   | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                   | m3  | 149,22800   | 100,00    | 14 922,80 |
| 30   | 115101201R00  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                    | h   | 504,00000   | 5,00      | 2 520,00  |
|      |               | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.                                       |     |             |           |           |
| 31   | 115101301R00  | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                             | den | 21,00000    | 62,00     | 1 302,00  |
|      |               | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod |     |             |           |           |
| 32   | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním                                                                                                                                 | m2  | 37,60000    | 10,00     | 376,00    |
|      |               | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.                                                                                                               |     |             |           |           |
|      |               | asfaltová komunikace místní : 47*0,8                                                                                                                                                   |     | 37,60000    |           |           |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 2          | Propojení vodovodu Loveč a Mladějov                                 |
| R: | 01         | Vodovod (PE D90 319m celkem, 236m protlak)                          |

| P.č.                                       | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem          |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------------|
| 33                                         | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,<br>v0 - v3 : 37*0,8*(0,08+0,3)-(3,14*0,08*0,08/4*(37))<br>v5 - v6 : 10*0,8*(0,08+0,3)-(3,14*0,08*0,08/4*(10))<br>v11 - v15 : 31*0,8*(0,08+0,3)-(3,14*0,08*0,08/4*(31)) | m3 | 23,32013  | 572,00    | 13 339,11       |
| 34                                         | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>výkopek : 168,2<br>- obsyp potrubí : -23,32<br>- podsyp : -6,24<br>- vytlačená zemina potrubí : -<br>(3,14*0,08*0,08/4*37+3,14*0,08*0,08/4*10+3,14*0,08*0,08/4*236+3,14*0,08*0,08/4*31)<br>ATS - vytlačená zemina : -3,14*2,3*2,3/4*2,8                                        | m3 | 125,43504 | 117,00    | 14 675,90       |
| 35                                         | 180402111R00  | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5<br>na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 55,80000  | 28,00     | 1 562,40        |
| 36                                         | 181301103R00  | Rozprostření a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,                                                                                                                                                                               | m2 | 55,80000  | 65,00     | 3 627,00        |
| 37                                         | 00572410R     | Směs travní parková, pro mírnou zátěž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg | 1,39500   | 166,00    | 231,57          |
| 38                                         | 58344154R     | Štěrkodrt' frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A<br>obsyp potrubí : 23,320128*1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 41,97623  | 380,00    | 15 950,97       |
| 39                                         | 58344197R     | Štěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A<br>zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním : 125,434916*1,8<br>- vracená zemina : -(18,972)*1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 191,63325 | 280,00    | 53 657,31       |
| <b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           | <b>8 899,80</b> |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 2          | Propojení vodovodu Loveč a Mladějov                                 |
| R: | 01         | Vodovod (PE D90 319m celkem, 236m protlak)                          |

| P.č.                                    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem            |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------------------|
| 40                                      | 212753114R00  | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože                                              | m   | 78,00000  | 18,00      | 1 404,00          |
| 41                                      | 212971110R00  | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,<br>v rýze nebo v zářezu se stěnami,                                  | m2  | 78,00000  | 28,00      | 2 184,00          |
| 42                                      | 28611223.AR   | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100;<br>de = 100,0 mm                          | m   | 78,00000  | 49,00      | 3 822,00          |
| 43                                      | 69365003R     | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 1,3 mm; plošná hmotnost = 200<br>g/m2                               | m2  | 78,00000  | 19,10      | 1 489,80          |
| <b>Díl: 3      ATS</b>                  |               |                                                                                                                                        |     |           |            | <b>851 000,00</b> |
| 44                                      | 3_1_1         | D+M Prefabrikovaná ŽB válcová šachta pro ATS vč. veškerých přidružených prací, podrobně viz<br>popis v PD                              | KPL | 1,00000   | 355 200,00 | 355 200,00        |
| 45                                      | 3_1_2         | Technologie a elektrovystrojení ATS, viz PD                                                                                            | kpl | 1,00000   | 495 800,00 | 495 800,00        |
| <b>Díl: 4      Vodorovné konstrukce</b> |               |                                                                                                                                        |     |           |            | <b>3 494,40</b>   |
| 46                                      | 451573111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm<br>v otevřeném výkopu,<br>lože pod potrubí : (314-236)*0,8*0,1 | m3  | 6,24000   | 560,00     | 3 494,40          |
|                                         |               |                                                                                                                                        |     | 6,24000   |            |                   |
| <b>Díl: 5      Komunikace</b>           |               |                                                                                                                                        |     |           |            | <b>296 982,54</b> |
| 47                                      | 564811111R00  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm                                           | m2  | 176,86000 | 43,00      | 7 604,98          |
|                                         |               |                                                                                                                                        |     | 176,86000 |            |                   |
| 48                                      | 564811113R00  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 70 mm                                           | m2  | 148,77000 | 56,00      | 8 331,12          |
|                                         |               |                                                                                                                                        |     | 148,77000 |            |                   |
| 49                                      | 564821111R00  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 80 mm                                           | m2  | 121,58000 | 62,00      | 7 537,96          |
|                                         |               |                                                                                                                                        |     | 121,58000 |            |                   |
| 50                                      | 564851111R00  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150<br>mm                                       | m2  | 95,27000  | 115,00     | 10 956,05         |
|                                         |               |                                                                                                                                        |     | 95,27000  |            |                   |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 2          | Propojení vodovodu Loveč a Mladějov                                 |
| R: | 01         | Vodovod (PE D90 319m celkem, 236m protlak)                          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 51   | 577141112R00  | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 176,86160 | 370,00    | 65 438,79 |
|      |               | v0 - v3 : $31 \cdot (0,8 + 2 \cdot 0,8)$                                                                                    |    | 74,40000  |           |           |
|      |               | v5 - v6 : $10 \cdot (0,8 + 2 \cdot 0,8)$                                                                                    |    | 24,00000  |           |           |
|      |               | v11 - v15 : $6 \cdot (0,8 + 2 \cdot 0,8)$                                                                                   |    | 14,40000  |           |           |
|      |               | ATS : $3,14 \cdot (6 + 0,8^2) \cdot (6 + 0,8^2) / 4$                                                                        |    | 45,34160  |           |           |
|      |               | jámy protlaku : $(3 + 0,8^2) \cdot (1 + 0,8^2) + (1 + 0,8^2) \cdot (1 + 0,8^2)$                                             |    | 18,72000  |           |           |
| 52   | 577161224R00  | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 22+, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2              | m2 | 148,77440 | 496,00    | 73 792,10 |
|      |               | v0 - v3 : $31 \cdot (0,8 + 2 \cdot 0,6)$                                                                                    |    | 62,00000  |           |           |
|      |               | v5 - v6 : $10 \cdot (0,8 + 2 \cdot 0,6)$                                                                                    |    | 20,00000  |           |           |
|      |               | v11 - v15 : $6 \cdot (0,8 + 2 \cdot 0,6)$                                                                                   |    | 12,00000  |           |           |
|      |               | ATS : $3,14 \cdot (6 + 0,6^2) \cdot (6 + 0,6^2) / 4$                                                                        |    | 40,69440  |           |           |
|      |               | jámy protlaku : $(3 + 0,6^2) \cdot (1 + 0,6^2) + (1 + 0,6^2) \cdot (1 + 0,6^2)$                                             |    | 14,08000  |           |           |
| 53   | 573211111R00  | Postřík spojovací kationaktivní emulzí KAE z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2                             | m2 | 325,63600 | 22,00     | 7 163,99  |
|      |               | bez posypu kamenivem                                                                                                        |    |           |           |           |
| 54   | 565161111R00  | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm         | m2 | 121,57840 | 567,00    | 68 934,95 |
|      |               | s rozprostřením a zhutněním                                                                                                 |    |           |           |           |
|      |               | v0 - v3 : $31 \cdot (0,8 + 2 \cdot 0,4)$                                                                                    |    | 49,60000  |           |           |
|      |               | v5 - v6 : $10 \cdot (0,8 + 2 \cdot 0,4)$                                                                                    |    | 16,00000  |           |           |
|      |               | v11 - v15 : $6 \cdot (0,8 + 2 \cdot 0,4)$                                                                                   |    | 9,60000   |           |           |
|      |               | ATS : $3,14 \cdot (6 + 0,4^2) \cdot (6 + 0,4^2) / 4$                                                                        |    | 36,29840  |           |           |
|      |               | jámy protlaku : $(3 + 0,4^2) \cdot (1 + 0,4^2) + (1 + 0,4^2) \cdot (1 + 0,4^2)$                                             |    | 10,08000  |           |           |
| 55   | 567122114R00  | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm                                                | m2 | 95,27360  | 360,00    | 34 298,50 |
|      |               | bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou                                         |    |           |           |           |
|      |               | v0 - v3 : $31 \cdot (0,8 + 2 \cdot 0,2)$                                                                                    |    | 37,20000  |           |           |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 2          | Propojení vodovodu Loveč a Mladějov                                 |
| R: | 01         | Vodovod (PE D90 319m celkem, 236m protlak)                          |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
|               |               | v5 - v6 : 10*(0,8+2*0,2)                                                                                                                                       |     | 12,00000  |           |                   |
|               |               | v11 - v15 : 6*(0,8+2*0,2)                                                                                                                                      |     | 7,20000   |           |                   |
|               |               | ATS : 3,14*(6+0,2*2)*(6+0,2*2)/4                                                                                                                               |     | 32,15360  |           |                   |
|               |               | jámy protlaku : (3+0,2*2)*(1+0,2*2)+(1+0,2*2)*(1+0,2*2)                                                                                                        |     | 6,72000   |           |                   |
| 56            | 564871111R00  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm                                                                  | m2  | 69,86000  | 185,00    | 12 924,10         |
|               |               | v0 - v3 : 31*0,8                                                                                                                                               |     | 24,80000  |           |                   |
|               |               | v5 - v6 : 10*0,8                                                                                                                                               |     | 8,00000   |           |                   |
|               |               | v11 - v15 : 6*0,8                                                                                                                                              |     | 4,80000   |           |                   |
|               |               | ATS : 3,14*6*6/4                                                                                                                                               |     | 28,26000  |           |                   |
|               |               | jámy protlaku : 3*1+1*1                                                                                                                                        |     | 4,00000   |           |                   |
| <b>Díl: 8</b> |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                           |     |           |           | <b>258 848,45</b> |
| 57            | 871241121R00  | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm                                                                   | m   | 83,00000  | 48,00     | 3 984,00          |
|               |               | v otevřeném výkopu,                                                                                                                                            |     |           |           |                   |
| 58            | 286134632R    | Trubka plastová skladba: dvouvrstvá PE 100 RC; de = 90,0 mm; tl. stěny = 5,4 mm; PN 10; SDR 17,0                                                               | m   | 350,90000 | 240,50    | 84 391,45         |
|               |               | (236+83)*1,1                                                                                                                                                   |     | 350,90000 |           |                   |
| 59            | 877242121R00  | Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm                                                                              | kus | 13,00000  | 95,00     | 1 235,00          |
|               |               | v otevřeném výkopu,                                                                                                                                            |     |           |           |                   |
| 60            | 286538120R    | Koleno plastové typ: jednoznačné; materiál: PE 100; úhel = 30,0 °; ds = 90,0 mm; PN 16; SDR 11,0                                                               | kus | 12,00000  | 1 456,00  | 17 472,00         |
| 61            | 286538111R    | Koleno plastové typ: jednoznačné; materiál: PE 100; úhel = 45,0 °; ds = 90,0 mm; PN 16; SDR 11,0                                                               | kus | 1,00000   | 1 133,00  | 1 133,00          |
| 62            | 899731114R00  | Signalizační vodič CYY, 6 mm <sup>2</sup>                                                                                                                      | m   | 319,00000 | 31,00     | 9 889,00          |
| 63            | 460490012R00  | Fólie výstražná z PVC, šířka 330 mm                                                                                                                            | m   | 83,00000  | 19,00     | 1 577,00          |
| 64            | 857242121R00  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 | kus | 10,00000  | 590,00    | 5 900,00          |
|               |               | demontáž PPL a FF : 2                                                                                                                                          |     | 2,00000   |           |                   |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 2          | Propojení vodovodu Loveč a Mladějov                                 |
| R: | 01         | Vodovod (PE D90 319m celkem, 236m protlak)                          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|      |               | zpětná montáž PPL a FF : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,00000  |           |           |
|      |               | příruba jištěná : 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 6,00000  |           |           |
| 65   | 422935366R    | Příruba s nástrčným hrdlem jištěná proti posunu; provedení pro spojení potrubí z PE a PVC, délka 95 mm; PN 16,0; médium voda; příruba DN 80, průměr potrubí 90 mm; těleso tvárná litina                                                                                                                                 | kus | 6,00000  | 3 435,00  | 20 610,00 |
| 66   | 857244121R00  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80                                                                                                                                                           | kus | 3,00000  | 447,00    | 1 341,00  |
|      |               | T kus na v15 a v6 : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 2,00000  |           |           |
|      |               | demontáž T kusu u stáv.hydrantu : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,00000  |           |           |
| 67   | 552599939R    | T-kus litinový typ: jednoznačný; DN = 80; DN3 = 80; povrchová úprava: práškový epoxid; PN 40                                                                                                                                                                                                                            | kus | 2,00000  | 7 445,00  | 14 890,00 |
| 68   | 891241111R00  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80                                                                                                                                                                                        | kus | 4,00000  | 566,00    | 2 264,00  |
| 69   | 42228310R     | Šoupátko přírubové měkčetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 80; l = 180 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy | kus | 4,00000  | 10 100,00 | 40 400,00 |
| 70   | 230220001R00  | Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 4,00000  | 330,00    | 1 320,00  |
| 71   | 42293250R     | Souprava zemní teleskopická šoupátková; pro šoupátka a combi armatury; DN 50-100; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m                                                                                                                                                                                                             | kus | 4,00000  | 2 565,00  | 10 260,00 |
| 72   | 899401112R00  | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 4,00000  | 546,00    | 2 184,00  |
|      |               | včetně podezdění                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |
| 73   | 42200750R     | Poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka                                                                                                                                                                                             | kus | 4,00000  | 1 318,00  | 5 272,00  |
| 74   | 422915501R    | Deska podkladová pro šoupátkové poklopy                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 4,00000  | 334,00    | 1 336,00  |
| 75   | 891247111R00  | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,00000  | 540,00    | 1 080,00  |
|      |               | demontáž a zpětná montáž : 1+1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2,00000  |           |           |
| 76   | 899401113R00  | Osazení poklopů litinových hydrantových                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 2,00000  | 1 155,00  | 2 310,00  |
|      |               | včetně podezdění                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 2          | Propojení vodovodu Loveč a Mladějov                                 |
| R: | 01         | Vodovod (PE D90 319m celkem, 236m protlak)                          |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem              |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|---------------------|
|                  |               | demontáž a zpětná montáž : 1+1                                                               |    | 2,00000     |           |                     |
| 77               | 8_1_1         | Napojení na stávající vodovodní řad                                                          | ks | 2,00000     | 15 000,00 | 30 000,00           |
| <b>Díl: 91</b>   |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                        |    |             |           | <b>24 910,00</b>    |
| 78               | 919721211R00  | Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou                                       | m  | 94,00000    | 150,00    | 14 100,00           |
|                  |               | v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár                 |    |             |           |                     |
| 79               | 919731123R00  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm             | m  | 94,00000    | 45,00     | 4 230,00            |
|                  |               | podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy                                        |    |             |           |                     |
| 80               | 919735112R00  | Řezání stávajících krytů nebo podkladů asfaltových, hloubky přes 50 do 100 mm                | m  | 94,00000    | 70,00     | 6 580,00            |
|                  |               | včetně spotřeby vody                                                                         |    |             |           |                     |
| <b>Díl: 99</b>   |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                               |    |             |           | <b>66 081,22</b>    |
| 81               | 998276101R00  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu     | t  | 500,61528   | 132,00    | 66 081,22           |
|                  |               | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných |    |             |           |                     |
| <b>Díl: D 96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                       |    |             |           | <b>215 681,40</b>   |
| 82               | 979086112R00  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot  | t  | 201,70000   | 120,00    | 24 204,00           |
|                  |               | bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním                                                 |    |             |           |                     |
| 83               | 979082213R00  | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                                      | t  | 201,70000   | 32,00     | 6 454,40            |
| 84               | 979082219R00  | Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km             | t  | 5 849,30000 | 8,00      | 46 794,40           |
| 85               | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                         | t  | 201,70000   | 8,00      | 1 613,60            |
|                  |               | s hrubým urovnáním,                                                                          |    |             |           |                     |
| 86               | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                                                            | t  | 152,60000   | 300,00    | 45 780,00           |
| 87               | 979990112R00  | Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302                     | t  | 49,10000    | 1 850,00  | 90 835,00           |
| <b>Celkem</b>    |               |                                                                                              |    |             |           | <b>2 411 104,15</b> |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 2          | Propojení vodovodu Loveč a Mladějov                                 |
| R: | 02         | Havarijní přepad PVC DN100 - dl.6m                                  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           | <b>10 293,91</b> |
| 1             | 113107605R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 14,40000 | 12,00     | 172,80           |
| 2             | 113107607R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 12,00000 | 15,00     | 180,00           |
| 3             | 113107608R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 9,60000  | 16,00     | 153,60           |
| 4             | 113107615R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 7,20000  | 25,00     | 180,00           |
| 5             | 113108405R00  | Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 14,40000 | 19,00     | 273,60           |
| 6             | 113108407R00  | Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 12,00000 | 49,00     | 588,00           |
| 7             | 113109408R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 9,60000  | 43,00     | 412,80           |
| 8             | 113111215R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 7,20000  | 53,00     | 381,60           |
| 9             | 113107625R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 4,80000  | 80,00     | 384,00           |
| 10            | 132201213R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na bezpečnostní přepad : $0,8*((6*0,8*(1,3-0,5)))$ | m3 | 3,07200  | 77,00     | 236,54           |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 3,07200  |           |                  |
| 11            | 132201219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na                                                           | m3 | 0,92160  | 57,00     | 52,53            |
| 12            | 132301212R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 0,76800  | 255,00    | 195,84           |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 2          | Propojení vodovodu Loveč a Mladějov                                 |
| R: | 02         | Havarijní přepad PVC DN100 - dl.6m                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|
|      |               | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na bezpečnostní přepad : $0,2*((6*0,8*(1,3-0,5)))$ |     |           | 0,76800   |        |
| 13   | 132301219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 0,23040   | 110,00    | 25,34  |
|      |               | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na                                                 |     |           |           |        |
| 14   | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 3,84000   | 88,00     | 337,92 |
|      |               | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na výkopek : $3,072+0,768$                                                                                                                                                                                                    |     |           | 3,84000   |        |
| 15   | 167101102R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                                                | m3  | 3,84000   | 50,00     | 192,00 |
| 16   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 3,84000   | 195,00    | 748,80 |
|      |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |        |
| 17   | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                              | m3  | 153,60000 | 5,00      | 768,00 |
|      |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz na skládku 50km : $3,84*40$                                                                                                                                                                                        |     |           | 153,60000 |        |
| 18   | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 3,84000   | 15,00     | 57,60  |
| 19   | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 3,84000   | 100,00    | 384,00 |
| 20   | 115101201R00  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                                                                               | h   | 168,00000 | 5,00      | 840,00 |
|      |               | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.                                                                                                                                                                  |     |           |           |        |
| 21   | 115101301R00  | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                                                        | den | 7,00000   | 62,00     | 434,00 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 2          | Propojení vodovodu Loveč a Mladějov                                 |
| R: | 02         | Havarijní přepad PVC DN100 - dl.6m                                  |

| P.č.                                       | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem        |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------------|
|                                            |               | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod                                                      |    |          |           |               |
| 22                                         | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním                                                                                                                                                                                      | m2 | 4,80000  | 10,00     | 48,00         |
|                                            |               | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.                                                                                                                                                                    |    |          |           |               |
| 23                                         | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu                                                                                                                                                                      | m3 | 1,87290  | 572,00    | 1 071,30      |
|                                            |               | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,<br>bezpečnostní přepad : 6*0,8*(0,1+0,3)-(3,14*0,1*0,1/4*(6)) |    | 1,87290  |           |               |
| 24                                         | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                       | m3 | 1,44290  | 117,00    | 168,82        |
|                                            |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>výkopek : 3,84                                                                                                                                                                       |    | 3,84000  |           |               |
|                                            |               | - obsyp potrubí : -1,87                                                                                                                                                                                                                     |    | -1,87000 |           |               |
|                                            |               | - podsyp : -0,48                                                                                                                                                                                                                            |    | -0,48000 |           |               |
|                                            |               | - vytlačená zemina potrubí : -(3,14*0,1*0,1/4*6)                                                                                                                                                                                            |    | -0,04710 |           |               |
| 25                                         | 58344154R     | šterkodrt' frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A                                                                                                                                                                                                   | t  | 3,37122  | 380,00    | 1 281,06      |
|                                            |               | obsyp potrubí : 1,8729*1,8                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,37122  |           |               |
| 26                                         | 58344197R     | šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A                                                                                                                                                                                                   | t  | 2,59200  | 280,00    | 725,76        |
|                                            |               | zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním : 1,44*1,8                                                                                                                                                                                              |    | 2,59200  |           |               |
| <b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           | <b>684,60</b> |
| 27                                         | 212753114R00  | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože                                                                                                                                                   | m  | 6,00000  | 18,00     | 108,00        |
| 28                                         | 212971110R00  | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,                                                                                                                                                                           | m2 | 6,00000  | 28,00     | 168,00        |
|                                            |               | v rýze nebo v zářezu se stěnami,                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |               |
| 29                                         | 28611223.AR   | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; de = 100,0 mm                                                                                                                                  | m  | 6,00000  | 49,00     | 294,00        |
| 30                                         | 69365003R     | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 1,3 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2                                                                                                                                       | m2 | 6,00000  | 19,10     | 114,60        |
| <b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>         |               |                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           | <b>268,80</b> |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 2          | Propojení vodovodu Loveč a Mladějov                                 |
| R: | 02         | Havarijní přepad PVC DN100 - dl.6m                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|
| 31   | 451573111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm | m3 | 0,48000  | 560,00    | 268,80 |

v otevřeném výkopu,

lože pod potrubí : 6\*0,8\*0,1

0,48000

|               |                   |                  |
|---------------|-------------------|------------------|
| <b>Díl: 5</b> | <b>Komunikace</b> | <b>23 498,40</b> |
|---------------|-------------------|------------------|

|    |              |                                                                                                                             |    |          |        |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 32 | 564811111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm                                | m2 | 14,40000 | 43,00  | 619,20   |
| 33 | 564811113R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 70 mm                                | m2 | 12,00000 | 56,00  | 672,00   |
| 34 | 564821111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 80 mm                                | m2 | 9,60000  | 62,00  | 595,20   |
| 35 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm                               | m2 | 7,20000  | 115,00 | 828,00   |
| 36 | 577141112R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 14,40000 | 370,00 | 5 328,00 |

bezpečnostní přepad : 6\*(0,8+2\*0,8)

14,40000

|    |              |                                                                                                                |    |          |        |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 37 | 577161224R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 22+, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 12,00000 | 496,00 | 5 952,00 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

bezpečnostní přepad : 6\*(0,8+2\*0,6)

12,00000

|    |              |                                                                                                 |    |          |       |        |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
| 38 | 573211111R00 | Postřík spojovací kationaktivní emulzí KAE z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 | m2 | 26,40000 | 22,00 | 580,80 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|

bez posypu kamenivem

|    |              |                                                                                                                     |    |         |        |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 39 | 565161111R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm | m2 | 9,60000 | 567,00 | 5 443,20 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

s rozprostřením a zhutněním

bezpečnostní přepad : 6\*(0,8+2\*0,4)

9,60000

|    |              |                                                                              |    |         |        |          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 40 | 567122114R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 7,20000 | 360,00 | 2 592,00 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

bezpečnostní přepad : 6\*(0,8+2\*0,2)

7,20000

|    |              |                                                                                               |    |         |        |        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 41 | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm | m2 | 4,80000 | 185,00 | 888,00 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 2          | Propojení vodovodu Loveč a Mladějov                                 |
| R: | 02         | Havarijní přepad PVC DN100 - dl.6m                                  |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
|                  |               | bezpečnostní přepad : 6*0,8                                                                                                                                                                    |    | 4,80000   |           |                  |
| <b>Díl: 91</b>   |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                          |    |           |           | <b>3 180,00</b>  |
| 42               | 919721211R00  | Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou<br>v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár                                                          | m  | 12,00000  | 150,00    | 1 800,00         |
| 43               | 919731123R00  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm<br>podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy                                                      | m  | 12,00000  | 45,00     | 540,00           |
| 44               | 919735112R00  | Řezání stávajících krytů nebo podkladů asfaltových, hloubky přes 50 do 100 mm<br>včetně spotřeby vody                                                                                          | m  | 12,00000  | 70,00     | 840,00           |
| <b>Díl: 99</b>   |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                 |    |           |           | <b>3 478,76</b>  |
| 45               | 998276101R00  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu<br>vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných       | t  | 26,35422  | 132,00    | 3 478,76         |
| <b>Díl: D_96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                         |    |           |           | <b>28 775,20</b> |
| 46               | 979086112R00  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot<br>na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,<br>bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním | t  | 15,60000  | 120,00    | 1 872,00         |
| 47               | 979082213R00  | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na<br>vzdálenost do 1 km                                                                                      | t  | 15,60000  | 32,00     | 499,20           |
| 48               | 979082219R00  | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                      | t  | 452,40000 | 8,00      | 3 619,20         |
| 49               | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění<br>s hrubým urovnáním,                                                                                                                                    | t  | 15,60000  | 8,00      | 124,80           |
| 50               | 979990001R00  | Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                     | t  | 4,00000   | 300,00    | 1 200,00         |
| 51               | 979990112R00  | Poplatek za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02<br>z Katalogu odpadů                                                                             | t  | 11,60000  | 1 850,00  | 21 460,00        |
| <b>Díl: 8</b>    |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                           |    |           |           | <b>57 003,80</b> |
| 52               | 871313121R00  | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150<br>v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,                                                                                      | m  | 6,00000   | 21,00     | 126,00           |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 2          | Propojení vodovodu Loveč a Mladějov                                 |
| R: | 02         | Havarijní přepad PVC DN100 - dl.6m                                  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 53            | 286111010R    | Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; skladba: pěnová střední vrstva; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; SN 4 | m   | 6,60000  | 133,00    | 877,80            |
| 54            | 8.1           | Napojení do ATS vč. utěsnění prostupu                                                                                                          | kpl | 1,00000  | 3 500,00  | 3 500,00          |
| 55            | 8.2.          | Provedení výústního objektu                                                                                                                    | kpl | 1,00000  | 45 000,00 | 45 000,00         |
| 56            | 8.3.          | D+M Nerezová mříž do výústního objektu                                                                                                         | kpl | 1,00000  | 7 500,00  | 7 500,00          |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                                |     |          |           | <b>127 183,47</b> |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 2          | Propojení vodovodu Loveč a Mladějov                                 |
| R: | 03         | Rozvody NN k ATS                                                    |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                                |    |          |           | <b>75 286,00</b> |
| 1               | 210010134     | trubka ochr.z PE na sloup do R=47mm (PU)                                                             | m  | 3,00000  | 79,00     | 237,00           |
| 2               | 210100014     | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 10mm2                                                              | ks | 8,00000  | 101,00    | 808,00           |
| 3               | 210120102     | nožové patrony do 500V                                                                               | ks | 3,00000  | 101,00    | 303,00           |
| 4               | 210120451     | jistič 3-pólový bez krytu do 25A                                                                     | ks | 1,00000  | 510,00    | 510,00           |
| 5               | 210191506     | montáž typového elektroměrového rozvaděče do zděného pilíře                                          | ks | 1,00000  | 3 150,00  | 3 150,00         |
| 6               | 210220021     | uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.                                                    | m  | 50,00000 | 55,00     | 2 750,00         |
| 7               | 210810013     | AYKY 4x16 mm2 (VU)                                                                                   | m  | 30,00000 | 22,00     | 660,00           |
| 8               | 210950201     | přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/m                                                   | m  | 21,00000 | 8,00      | 168,00           |
| 9               | 460010024     | vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru                                                         | km | 0,03000  | 55 000,00 | 1 650,00         |
| 10              | 460131113     | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3                        | m3 | 1,20000  | 650,00    | 780,00           |
| 11              | 460161162     | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3                              | m  | 18,00000 | 750,00    | 13 500,00        |
| 12              | 460270001R    | zděný pilíř pro RE1 a 01RM1 - 1870x500x2000mm, základ pilíře : 2270x550x800mm, nika pro RE1 (320x600 | ks | 1,00000  | 39 000,00 | 39 000,00        |
|                 |               | říčka se zámkem                                                                                      |    |          |           |                  |
| 13              | 460431172     | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3                    | m  | 18,00000 | 365,00    | 6 570,00         |
| 14              | 460641113     | Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20                         | m3 | 1,00000  | 3 850,00  | 3 850,00         |
| 15              | 460671112     | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm                                                         | m  | 18,00000 | 15,00     | 270,00           |
| 16              | 460791212     | Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy                              | m  | 18,00000 | 60,00     | 1 080,00         |
| <b>Díl: M22</b> |               | <b>Materiál</b>                                                                                      |    |          |           | <b>38 700,00</b> |
| 17              | 245           | trubka ochr. z PE R=50mm                                                                             | m  | 3,00000  | 155,00    | 465,00           |
| 18              | 1400          | FeZn 30x4                                                                                            | m  | 50,00000 | 52,00     | 2 600,00         |
| 19              | 2944          | AYKY-J 4x16mm2                                                                                       | m  | 30,00000 | 145,00    | 4 350,00         |
| 20              | 4305          | pojistková vložka PNA000 40AgG                                                                       | ks | 3,00000  | 165,00    | 495,00           |
| 21              | 4820          | jistič trojpólový 25A, char.B                                                                        | ks | 1,00000  | 1 650,00  | 1 650,00         |
| 22              | 35702         | elektroměrový rozvaděč typový ER112/NVP7P-C                                                          | ks | 1,00000  | 25 200,00 | 25 200,00        |
| 23              | 91005         | fólie z polyetylenu šíře 220mm                                                                       | m  | 18,00000 | 15,00     | 270,00           |
| 24              | 91027         | chránička kabelová PE40                                                                              | m  | 18,00000 | 65,00     | 1 170,00         |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 2          | Propojení vodovodu Loveč a Mladějov                                 |
| R: | 03         | Rozvody NN k ATS                                                    |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| 25              | 1             | Podružný materiál                                                     | %  | 0,05000  | 25 000,00 | 1 250,00          |
| 26              | 2             | Prořez (m, kg)                                                        | %  | 0,05000  | 25 000,00 | 1 250,00          |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                 |    |          |           | <b>42 250,00</b>  |
| 27              | 00001         | Napojení v pojistkové skříni na sloupu                                | ks | 1,00000  | 1 550,00  | 1 550,00          |
| 28              | 00002         | Připojení uzemnění v elektroměrovém rozvaděči                         | ks | 1,00000  | 2 650,00  | 2 650,00          |
| 29              | 00003         | Výchozí revize elektro                                                | ks | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00          |
| 30              | 00004         | Zhotovení prostupů pro kabely, zednické práce pro elektro             | ks | 1,00000  | 1 450,00  | 1 450,00          |
| 31              | 00005         | Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby         | ks | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00          |
| 32              | 00006         | Projektová dokumentace pro realizaci stavby                           | ks | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 33              | 00007         | Zajištění podkladů a zákres změn pro dokumentaci skutečného provedení | ks | 1,00000  | 2 100,00  | 2 100,00          |
| 34              | 00008         | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby                    | ks | 1,00000  | 7 500,00  | 7 500,00          |
| 35              | 00009         | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby                       | ks | 1,00000  | 6 500,00  | 6 500,00          |
| 36              | 00010         | Režijní náklady                                                       | ks | 1,00000  | 3 500,00  | 3 500,00          |
| 37              | 00011         | Náklady na dopravu                                                    | ks | 1,00000  | 6 500,00  | 6 500,00          |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                       |    |          |           | <b>156 236,00</b> |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 2          | Propojení vodovodu Loveč a Mladějov                                 |
| R: | 04         | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady                                   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                               |     |          |           | <b>257 000,00</b> |
| 1              | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                                                     | kpl | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00         |
| 2              | 01            | Činnost odpovědného geologa                                                                          | kpl | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00         |
| 3              | 02            | Činnost odpovědného statika                                                                          | kpl | 1,00000  | 7 500,00  | 7 500,00          |
| 4              | 03            | Činnost odpovědného hydrogeologa                                                                     | kpl | 1,00000  | 7 500,00  | 7 500,00          |
| 5              | 04            | Další doplňující průzkumy (inženýrskogeologický, geodetický, dendrologický, atp.)                    | kpl | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00         |
| 6              | 05            | Statické zkoušky hutnění                                                                             | kpl | 1,00000  | 7 500,00  | 7 500,00          |
| 7              | 06            | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy                                                                | kpl | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 8              | 07            | Komplexní, individuální, garanční zkoušky, revize, měření emisí a jiná                               | kpl | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00         |
| 9              | 08            | Zajištění povolení pro čerpání a vypouštění podzemní vody po dobu výstavby včetně úhrady poplatků za | kpl | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00          |
| 10             | 09            | Obnovení platnosti vyjádření správců dotčených sítí                                                  | kpl | 1,00000  | 9 000,00  | 9 000,00          |
| 11             | 10            | Detailní harmonogram výstavby, finanční harmonogram                                                  | kpl | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 12             | 11            | Kompletační činnost                                                                                  | kpl | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 13             | 12            | Atesty a doklady o provedení díla a použitých materiálech                                            | kpl | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 14             | 13            | Vybudování zařízení staveniště                                                                       | kpl | 1,00000  | 20 000,00 | 20 000,00         |
| 15             | 14            | Provoz zařízení staveniště                                                                           | kpl | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00         |
| 16             | 15            | Likvidace zařízení staveniště                                                                        | kpl | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 17             | 16            | Geodetické vytyčení stavby                                                                           | kpl | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00         |
| 18             | 17            | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby                                                      | kpl | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00         |
| 19             | 18            | Koordinační činnost                                                                                  | kpl | 1,00000  | 7 500,00  | 7 500,00          |
| 20             | 19            | Dopravné inženýrská opatření (DIO) - projednání včetně osazení dopravního značení                    | kpl | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00         |
| 21             | 20            | Pasportizace objektů                                                                                 | kpl | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 22             | 21            | Monitorování úrovně hladiny podzemní vody ve studních                                                | kpl | 1,00000  | 12 500,00 | 12 500,00         |
| 23             | 22            | Zajištění přístupu k nemovitostem (výroba,obchod,služby)                                             | kpl | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00         |
| 24             | 23            | Oprava, znovuzřízení objektů (oplocení, zídky, potrubí apod) poškozené nebo zbořené během výstavby)  | kpl | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00         |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | V.2026/004 | Prodloužení vodovodu Mladějov a Propojení vodovodu Loveč a Mladějov |
| O: | 2          | Propojení vodovodu Loveč a Mladějov                                 |
| R: | 04         | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady                                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 25   | 24            | Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby a při vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí a kola | kpl | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 26   | 25            | Vytyčení stávajících sítí                                                                            | kpl | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 27   | 26            | Poplatek za zábory pozemků vč. zvláštního užívání komunikací                                         | kpl | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 28   | 27            | Ztížené dopravní podmínky                                                                            | kpl | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 29   | 29            | Rozbor vody                                                                                          | kpl | 1,00000  | 3 500,00  | 3 500,00  |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>257 000,00</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|