DODATEK K SOD Č. 2

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Smluvní strany

Objednatel

název:	**Obec Nové Syrovice**
sídlo:	Nové Syrovice 2, 675 41 Nové Syrovice
IČ:	00290009
zástupce ve věcech smluvních:	Oldřich Svoboda – starosta obce
telefon, e-mail:	568 453 021, obec@novesyrovice.cz

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název:	**COLAS CZ, a.s.**
sídlo:	Rubeška 215/1, 190 00 Praha
IČ:	26177005
DIČ:	CZ26177005
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vít Weselý – manager regionu Vysočina COLAS CZ, a.s.
telefon, e-mail:	733 780 340, vit.wesely@colas.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, dne **23. 04. 2026**, kde předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem: **„REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRNČICE".**

2. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 je změna ceny díla v návaznosti na skutečné provedení celého díla. V rámci narovnání výkazu výměr po provedení byl zjištěn nesoulad výkresové části projektové dokumentace s výkazem výměr. Změnový rozpočet – řádně odsouhlasené méněpráce a vícepráce (narovnání výkazu výměr na skutečné provedení) je přílohou tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

VLIV ZMĚNY NA POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZE SMLOUVY O DÍLO:

Původní částka z uzavřené Smlouvy o dílo:

Částka bez DPH: 5 497 000,00 Kč DPH: 1 154 370,00 Kč Částka vč. DPH: 6 651 370,00 Kč

Řádně odsouhlasené změny (méněpráce, vícepráce) - Dodatek č. 2:

Částka bez DPH: + 121 000,00 Kč DPH: + 25 410,00 Kč Částka vč. DPH: + 146 410,00 Kč

Nová částka po zohlednění Dodatku č. 2:

Částka bez DPH: 5 618 000,00 Kč DPH: 1 179 780,00 Kč Částka vč. DPH: 6 797 780,00 Kč

Veškerá ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Příloha Dodatku č. 2 :

- Položkový rozpočet skutečného provedení (vícepráce – méněpráce)

V Nových Syrovicích, dne 30.9.2026

Za Objednatele:

OBEC NOVÉ SYROVICE
Nové Syrovice 2
PSČ: 675 41 • IČ: 002 90 009

Oldřich Svoboda – starosta obce

V Jihlavě, dne 30.9.2026

Za Zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (96)
Tel.: 420 286 003 511
www.colas.cz

Ing. Vít Weselý
manager regionu Vysočina COLAS CZ, a.s.

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Stavba: 261120611 - REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRNČICE								
Objekt: SO102.1 - Chodníky a sjezdy, MK								
Etapa: 1 - Zemní práce								
01	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	345,000000	M2	95,00	32 775,00	21%	39 657,75
02	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	445,000000	M2	98,00	43 610,00	21%	52 768,10
03	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	345,000000	M	68,00	23 460,00	21%	28 386,60
04	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3	723,500000	M3	390,00	282 165,00	21%	341 419,65
05	162751R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle dispozic zhotovitele	723,500000	M3	310,00	224 285,00	21%	271 384,85
06	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	723,500000	M3	38,00	27 493,00	21%	33 266,53
07	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	1 447,000000	t	1,00	1 447,00	21%	1 750,87
08	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	1 377,900000	M2	53,00	73 028,70	21%	88 364,73
09	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	336,000000	M2	42,00	14 112,00	21%	17 075,52
10	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	336,000000	M2	35,00	11 760,00	21%	14 229,60
11	00572410	osivo směs travní parková	6,720000	KG	210,00	1 411,20	21%	1 707,55
		Součet za Etapa: 1 - Zemní práce				**735 546,90**		**890 011,75**
Etapa: 5 - Komunikace pozemní								
12	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	135,000000	M2	252,00	34 020,00	21%	41 164,20
13	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	626,000000	M2	275,00	172 150,00	21%	208 301,50
14	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	266,800000	M2	366,00	97 648,80	21%	118 155,05
15	567532112	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy do 1 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 220 do 250 mm (Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necenit)	344,000000	M2	0,00	0,00	21%	0,00
16	58522110	cement portlandský směsný CEM II 42,, 5MPa(Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necenit)	9,494000	t	0,00	0,00	21%	0,00

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
17	58344171	štěrkodrť frakce 0/32	142,000000	t	0,00	0,00	21%	0,00
18	11162100	asfalt silniční obyčejný (Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necenit)	4,747000	t	0,00	0,00	21%	0,00
19	567541111	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy do 1 000 m2, tloušťky přes 200 do 300 mm(Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necenit)	344,000000	M2	0,00	0,00	21%	0,00
20	573111115	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2(Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necenit)	527,000000	M2	0,00	0,00	21%	0,00
21	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m,, po zhutnění tl. 60 mm(Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necenit)	527,000000	M2	0,00	0,00	21%	0,00
22	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2(Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necenit)	527,000000	M2	0,00	0,00	21%	0,00
23	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm(Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necenit)	527,000000	M2	0,00	0,00	21%	0,00
24	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	18,000000	M2	1 520,00	27 360,00	21%	33 105,60
25	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	18,360000	M2	1 460,00	26 805,60	21%	32 434,78
26	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	458,000000	M2	580,00	265 640,00	21%	321 424,40
27	592450R0	dlažba skladebná betonová s rovnou hranou tl 60mm přírodní	440,360000	M2	475,00	209 171,00	21%	253 096,91
28	592452R0	dlažba skladebná betonová s rovnou hranou tl 60mm barevná	8,240000	M2	460,00	3 790,40	21%	4 586,38
29	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	14,420000	M2	570,00	8 219,40	21%	9 945,47
30	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	154,000000	M2	580,00	89 320,00	21%	108 077,20
31	592450R1	dlažba skladebná betonová s rovnou hranou tl 80mm přírodní	150,960000	M2	375,00	56 610,00	21%	68 498,10
32	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	6,180000	M2	440,00	2 719,20	21%	3 290,23
		Součet za Etapa: 5 - Komunikace pozemní				**993 454,40**		**1 202 079,82**
		Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
33	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	665,000000	M	720,00	478 800,00	21%	579 348,00
34	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	335,580000	M	180,00	60 404,40	21%	73 089,32
35	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	322,320000	M	160,00	51 571,20	21%	62 401,15
36	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	20,400000	M	440,00	8 976,00	21%	10 860,96
37	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	468,000000	M	720,00	336 960,00	21%	407 721,60

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
38	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	477,360000	M	150,00	71 604,00	21%	86 640,84
39	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	89,000000	M	150,00	13 350,00	21%	16 153,50
40	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	89,000000	M	150,00	13 350,00	21%	16 153,50
41	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	50,000000	M	200,00	10 000,00	21%	12 100,00
42	966005311	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního	50,000000	M	200,00	10 000,00	21%	12 100,00
		Součet za Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				**1 055 015,60**		**1 276 568,88**
		Etapa: 997 - Doprava suti a vybouraných hmot						
43	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	160,425000	t	1,00	160,43	21%	194,11
44	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	97,900000	t	0,00	0,00	21%	0,00
45	997221R00	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost dle dispozic zhotovitele	262,175000	t	320,00	83 896,00	21%	101 514,16
		Součet za Etapa: 997 - Doprava suti a vybouraných hmot				**84 056,43**		**101 708,27**
		Etapa: 998 - Přesun hmot						
46	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	1 184,749000	t	140,00	165 864,86	21%	200 696,48
		Součet za Etapa: 998 - Přesun hmot				**165 864,86**		**200 696,48**
	Celkem	**Objekt: SO102.1 - Chodníky a sjezdy, MK**				**3 033 938,19**		**3 671 065,20**
		Objekt: SO102.2 - Zastávky BUS						
		Etapa: 1 - Zemní práce						
01	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm (Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necenit)	220,000000	M2	0,00	0,00	21%	0,00
02	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3 (Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necenit)	158,400000	M3	0,00	0,00	21%	0,00
03	162751R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle dispozic zhotovitele(Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necenit)	158,400000	M3	0,00	0,00	21%	0,00

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
04	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru (Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necenit)	158,400000	M3	0,00	0,00	21%	0,00
05	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 (Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necenit)	316,800000	t	0,00	0,00	21%	0,00
		Součet za Etapa: 1 - Zemní práce						
		Etapa: 5 - Komunikace pozemní						
06	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm (Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necenit)	220,000000	M2	0,00	0,00	21%	0,00
07	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm (Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necenit)	220,000000	M2	0,00	0,00	21%	0,00
08	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm (Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necenit)	220,000000	M2	0,00	0,00	21%	0,00
09	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm (Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necenit)	220,000000	M2	0,00	0,00	21%	0,00
10	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm (Provede zhotovitel zhotovitel průtahu pro SÚS - necenit)	220,000000	M2	0,00	0,00	21%	0,00
		Součet za Etapa: 5 - Komunikace pozemní						
		Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
11	916431112	Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s boční opěrou	30,000000	M	1 150,00	34 500,00	21%	41 745,00
12	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý 290mm	26,520000	M	3 500,00	92 820,00	21%	112 312,20
13	59217093	obrubník betonový bezbarierový přechodový 250-290mm	4,080000	M	3 500,00	14 280,00	21%	17 278,80
18	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem	1,000000	t	7 000,00	7 000,00	21%	8 470,00
		Součet za Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				**148 600,00**		**179 806,00**
		Etapa: 997 - Doprava suti a vybouraných hmot						
19	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	1,000000	t	1,00	1,00	21%	1,21
21	997221R00	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost dle dispozic zhotovitele	1,000000	t	7 000,00	7 000,00	21%	8 470,00
		Součet za Etapa: 997 - Doprava suti a vybouraných hmot				**7 001,00**		**8 471,21**
		Etapa: 998 - Přesun hmot						
22	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	36,679000	t	140,00	5 135,06	21%	6 213,42
		Součet za Etapa: 998 - Přesun hmot				**5 135,06**		**6 213,42**

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
	Celkem	**Objekt: SO102.2 - Zastávky BUS**				**160 736,06**		**194 490,63**
	Objekt: SO102.3 - Dopravní značení							
	Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
01	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	10,000000	KUS	700,00	7 000,00	21%	8 470,00
02	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	5,000000	KUS	2 200,00	11 000,00	21%	13 310,00
03	40445645	informativní značky jiné IJ4b 500mm	2,000000	KUS	1 100,00	2 200,00	21%	2 662,00
04	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	3,000000	KUS	1 100,00	3 300,00	21%	3 993,00
05	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	7,000000	KUS	2 500,00	17 500,00	21%	21 175,00
06	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	7,000000	KUS	1 500,00	10 500,00	21%	12 705,00
07	914431112	Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2	1,000000	KUS	1 800,00	1 800,00	21%	2 178,00
08	40445203	zrcadlo dopravní čtvercové 600x800mm	1,000000	KUS	8 240,00	8 240,00	21%	9 970,40
09	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm	1,000000	KUS	2 500,00	2 500,00	21%	3 025,00
10	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	1,000000	KUS	2 000,00	2 000,00	21%	2 420,00
11	915121112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	110,000000	M	270,00	29 700,00	21%	35 937,00
12	915121122	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	90,000000	M	270,00	24 300,00	21%	29 403,00
13	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	104,000000	M2	380,00	39 520,00	21%	47 819,20
14	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky	200,000000	M	18,00	3 600,00	21%	4 356,00
15	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	104,000000	M2	18,00	1 872,00	21%	2 265,12
16	966006R00	Odstranění a zpětná montáž dopravních nebo orientačních značek se sloupkem a s betonovou patkou, vč zemních prací, uskladnění a ochrana značky po dobu stavby	6,000000	KUS	600,00	3 600,00	21%	4 356,00
		Součet za Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				**168 632,00**		**204 044,72**
	Etapa: 998 - Přesun hmot							
17	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	1,190000	t	6 000,00	7 140,00	21%	8 639,40
		Součet za Etapa: 998 - Přesun hmot				**7 140,00**		**8 639,40**
	Celkem	**Objekt: SO102.3 - Dopravní značení**				**175 772,00**		**212 684,12**
	Objekt: SO102.4 - Silnice II/411-úpravy							
	Etapa: 5 - Komunikace pozemní							
01	564871R00	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním proměnné tloušťky	95,000000	M3	1 030,00	97 850,00	21%	118 398,50
		Součet za Etapa: 5 - Komunikace pozemní				**97 850,00**		**118 398,50**
	Etapa: 8 - Trubní vedení							
02	83731500.R	Přepojení vpustí na stávající přípojky kanelizace	5,000000	KUS	4 500,00	22 500,00	21%	27 225,00

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
04	55241034	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro extrémní dopravní zatížení (usazení provede zhotovitel průtahu pro SÚS)	15,000000	KUS	4 600,00	69 000,00	21%	83 490,00
05	890411851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	2,885000	M3	2 830,00	8 164,55	21%	9 879,11
06	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	5,000000	KUS	600,00	3 000,00	21%	3 630,00
07	895941343	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm	5,000000	KUS	2 700,00	13 500,00	21%	16 335,00
08	59224470	vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	5,000000	KUS	1 400,00	7 000,00	21%	8 470,00
09	895941367	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	5,000000	KUS	2 200,00	11 000,00	21%	13 310,00
10	59224467	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	5,000000	KUS	3 400,00	17 000,00	21%	20 570,00
11	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	5,000000	KUS	1 800,00	9 000,00	21%	10 890,00
12	59224462	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	5,000000	KUS	900,00	4 500,00	21%	5 445,00
13	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	5,000000	KUS	1 400,00	7 000,00	21%	8 470,00
14	59224460	vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	5,000000	KUS	1 300,00	6 500,00	21%	7 865,00
15	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	5,000000	KUS	2 500,00	12 500,00	21%	15 125,00
16	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	5,000000	KUS	2 500,00	12 500,00	21%	15 125,00
17	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	5,000000	KUS	500,00	2 500,00	21%	3 025,00
		Součet za Etapa: 8 - Trubní vedení				**205 664,55**		**248 854,11**
		Etapa: 997 - Doprava suti a vybouraných hmot						
18	997221571.R	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost dle dispozic zhotovitele	15,089000	t	380,00	5 733,82	21%	6 937,92
19	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	15,439000	t	250,00	3 859,75	21%	4 670,30
		Součet za Etapa: 997 - Doprava suti a vybouraných hmot				**9 593,57**		**11 608,22**
		Etapa: 998 - Přesun hmot						
20	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	122,932000	t	150,00	18 439,80	21%	22 312,16
		Součet za Etapa: 998 - Přesun hmot				**18 439,80**		**22 312,16**
	Celkem	**Objekt: SO102.4 - Silnice II/411-úpravy**				**331 547,92**		**401 172,98**
		Objekt: SO201 - Opěrná zeď						
		Etapa: 3 - Svislé a kompletní konstrukce						
01	317322611.R	Římsy nebo žlabové římsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37, vč. provedení dilatačních a smršťovacích spár	17,000000	M3	21 200,00	360 400,00	21%	436 084,00
02	317351105	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou zřízení	65,000000	M2	1 840,00	119 600,00	21%	144 716,00

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
03	317351106	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou odstranění	65,000000	M2	280,00	18 200,00	21%	22 022,00
04	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	2,040000	t	66 000,00	134 640,00	21%	162 914,40
		Součet za Etapa: 3 - Svislé a kompletní konstrukce				**632 840,00**		**765 736,40**
		Etapa: 767 - Konstrukce zámečnické						
11	767163122	Montáž zábradlí přímého v exteriéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu	50,000000	M	1 440,00	72 000,00	21%	87 120,00
12	RMAT0002	zábradlí kompozitní - sloupky á1,5m, výška 1,1m, 3 řady ocelových lanek	50,000000	M	2 420,00	121 000,00	21%	146 410,00
13	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	0,321000	t	50 000,00	16 050,00	21%	19 420,50
		Součet za Etapa: 767 - Konstrukce zámečnické				**209 050,00**		**252 950,50**
		Etapa: 783 - Dokončovací práce - nátěry						
14	783801507	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou s přídavkem odmaštovače	50,000000	M2	270,00	13 500,00	21%	16 335,00
15	783827105	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) silikonový	30,000000	M2	270,00	8 100,00	21%	9 801,00
		Součet za Etapa: 783 - Dokončovací práce - nátěry				**21 600,00**		**26 136,00**
		Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
05	938902122	Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	50,000000	M2	280,00	14 000,00	21%	16 940,00
06	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	3,400000	M3	5 350,00	18 190,00	21%	22 009,90
07	977141135R	Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním cementovou maltou (typu groutex), průměru 20 mm, hloubky 250 mm	200,000000	KUS	288,00	57 600,00	21%	69 696,00
		Součet za Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				**89 790,00**		**108 645,90**
		Etapa: 997 - Doprava suti a vybouraných hmot						
08	997013501.R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost dle dispozic zhotovitele	7,480000	t	370,00	2 767,60	21%	3 348,80
09	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	7,480000	t	250,00	1 870,00	21%	2 262,70
		Součet za Etapa: 997 - Doprava suti a vybouraných hmot				**4 637,60**		**5 611,50**
		Etapa: 998 - Přesun hmot						
10	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	45,630000	t	500,00	22 815,00	21%	27 606,15
		Součet za Etapa: 998 - Přesun hmot				**22 815,00**		**27 606,15**
	Celkem	**Objekt: SO201 - Opěrná zeď**				**980 732,60**		**1 186 686,45**

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Objekt: SO401 - Nasvícení přechodu								
Etapa: 1016-1071 - Výložník třenový								
13	1016-1081	VT 1 - 1500, na betonový stožár	1,000000	KS	3 000,00	3 000,00	21%	3 630,00
		Součet za Etapa: 1016-1071 - Výložník třenový				**3 000,00**		**3 630,00**
Etapa: 1016-375 - Stožár silniční pro přisvícení přechodů								
11	1016-379	STP 6,5 - D 168/133/114	2,000000	KS	14 160,00	28 320,00	21%	34 267,20
		Součet za Etapa: 1016-375 - Stožár silniční pro přisvícení přechodů				**28 320,00**		**34 267,20**
Etapa: 1016-380 - Výložník rovný								
12	1016-386	kolmý výložník na přechodový stožár, délky 2,0m, dřík 114mm, reflexní polepy	3,000000	KS	6 000,00	18 000,00	21%	21 780,00
		Součet za Etapa: 1016-380 - Výložník rovný				**18 000,00**		**21 780,00**
Etapa: 1038-298 - skříň na sloup typu PS 100 A								
16	1038-304	4041,00 PS 100 A na sloup s P svorkami	1,000000	KS	8 260,00	8 260,00	21%	9 994,60
		Součet za Etapa: 1038-298 - skříň na sloup typu PS 100 A				**8 260,00**		**9 994,60**
Etapa: 1059-1 - STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE POJISTKA								
14	1042-548	SV 6.10.4 Stožárová výzbroj	2,000000	KS	1 500,00	3 000,00	21%	3 630,00
15	1059-3	trubičková 6A,char.normální	2,000000	KS	260,00	520,00	21%	629,20
		Součet za Etapa: 1059-1 - STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE POJISTKA				**3 520,00**		**4 259,20**
Etapa: 1123-7100 - TRUBKA HDPE								
04	1123-7102	HDPE 09063_AA TRUBKA DVOUPL	24,000000	M	160,00	3 840,00	21%	4 646,40
05	1123-7122	HDPE 09110 TRUBKA DVOUPL.	9,000000	M	300,00	2 700,00	21%	3 267,00
06	1123-6787	6225 ZN_F TR. OCEL. NEZÁVIT. - F, pevně na sloup NN	3,000000	M	400,00	1 200,00	21%	1 452,00
		Součet za Etapa: 1123-7100 - TRUBKA HDPE				**7 740,00**		**9 365,40**
Etapa: 1124-1 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
24	7004-8007	H07V-U 6 mm2 , volně	2,000000	M	80,00	160,00	21%	193,60
		Součet za Etapa: 1124-1 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC				**160,00**		**193,60**
Etapa: 1157-3305 - SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ								
08	1261-84	Svítidlo VO LED - 30W/2700K, >130lm/W, regulace svítidla v 5-ti krocích, IP66 - typ dle stávajících svítidel, pojistka do svítidla	1,000000	KS	6 490,00	6 490,00	21%	7 852,90
09	1261-84.1	Svítidlo VO LED přechodové asymetrické, 63W/4000K, >130lm/W, regulace svítidla v 5-ti krocích, IP 66	2,000000	KS	15 340,00	30 680,00	21%	37 122,80
10	1157-477	recyklační polatek za svítidlo	3,000000	KS	10,00	30,00	21%	36,30
		Součet za Etapa: 1157-3305 - SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ				**37 200,00**		**45 012,00**
Etapa: 1182-6717 - POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC								
17	1182-6720	PN000 16A gG	3,000000	KS	270,00	810,00	21%	980,10
		Součet za Etapa: 1182-6717 - POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC				**810,00**		**980,10**
Etapa: 1244-1 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
19	1244-3	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	6,000000	M	230,00	1 380,00	21%	1 669,80

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
		Součet za Etapa: 1244-1 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				**1 380,00**		**1 669,80**
		Etapa: 1244-199 - SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ						
20	1127-162	SP01 připojovací	2,000000	KS	280,00	560,00	21%	677,60
21	1244-239	SR 3a svorka páska-drát	4,000000	KS	350,00	1 400,00	21%	1 694,00
22	1244-88	SR 2a svorka páska-páska M6	2,000000	KS	300,00	600,00	21%	726,00
		Součet za Etapa: 1244-199 - SVORKA HROMOSVODNÍ,, UZEMŇOVACÍ				**2 560,00**		**3 097,60**
		Etapa: 1244-6 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ						
18	1244-8	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	27,000000	M	460,00	12 420,00	21%	15 028,20
		Součet za Etapa: 1244-6 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ				**12 420,00**		**15 028,20**
		Etapa: 7004-10001 - UKONČENÍ Cu KABELŮ DO						
03	7004-10002	4x10 mm2	6,000000	KS	200,00	1 200,00	21%	1 452,00
		Součet za Etapa: 7004-10001 - UKONČENÍ Cu KABELŮ DO				**1 200,00**		**1 452,00**
		Etapa: 7004-8067 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE						
01	7004-8076	CYKY-J 4x10 , volně	51,000000	M	260,00	13 260,00	21%	16 044,60
		Součet za Etapa: 7004-8067 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE				**13 260,00**		**16 044,60**
		Etapa: 7004-8067 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE						
02	7004-8068	CYKY-J 3x1.5 mm2 , volně	17,000000	M	100,00	1 700,00	21%	2 057,00
		Součet za Etapa: 7004-8067 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE				**1 700,00**		**2 057,00**
		Etapa: 7004-8280 - ŠŇŮRA SILIKONOVÁ						
07	7004-8284	V05SS-F-G 3x1,5 , volně	3,000000	M	150,00	450,00	21%	544,50
		Součet za Etapa: 7004-8280 - ŠŇŮRA SILIKONOVÁ				**450,00**		**544,50**
		Etapa: 9999-1067 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE						
43	9999-1072	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,, tloušťka 5cm	27,000000	M	570,00	15 390,00	21%	18 621,90
		Součet za Etapa: 9999-1067 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				**15 390,00**		**18 621,90**
		Etapa: 9999-1087 - ZÁSYP KABELŮ PÍSKEM						
44	9999-1089	Zásyp kabelů pískem, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	27,000000	M	280,00	7 560,00	21%	9 147,60
		Součet za Etapa: 9999-1087 - ZÁSYP KABELŮ PÍSKEM				**7 560,00**		**9 147,60**
		Etapa: 9999-1117 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC						
45	9999-1119	Šířka 33cm	27,000000	M	15,00	405,00	21%	490,05
		Součet za Etapa: 9999-1117 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				**405,00**		**490,05**
		Etapa: 9999-1175 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY						
46	9999-1182	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm	18,000000	M	330,00	5 940,00	21%	7 187,40
47	9999-1184	Zemina třídy 5, šíře 500mm,hloubka 1300mm	9,000000	M	600,00	5 400,00	21%	6 534,00
		Součet za Etapa: 9999-1175 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				**11 340,00**		**13 721,40**
		Etapa: 9999-1185 - ODVOZ ZEMINY						
51	9999-1186	odvoz zeminy a suti na skládku, včetně poplatku za uložení	9,240000	t	1 450,00	13 398,00	21%	16 211,58

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
		Součet za Etapa: 9999-1185 - ODVOZ ZEMINY				**13 398,00**		**16 211,58**
		Etapa: 9999-1188 - ÚPRAVA POVRCHU						
48	9999-1196	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	10,800000	M2	270,00	2 916,00	21%	3 528,36
49	9999-1189	Položeni drnu	3,500000	M2	580,00	2 030,00	21%	2 456,30
50	9999-1190	Osetí povrchu travou	3,500000	M2	550,00	1 925,00	21%	2 329,25
		Součet za Etapa: 9999-1188 - ÚPRAVA POVRCHU				**6 871,00**		**8 313,91**
		Etapa: 9999-1280 - MONTÁŽE						
29	9999-1291	Připojení na stávající rozvody	16,000000	HOD	800,00	12 800,00	21%	15 488,00
30	9999-1288	Zkusebni provoz - provozní zkouška osvětlení po kompletaci, měření osvětlení, protokol o měření	1,000000	KPL	5 350,00	5 350,00	21%	6 473,50
		Součet za Etapa: 9999-1280 - MONTÁŽE				**18 150,00**		**21 961,50**
		Etapa: 9999-1294 - POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA						
25	9999-1295	jeřáb - montáž stožáru - 2h/ks	4,000000	HOD	2 600,00	10 400,00	21%	12 584,00
26	9999-1295.1	přesun jeřábu	40,000000	KM	80,00	3 200,00	21%	3 872,00
27	9999-1295.2	vysokozdvižná plošina - montáž výložníku a svítidla na výložník - 2h/ks	6,000000	HOD	1 200,00	7 200,00	21%	8 712,00
28	9999-1295.3	přesun vysokozdvižné plošiny	40,000000	KM	44,00	1 760,00	21%	2 129,60
		Součet za Etapa: 9999-1294 - POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA				**22 560,00**		**27 297,60**
		Etapa: 9999-1297 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6						
31	9999-1298	Revizni technik - výchozí revize, vypracování revizní zprávy	16,000000	HOD	820,00	13 120,00	21%	15 875,20
		Součet za Etapa: 9999-1297 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6				**13 120,00**		**15 875,20**
		Etapa: 9999-838 - MONTÁŽNÍ PRÁCE						
23	9999-839	Štítek pro označení svodu	6,000000	KS	130,00	780,00	21%	943,80
		Součet za Etapa: 9999-838 - MONTÁŽNÍ PRÁCE				**780,00**		**943,80**
		Etapa: 9999-878 - VYTÝČENÍ TRATI						
35	9999-890	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	0,030000	KM	120 000,00	3 600,00	21%	4 356,00
		Součet za Etapa: 9999-878 - VYTÝČENÍ TRATI				**3 600,00**		**4 356,00**
		Etapa: 9999-896 - SEJMUTÍ DRNU						
36	9999-897	Nářez drnu,naložení,odvoz	3,500000	M2	600,00	2 100,00	21%	2 541,00
		Součet za Etapa: 9999-896 - SEJMUTÍ DRNU				**2 100,00**		**2 541,00**
		Etapa: 9999-942 - JÁMA PRO STOŽÁRY VER. OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3						
37	9999-946	Zemina třídy 4,ručně	4,000000	M3	1 440,00	5 760,00	21%	6 969,60
		Součet za Etapa: 9999-942 - JÁMA PRO STOŽÁRY VER. OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3				**5 760,00**		**6 969,60**
		Etapa: 9999-960 - ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU						
39	9999-961	Do rostlé zeminy bez bednění	4,000000	M3	5 500,00	22 000,00	21%	26 620,00
		Součet za Etapa: 9999-960 - ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU				**22 000,00**		**26 620,00**
		Etapa: 9999-974 - POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK. OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU						
38	9999-977	D 300x1500 mm	2,000000	KS	5 700,00	11 400,00	21%	13 794,00

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
		Součet za Etapa: 9999-974 - POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK. OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU				**11 400,00**		**13 794,00**
		Etapa: 9999-981 - ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU						
40	9999-983	V zemine třídy 3-4	4,000000	M3	580,00	2 320,00	21%	2 807,20
		Součet za Etapa: 9999-981 - ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU				**2 320,00**		**2 807,20**
		Etapa: 9999-991 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY						
41	9999-1002	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm	18,000000	M	580,00	10 440,00	21%	12 632,40
42	9999-1005	Zemina třídy 5, Šíře 500mm,hloubka 1300mm	9,000000	M	930,00	8 370,00	21%	10 127,70
		Součet za Etapa: 9999-991 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				**18 810,00**		**22 760,10**
		Etapa: D2 - Zpracování dokumentace, tisk						
32	9999-1298.1	geodetické zaměření skut- provedení - intravilán	0,030000	KM	140 000,00	4 200,00	21%	5 082,00
33	9999-1298.2	mapování - doplnění digit. mapy - intravilán	0,030000	KM	550 000,00	16 500,00	21%	19 965,00
34	R1	Podružný materiál	1,000000	Soub	6 000,00	6 000,00	21%	7 260,00
		Součet za Etapa: D2 - Zpracování dokumentace, tisk				**26 700,00**		**32 307,00**
		Etapa: OST - Ostatní						
52	R2	PPV 1% z celkové ceny dílu elektromontáže	0,010000	Soub	224 890,00	2 248,90	21%	2 721,17
53	R3	PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací	0,010000	Soub	117 354,00	1 173,54	21%	1 419,98
		Součet za Etapa: OST - Ostatní				**3 422,44**		**4 141,15**
	Celkem	**Objekt: SO401 - Nasvícení přechodu**				**345 666,44**		**418 256,39**
		Objekt: SO999 - Vícepráce,ménepráce-skutečnost stavba						
		Etapa: SO102.1 - Chodníky a sjezdy, MK						
		Podetapa: 1 - Zemní práce						
04	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3	-257,500000	M3	390,00	-100 425,00	21%	-121 514,25
05	162751R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle dispozic zhotovitele	-257,500000	M3	310,00	-79 825,00	21%	-96 588,25
06	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	-257,500000	M3	38,00	-9 785,00	21%	-11 839,85
07	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	-1 447,000000	t	1,00	-1 447,00	21%	-1 750,87
		Součet za Podetapa: 1 - Zemní práce				**-191 482,00**		**-231 693,22**
		Podetapa: 5 - Komunikace pozemní						
24	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	-2,500000	M2	1 520,00	-3 800,00	21%	-4 598,00
25	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	-2,550000	M2	1 460,00	-3 723,00	21%	-4 504,83

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
26	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	41,000000	M2	580,00	23 780,00	21%	28 773,80
27	592450R0	dlažba skladebná betonová s rovnou hranou tl 60mm přírodní	41,410000	M2	475,00	19 669,75	21%	23 800,40
30	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	-142,000000	M2	580,00	-82 360,00	21%	-99 655,60
31	592450R1	dlažba skladebná betonová s rovnou hranou tl 80mm přírodní	-138,720000	M2	375,00	-52 020,00	21%	-62 944,20
32	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	-6,180000	M2	440,00	-2 719,20	21%	-3 290,23
		Součet za Podetapa: 5 - Komunikace pozemní				**-101 172,45**		**-122 418,66**
		Podetapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
33	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	-30,000000	M	720,00	-21 600,00	21%	-26 136,00
34	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	26,520000	M	180,00	4 773,60	21%	5 776,06
35	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	-58,140000	M	160,00	-9 302,40	21%	-11 255,90
36	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	1,020000	M	440,00	448,80	21%	543,05
37	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	-179,000000	M	720,00	-128 880,00	21%	-155 944,80
38	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	-182,580000	M	150,00	-27 387,00	21%	-33 138,27
39	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	36,000000	M	150,00	5 400,00	21%	6 534,00
40	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	36,000000	M	150,00	5 400,00	21%	6 534,00
		Součet za Podetapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				**-171 147,00**		**-207 087,87**
		Podetapa: 997 - Doprava suti a vybouraných hmot						
43	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	-160,425000	t	1,00	-160,42	21%	-194,11
		Součet za Podetapa: 997 - Doprava suti a vybouraných hmot				**-160,42**		**-194,11**
		Celkem Etapa: SO102.1 - Chodníky a sjezdy, MK				**-463 961,87**		**-561 393,87**
		Etapa: SO102.2 - Zastávky BUS						
		Podetapa: 997 - Doprava suti a vybouraných hmot						
19	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	-1,000000	t	1,00	-1,00	21%	-1,21
		Součet za Podetapa: 997 - Doprava suti a vybouraných hmot				**-1,00**		**-1,21**

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
	Celkem	**Etapa: SO102.2 - Zastávky BUS**				**-1,00**		**-1,21**
		Etapa: SO102.3 - Dopravní značení						
		Podetapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
01	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	-6,000000	KUS	700,00	-4 200,00	21%	-5 082,00
02	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	-5,000000	KUS	2 200,00	-11 000,00	21%	-13 310,00
03	40445645	informativní značky jiné IJ4b 500mm	-2,000000	KUS	1 100,00	-2 200,00	21%	-2 662,00
04	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	-3,000000	KUS	1 100,00	-3 300,00	21%	-3 993,00
05	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	-3,000000	KUS	2 500,00	-7 500,00	21%	-9 075,00
06	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	-3,000000	KUS	1 500,00	-4 500,00	21%	-5 445,00
13	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	-78,000000	M2	380,00	-29 640,00	21%	-35 864,40
15	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	-78,000000	M2	18,00	-1 404,00	21%	-1 698,84
16	966006R00	Odstranění a zpětná montáž dopravních nebo orientačních značek se sloupkem a s betonovou patkou, vč zemních prací, uskladnění a ochrana značky po dobu stavby	4,000000	KUS	600,00	2 400,00	21%	2 904,00
		Součet za Podetapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				**-61 344,00**		**-74 226,24**
	Celkem	**Etapa: SO102.3 - Dopravní značení**				**-61 344,00**		**-74 226,24**
		Etapa: SO102.4 - Silnice II/411-úpravy						
		Podetapa: 8 - Trubní vedení						
02	83731500.R	Přepojení vpustí na stávající přípojky kanelizace	1,000000	KUS	4 500,00	4 500,00	21%	5 445,00
04	55241034	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro extrémní dopravní zatížení (usazení provede zhotovitel průtahu pro SÚS)	3,000000	KUS	4 600,00	13 800,00	21%	16 698,00
06	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	1,000000	KUS	600,00	600,00	21%	726,00
07	895941343	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm	1,000000	KUS	2 700,00	2 700,00	21%	3 267,00
08	59224470	vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	1,000000	KUS	1 400,00	1 400,00	21%	1 694,00
09	895941367	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	-5,000000	KUS	2 200,00	-11 000,00	21%	-13 310,00
10	59224467	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	-5,000000	KUS	3 400,00	-17 000,00	21%	-20 570,00
11	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	1,000000	KUS	1 800,00	1 800,00	21%	2 178,00
12	59224462	vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	1,000000	KUS	900,00	900,00	21%	1 089,00
13	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	-5,000000	KUS	1 400,00	-7 000,00	21%	-8 470,00
14	59224460	vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	-5,000000	KUS	1 300,00	-6 500,00	21%	-7 865,00
15	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	1,000000	KUS	2 500,00	2 500,00	21%	3 025,00
16	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	1,000000	KUS	2 500,00	2 500,00	21%	3 025,00
17	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	-5,000000	KUS	500,00	-2 500,00	21%	-3 025,00
		Součet za Podetapa: 8 - Trubní vedení				**-13 300,00**		**-16 093,00**

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
		Podetapa: 997 - Doprava suti a vybouraných hmot						
19	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	-15,439000	t	250,00	-3 859,75	21%	-4 670,30
		Součet za Podetapa: 997 - Doprava suti a vybouraných hmot				**-3 859,75**		**-4 670,30**
		Celkem Etapa: SO102.4 - Silnice II/411-úpravy				**-17 159,75**		**-20 763,30**
		Etapa: SO201 - Opěrná zeď						
		Podetapa: 3 - Svislé a kompletní konstrukce						
01	317322611.R	Římsy nebo žlabové římsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37, vč. provedení dilatačních a smršťovacích spár	1,900000	M3	21 200,00	40 280,00	21%	48 738,80
		Součet za Podetapa: 3 - Svislé a kompletní konstrukce				**40 280,00**		**48 738,80**
		Podetapa: 997 - Doprava suti a vybouraných hmot						
09	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	-7,480000	t	250,00	-1 870,00	21%	-2 262,70
		Součet za Podetapa: 997 - Doprava suti a vybouraných hmot				**-1 870,00**		**-2 262,70**
		Celkem Etapa: SO201 - Opěrná zeď				**38 410,00**		**46 476,10**
		Celkem Objekt: SO999 - Vícepráce,ménepráce-skutečnost stavba				**-504 056,62**		**-609 908,52**
		Objekt: SO999 - Vícepráce-provedené práce nad rámec smlouvy o dílo						
		Etapa: 01 - Rozebrání dlažeb ručně						
001	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	189,000000	M2	95,00	17 955,00	21%	21 725,55
N001	2	Paleta na betonové zboží	21,000000	KS	250,00	5 250,00	21%	6 352,50
		Součet za Etapa: 01 - Rozebrání dlažeb ručně				**23 205,00**		**28 078,05**
		Etapa: 02 - Prodloužení propustku pod MK						
N002	SV0301102.aS	Odkop okolo roury - Rypadlonakladač (Traktorbagr,, JCB, džízbo)	2,000000	SH	1 050,00	2 100,00	21%	2 541,00
N003	M286460400	Prodloužení roury - KGEM SN 8 kanalizační trubky DN 400 vč. montáže	2,000000	m	2 900,00	5 800,00	21%	7 018,00
N004	M28649039	Prodloužení roury - Koleno DN 400mm pro potrubí kanalizační vč.montáže	1,000000	KUS	2 208,03	2 208,03	21%	2 671,72
N005	SV0301102.aS	Obsyp roury - Rypadlonakladač (Traktorbagr, JCB,, džízbo)	1,000000	SH	1 050,00	1 050,00	21%	1 270,50
N006	M422461483	Litinový poklop + rám - rozměr 315 - typ D 400	1,000000	ks	3 800,00	3 800,00	21%	4 598,00
N007	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	1,000000	KUS	3 000,00	3 000,00	21%	3 630,00
		Součet za Etapa: 02 - Prodloužení propustku pod MK				**17 958,03**		**21 729,22**
		Etapa: 03 - Osazení ACO drain						
N008	M553550916	ACO DRAIN 150K- 0.0 100cm žlab s DN150	5,000000	ks	1 500,00	7 500,00	21%	9 075,00
N009	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	5,000000	m	550,00	2 750,00	21%	3 327,50

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
		Součet za Etapa: 03 - Osazení ACO drain				**10 250,00**		**12 402,50**
		Etapa: 04 - Šachta před palírnou						
N002	SV0301102.aS	Odkop okolo roury - Rypadlonakladač (Traktorbagr,, JCB, džízbo)	1,000000	SH	1 050,00	1 050,00	21%	1 270,50
N010	M59231369	Deska zákrytová - TZK-Q.1 100-63/17 - (1000/625/165) vč. montáže a usazení desky	1,000000	ks	6 550,00	6 550,00	21%	7 925,50
N011	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	1,000000	KUS	2 300,00	2 300,00	21%	2 783,00
N012	M59228084	Poklop D 400 bez odvětrání – zatížení do 40 t (785x610)	1,000000	ks	3 850,00	3 850,00	21%	4 658,50
N013	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	1,000000	KUS	505,00	505,00	21%	611,05
N014	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	1,000000	KUS	320,00	320,00	21%	387,20
N015	M422460100	Poklop, hydrantový (voda, plyn)	1,000000	ks	2 200,00	2 200,00	21%	2 662,00
N016	M422460099	Poklop, šoupátkový	1,000000	ks	1 100,00	1 100,00	21%	1 331,00
N017	M59231360	Prstenec šachtový vyrovnávací - OZ - TBW-Q.1 63/10 - (625/120/100)	3,000000	ks	340,00	1 020,00	21%	1 234,20
		Součet za Etapa: 04 - Šachta před palírnou				**18 895,00**		**22 862,95**
		Etapa: 05 - Kontejnerové stání						
01	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	30,000000	M2	95,00	2 850,00	21%	3 448,50
04	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3	9,000000	M3	390,00	3 510,00	21%	4 247,10
05	162751R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle dispozic zhotovitele	9,000000	M3	310,00	2 790,00	21%	3 375,90
06	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	9,000000	M3	38,00	342,00	21%	413,82
08	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	30,000000	M2	53,00	1 590,00	21%	1 923,90
13	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	30,000000	M2	275,00	8 250,00	21%	9 982,50
		Součet za Etapa: 05 - Kontejnerové stání				**19 332,00**		**23 391,72**
		Etapa: 06 - Kanalizace u kostela						
05	162751R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle dispozic zhotovitele	9,600000	M3	310,00	2 976,00	21%	3 600,96
06	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	9,600000	M3	38,00	364,80	21%	441,41
41	9999-1002	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm	30,000000	M	580,00	17 400,00	21%	21 054,00
N018	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	1,200000	M3	850,00	1 020,00	21%	1 234,20
N019	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	30,000000	m	520,00	15 600,00	21%	18 876,00
N020	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	30,000000	m	220,00	6 600,00	21%	7 986,00
N021	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	4,000000	M3	210,00	840,00	21%	1 016,40
N022	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	3,000000	m3	220,00	660,00	21%	798,60
		Součet za Etapa: 06 - Kanalizace u kostela				**45 460,80**		**55 007,57**
		Etapa: 07 - Kanalizace před zatáčkou						

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
05	162751R00	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost dle dispozic zhotovitele	9,600000	M3	310,00	2 976,00	21%	3 600,96
06	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	9,600000	M3	38,00	364,80	21%	441,41
41	9999-1002	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm	30,000000	M	580,00	17 400,00	21%	21 054,00
N018	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	1,200000	M3	850,00	1 020,00	21%	1 234,20
N019	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	30,000000	m	520,00	15 600,00	21%	18 876,00
N020	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	30,000000	m	220,00	6 600,00	21%	7 986,00
N021	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	4,000000	M3	210,00	840,00	21%	1 016,40
N022	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	3,000000	m3	220,00	660,00	21%	798,60
		Součet za Etapa: 07 - Kanalizace před zatáčkou				**45 460,80**		**55 007,57**
		Etapa: 08 - Předláždění vjezdu						
001	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	16,000000	M2	95,00	1 520,00	21%	1 839,20
N023	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	16,000000	m2	580,00	9 280,00	21%	11 228,80
		Součet za Etapa: 08 - Předláždění vjezdu				**10 800,00**		**13 068,00**
		Etapa: 09 - Frézování plochy před palírnou						
N024	SV0302120	Wirtgen fréza 500/600 - denní nájem	0,500000	Kč/den	42 000,00	21 000,00	21%	25 410,00
N025	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	13,000000	t	140,00	1 820,00	21%	2 202,20
		Součet za Etapa: 09 - Frézování plochy před palírnou				**22 820,00**		**27 612,20**
		Etapa: 10 - Prodloužení chodníku						
13	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	34,000000	M2	275,00	9 350,00	21%	11 313,50
13	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	34,000000	M2	275,00	9 350,00	21%	11 313,50
		Součet za Etapa: 10 - Prodloužení chodníku				**18 700,00**		**22 627,00**
		Etapa: 11 - Násyp u MK						
13	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	54,000000	M2	275,00	14 850,00	21%	17 968,50
14	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	54,000000	M2	366,00	19 764,00	21%	23 914,44
		Součet za Etapa: 11 - Násyp u MK				**34 614,00**		**41 882,94**
		Etapa: 12 - Asfaltové vjezdy k RD						
N026	577165121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 70 mm z nemodifikovaného asfaltu	254,000000	m2	1 050,00	266 700,00	21%	322 707,00
		Součet za Etapa: 12 - Asfaltové vjezdy k RD				**266 700,00**		**322 707,00**
		Etapa: 13 - Vysprávky z asfaltové směsi-OBEC						
N027	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	13,300000	t	6 170,00	82 061,00	21%	99 293,81

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
		Součet za Etapa: 13 - Vysprávky z asfaltové směsi-OBEC				**82 061,00**		**99 293,81**
		Etapa: 14 - Dopravní značení						
028	M40412034	Dopravní značka základní velikost A1 - 30, P1, P4 T900	4,000000	ks	2 200,00	8 800,00	21%	10 648,00
		Součet za Etapa: 14 - Dopravní značení				**8 800,00**		**10 648,00**
		Celkem Objekt: SO999 - Vícepráce-provedené práce nad rámec smlouvy o dílo				**625 056,63**		**756 318,52**
		Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						
		Etapa: VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce						
01	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	1,000000	Soub	12 000,00	12 000,00	21%	14 520,00
02	012002000	Geodetické práce	1,000000	Soub	45 000,00	45 000,00	21%	54 450,00
03	012303000	Geodetické práce po výstavběv+ geometrický plán	1,000000	Soub	80 000,00	80 000,00	21%	96 800,00
04	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	1,000000	Soub	30 000,00	30 000,00	21%	36 300,00
05	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	1,000000	Soub	65 000,00	65 000,00	21%	78 650,00
		Součet za Etapa: VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce				**232 000,00**		**280 720,00**
		Etapa: VRN3 - Zařízení staveniště						
06	032002000	Vybavení staveniště	1,000000	Soub	40 000,00	40 000,00	21%	48 400,00
07	034002000	Zabezpečení staveniště	1,000000	Soub	20 000,00	20 000,00	21%	24 200,00
08	039002000	Zrušení zařízení staveniště	1,000000	Soub	6 606,79	6 606,79	21%	7 994,22
		Součet za Etapa: VRN3 - Zařízení staveniště				**66 606,79**		**80 594,22**
		Etapa: VRN4 - Inženýrská činnost						
09	043002000	Zkoušky a ostatní měření	1,000000	Soub	30 000,00	30 000,00	21%	36 300,00
		Součet za Etapa: VRN4 - Inženýrská činnost				**30 000,00**		**36 300,00**
		Etapa: VRN7 - Provozní vlivy						
10	072002000	Silniční provoz	1,000000	Soub	80 000,00	80 000,00	21%	96 800,00
		Součet za Etapa: VRN7 - Provozní vlivy				**80 000,00**		**96 800,00**
		Etapa: VRN9 - Ostatní náklady						
11	091002000	Ostatní náklady související s objektem	1,000000	Soub	30 000,00	30 000,00	21%	36 300,00
12	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	1,000000	Soub	30 000,00	30 000,00	21%	36 300,00
		Součet za Etapa: VRN9 - Ostatní náklady				**60 000,00**		**72 600,00**
		Celkem Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				**468 606,79**		**567 014,22**
CELKEM		**Stavba: 261120611 - REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, KRNČICE**				**5 618 000,00**		**6 797 780,00**
Celkem zaokrouhleno						**5 618 000,00**		**6 797 780,00**

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	5 618 000,00	1 179 780,00	6 797 780,00	278
CELKEM		**5 618 000,00**	**1 179 780,00**	**6 797 780,00**	
Celkem zaokrouhleno		**5 618 000,00**	**1 179 780,00**	**6 797 780,00**	