	Vysvětlení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku Realizace stavby „REKO TN Litvínov“ Ev. č. Z2019-019731	Strana: 1 / 3
---	--	---------------

Zadavatel,
Severočeská teplotárenská, a.s.,
Teplárenská 2, 434 03 Most-Komořany,
IČ: 287 33 118
Název veřejné zakázky:
Realizace stavby „REKO TN Litvínov“,
Ev. č. **Z2019-019731**

Zadavatel poskytuje v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v návaznosti na ustanovení článku 6.1 Části 2 Zadávací dokumentace – organizačně právní část, níže uvedené vysvětlení Zadávací dokumentace:

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 16 až 23

Vysvětlení č. 16

Dotaz č. 16 ze dne 09. 09. 2019

Žádáme Vás o poskytnutí souhlasu vlastníků dotčených pozemků se vstupy na pozemky, vč. dočasných věcných břemen.

Odpověď zadavatele:

Souhlasy vlastníků byly dodatečně zveřejněny v rámci Vysvětlení č. 5. Dočasná věcná břemena nejsou a nebudou zřizována.

Vysvětlení č. 17

Dotaz č. 17 ze dne 09. 09. 2019

Žádáme Vás o upřesnění požadavky na technologie čištění nového potrubí horkovodu po montáži, včetně stanovení podúseků jednotlivých etap.

Odpověď zadavatele:

Potrubí bude čištěno proplachem (zajišťuje zhotovitel). O tomto úkonu bude proveden oboustranně podepsaný zápis. Podúseky nejsou pevně stanoveny, mohou být stanoveny v rámci postupu výstavby.

Vysvětlení č. 18


Dotaz č. 18 ze dne 09. 09. 2019

Projektová dokumentace neřeší likvidaci vody použité na těstnostní zkoušky, žádáme Vás o poskytnutí informaci, jakým způsobem se uvažuje o likvidaci vody.

Odpověď zadavatele:

Voda použitá na tlakové zkoušky bude po tlakové zkoušce vypuštěna volně do okolního terénu.



	Vysvětlení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku Realizace stavby „REKO TN Litvínov“ Ev. č. Z2019-019731	Strana: 2 / 3
---	--	---------------

Vysvětlení č. 19

Dotaz č. 19 ze dne 09. 09. 2019

Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že v jednom úseku se zhotovitel bude pohybovat v blízkosti trakčního vedení. Žádáme Vás o zaslání informace, kdo bude projednávat vypnutí trakčního napájecího vedení při montáži nového horkovodu na potrubním mostě v místě křížení s železniční tratí (I. etapa).

Odpověď zadavatele:

Provozovatel vlečky udělil souhlas s prováděním akce (ZD E1 „Dokladová část“). Případná výluka trakčního vedení bude řešena zhotovitelem v předstihu stavby.

Vysvětlení č. 20

Dotaz č. 20 ze dne 09. 09. 2019

Žádáme Vás o určení místa dočasných skládek demontovaných potrubí horkovodu DN 500.

Odpověď zadavatele:

Místa pro uskladnění materiálu řeší projektová dokumentace příslušné části zakázky, jako zařízení staveníště, část projektu ZOV včetně příjezdů. Plochy potřebné navíc budou řešeny zhotovitelem s daným vlastníkem pozemku.

Vysvětlení č. 21

Dotaz č. 21 ze dne 09. 09. 2019

Žádáme Vás o určení místa deponií nového trubního materiálu DN 400 a předizolovaného potrubí DN 200. Rovněž i materiálu pro provádění izolací horkovodu.

Odpověď zadavatele:

Viz vysvětlení č. 20

Vysvětlení č. 22

Dotaz č. 22 ze dne 09. 09. 2019

Žádáme Vás o určení místa pro uložení zdemontovaného provizorního horkovodu DN 200 – FIN THERM a materiálu kluzného a pevného uložení, včetně pomocných ocelových konstrukcí a příhradových sloupů.

Odpověď zadavatele:


Pro 1. Etapu je toto řešeno v SoD, čl. 1.1.1 a pro 2 a 3. Etapu je toto řešeno v SoD čl. 1.1.3 - Po skončení rekonstrukčních prací etapy bude provizorní potrubí, včetně provizorních ocelových konstrukcí demontováno dle pokynů zástupce objednatele, převezeno a složeno v areálu společnosti United Energy, a. s. – u chladících věží (Teplárenská 2, Most – Komořany, PSČ 434 03).

Vysvětlení č. 23

Dotaz č. 23 ze dne 09. 09. 2019

V PD jsme nenalezli určení zabezpečení protlaků DN 500 po demontáži dočasného horkovodu DN 200 (zaslepení, zazdění, zafoukání cementopopílkovou směsí a pod - I. etapa – křížení s železniční tratí), žádáme Vás o doplnění.



	Vysvětlení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku Realizace stavby „REKO TN Litvínov“ Ev. č. Z2019-019731	Strana: 3 / 3
---	--	---------------

Odpověď zadavatele:

V PD toto bylo projektantem opomenuto. Jako řešení projektant doplnil, že na ocelové chráničky d530/8 pro zaslepení účastník použije ocelovou desku, která bude k chráničce přivařena. Náklady za materiál a práci účastník doplní dle postupu, který je uveden v rámci Vysvětlením č. 1 „**Zadavatel dále uvádí**“

Formát doplnění (do „Rekapitulace ceny zakázky“ příslušné části zakázky):

e) Ostatní přímé náklady celkem ,- Kč

z toho:

Zaslepení ocelové chráničky použité k zabezpečení protlaků (křížení s železniční tratí),-Kč
(položka dle dotazu / odpovědi č. 23),


(účastník uvede hodnotu této položky neuvedené ve výkazu výměr dle skutečného množství a dle svého uvážení a zkušeností)

Dotazy (Žádosti o vysvětlení ZD) č. 16 až 23 byly doručeny zadavateli po lhůtě pro jejich podání. Zadavatel se přesto rozhodl na tyto dotazy odpovědět.

Dne 10. 09. 2019

Za zadavatele: Severočeská teplárenská, a.s.

Vladimír Hyneš



.....