

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 25. 1. 2018

na dodávku stavby:

na akci: „Oprava střechy fary v Lubnici“

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Břetislav Kocián

Sídlo: Kojatice 63, 675 32 Třebelovice

Zastoupen: Břetislav Kocián, majitel firmy

IČ: 68594224

DIČ: CZ7711244354

zapsán v obchodním rejstříku u živnostenského úřadu Okresního úřadu v Třebíči č.j. :
107/98/4120 ev.č.:371001-22120-00 dne 8.10.1998

bankovní spojení: Raiffeisen bank, č.ú.: 6859068590/5500

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Lubnice

Sídlo: Lubnice 1, 671 07 Uherčice u Znojma, CZ

Zastoupen: Mgr. Milan Plíšek, administrátor

IČ: 45657114

(dále jen „objednatel“)

Preambule:

Dodatek č. 1 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2018 v návaznosti na finanční možnosti objednatele. Dodatek s ohledem na etapizaci nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotyčné smlouvy o dílo mění a doplňují takto:

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 se doplňuje takto:

V roce 2018 bude provedena I. etapa prací, a to v ceně 413.345,- Kč vč. DPH (viz. položkový rozpočet I. etapy, který je nedílnou součástí tohoto dodatku).

2. Ostatní články SOD ze dne 25. 1. 2018 zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.


Ve Znojmě dne 19. 3. 2018

Římskokatolická farnost
Lubnice

Vrátěnín 55
671 07 Uherčice u Znojma


za objednatele

Břetislav KOCIÁN
• tesař • památkář •
Kojatice 63, 675 32 Třebelovice
mobil: 606 937 896 • 568 443 503
IČ: 68594224 • DIČ: CZ7711244354


za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: Fara Lubnice - oprava střechy - I. etapa

Zhotovitel: Břetislav Kocián
63
67532 Kojatice

IČO: 68594224
DIČ: CZ7711244354

Objednatel: Římskokatolická farnost Lubnice
1
67107 Lubnice

IČO: 45657114
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	17 083,2
PSV	335 301,2
MON	0,0
Vedlejší náklady	7 046,0
Ostatní náklady	0,0

Základ pro sníženou DPH:	15 %	359 430,35 CZK
Snížená DPH	15 %	53 915,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,35 CZK

Cena celkem: 413 345,00 CZK

Břetislav KOCIÁN
• tesař • paprátkář
Kojatice 63, 67532 Třebelovice
mobil: 606 937 896 • 568 443 503
IČ: 68594224 • DIČ: CZ7711244354

Za zhotovitele

**Římskokatolická farnost
Lubnice**

Vratěnín 55
671 07 Uherčice u Znojma

Za objednatele

19.3.2018

Datum

Místo

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Upravy povrchů vnější	HSV	0,0	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	1 440,0	0,27570
96	Bourání konstrukci	HSV	15 643,2	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	0,0	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,0	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	185 557,5	6,89708
764	Konstrukce klempířské	PSV	21 171,1	0,12602
765	Krytiny tvrdé	PSV	122 872,6	11,11137
783	Nátěry	PSV	5 700,0	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	7 046,0	0,00000
Celkem:			359 430,4	18,41017

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				0,0		0,00000		0,00000
1	622 42-1144.R00	Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	0,00	571,0	0,0	0,05723	0,00000	0,00000	0,00000
2	622 47-13	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	0,00	154,0	0,0	0,00046	0,00000	0,00000	0,00000
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 440,0		0,27570		0,00000
3	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	15,00	52,0	780,0	0,01838	0,27570	0,00000	0,00000
4	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	15,00	44,0	660,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl:	96	Bourání konstrukcí				15 643,2		0,00000		0,00000
5	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	0,00	43,0	0,0	0,00000	0,00000	0,05900	0,00000
6	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	17,98	198,0	3 560,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky	t	10,29	250,0	2 572,5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,29	202,0	2 078,6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	154,35	16,0	2 469,6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	17,98	198,0	3 560,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	53,94	26,0	1 402,4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,0		0,00000		0,00000
12	975 07-3111.R00	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 1000 kg/m	m	0,00	319,0	0,0	0,01263	0,00000	0,00000	0,00000
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,0		0,00000		0,00000
13	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	920,0	0,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl:	762	Konstrukce tesařské				185 557,5		6,89708		7,69300
14	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	259,00	41,0	10 619,0	0,00000	0,00000	0,01400	3,62600
15	762 33-1813.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	34,00	47,0	1 598,0	0,00000	0,00000	0,02400	0,81600
16	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	69,00	68,0	4 692,0	0,00000	0,00000	0,03200	2,20800
17	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	149,00	22,0	3 278,0	0,00000	0,00000	0,00700	1,04300
18	762 33-1922.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2	m	0,00	141,0	0,0	0,00016	0,00000	0,01230	0,00000
19	762 33-1932.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.5 m	m	0,00	154,0	0,0	0,00016	0,00000	0,01584	0,00000
20	762 33-1942.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2	m	0,00	181,0	0,0	0,00016	0,00000	0,02470	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
21	762 33-2932.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	0,00	385,0	0,0	0,01467	0,00000	0,00000	0,00000
22	762 33-2933.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod	m	0,00	443,0	0,0	0,01602	0,00000	0,00000	0,00000
23	762 33-2934.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod	m	0,00	652,0	0,0	0,02641	0,00000	0,00000	0,00000
24	762 33-3120.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	259,00	157,0	40 663,0	0,00099	0,25641	0,00000	0,00000
25	762 33-3130.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	34,00	175,0	5 950,0	0,00099	0,03366	0,00000	0,00000
26	762 33-3140.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	69,00	190,0	13 110,0	0,00099	0,06831	0,00000	0,00000
27	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	149,00	65,0	9 685,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	605-15501	Hranoly SM/JD	m3	9,00	6 000,0	54 000,0	0,55000	4,95000	0,00000	0,00000
29	762 08-5140.R00	Příplatek za hoblování částí krovu čtyřstranné	m3	9,00	985,0	8 865,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	605-17101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2. 40/60 mm, impregnovaná	m3	2,40	6 350,0	15 240,0	0,55000	1,32000	0,00000	0,00000
31	762 34-0010.RAB	Bednění střech z prken na sraz, prkna tloušťky 24 mm, včetně dodávky	m2	0,00	215,0	0,0	0,01481	0,00000	0,00000	0,00000
32	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	11,40	825,0	9 405,0	0,02357	0,26870	0,00000	0,00000
33	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	6,90	1 225,0	8 452,5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské				21 171,1		0,12602		0,09285
34	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	18,00	25,0	450,0	0,00000	0,00000	0,00069	0,01242
35	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	18,00	35,0	630,0	0,00000	0,00000	0,00336	0,06048
36	764 39-2851.R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	0,00	35,0	0,0	0,00000	0,00000	0,00377	0,00000
37	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	7,00	40,0	280,0	0,00000	0,00000	0,00285	0,01995
38	764 33-12r	Lemování zdi, tvrdá krytina, rš 330 mm, plech s povrchovou úpravou	m	13,80	245,0	3 381,0	0,00193	0,02663	0,00000	0,00000
39	764 33-92r	Lemování, komínů na vlnité krytině, v hřebeni, plech s povrchovou úpravou	m2	0,00	3 452,0	0,0	0,00677	0,00000	0,00000	0,00000
40	764 35-22r	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm, plech s povrchovou úpravou	m	18,00	498,0	8 964,0	0,00308	0,05544	0,00000	0,00000
41	764 35-92r	Kotlík z kónický pro trouby D do 125 mm, plech s povrchovou úpravou	kus	2,00	465,0	930,0	0,00165	0,00330	0,00000	0,00000
42	764 36-12r	Okno střešní z Pz plechu, krytina vlnitá, 60 x 60cm, plech s povrchovou úpravou	kus	1,00	2 950,0	2 950,0	0,01895	0,01895	0,00000	0,00000
43	764 39-22r	Úžlabí, rš 660 mm, plech s povrchovou úpravou	m	0,00	455,0	0,0	0,00370	0,00000	0,00000	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
44	764 45-42r	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, plech s povrchovou úpravou	m	7,00	461,0	3 227,0	0,00310	0,02170	0,00000	0,00000
45	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,13	2 850,0	359,1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 765		Krytiny tvrdé				122 872,6		11,11137		10,19000
46	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	149,00	48,0	7 152,0	0,00000	0,00000	0,06700	9,98300
47	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	9,00	35,0	315,0	0,00000	0,00000	0,02300	0,20700
48	765 31-1511.RT1	Krytina z bobrovek, střeš jedn.,šupinová,na sucho, vč.tašek polovičních, podhřebenáčových a okapových	m2	149,00	610,0	90 890,0	0,07290	10,86210	0,00000	0,00000
49	765 31-1538.R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. do malty	m	9,00	657,0	5 913,0	0,02136	0,19224	0,00000	0,00000
50	765 31-1548.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty	m	0,00	745,0	0,0	0,02137	0,00000	0,00000	0,00000
51	765 31-1583.R00	Bobrovka - přifézání a uchycení tašek	m	16,00	130,0	2 080,0	0,00001	0,00016	0,00000	0,00000
52	765 39-99r	Omazání závětrné hrany z bobrovek	m	6,00	245,0	1 470,0	0,00625	0,03750	0,00000	0,00000
53	765 90-11r	Zabezpečení střešy proti zatečení plachtováním	m2	149,00	41,0	6 109,0	0,00013	0,01937	0,00000	0,00000
54	998 76-5102.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	11,11	805,0	8 943,5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783		Nátěry				5 700,0		0,00000		0,00000
55	783 78-2204.R00	Impregnace nového řeziva Bochemitem QB	m2	210,00	25,0	5 250,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	783 78-2299.R00	Mech.ošičtění a impregnace stávajícího řeziva krov, tvrz	m2	0,00	38,0	0,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	783 78-3399.R00	Impregnace pozednicového zdiva	m2	18,00	25,0	450,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: VN		Vedlejší náklady				7 046,0		0,00000		0,00000
58	005 12-1010.R	Zařízení staveniště	Soubor	2,00	3 523,0	7 046,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000