

# DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřené podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)

### 1. Smluvní strany

**Objednatel** se sídlem: **Město Blansko, nám. Svobody 3, 678 24 Blansko**

Zastoupené : Mgr. Ivo Polákem – starostou města Blansko svazku (+420 516 775 181)

IČ : 27 99 43

DIČ : CZ 00 27 99 43

Plátce DPH : ano

Bankovní spojení : Komerční banka a. s. Blansko  
č.ú. 329 – 631 / 0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Mráček, tel.: 516 775 124, [mracek@blansko.cz](mailto:mracek@blansko.cz)  
Ing. Marek Štefan, tel.: 775 888 967, [stefan@4blansko.cz](mailto:stefan@4blansko.cz)

(dále jen objednatel nebo investor)

a

**Zhotovitel** se sídlem : **STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Zastoupený : Ing. Ladislavem Jančíkem – ředitel oblasti Střed  
Ing. Klárou Kalábovou – ekonom oblasti Střed

Zápis do OR : Městský soud v Praze, B 7634

IČ : 60838744

DIČ : CZ60838744

Plátce DPH : ano

Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
č.ú. 5061885001/2700

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Chromčík – vedoucí PJ, tel.: 602 133 676,  
[tomas.chromcik@strabag.com](mailto:tomas.chromcik@strabag.com)

(dále jen zhotovitel)

### II. Předmět Dodatku č. 1

#### „Blansko-Zborovec – IS pro rodinné domy - I. etapa“

Tímto Dodatkem č. 1 se na základě dohody smluvních stran v souladu s ujednáním článku XVI. Závěrečná ustanovení, odst. 7, výše citované Smlouvy o dílo mění část textu článku III. Čas plnění, odst. 3 a 4 a mění část článku IV. Cena, odst. 1 v uvedené smlouvě takto:

**3.** Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu nejpozději do **30.09.2014**. Prodloužení termínu stavby bylo schváleno na 79. schůzi Rady města Blansko konané dne 26.08.2014, usnesením č. 67.

**4.** Zhotovitel se zavazuje řádně provedené kompletní dílo včetně všech činností vymezených v čl. II. smlouvy a ostatních ustanoveních smlouvy (včetně požadovaných víceprací), provést a předat bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli do **31. 10. 2014**, s výjimkou části stavebního díla (komunikace Ia), která bude na základě dohody smluvních stran dokončena a předána bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli do **30. 05. 2015** a následně i fakturována ve výši 115.417 Kč bez DPH – viz tabulka:

Zakázka:

Blansko - Zborovec IS pro - RD SO 01 - Komunikace - plochy Město Blansko -IR

| Popis                                  | Cena    | DPH    | Cena s DPH |
|----------------------------------------|---------|--------|------------|
| 01a: Komunikace „la“                   | 115 417 | 24 238 | 139 655    |
| 001: Zemní práce                       | 18 711  | 3 929  | 22 641     |
| 002: Základy                           | 4 180   | 878    | 5 058      |
| 004: Vodorovné konstrukce              | 42      | 9      | 51         |
| 005: Komunikace - plochy Město Blansko | 63 680  | 13 373 | 77 052     |
| 008: Trubní vedení                     | 8 544   | 1 794  | 10 338     |
| 009: Ostatní konstrukce a práce        | 20 175  | 4 237  | 24 411     |
| 099: Přesun hmot HSV                   | 86      | 18     | 104        |

Dílo je považováno za dokončené dnem 31. 10. 2014, k prostavěnosti k tomuto datu bude vztažena bankovní záruka i konečná faktura ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy o dílo.

1. Celková cena je sjednána na základě vzájemné dohody smluvních stran, nabídky ze dne **24.02.2014** a odsouhlasených méněprací a víceprací a činí:

#### Celková cena stavby

|                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH :</b>  | <b>5 507 229,95 Kč</b>                                            |
| <b>Cena mnp, vcp</b>                      | <b>582 318,15 Kč</b>                                              |
| <b>Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH :</b>    | <b>6 089 548,10 Kč</b>                                            |
| <b>+ DPH v aktuální zákonné výši :</b>    | <b>1 278 805,10 Kč</b>                                            |
| <b>Cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH :</b> | <b>7 368 353,20 Kč</b>                                            |
| slovy :                                   | sedmmilionůtřistašedesátosmtisícčtřistapadesátřídva korun českých |

### III. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 841/NCPB/020/2014 ze dne 14. 4. 2014, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.


Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo smlouvy, a že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

#### Příloha

- položkový rozpočet méněprací a víceprací

Smlouvu za zhotovitele prověřil:  
Smlouvu za zhotovitele odsouhlasil:

V Blansku dne 24. 11. 2014  
Za objednatele



Mgr. Ivo Polák  
Starosta města

Ing. Zdeněk Krejza  
Ing. Tomáš Chromčík

V Olomouci dne 21. 8. 2014  
Za zhotovitele

Ing. Ladislav JANČÍK  
ředitel Oblasti Střed

Ing. Klára KALÁBOVÁ  
ekonom Oblasti Střed

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
NA BÉLIDLE 198/21  
602 00 PRAHA 6

Strana 2 (celkem 2)

# Blansko-Zborovec – IS pro rodinné domy - I. etapa

## Přehled víceprací

| Město Blansko                                                    |                                                                                             |     |        |           |           | 582318,15         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|-------------------|
| <b>šachtová dna</b>                                              |                                                                                             |     |        |           |           | <b>66 101,00</b>  |
| 59224366.AR                                                      | Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40                                                 | kus | 16,000 | 3 684,80  | 58 956,80 |                   |
| 59224368.AR                                                      | Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60                                                | kus |        | 4 368,00  | 0,00      |                   |
| 28656385R                                                        | Vložka šachtová kanalizační ULTRA-RIB DN 150                                                | kus | 2,000  | 37,80     | 75,60     |                   |
| 28656386R                                                        | Vložka šachtová kanalizační ULTRA-RIB DN 200                                                | kus | 1,000  | 61,88     | 61,88     |                   |
| 28656387R                                                        | Vložka šachtová kanalizační ULTRA-RIB DN 250                                                | kus | 9,000  | 89,60     | 806,40    |                   |
| 28656388R                                                        | Vložka šachtová kanalizační ULTRA-RIB DN 300                                                | kus | 16,000 | 129,64    | 2 074,24  |                   |
| 28656389R                                                        | Vložka šachtová kanalizační ULTRA-RIB DN 400                                                | kus | 8,000  | 515,76    | 4 126,08  |                   |
| <b>kácení</b>                                                    |                                                                                             |     |        |           |           | <b>9 542,40</b>   |
| 112203225                                                        | Odstranění pařezu přes 500 do 600 mm                                                        | ks  | 1,000  | 4 653,60  | 4 653,60  |                   |
| 112103124                                                        | Pokácení stromu 400 - 500 mm                                                                | ks  | 1,000  | 4 888,80  | 4 888,80  |                   |
| <b>odvodnění</b>                                                 |                                                                                             |     |        |           |           | <b>104 058,50</b> |
|                                                                  | Liniová vpust š. 200 mm, tř. zatížení D vč. montáže                                         | m   | 5,000  | 4 830,00  | 24 150,00 |                   |
|                                                                  | Liniová vpust š. 500 mm, tř. zatížení D vč. montáže                                         | m   | 3,500  | 22 831,00 | 79 908,50 |                   |
| <b>vodoměrná šachta p. Rulíšek</b>                               |                                                                                             |     |        |           |           | <b>14 831,00</b>  |
| 133301101                                                        | Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3                                            | m3  | 7,200  | 78,80     | 567,36    |                   |
| 132301209                                                        | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4                           | m3  | 7,200  | 1,07      | 7,70      |                   |
| 130001101                                                        | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení                                 | m3  | 2,000  | 268,64    | 537,28    |                   |
| 162701101                                                        | Vodorovné přemístění do 6000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4                                  | m3  | 7,200  | 70,38     | 506,74    |                   |
| 171201201                                                        | Uložení sypaniny na skládky                                                                 | m3  | 7,200  | 1,07      | 7,70      |                   |
| 171201211                                                        | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                              | t   | 12,960 | 85,96     | 1 114,04  |                   |
| 451572111                                                        | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                | m3  | 0,400  | 200,52    | 80,21     |                   |
| 457312811                                                        | Podkladní vrstva z betonu vodostavebního V4 tř. B 20 tl do 100 mm                           | m2  | 4,000  | 251,93    | 1 007,72  |                   |
| R00000001                                                        | šachta vodoměrná plastová samonosná VS-S-2                                                  | ks  | 1,000  | 7 400,00  | 7 400,00  |                   |
| R00000002                                                        | osazení šachty                                                                              | ks  | 1,000  | 2 391,81  | 2 391,81  |                   |
| 175101101                                                        | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3  | 5,611  | 97,52     | 547,20    |                   |
| 58341344                                                         | Kamenivo drcené drobné frakce 0-4                                                           | t   | 11,222 | 59,10     | 663,24    |                   |
| <b>křížení NTL - ochrana stávajícího plynovodu 11 x á 2,5 m</b>  |                                                                                             |     |        |           |           | <b>13 021,25</b>  |
| 132201101                                                        | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                   | m3  | 3,438  | 78,80     | 270,88    |                   |
| 132201109                                                        | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                            | m3  | 3,438  | 1,07      | 3,68      |                   |
| 161101101                                                        | Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                            | m3  | 3,438  | 1,07      | 3,68      |                   |
| 162701101                                                        | Vodorovné přemístění do 6000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4                                  | m3  | 3,438  | 70,38     | 241,93    |                   |
| 171201201                                                        | Uložení sypaniny na skládky                                                                 | m3  | 3,438  | 1,07      | 3,68      |                   |
| 171201211                                                        | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                              | t   | 6,188  | 85,96     | 531,88    |                   |
| 230200101                                                        | Montáž chráničků půlených do pr. 219 mm půlených                                            | m   | 13,750 | 824,42    | 11 335,71 |                   |
| 175101101                                                        | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3  | 2,920  | 97,52     | 284,72    |                   |
| 58341344                                                         | Kamenivo drcené drobné frakce 0-4                                                           | t   | 5,839  | 59,10     | 345,09    |                   |
| <b>Přeložka vodovodu a kabelu NN v km 0,290 + chránička 12 m</b> |                                                                                             |     |        |           |           | <b>13 980,00</b>  |
| 132201101                                                        | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                   | m3  | 9,600  | 78,80     | 756,48    |                   |
| 130001101                                                        | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení                                 | m3  | 9,600  | 268,64    | 2 578,94  |                   |
| 132202101                                                        | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 ručně                             | m3  | 9,600  | 425,00    | 4 080,00  |                   |
| 132201109                                                        | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                            | m3  | 9,600  | 1,07      | 10,27     |                   |
| 161101101                                                        | Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                            | m3  | 9,600  | 1,07      | 10,27     |                   |
| 162701101                                                        | Vodorovné přemístění do 6000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4                                  | m3  | 19,200 | 70,38     | 1 351,30  |                   |
| 171201201                                                        | Uložení sypaniny na skládky                                                                 | m3  | 19,200 | 1,07      | 20,54     |                   |
| 171201211                                                        | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                              | t   | 34,560 | 85,96     | 2 970,78  |                   |
| 175101101                                                        | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3  | 8,370  | 97,52     | 816,23    |                   |
| 58341344                                                         | Kamenivo drcené drobné frakce 0-4                                                           | t   | 16,740 | 59,10     | 989,31    |                   |
| X00806                                                           | Kabelová chránička ochranná trubka korugovaná 110/92mm červená                              | m   | 12,000 | 32,99     | 395,88    |                   |
| <b>Přeložka stávajícího vodovodu u UV4</b>                       |                                                                                             |     |        |           |           | <b>28 311,00</b>  |
| 132201101                                                        | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                   | m3  | 5,000  | 78,80     | 394,00    |                   |
| 130001101                                                        | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení                                 | m3  | 5,000  | 268,64    | 1 343,20  |                   |

|           |                                                                                             |     |        |          |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 132202101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 ručně                             | m3  | 7,000  | 425,00   | 2 975,0  |
| 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                            | m3  | 7,000  | 1,07     | 7,49     |
| 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                           | m3  | 7,000  | 1,07     | 7,49     |
| 162701101 | Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                 | m3  | 12,000 | 70,38    | 844,56   |
| 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                 | m3  | 12,000 | 1,07     | 12,84    |
| 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                              | t   | 21,600 | 85,96    | 1 856,74 |
| 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3  | 10,000 | 97,52    | 975,20   |
| 58341344  | Kamenivo drcené drobné frakce 0-4                                                           | t   | 20,000 | 59,10    | 1 182,00 |
| 410107    | příruba s ocel. Výst. PE90                                                                  | ks  | 2,000  | 434,70   | 869,40   |
| 410138    | F-kus PE 90                                                                                 | ks  | 2,000  | 198,00   | 396,00   |
| 410247    | trubka tlak. LPE 90 PN16                                                                    | m   | 1,500  | 138,00   | 207,00   |
| 410554    | koleno PE90/45 el.                                                                          | ks  | 4,000  | 997,00   | 3 988,00 |
| 411548    | šroub nerez M16x60                                                                          | ks  | 8,000  | 26,00    | 208,00   |
| 412221    | matice mosaz M16                                                                            | ks  | 8,000  | 17,00    | 136,00   |
| 420049    | příruba 80/90 PE/PVC protiskluz                                                             | ks  | 2,000  | 2 908,00 | 5 816,00 |
| dle SOD   | Demontaz stavajicijo zarizeni                                                               | hod | 8,000  | 214,91   | 1 719,28 |
| dle SOD   | Napojeni na stavajici zarizeni                                                              | hod | 20,000 | 268,64   | 5 372,80 |

#### **zřízení zemního valu v km 0,400 dl. 15 m**

**3 735,00**

|           |                                            |    |        |       |          |
|-----------|--------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 167101101 | naložení výkopku do 100 m3 hornina tř. 1-4 | m3 | 20,000 | 75,00 | 1 500,00 |
| 162301101 | vodorovné přemístění výkopku do 500 m      | m3 | 20,000 | 25,00 | 500,00   |
| 171101102 | uložení sypaniny do násypů                 | m3 | 20,000 | 25,10 | 502,00   |
| 171151101 | hutnění boků násypů                        | m2 | 68,500 | 18,00 | 1 233,00 |

#### **Dopravní značení**

**23 280,00**

|  |                            |    |       |          |           |
|--|----------------------------|----|-------|----------|-----------|
|  | VDZ - nástřik na retardér  | ks | 1,000 | 5 830,00 | 5 830,00  |
|  | Svislá dopravní značka D+M | ks | 5,000 | 3 490,00 | 17 450,00 |

#### **Úprava vjezdů k RD**

**65 296,90**

|           |                                                                                               |     |        |          |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 113106123 | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic - dlažba bude vrácena    | m2  | 81,570 | 62,68    | 5 112,81  |
| 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                   | m   | 41,000 | 69,20    | 2 837,20  |
|           | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 30 cm                                             | m2  | 93,806 | 45,00    | 4 221,25  |
| 979083117 | Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m                         | t   | 75,265 | 44,92    | 3 380,88  |
| 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                | t   | 75,265 | 85,96    | 6 469,74  |
| 181102302 | Úprava pláně v zářezích se zhutněním                                                          | m2  | 93,806 | 9,16     | 859,26    |
| 564871111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm                                                            | m2  | 93,806 | 74,70    | 7 007,27  |
| 596212212 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 - vč. lože 40 mm  | m2  | 81,570 | 162,21   | 13 231,47 |
| 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého  | m   | 41,000 | 170,56   | 6 992,96  |
| 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                | m3  | 2,460  | 1,07     | 2,63      |
| 59217410  | Obrubník betonový chodníkový 100/10/25 II nat 100x10x25 cm                                    | kus | 41,820 | 66,94    | 2 799,43  |
|           | D+M 2 ks schodů k RD "Rulišek"                                                                | kpl | 1,000  | 5 670,00 |           |
| 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                     | m3  | 2,500  | 78,80    | 197,00    |
| 130001101 | Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení                                  | m3  | 2,500  | 268,64   | 671,60    |
| 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                              | m3  | 2,500  | 1,07     | 2,68      |
| 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                             | m3  | 2,500  | 1,07     | 2,68      |
| 162701101 | Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                   | m3  | 2,500  | 70,38    | 175,95    |
| 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                   | m3  | 2,500  | 1,07     | 2,68      |
| 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                | t   | 4,500  | 85,96    | 386,82    |
| 452313131 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop                                  | m3  | 1,450  | 2 215,05 | 3 211,82  |
| 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop                                                      | m2  | 2,500  | 282,61   | 706,53    |
| 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 - vč. lože 40 mm | m2  | 1,166  | 162,21   | 189,16    |
| 59245218  | Dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm                                                 | m2  | 1,189  | 103,48   | 123,08    |
|           | zhotovení vjezdu k restauraci "Rulišek" - beton š. 1 m                                        |     |        |          |           |
| 919735112 | Řezání stavajicijoživicnehokrytuhdo100mm                                                      | m   | 11,503 | 75,76    | 871,47    |
| 113107183 | Odstranění podkladu živičných tl 150 mm - 200 mm - strojní                                    | m2  | 9,000  | 152,59   | 1 373,31  |
| 979082318 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m                         | t   | 3,173  | 46,38    | 147,14    |
| 979099145 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                      | t   | 3,173  | 10,75    | 34,10     |
| 451315111 | Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm - 2 vrstvy                        | m2  | 18,000 | 238,11   | 4 285,98  |

#### **Prodloužení chodníků - dopočet k množství dle SOD ve srovnání s geodetickým zaměřením**

**71 167,09**

|           |                                                                                            |    |         |       |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 113106123 | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic - dlažba bude vrácena | m2 | 88,170  | 62,68 | 5 526,50 |
| 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                | m  | 118,000 | 69,20 | 8 165,60 |

|           |                                                                                               |     |         |          |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
|           | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 30 cm                                             | m2  | 101,396 | 45,00    | 4 562,80  |
| 979083117 | Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m                         | t   | 107,880 | 44,92    | 4 845,97  |
| 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                | t   | 107,880 | 85,96    | 9 273,37  |
| 181102302 | Úprava pláň v zářezích se zhutněním                                                           | m2  | 149,576 | 9,16     | 1 370,12  |
| 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm                                                            | m2  | 149,576 | 74,70    | 11 173,36 |
| 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého  | m   | 45,000  | 170,56   | 7 675,20  |
| 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                | m3  | 2,700   | 1,07     | 2,89      |
| 59217410  | Obrubník betonový chodníkový 100/10/25 II nat 100x10x25 cm                                    | kus | 45,900  | 66,94    | 3 072,55  |
| 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 - vč. lože 40 mm | m2  | 57,883  | 162,21   | 9 389,20  |
| 59245218  | Dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm                                                 | m2  | 59,041  | 103,48   | 6 109,53  |
| 596212212 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 - vč. lože 40 mm  | m2  | 66,764  | 162,21   | 10 829,79 |
| 59245217  | Dlažba zámková přírodní 19,6x9,6x8 cm                                                         | m2  | 58,632  | 133,35   | 7 818,53  |
| 59245119  | Dlažba zámková - slepecká 20x10x6 cm barevná                                                  | m2  | 9,468   | 347,73   | 3 292,18  |
|           | demolice stáv. kontejnerového stání v km 0,025 (vč. odvozu a likvidace suti)                  |     |         |          | 0,00      |
| 130901121 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého                        | m3  | 4,000   | 1 525,87 | 6 103,48  |
| 962032231 | bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc                                             | m3  | 8,000   | 231,00   | 1 848,00  |
| 963012510 | bourání stropů z desek nebo panelů                                                            | m3  | 1,200   | 1 488,85 | 1 786,62  |
| 979081111 | odvoz suti z vybouraných hmot na skládku                                                      | t   | 30,360  | 157,00   | 4 766,52  |
| 979081121 | za každý další 1 km                                                                           | t   | 425,040 | 6,10     | 2 592,74  |
| 979098112 | poplatek za skládku betonu s příměsí do 5%                                                    | t   | 9,600   | 198,00   | 1 900,80  |
| 979098132 | poplatek za skládku kermacikého materiálu (cihel) s příměsí do 5%                             | t   | 19,200  | 223,00   | 4 281,60  |
| 979098121 | poplatek za skládku železobetonu bez příměsí                                                  | t   | 2,880   | 198,00   | 570,24    |
|           | ohumusování + osetí                                                                           |     |         |          | 4 980,00  |
| 167103101 | Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění                                                | m3  | 20,957  | 23,28    | 487,87    |
| 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5            | m2  | 209,568 | 9,24     | 1 936,40  |
| 180401211 | Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5                                  | m2  | 209,568 | 9,67     | 2 026,52  |
| 00572410  | Osivo směs travní parková rekreační                                                           | kg  | 5,239   | 101,01   | 529,21    |

#### Provizorní zpevnění komunikace 1A

24 311,78

|           |                                                                    |    |         |       |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 122301103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3 | m3 | 41,125  | 29,55 | 1 215,24  |
| 122301109 | Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4     | m3 | 41,125  | 1,07  | 44,00     |
| 162701101 | Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4        | m3 | 41,125  | 70,38 | 2 894,38  |
| 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)     | t  | 74,025  | 85,96 | 6 363,19  |
| 181102302 | Úprava pláň v zářezích se zhutněním                                | m2 | 164,500 | 9,16  | 1 506,82  |
| 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm                                 | m2 | 164,500 | 74,70 | 12 288,15 |

#### úprava svahu - odtěžení 627 m3

167 732,35

|           |                                                                    |    |           |       |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 122301103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3 | m3 | 627,000   | 29,55 | 18 527,85 |
| 122301109 | Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4     | m3 | 627,000   | 1,07  | 670,89    |
| 182101101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů                 | m2 | 280,000   | 24,00 | 6 720,00  |
| 162701101 | Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4        | m3 | 627,000   | 70,38 | 44 128,26 |
| 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                        | m3 | 627,000   | 1,07  | 670,89    |
| 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)     | t  | 1 128,600 | 85,96 | 97 014,46 |

#### odpočty

-23 050,12

|           |                                                                      |     |            |          |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 573211111 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2         | m2  | -3,500     | 10,97    | -38,40     |
| 573211111 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2         | m2  | -1 659,350 | 10,97    | -18 203,07 |
| 895941311 | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců                 | kus | -1,000     | 1 235,74 | -1 235,74  |
| 899211112 | Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg                     | kus | -1,000     | 134,32   | -134,32    |
| 59223878  | Mříž litinová s rámem D400- 500/500 mm                               | kus | -1,000     | 2 009,42 | -2 009,42  |
| X00808    | Koš kalový - kulatý A4 - žárový pozink - pro mříž 500 x 500, dl. 600 | kus | -1,000     | 500,74   | -500,74    |
| X0081     | Kalová prohlubeň, průměr 450 mm, výška 300 mm                        | kus | -1,000     | 176,23   | -176,23    |
| X0082     | Skruž horní, průměr 450 mm, výška 195 mm                             | kus | -1,000     | 106,38   | -106,38    |
| X0083     | Skruž středová, průměr 450 mm, výška 555 mm                          | kus | -1,000     | 227,81   | -227,81    |
| X0084     | Vyrovnávací prstenec 50x50, průměr 390 mm, výška 60 mm               | kus | -1,000     | 95,64    | -95,64     |
| X0085     | Skruž s otvorem pro PVC DN 200, průměr 450 mm, výška 450 mm          | kus | -1,000     | 322,37   | -322,37    |

Město Blansko

582 318,15 Kč

TDR SOUHLAS

8


7

Tento dodatek č. 1 (2014/000288/INV/DS) se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 37 ze 14. schůze Rady města Blansko konané dne 28.06.2011.

V Blansku,

dne

24.11.2014



Mgr. Ivo Polák  
starosta města