

Smlouva o dílo

č. S27-034-0143

Obec Dambořice

Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice

IČ: 00284840

DIČ: CZ00284840

za niž jedná: Ing. Zbyněk Pastyřík, starosta obce

další osoba pověřená jednáním za obec: Michal Konečný, místostarosta obce
(dále jen jako „Objednatel“)

a

obchodní společnost: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

korespondenční adresa: OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zastoupená: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a

Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

- oba na základě pověření

bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú.: 212269343/0300

Zapsaný v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen
„Smlouva“):

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **Dambořice – Střed obce – Etapa 1 (2026)** (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí 6 875 364,60 Kč

(slovy šest milionů osm set sedmdesát pět tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých šedesát haléřů) + 21 % DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy při

předání a převzetí Díla.

2. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je Objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu (§ 2622 odst. 3 NOZ).

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Konečná fakturace bude provedena po písemném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků jak je blíže ujednáno v čl. V této smlouvy.

4. V rámci dílčí fakturace lze také fakturovat skutečně provedené práce odsouhlasené objednatelům podle stavebních objektů nebo ucelených částí v projektové dokumentaci v průběhu provádění Díla. Splatnost faktury je 30 dní.

III.

Doba trvání Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do **16. 11. 2026**.

Předání staveniště Objednatel a převzetí staveniště Zhotovitelem pro zahájení Díla bude provedeno nejpozději do 11. 09. 2026.

Vrácení a vyklizení staveniště bude provedeno v rámci předání díla ve lhůtě dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.

IV.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu Díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto Smlouvou.

2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to ve lhůtě, již mu Zhotovitel určí.

3. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně.

4. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy týkající se předmětné činnosti.

V.

Předání a převzetí Díla

1. K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení. Předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami písemně potvrzeno.

2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 60 měsíců.
5. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

VII.

Schvalovací doložka

Tuto smlouvu schválila Rada obce Dambořice na své 96. schůzi dne 31.8.2026 usnesením č. 96RO5b.

Přílohy: - soupis prací a dodávek - výkaz výměr (zadání)
- projektová dokumentace z 12/2023 (PD)

V Dambořicích, dne viz el. podpis

V Hodoníně, dne viz el. podpis

Ing. Zbyněk
Pastyřík

Digitálně podepsal
Ing. Zbyněk Pastyřík
Datum: 2026.09.08
08:57:15 +02'00'

Tomáš Hrabina



Digitální podpis:
Tomáš Hrabina,
07.09.2026 15:47

Jiří
Štukavec

Podepsal Jiří
Štukavec
DN: cn=Jiří
Štukavec, c=CZ,
o=SWIETELSKY
stavební s.r.o.,
ou=995
Datum: 2026.09.07
09:34:17 +02'00'

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 50211
Stavba: Dambořice - střed obce (Korábek - Pod Kostelem) - I. etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24.08.2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: 480 35 599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 875 364,60
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 6 875 364,60	Výše daně 1 443 826,57
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 319 191,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:50211

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Dambořice - střed obce (Korábek - Pod Kostelem) - I. etapa

Datum:24.08.2026

Projektant:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 875 364,60	8 319 191,17
SO00	Vedlejší rozpočtové náklady	365 000,00	441 650,00
SO01	Demolice	808 529,25	978 320,39
SO02	Komunikace	5 701 835,35	6 899 220,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dambořice - střed obce (Korábek - Pod Kostelem) - I. etapa

Objekt:

SO00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.08.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

365 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	365 000,00	21,00%	76 650,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

441 650,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dambořice - střed obce (Korábek - Pod Kostelem) - I. etapa
Objekt: **SO00 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 24.08.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	365 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	365 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Dambořice - střed obce (Korábek - Pod Kostelem) - I. etapa
Objekt: SO00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 24.08.2026
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 365 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	365 000,00			
1	K	Pol1	Archeologický dohled	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	Pol2	Přípravné zeměměřičské práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	Pol3	Zeměměřičské práce před výstavbou	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
4	K	Pol4	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
5	K	Pol5	Zeměměřičské práce po výstavbě	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
6	K	Pol6	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
7	K	Pol7	Ostatní dokumentace stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
8	K	Pol8	Přípravné práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
9	K	Pol9	Vybyvení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
10	K	Pol10	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00
11	K	Pol11	Skládky na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
12	K	Pol12	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
13	K	Pol13	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00
14	K	Pol14	Informační tabule	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
15	K	Pol15	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
16	K	Pol16	Dozory	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
17	K	Pol17	Plán BOZP	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
18	K	Pol18	Dozor jiné osoby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
19	K	Pol19	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00
20	K	Pol20	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
21	K	Pol21	Inženýrská činnost ostatní	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
22	K	Pol22	Náklady stanovené zvláštním předpisem	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
23	K	Pol23	Silniční provoz	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
24	K	Pol24	Ochranná pásma - vytyčení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
25	K	Pol25	Ostatní provozní vlivy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
26	K	Pol26	Ostatní náklady související s objektem - pamětní deska	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dambořice - střed obce (Korábek - Pod Kostelem) - I. etapa

Objekt:

SO01 - Demolice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.08.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

808 529,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	808 529,25	21,00%	169 791,14
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

978 320,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dambořice - střed obce (Korábek - Pod Kostelem) - I. etapa
Objekt: **SO01 - Demolice**

Místo: Datum: 24.08.2026
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		808 529,25
HSV - Práce a dodávky HSV		808 529,25
0 - Poznámka		0,00
1 - Zemní práce		741 238,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		1 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		10 148,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		55 343,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dambořice - střed obce (Korábek - Pod Kostelem) - I. etapa
Objekt: SO01 - Demolice

Místo: Datum: 24.08.2026
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 808 529,25

D HSV Práce a dodávky HSV 808 529,25

D 0 Poznámka 0,00

1	K	00	Poznámka - nevyplňovat - VESKERY VYBOURANY A DEMONTOVANÝ MATERIÁL ODVÉZT DO SBĚRNÉHO DVORA ZADAVATELE BEZ POPLATKU - 2km	0	0,000		0,00
---	---	----	--	---	-------	--	------

D 1 Zemní práce 741 238,00

2	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	788,000	138,00	108 744,00
3	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	46,000	75,00	3 450,00
4	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	152,000	64,00	9 728,00
5	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	70,000	68,00	4 760,00
6	K	113154542	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	599,000	98,00	58 702,00
7	K	113154548	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	779,000	174,00	135 546,00
8	K	113201112	Vytrhání obrubníků betonových nebo kamenných šířky přes 200 mm	m	50,000	95,00	4 750,00

VV			"obrubníky žulové"33		33,000		
VV			"obrubníky silniční ležaté"17		17,000		
VV			Součet		50,000		

9	K	113202111	Vytrhání obrubníků betonových nebo kamenných šířky přes 100 do 200 mm	m	242,000	82,00	19 844,00
VV			"obrubníky silniční stojaté"242		242,000		
VV			Součet		242,000		

10	K	113204111	Vytrhání obrubníků betonových nebo kamenných šířky do 100 mm	m	147,000	87,00	12 789,00
VV			"obrubníky záhonové"147		147,000		
VV			Součet		147,000		

11	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	146,000	367,00	53 582,00
VV			"čistá zemina"146		146,000		
VV			Součet		146,000		

12	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	505,000	427,00	215 635,00
VV			"zemina a kamení"505		505,000		
VV			Součet		505,000		

13	K	139951121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého strojně	m3	1,500	5 000,00	7 500,00
VV			"odstranění uličních vpustí 500/500 - mříž"3*(0,5*0,5*2)		1,500		
VV			Součet		1,500		

14	K	162402111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 1000 do 2000 m	m2	788,000	32,00	25 216,00
15	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	146,000	96,00	14 016,00
16	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	505,000	112,00	56 560,00
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	651,000	16,00	10 416,00
VV			146+505		651,000		
VV			Součet		651,000		

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 1 800,00

18	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	3,000	600,00	1 800,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"odstranění uličních vpustí 500/500 - mříž"3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 148,00
19	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	37,000	84,00	3 108,00
20	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	11,000	350,00	3 850,00
21	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	18,000	80,00	1 440,00
22	K	966006251	Odstranění zábrany parkovací zabetonovaného sloupku v do 800 mm	kus	7,000	250,00	1 750,00
	VV		"parkovací zábrana betonová výšky do 800mm)"3		3,000		
	VV		"parkovací zábrana ocelová zabetonovaná prům 150mm, v 1000mm"4		4,000		
	VV		Součet		7,000		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				55 343,25
23	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	234,278	63,00	14 759,51
24	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	234,278	13,00	3 045,61
25	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot z bourání komunikací do 1 km	t	207,393	168,00	34 842,02
26	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot z bourání komunikací	t	207,393	13,00	2 696,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dambořice - střed obce (Korábek - Pod Kostelem) - I. etapa

Objekt:

SO02 - Komunikace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.08.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 701 835,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 701 835,35	21,00%	1 197 385,42
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 899 220,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dambořice - střed obce (Korábek - Pod Kostelem) - I. etapa
Objekt: **SO02 - Komunikace**

Místo: Datum: 24.08.2026
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		5 701 835,35
HSV - Práce a dodávky HSV		5 666 835,35
1 - Zemní práce		1 126 798,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce		15 255,00
4 - Vodorovné konstrukce		22 102,40
5 - Komunikace pozemní		2 822 206,66
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		521 409,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		795 483,64
998 - Přesun hmot		363 579,36
OST - Ostatní		35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dambořice - střed obce (Korábek - Pod Kostelem) - I. etapa
Objekt: SO02 - Komunikace

Místo: Datum: 24.08.2026
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 701 835,35

D HSV Práce a dodávky HSV 5 666 835,35

D 1 Zemní práce 1 126 798,69

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	50,000	148,00	7 400,00
	VV		"obnova"50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
2	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	529,575	437,00	231 424,28
	VV		"komunikace pochozí - chodníky(žulová kostka)"62*1,15*0,3		21,390		
	VV		"komunikace pochozí - chodníky"(52+13+262)*1,15*0,3		112,815		
	VV		"komunikace dlážděné / sjezdy"138*1,15*0,3		47,610		
	VV		"odkop pro sanaci podloží - komunikace"1159,2*0,3		347,760		
	VV		Součet		529,575		
3	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	529,575	96,00	50 839,20
4	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuštěných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	529,575	95,00	50 309,63
	VV		"výměna podloží"529,575		529,575		
5	M	58344229	štěrkodrt' frakce 0/125	t	1 059,150	384,00	406 713,60
	VV		529,575*2		1 059,150		
	VV		Součet		1 059,150		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	529,575	16,00	8 473,20
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním strojně	m3	262,070	224,00	58 703,68
8	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	203,000	384,00	77 952,00
	VV		(61+40,5)*2		203,000		
	VV		Součet		203,000		
9	M	58981122	zásypový vhodný materiál nakupovaný	t	112,000	325,00	36 400,00
	VV		56*2		112,000		
	VV		Součet		112,000		
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	61,920	484,00	29 969,28
	VV		"obsyp přípojek"51,84		51,840		
	VV		"obsyp sdělovacího vedení"10,08		10,080		
	VV		Součet		61,920		
11	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	123,840	418,00	51 765,12
	VV		61,92*2		123,840		
	VV		Součet		123,840		
12	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	163,000	84,00	13 692,00
13	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	58,680	450,00	26 406,00
	VV		163*0,2*1,8		58,680		
	VV		Součet		58,680		
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	163,000	32,00	5 216,00
15	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	9,373	200,00	1 874,60
	VV		163/20*1,15		9,373		
	VV		Součet		9,373		
16	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	163,000	18,00	2 934,00
17	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	1 755,950	38,00	66 726,10
	VV		"komunikace pochozí - chodníky(žulová kostka)"62		62,000		
	VV		"komunikace pochozí - chodníky"(52+13+262)*1,15		376,050		
	VV		"komunikace dlážděné / sjezdy"138*1,15		158,700		
	VV		"komunikace - asfaltový beton"1159,2		1 159,200		
	VV		Součet		1 755,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				15 255,00
18	K	388995212R	Chráníčka kabelů půlená DN 110	m	27,000	565,00	15 255,00
	VV		"zatažení ochranné trubky z HDPE 110mm na stávající sdělovací kabel, včetně utěsnění a napojení"27		27,000		
	VV		Součet		27,000		
D 4			Vodorovné konstrukce				22 102,40
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	8,640	1 635,00	14 126,40
	VV		"lože přípojek UV"8,64		8,640		
	VV		Součet		8,640		
20	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,600	4 985,00	7 976,00
	VV		"podkladní beton pod UV"1,6		1,600		
	VV		Součet		1,600		
D 5			Komunikace pozemní				2 822 206,66
21	K	564851111	Podklad ze štěrkodeřt ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 167,200	258,00	559 137,60
	VV		"komunikace - asfaltový beton - Šda"1008		1 008,000		
	VV		"komunikace - asfaltový beton - Šdb"1008*1,15		1 159,200		
	VV		Součet		2 167,200		
22	K	564861011	Podklad ze štěrkodeřt ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	62,000	314,00	19 468,00
	VV		"komunikace pochozí - chodníky(žulová kostka)"62		62,000		
	VV		Součet		62,000		
23	K	564861111	Podklad ze štěrkodeřt ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	376,050	309,00	116 199,45
	VV		"komunikace pochozí - chodníky"(52+13+262)*1,15		376,050		
	VV		Součet		376,050		
24	K	564871111	Podklad ze štěrkodeřt ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	158,700	384,00	60 940,80
	VV		"komunikace dlážděné / sjezdy"138*1,15		158,700		
	VV		Součet		158,700		
25	K	565155011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 008,000	559,00	563 472,00
26	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	50,000	84,00	4 200,00
	VV		"obnova"50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
27	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 150 mm	m2	158,700	534,00	84 745,80
	VV		"komunikace dlážděné / sjezdy"138*1,15		158,700		
	VV		Součet		158,700		
28	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1 008,000	25,00	25 200,00
29	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 658,000	19,00	31 502,00
	VV		"komunikace - asfaltový beton"1008		1 008,000		
	VV		"komunikace - ohrus"650		650,000		
	VV		Součet		1 658,000		
30	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 658,000	467,00	774 286,00
	VV		"komunikace - asfaltový beton"1008		1 008,000		
	VV		"komunikace - ohrus"650		650,000		
	VV		Součet		1 658,000		
31	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tl 50 mm	m2	62,000	1 240,00	76 880,00
	VV		"komunikace pochozí - chodníky(žulová kostka)"62		62,000		
	VV		Součet		62,000		
32	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	63,240	1 850,00	116 994,00
	VV		62*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		63,240		
33	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	327,000	370,00	120 990,00
	VV		"komunikace pochozí - chodníky"52+13+262		327,000		
	VV		Součet		327,000		
34	M	59245018R	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní - BEZFAZETOVÁ	m2	55,167	384,00	21 184,13
	VV		52*1,03		53,560		
	VV		Součet		53,560		
	VV		53,56*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		55,167		
35	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná - BEZFAZETOVÁ	m2	13,390	724,00	9 694,36
	VV		13*1,03		13,390		
	VV		Součet		13,390		
36	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní - FAZETOVÁ	m2	269,860	368,00	99 308,48
	VV		262*1,03		269,860		
	VV		Součet		269,860		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50,000	380,00	19 000,00
	VV		"obnova"50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
38	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	132,000	390,00	51 480,00
	VV		70+60+2		132,000		
	VV		Součet		132,000		
39	M	59245030R	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní - FAZETOVÁ	m2	72,100	412,00	29 705,20
	VV		70*1,03		72,100		
	VV		Součet		72,100		
40	M	59245030R1	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní - BEZFAZETOVÁ	m2	61,800	398,00	24 596,40
	VV		60*1,03		61,800		
	VV		Součet		61,800		
41	M	59245030R2	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná - RELIEFNÍ BEZFAZETOVÁ	m2	8,240	756,00	6 229,44
	VV		8*1,03		8,240		
	VV		Součet		8,240		
42	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm	m	37,000	189,00	6 993,00
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							521 409,60
43	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	108,000	280,00	30 240,00
44	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	111,240	540,00	60 069,60
	VV		108*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		111,240		
45	K	895941367R	Uliční vpust betonová 500/500 D 400 litinový rošt - dodávka a montáž komplet	kus	10,000	25 000,00	250 000,00
46	K	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm	kus	13,000	9 500,00	123 500,00
	VV		10+3		13,000		
	VV		Součet		13,000		
47	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	3,000	7 200,00	21 600,00
48	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	8,000	4 500,00	36 000,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							795 483,64
49	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	20,000	500,00	10 000,00
50	M	40445605	dopravní značky	kus	20,000	1 500,00	30 000,00
51	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
52	M	40445201	zrcadlo dopravní kruhové D 800mm	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
53	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	10,000	900,00	9 000,00
54	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn v 3,5m	kus	10,000	1 100,00	11 000,00
55	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	413,000	390,00	161 070,00
	VV		273+120+20		413,000		
	VV		Součet		413,000		
56	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	278,460	184,00	51 236,64
	VV		273*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		278,460		
57	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	122,400	168,00	20 563,20
	VV		120*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		122,400		
58	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	20,400	450,00	9 180,00
	VV		20*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		20,400		
59	K	916141211	Osazení silničního obrubníku kamenného do lože z betonu prostého s boční opěrou šířky přes 100 do 150 mm	m	35,000	750,00	26 250,00
60	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý OP6 150x250mm	m	35,700	1 950,00	69 615,00
	VV		35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		35,700		
61	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	267,000	380,00	101 460,00
62	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	272,340	164,00	44 663,76
	VV		267*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		272,340		
63	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	24,810	4 109,00	101 944,29
	VV		(273+120+20)*0,25*0,15+35*0,25*0,15+267*0,2*0,15		24,810		
	VV		Součet		24,810		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	2 010,043	64,00	128 642,75
	VV		"komunikace pochozí - chodníky(žulová kostka)"62		62,000		
	VV		"komunikace pochozí - chodníky"(52+13+262)*1,15*1,15		432,458		
	VV		"komunikace dlažďené / sjezdy"138*1,15*1,15		182,505		
	VV		"komunikace - asfaltový beton"1008*1,15*1,15		1 333,080		
	VV		Součet		2 010,043		
65	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	37,000	84,00	3 108,00
66	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	50,000	85,00	4 250,00
	VV		"obnova"50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
D	998		Přesun hmot				363 579,36
67	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 429,994	106,00	363 579,36
D	OST		Ostatní				35 000,00
68	K	01	Statická zatěžovací zkouška	ks	5,000	3 000,00	15 000,00
69	K	02	Kopané sondy - poloha IS	ks	5,000	4 000,00	20 000,00