

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2014-07-28
Kosmonautů 4: Zateplení objektu SVC a oprava kanalizace

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		3,00	
01 Zateplení objektu SVČ		4,00	4 777 770,38
02 Úprava kanalizace		2,00	1 699 516,83
03 Ostatní a vedlejší náklady		1,00	76 964,30
Celkem za stavbu			6 554 251,51

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	275 305,86
11	Přípravné a přidružené práce	1 085,25
2	Základy a zvláštní zakládání	19 422,32
21	Úprava podloží a základ.spáry	11 496,03
3	Svislé a kompletní konstrukce	84 223,74
4	Vodorovné konstrukce	1 070,70
5	Komunikace	391 246,08
6	Úpravy povrchu, podlahy	71 034,84
61	Úpravy povrchů vnitřní	82 388,44
62	Úpravy povrchů vnější	904 478,02
63	Podlahy a podlahové konstrukce	14 063,96
8	Trubní vedení	1 113 514,18

9	Ostatní konstrukce, bourání	553,70
91	Doplňující práce na komunikaci	46 989,43
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	2 178,47
94	Lešení a stavební výtahy	243 750,74
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	79 279,86
96	Bourání konstrukcí	108 516,69
97	Prorážení otvorů	21 084,15
99	Staveništní přesun hmot	72 813,62
711	Izolace proti vodě	140 160,01
712	Živičné krytiny	262 727,27
713	Izolace tepelné	519 353,16
721	Vnitřní kanalizace	21 537,89
723	Vnitřní plynovod	5 495,18
762	Konstrukce tesařské	51 465,45
764	Konstrukce klempířské	154 449,77
766	Konstrukce truhlářské	238 179,32
767	Konstrukce zámečnické	389 794,57
769	Otvorové prvky z plastu	619 597,29
771	Podlahy z dlaždic a obklady	46 853,55
776	Podlahy povlakové	872,67
777	Podlahy ze syntetických hmot	2 221,49
783	Nátěry	18 881,63
784	Malby	11 753,76
787	Zasklívání	9 296,53
M21	Elektromontáže	80 915,65
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	359 235,92
VN	Vedlejší náklady	71 427,30
ON	Ostatní náklady	5 537,00
Cena celkem		6 554 251,51

Stavba : 2014-07-28 Kosmonautů 4: Zateplení objektu SVČ a oprava kanalizace
 Objekt : 01 Zateplení objektu SVČ

JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Zateplení objektu SVČ

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Zateplení vnějších stěn	3 702 039,69
02	Zateplení střechy	943 180,34
03	Zateplení stropů 1.PP	66 378,62
04	Vnější ochrana před bleskem	66 171,73
	Celkem objekt 01	4 777 770,38

Rekapitulace soupisu 01 Zateplení vnějších stěn

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	136 447,43
11	Přípravné a přidružené práce	1 085,25
2	Základy a zvláštní zakládání	19 422,32
21	Úprava podloží a základ.spáry	11 496,03
3	Svislé a kompletní konstrukce	83 507,55
4	Vodorovné konstrukce	1 070,70
5	Komunikace	101 070,55
6	Úpravy povrchu, podlahy	70 548,50
61	Úpravy povrchů vnitřní	77 418,08
62	Úpravy povrchů vnější	848 115,22
63	Podlahy a podlahové konstrukce	14 063,96
91	Doplňující práce na komunikaci	24 302,35
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	1 136,00
94	Lešení a stavební výtahy	241 562,06
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	47 589,96
96	Bourání konstrukcí	108 516,69
97	Prorážení otvorů	20 077,56
99	Staveništní přesun hmot	66 826,49
711	Izolace proti vodě	104 943,14
712	Živičné krytiny	7 009,89
713	Izolace tepelné	99 903,26
721	Vnitřní kanalizace	1 604,69
723	Vnitřní plynovod	5 495,18
762	Konstrukce tesařské	3 141,41
764	Konstrukce klempířské	66 245,02
766	Konstrukce truhlářské	238 179,32
767	Konstrukce zámečnické	362 287,21
769	Otvorové prvky z plastu	619 597,29
771	Podlahy z dlaždic a obklady	46 853,55
776	Podlahy povlakové	872,67
777	Podlahy ze syntetických hmot	2 221,49
783	Nátěry	18 881,63

784	Malby	10 610,75
787	Zasklívání	9 296,53
M21	Elektromontáže	14 743,92
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	215 896,04
	Celkem soupis 01	3 702 039,69

Rekapitulace soupisu 02 Zateplení střechy

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	716,19
6	Úpravy povrchu, podlahy	486,34
61	Úpravy povrchů vnitřní	415,29
9	Ostatní konstrukce, bourání	553,70
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	31 689,90
99	Staveništní přesun hmot	4 539,20
711	Izolace proti vodě	35 216,87
712	Živičné krytiny	255 717,38
713	Izolace tepelné	419 449,90
721	Vnitřní kanalizace	19 933,20
762	Konstrukce tesařské	48 324,04
764	Konstrukce klempířské	88 204,75
767	Konstrukce zámečnické	23 421,50
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	14 512,08
	Celkem soupis 02	943 180,34

Rekapitulace soupisu 03 Zateplení stropů 1.PP

Stavební díl		Cena (Kč)
61	Úpravy povrchů vnitřní	4 555,07
62	Úpravy povrchů vnější	56 362,80
94	Lešení a stavební výtahy	2 188,68
97	Prorážení otvorů	1 006,59
99	Staveništní přesun hmot	417,70
784	Malby	1 143,01
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	704,77
	Celkem soupis 03	66 378,62

Rekapitulace soupisu 04 Vnější ochrana před bleskem

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	Elektromontáže	66 171,73
	Celkem soupis 04	66 171,73

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2014-07-28	Kosmonautů 4: Zateplení objektu SVČ a oprava kanalizace
O:	01	Zateplení objektu SVČ
R:	01	Zateplení vnějších stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Díl: 1						
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů				136 447,43		
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-61	komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
1	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	30,31940	23,74	719,78	822-1	RTS
		plocha pod částí ramen objektu rampy : 7,65*1,95+8,065*1,58+5,54*0,48		30,31940				
113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů							
2	113107112R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	30,31940	60,54	1 835,54	822-1	RTS
		plocha pod částí ramen objektu rampy : 7,65*1,95+8,065*1,58+5,54*0,48		30,31940				
113 20	Vytrhání obrub							
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
3	113202111R00	...z krajníků nebo obručníků stojatých	m	12,33000	22,30	274,96	822-1	RTS
		plocha po části obvodu objektu rampy : 5,54*2+1,25		12,33000				
139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet							
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
4	139601102R00	...v hornině 3	m3	101,25460	568,83	57 596,65	800-1	RTS
		rýhy pro zatažení tepelné izolace pod terén a pro uzemnění :						
		v plochách z litého asfaltu :						
		sever : 16,4*0,8*1+2,7*0,4*0,4		13,55200				
		pod vstupní podestou a rampou : 1,15*0,8*1+3,55*0,8*1		3,76000				
		boční vstup k ordinacím : (3,525*0,8+1,125*0,8)*1		3,72000				
		východ : 5,1*0,4*0,4+1,85*0,8*0,4+12*0,8*1		11,00800				
		jih : 1,45*0,4*0,4		0,23200				
		1,05*0,4*0,4		0,16800				
		0,8*2,8*1		2,24000				
		západ : 0,4*7,47*0,4		1,19520				
		v plochách z betonu :						
		terasy 1.NP : (15,1+0,8*2)*2*0,8*1		26,72000				

	vstupní podesty : 1,6*4*0,8*1 okapové chodníky S : (4,54*0,6+1,2*0,6+0,54*0,43+1,1*0,6+0,95*0,8)*1 okapové chodníky Z : (5,79+2,2)*0,8*1 drenáž : (3,12+15,6+2,3)*0,6*1,6 dopojení vsakovacích šachet na kanalizaci : (0,93+1,02)*0,6*1,6				5,12000 5,09620 6,39200 20,17920 1,87200			
162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,								
5 162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m výkopy : 79,2034 zásypy : -55,94554 drenáž : (3,12+15,6+2,3)*0,6*1,6 dopojení vsakovacích šachet na kanalizaci : (0,93+1,02)*0,6*1,6	m3		350,96	45,30906 79,20340 -55,94554 20,17920 1,87200	15 901,67	800-1	RTS
162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m								
6 162701109R00	...z horniny 1 až 4 Začátek provozního součtu výkopy : 79,2034 zásypy : -55,94554 drenáž : (3,12+15,6+2,3)*0,6*1,6 dopojení vsakovacích šachet na kanalizaci : (0,93+1,02)*0,6*1,6 Konec provozního součtu Začátek provozního součtu Mezisoučet Konec provozního součtu 45,30906*5	m3		2,66	226,54530 79,20340 -55,94554 20,17920 1,87200 226,54530	602,61	800-1	RTS
162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,								
7 162201203R00	...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m výkopy : 79,2034 zásypy : -55,94554 drenáž : (3,12+15,6+2,3)*0,6*1,6 dopojení vsakovacích šachet na kanalizaci : (0,93+1,02)*0,6*1,6	m3		99,12	45,30906 79,20340 -55,94554 20,17920 1,87200	4 491,03	800-1	RTS
171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,								
8 171201201R00	...na skládku výkopy : 79,2034 zásypy : -55,94554	m3		1,74	45,30906 79,20340 -55,94554	78,84	800-1	RTS

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	drenáž : (3,12+15,6+2,3)*0,6*1,6 dopojení vsakovacích šachet na kanalizaci : (0,93+1,02)*0,6*1,6			20,17920 1,87200			
9 174101102R00	...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním zásyp rýh po zatažení tepelné izolace pod terén a po uzemnění : v plochách z litého asfaltu : sever : 16,4*0,63*0,8+2,7*0,4*0,4 pod vstupní podestou a rampou : 1,15*0,63*0,8+3,55*0,63*0,8 boční vstup k ordinacím : (3,525*0,63+1,125*0,63)*0,8 východ : 5,1*0,4*0,4+1,85*0,8*0,4+12*0,63*0,8 jih : 1,45*0,4*0,4 1,05*0,4*0,4 0,63*2,8*0,8 západ : 0,4*7,47*0,4 v plochách z betonu : terasy 1.NP : (15,1+0,8*2)*2*0,63*0,8 vstupní podesty : 1,6*4*0,69*0,8 okapové chodníky S : (4,54*0,43+1,2*0,43+0,54*0,26+1,1*0,43+0,95*0,63)*0,8 okapové chodníky Z : (5,79+2,2)*0,63*0,8 zásyp angl. dvorků : objem původních angl. dvorků : 2,83*1,06*0,9+2,9*1,03*1,2+1,68*1,03*1,2 objem nových sklepních světlíků : -0,34*1,25*5 objem nástavců : -0,4*1,25*3 drenáž : (3,12+15,6+2,3)*0,6*1,6 dopojení vsakovacích šachet na kanalizaci : (0,93+1,02)*0,6*1,6	m3	182,12	77,99674 8,69760 2,36880 2,34360 7,45600 0,23200 0,16800 1,41120 1,19520 16,83360 3,53280 2,94408 4,02696 8,36070 -2,12500 -1,50000 20,17920 1,87200	14 204,77 800-1	RTS	
180 40-11 Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením							
10 180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině sever : 12*1,7 východ : 12*2 jih : 15,7*2 16,8*2 západ : 7*2	m2	8,06	123,40000 20,40000 24,00000 31,40000 33,60000 14,00000	994,60 823-1	RTS	
181 30 Rozproštění a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,							

11 181301103R00	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm sever : 12*1,7 východ : 12*2 jih : 15,7*2 16,8*2 západ : 7*2	m2	123,40000 20,40000 24,00000 31,40000 33,60000 14,00000	37,70	4 652,18	800-1	RTS
199 Poplatky za skládku							
12 199000005R00	...zeminy 1-4 Začátek provozního součtu výkopy : 79,2034 zásypy : -55,94554 drenáž : (3,12+15,6+2,3)*0,6*1,6 dopojení vsakovacích šachet na kanalizaci : (0,93+1,02)*0,6*1,6 Mezisoučet Konec provozního součtu 45,30906*1,8	t	81,55631 79,20340 -55,94554 20,17920 1,87200 45,30906 81,55631 12,34000	193,80	15 805,61	800-1	RTS
13 00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž Začátek provozního součtu sever : 12*1,7 východ : 12*2 jih : 15,7*2 16,8*2 západ : 7*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 123,4*0,1	kg	20,40000 24,00000 31,40000 33,60000 14,00000 123,40000 12,34000 27,14800	132,89	1 639,86	SPCM	RTS
14 10364200R	ornice pro pozemkové úpravy Začátek provozního součtu sever : 12*1,7 východ : 12*2 jih : 15,7*2 16,8*2 západ : 7*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 123,4*0,2*1,1	m3	20,40000 24,00000 31,40000 33,60000 14,00000 123,40000 12,34000 27,14800	581,39	15 783,58	SPCM	RTS
15 583418004R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B dopojení vsakovacích šachet na kanalizaci : (0,93+1,02)*0,6*1,6*2	T	27,14800 3,74400 3,74400	498,33	1 865,75	SPCM	RTS

Díl: 11	Přípravné a přidružené práce				1 085,25	
16 11-001	Odborný řez ovocného stromu - větve zasahující k fasádě a na střechu	kpl	1,00000		1 085,25	Vlastní
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				19 422,32	
212 5 Výplň trativodů						
	do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně					
17 21256111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm drenáž : (3,12+15,6+2,3)*0,6*1,6	m3	20,17920 20,17920	856,33	17 280,05 800-2	RTS
212 75-2 Trativody z drenážních trubek						
	se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,					
18 212752112R00	...DN od 80 do 100 mm drenáž : (3,12+15,6+2,3)	m	21,02000 21,02000	40,97	861,19 827-1	RTS
275 31 Beton základových patek prostý						
275 31-3 prostý						
19 275313611R00	...z betonu C 16/20 základ pro schody na severním průčelí : 1,27*0,87*0,5	m3	0,55245 0,55245	1 792,02	990,00 801-1	RTS
564 5 Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny						
	s rozprostřením, vlhčením a zhutněním					
20 564571111R00	...tloušťka po zhutnění 250 mm základ pro schody na severním průčelí : 1,27*0,87	m2	1,10490 1,10490	33,22	36,70 822-1	RTS
21 58337331R	šterkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída B podsyp pro základ schodů na severního průčelí : 1,27*0,87*0,42*1,1	T	0,51046 0,51046	498,33	254,38 SPCM	RTS
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry				11 496,03	
289 97-0 Geotextilie separační, filtrační, zpevňující						
22 289970111R00	...polypropylén, 300 g/m2 drenáž : (3,12+15,6+2,3)*(0,6+1,6)*2 0,6*1,6*2	m2	94,40800 92,48800 1,92000	38,98	3 680,02 800-2	RTS
631 31 Mazanina z betonu prostého						
	(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem					
631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm						
23 631315511R00	...Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 drenáž : (3,12+15,6+2,3)*0,6*0,2	m3	2,52240 2,52240	1 966,28	4 959,74 801-1	RTS
631 31-911 Příplatek ze vytvoření odtokového žlábků						
	u mazanin v prádelnách, ve dně kanálu pro rozvod apod.					
24 631319111R00	...Příplatek za odtokový žlábek u mazanin 200 x100 mm drenáž : (3,12+15,6+2,3)	m	21,02000 21,02000	132,10	2 776,74 801-1	RTS
631 31-918 Příplatek za sklon						
	přes 15° do 35° od vodorovné roviny					
25 631319185R00	...Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl.12 - 24 cm	m3	2,52240	31,53	79,53 801-1	RTS

Díl:	3	drenáž : (3,12+15,6+2,3)*0,6*0,2	2,52240	83 507,55	
		Svislé a kompletní konstrukce			
	311 27-11	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových			
	311 27-117	hladkých			
26	311271176RT4	...tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,5$ W/m ² .K vyzdivka meziokenních vložek : sever : (0,55*4+0,6+0,4*9)*0,9*2 parapet okna O/18 : 1,2*2,05 jih : (0,4*10+0,6)*2,1 parapet okna O/9 : 1*0,85 parapet a zazdivka u oken O/10 a O/11 : 1,25*2,05+1,25*2,95 parapetní zdivo balk. dveří O/8 : 1*0,25*4	m2	31,74000 706,45 11,52000 2,46000 9,66000 0,85000 6,25000 1,00000	22 422,72 801-1 RTS
	328 15	Montáž sklepních světlíků z plastu osazení hmoždinek, nanesení těsnícího tmelu, vložení roštu, osazení světlíku a přišroubování, montáž zápachové uzávěrky,			
27	328151111R00	...světlík a rošt	kus	5,00000 774,60	3 873,00 801-1 RTS
28	328151115R00	...nastavovací prvek	kus	3,00000 309,84	929,52 801-1 RTS
	342 01	Příčky z desek sádrokartonových			
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů			
	342 01-22	jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75			
29	342261112RS1	...tloušťka příčky 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, typ standard, tloušťka izolace 60 mm dělicí sádrokartonová přepážka mezi klubovnami, 2 NP jih : 0,57*2,95	m2	1,68150 403,38 1,68150	678,28 801-1 RTS
	342 27	Příčky z cihel a tvárníc nepálených včetně pomocného lešení			
	342 27-1	příčky z příčkových porobetonových			
30	342255024R00	...tloušťky 100 mm dozdivka 2.NP mezi kanceláři a šatnou : 0,85*0,9	m2	0,76500 389,58 0,76500	298,03 801-1 RTS
	342 27	Příčky z cihel a tvárníc nepálených včetně pomocného lešení			
	342 27-1	příčky z příčkových porobetonových			
31	342255028R00	...tloušťky 150 mm dozdivka 2.NP mezi sprchami : 0,85*0,9	m2	0,76500 517,47 0,76500	395,86 801-1 RTS
	342 94	Kotvení příček ke konstrukcím			
32	342948111R00	...kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.	m	1,80000 92,70	166,86 801-1 RTS
		dozdivka 2.NP mezi kanceláři a šatnou : 0,9			
		dozdivka 2.NP mezi sprchami : 0,9			
33	342948111R00	...kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.	m	23,55000 92,70	2 183,09 801-1 RTS

34	346 24-48 Přizdívkový izolační z cihel pálených plných P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření pozihlky v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolaci,	západ - vyplnění niky : 2,8*2			5,60000				
		vyzdívkový tl. 250 mm :							
		sever : 0,9*8			7,20000				
		parapet okna O/18 : 2,05			2,05000				
		jih :							
		parapet okna O/9 : 0,85*2			1,70000				
35	346 25-2 Přizdívkový izolační z cihel pálených plných P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření pozihlky v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolaci,	parapet a zazdívkový u oken O/11 : 2,05+2,95			5,00000				
		parapetní zdivo balk. dveří O/8 : 0,25*2*4			2,00000				
		346 24-48 Přizdívkový izolační z cihel pálených plných P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření pozihlky v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolaci,							
		...délky 290 mm, na tloušťku 140 mm	m2	17,16000	505,87	8 680,73	801-1	RTS	
		oprava izolační přizdívkový u angl. dvorků :							
		sever strana s angl. dvorky : 15,6*1,1		17,16000					
36	346 25-2 Přizdívkový izolační z cihel pálených plných P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření pozihlky v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolaci,	347 25-2 Přizdívkový izolační z cihel pálených plných P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření pozihlky v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolaci,							
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		...tloušťky 100 mm	m2	2,16000	410,97	887,70	801-1	RTS	
		západ - vyplnění niky : 0,9*2,8-0,6*0,6							
		380 94 Dodatečná helikální výztuž							
		frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu,							
37	346 25-2 Přizdívkový izolační z cihel pálených plných P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření pozihlky v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolaci,	...Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu, VAH 1 x D 8 mm, P v tahu 880 MPa, drážka, cih. zdivo	m	6,67000	593,09	3 955,91	801-4	RTS	
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		svislá trhlina západní štít : 4,47		4,47000					
		trhlina rampy :							
		nástupní rameno : 1,2+1		2,20000					
		D+M výplně z oboustranné MDF desky tl. 20 mm v hliníkovém rámu 170x900 mm, vč. povrchové úpravy, hliník. lemování a vytmelení	ks	6,00000	1 937,95	11 627,70		Vlastní	
38	61100001RV1	Požární odolnost EI 30.							
		1.NP :		1,00000					
		WC : 1		1,00000					
		2.NP :		1,00000					
		sklad : 1		1,00000					
		WC : 1		1,00000					
38	61100001RV1	sprcha : 1		1,00000					
		chodba : 1		1,00000					
		WC : 1		1,00000					
		Světlik pochozí 125x34x40 cm, nástavec, PP+skleněná vlákna	kus	3,00000	2 491,65	7 474,95		Vlastní	

39	61100001RV2	Světlík pochozí 125x100x40 cm, tahokov, PP+skleněná vlákna	kus	5,00000	3 986,64	19 933,20	Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 070,70	
434 31 Stupně dusané z betonu							
na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahřazením povrchu,							
40	434311116R00	...z betonu C 25/30 1,27*2	m	2,54000 2,54000	94,64	240,39 801-1	RTS
434 35 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu							
434 35-1 přímočarých							
41	434351141R00	...zřízení sever : 1,27*(0,27+0,18)*2 0,36*0,88*2	m2	1,77660 1,14300 0,63360	425,50	755,94 801-1	RTS
434 35 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu							
434 35-1 přímočarých							
42	434351142R00	...odstranění sever : 1,27*(0,27+0,18)*2 0,36*0,88*2	m2	1,77660 1,14300 0,63360	41,86	74,37 801-1	RTS
Díl: 5		Komunikace				101 070,55	
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozproštěním, vlhčením a zhutněním							
43	564251111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm oprava litých asfaltů : zateplení pod terén : sever : 16,4*0,63+2,7*0,4 boční vstup k ordinacím : 3,695*0,63+0,69*1,125 východ : 5,1*0,4+1,85*0,8+12*0,63 jih : 1,45*0,4 1,05*0,4 3,43*2,8+0,17*0,4 západ : 7,47*0,23 podklady pro zámkové dlažby : vstupní podesty jih : 3,32*1,6+3,38*1,6 terasy 1.NP : 14,88*1,43*2 pohled severní - vstupní podesta s rampu : 3,26*1,56 1,32*2,7 okapové chodníky S : (4,67*0,35+1,53*0,35+0,67*0,2+0,1*0,35+0,155*0,35+1,595*0,35) okapové chodníky JZ : (16,65+5,79+2,2)*1,1 plocha pod částí ramen objektu rampy : 7,65*1,95+8,065*1,58+5,54*0,48	m2	160,28750 11,41200 3,10410 11,08000 0,58000 0,42000 9,67200 1,71810 10,72000 42,56680 5,08560 3,56400 2,95150 27,10400 30,31940	139,96	22 433,84 822-1	RTS

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním	44	565151111R00	...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm zateplení pod terén : sever : 16,4*0,63+2,7*0,4 boční vstup k ordinacím : 3,695*0,63+0,69*1,125 východ : 5,1*0,4+1,85*0,8+12*0,63 jih : 1,45*0,4 1,05*0,4 3,43*2,8+0,17*0,4 západ : 7,47*0,23 578 1 Litý asfalt z kameniva z kameniva těžného nebo drceného s rozprostřením	m2	37,98620 11,41200 3,10410 11,08000 0,58000 0,42000 9,67200 1,71810	585,78	22 251,56	822-1	RTS
578 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním	45	578131111R00	...v pruhu šířky do 3 m, jemnozrný, tloušťky 30 mm zateplení pod terén : sever : 16,4*0,63+2,7*0,4 boční vstup k ordinacím : 3,695*0,63+0,69*1,125 východ : 5,1*0,4+1,85*0,8+12*0,63 jih : 1,45*0,4 1,05*0,4 3,43*2,8+0,17*0,4 západ : 7,47*0,23 578 90 Zdrsnovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválčováním a odstraněním přebytečného materiálu s povrchu	m2	37,98620 11,41200 3,10410 11,08000 0,58000 0,42000 9,67200 1,71810	505,34	19 195,95	822-1	RTS
578 90 Zdrsnovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválčováním a odstraněním přebytečného materiálu s povrchu	46	578901112R00	...v množství 6 kg/m2 zateplení pod terén : sever : 16,4*0,63+2,7*0,4 boční vstup k ordinacím : 3,695*0,63+0,69*1,125 východ : 5,1*0,4+1,85*0,8+12*0,63 jih : 1,45*0,4 1,05*0,4 3,43*2,8+0,17*0,4 západ : 7,47*0,23 596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	37,98620 11,41200 3,10410 11,08000 0,58000 0,42000 9,67200 1,71810	14,58	553,84	822-1	RTS
596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	47	596215021R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm zámkové dlažby : vstupní podesty jih : 3,32*1,6+3,38*1,6	m2	122,30130 10,72000	135,10	16 522,91	822-1	RTS

48	59245020R	terasy 1.NP : 14,88*1,43*2 pohled severní - vstupní podesta s rampu : 3,26*1,56 1,32*2,7 okapové chodníky S : (4,67*0,35+1,53*0,35+0,67*0,2+0,1*0,35+0,155*0,35+1,595*0,35) okapové chodníky JZ : (16,65+5,79+2,2)*1,1 plocha pod částí ramen objektu rampy : 7,65*1,95+8,065*1,58+5,54*0,48 dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm Začátek provozního součtu vstupní podesty jih : 3,32*1,6+3,38*1,6 terasy 1.NP : 14,88*1,43*2 pohled severní - vstupní podesta s rampu : 3,26*1,56 1,32*2,7 okapové chodníky S : (4,67*0,35+1,53*0,35+0,67*0,2+0,1*0,35+0,155*0,35+1,595*0,35) okapové chodníky JZ : (16,65+5,79+2,2)*1,1 plocha pod částí ramen objektu rampy : 7,65*1,95+8,065*1,58+5,54*0,48 Mezisoučet Konec provozního součtu 122,30130*1,1	m2	42,55680 5,08560 3,56400 2,95150 27,10400 30,31940 134,53143	149,50	20 112,45	SPCM	RTS
		Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy			70 548,50			
49	601011188RT6	601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí po jednotlivých vrstvách ...vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm, probarvená Včetně pomocného lešení. rampa podhled : 14,465*4,89 podhledy obou ramen : ((10,18+1,38)*1,56+(1,62+12,1)*1,56+3,6*1)	m2	113,77065	156,28	17 780,08	801-1	RTS
		602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách ...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, probarvená sever : 0,53*6,15 jih-čela stěn a podlaha kolem teras : 14,88*0,505*2 3,32*0,505+3,38*0,505 0,53*6,08*3 0,47*6,08*2 podklad pro mozaiku bez tepelné izolace : sever : 0,53*0,25 jih : 0,53*0,25*3 0,47*0,25*2 stěny ke střešnímu výlezu : (0,8+1,1)*2*0,95	m2	251,50430 3,25950 15,02880 3,38350 9,66720 5,71520 0,13250 0,39750 0,23500 3,61000	134,72	33 882,66	801-1	RTS
50	602011188RT6							

51	602011189R00	objekt rampy : rampa horní svislé plochy : (1,04+14,465+4,89+12,065)*0,92 vnější strany zábradlí obou ramen : (10,18+1,38)*1,03*2+(1,62+12,1)*1,03*2+(1+1,28)*1,03*2 vnější strana zábradlí na štitu : 3,03*1,19 podpěrné pilíře : (0,4+0,21)*2*2,22*2 (0,35+0,18)*2*0,96*4 podpěrný průvlak : (0,2+0,4+0,2)*1,56 vnitřní strany zábradlí obou ramen, čítko tl. 120 mm : (10,18+1,38)*(0,7+0,12)*2+(1,62+12,1)*(0,7+0,12)+(1+1,28)*(0,7+0,12) vnitřní strana zábradlí na štitu : 3,03*(0,7+0,12) omítka sloupů : (0,48+0,48)*2*6,47*6 ...vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy 2 mm, podklad pro mozaiku bez tepelné izolace : sever : 0,53*0,25 jih : 0,53*0,25*3 0,47*0,25*2 rampa-spodní část u terénu do v. 850 nad terén : vnější strany zábradlí nástupního ramene : 7*0,85*2 podhled nástupního ramene : 1,56*(2,755+0,38) vnější strana zábradlí na štitu : 3,03*0,16 podpěrné pilíře : (0,4+0,21)*2*0,85*2 (0,35+0,18)*2*0,5*4 omítka sloupů : (0,48+0,48)*2*0,85*6 602 01-1 Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí	m2	302,90	9 700,80 801-1	RTS
52	602011191R00	podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky rampa podhled : 14,465*4,89 podhledy obou ramen : ((10,18+1,38)*1,56+(1,62+12,1)*1,56+3,6*1) součástí dodávky je i příslušná penetrace : sever : 0,53*6,15 jih-čela stěn a podlaha kolem teras : 14,88*0,505*2 3,32*0,505+3,38*0,505 0,53*6,08*3 0,47*6,08*2 podklad pro mozaiku bez tepelné izolace : sever : 0,53*0,25 jih : 0,53*0,25*3 0,47*0,25*2	m2	22,97	8 307,44 801-1	RTS

53	602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách 602 01-1 Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí 602011195R00	objekt rampy :							
		rampa horní svislé plochy : (1,04+14,465+4,89+12,065)*0,92							
		vnější strany zábradlí obou ramen : (10,18+1,38)*1,03*2+(1,62+12,1)*1,03*2+(1+1,28)*1,03*2							
		vnější strana zábradlí na štitu : 3,03*1,19							
		podpěrné pilíře : (0,4+0,21)*2*2,22*2							
		(0,35+0,18)*2*0,96*4							
		podpěrný průvlak : (0,2+0,4+0,2)*1,56							
		vnitřní strany zábradlí obou ramen, čítko tl. 120 mm :							
		(10,18+1,38)*(0,7+0,12)*2+(1,62+12,1)*(0,7+0,12)+(1+1,28)*(0,7+0,12)							
		vnitřní strana zábradlí na štitu : 3,03*(0,7+0,12)							
omítka sloupů : (0,48+0,48)*2*6,47*6									
602 01 Omítky stěn z hotových směsí									
po jednotlivých vrstvách									
602 01-1 Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí									
53	602011195R00	...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky							
		podklad pro mozaiku bez tepelné izolace :							
		sever : 0,53*0,25							
		jih : 0,53*0,25*3							
		0,47*0,25*2							
		rampa-spodní část u terénu do v. 850 nad terén :							
		vnější strany zábradlí nástupního ramene : 7*0,85*2							
		podhled nástupního ramene : 1,56*(2,755+0,38)							
		vnější strana zábradlí na štitu : 3,03*0,16							
		podpěrné pilíře : (0,4+0,21)*2*0,85*2							
		(0,35+0,18)*2*0,5*4							
		omítka sloupů : (0,48+0,48)*2*0,85*6							
Díl: 61									
611 42-5 Omítka rýh ve střepech maltou vápennou									
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
54	611425631RT2	...o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, omítkou štukovou,							
		Začátek provozního součtu							
		sever : 15,1*4							
		3,6*3							
		západ : 2,4							
		jih : 14*4							
		3,6*4							
		Mezisoučet							
			m2	32,02640	27,40	877,52	801-1	RTS	
				0,13250					
				0,39750					
				0,23500					
				11,90000					
				4,89060					
				0,48480					
				2,07400					
				2,12000					
				9,79200					
						77 418,08			
			m2	43,20000	483,96	20 907,07	801-4	RTS	
				60,40000					
				10,80000					
				2,40000					
				56,00000					
				14,40000					
				144,00000					

612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou	Konec provozního součtu oprava pruhu šířky 300 mm : 144*0,3	43,20000			
612 40-32 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou					
55 612403382R00	50 x 50 mm				
	vysekání rýh v podlahách i stěnách pro zapuštění rámmů nových sestav :				
	D/1 : (3,6+2,95*2)*2	133,00000	28,26	3 758,58	RTS
	D/2 : (3,6+2,95*2)*2	19,00000			
	D/3 : (3,6+2,95*2)*2	19,00000			
	D/4 : (3,6+2,95*2)*2	19,00000			
	D/5 : (3,6+2,95*2)*2	19,00000			
	D/6 : (3,6+2,95*2)*2	19,00000			
	D/7 : (3,6+2,95*2)*2	19,00000			
56 612409991RT2	612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.				
	s použitím suché maltové směsi				
	po obvodu celého okna :	537,40000	52,72	28 331,73	RTS
	O/1 : (1,8+2,1)*2*1	7,80000			
	O/2 : (2,1+2,1)*2*2	16,80000			
	O/3 : (0,9+2,1)*2*2	12,00000			
	O/4 : (1,2+2,1)*2*11	72,60000			
	O/5 : (2,4+2,1)*2*1	9,00000			
	O/6 : (3+2,1)*2*6	61,20000			
	O/7 : (1+2,95)*2*1	7,90000			
	O/8 : (1+2,8)*2*4	30,40000			
	O/9 : (3,4+2,1)*2*1	11,00000			
	O/10 : (1,25+0,8)*2*1	4,10000			
	O/11 : (1,1+2,95)*2*1	8,10000			
	O/12 : (0,6+0,6)*2*1	2,40000			
	O/13 : (2,4+2,1)*2*4	36,00000			
	O/14 : (2+0,9)*2*4	23,20000			
	O/15 : (2,8+0,9)*2*2	14,80000			
	O/16 : (1+0,9)*2*4	15,20000			
	O/17 : (1,8+0,9)*2*6	32,40000			
	O/18 : (1,2+0,9)*2*1	4,20000			
	O/19 : (1,2+2,95)*2*1	8,30000			
	O/20 : (3+0,9)*2*2	15,60000			
	O/21 : (0,9+0,9)*2*4	14,40000			

	O/22 : (0,9+0,6)*2*6 O/23 : (0,6+0,6)*2*3 D/1 : (3,6+2,95)*2 D/2 : (3,6+2,95)*2 D/3 : (3,6+2,95)*2*2 D/4 : (3,6+2,95)*2 D/5 : (3,6+2,95)*2 D/6 : (3,6+2,95)*2 D/7 : (3,6+2,95)*2				18,00000 7,20000 13,10000 13,10000 26,20000 13,10000 13,10000 13,10000 13,10000				
	612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,								
57	612471411R00	...Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem omítky vyzdívek meziokenních vložek - pouze zevnitř : sever : (0,55+0,25)*8*1,3+(0,6+0,25*2)*2*1,3+(0,4+0,25*2)*18*1,3 parapet okna O/18 : (1,4+0,25)*2,05 jih : (0,4+0,25*2)*10*2,5+(0,6+0,25*2)*2,5 parapet okna O/9 : 1,4*0,85 parapet a zazdívká u oken O/10 a O/11 : (1,25+0,25)*2,25+(1,25+0,25)*2,95 parapetní zdivo balk. dveří O/8 : 1,4*(0,15+0,25*2)*4 vnitřních stěn sklotextilní síťovinou	m2	73,50250	77,64	5 706,73	801-1	RTS	
	612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou								
58	612481211RT2	...Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit vnitřní omítky vyzdívek meziokenních vložek s přetažením 200 mm na okolní kce : sever : (0,55+0,25)*8*1,3+(0,6+0,25*2)*2*1,3+(0,4+0,25*2)*18*1,3 parapet okna O/18 : (1,4+0,25)*2,05 jih : (0,4+0,25*2)*10*2,5+(0,6+0,25*2)*2,5 parapet okna O/9 : 1,4*0,85 parapet a zazdívká u oken O/10 a O/11 : (1,25+0,25)*2,25+(1,25+0,25)*2,95 parapetní zdivo balk. dveří O/8 : 1,4*(0,15+0,25*2)*4 dozdívka 2.NP mezi kanceláři a šatnou : 1,05*1,1*2+0,15*0,9 dozdívka 2.NP mezi sprchami : 1,05*1,1*2+0,1*0,9 stěny ke střešnímu výlezu : (0,8+1,1)*2*0,95	m2	81,95750	115,04	9 428,39	801-1	RTS	
	632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,								
59	632451034R00	...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm vyrovnání povrchu parapetů pro nová okna : Začátek provozního součtu	m2	18,84450	221,03	4 165,20	801-1	RTS	

61 762137811R00	762 13-8 Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn	O/7 : 1*1	1,00000	m	3,98	441,18 800-762	RTS
		O/8 : 1*4	4,00000				
		O/9 : 3,4*1	3,40000				
		O/10 : 1,25*1	1,25000				
		O/11 : 1,1*1	1,10000				
		O/12 : 0,6*1	0,60000				
		O/13 : 2,4*4	9,60000				
		O/14 : 2*4	8,00000				
		O/15 : 2,8*2	5,60000				
		O/16 : 1*4	4,00000				
		O/17 : 1,8*6	10,80000				
		O/18 : 1,2*1	1,20000				
		O/19 : 1,2*1	1,20000				
		O/20 : 3*2	6,00000				
		O/21 : 0,9*4	3,60000				
		O/22 : 0,9*6	5,40000				
		O/23 : 0,9*3	2,70000				
		Mezisoučet	110,85000				
		Konec provozního součtu	22,17000				
		výška bednění 200 mm : 110,85*0,2					
		61 762137811R00					
		...z listů	110,85000				
		odbednění vyrovnávacího potěru parapetů oken :					
		O/1 : 1,8*1	1,80000				
		O/2 : 2,1*2	4,20000				
		O/3 : 0,9*2	1,80000				
		O/4 : 1,2*11	13,20000				
		O/5 : 2,4*1	2,40000				
		O/6 : 3*6	18,00000				
		O/7 : 1*1	1,00000				
		O/8 : 1*4	4,00000				
		O/9 : 3,4*1	3,40000				
		O/10 : 1,25*1	1,25000				
		O/11 : 1,1*1	1,10000				
		O/12 : 0,6*1	0,60000				
		O/13 : 2,4*4	9,60000				
		O/14 : 2*4	8,00000				
		O/15 : 2,8*2	5,60000				

	O/16 : 1*4 O/17 : 1,8*6 O/18 : 1,2*1 O/19 : 1,2*1 O/20 : 3*2 O/21 : 0,9*4 O/22 : 0,9*6 O/23 : 0,9*3			4,00000 10,80000 1,20000 1,20000 6,00000 3,60000 5,40000 2,70000					
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				848 115,22				
620 99-10 Zacišťovací okenní lišta nalepení, odříznutí po dokončení omítek									
62 620991005R00	...s tkaninou, 2x ostění a nadpraží oken : O/1 : (1,8+2,1+2,1)*1 O/2 : (2,1+2,1+2,1)*2 O/3 : (0,9+2,1+2,1)*2 O/4 : (1,2+2,1+2,1)*1 O/5 : (2,4+2,1+2,1)*1 O/6 : (3+2,1+2,1)*6 O/7 : (1+2,95+2,95)*1 O/8 : (1+2,8+2,8)*4 O/9 : (3,4+2,1+2,1)*1 O/10 : (1,25+0,8+0,8)*1 O/11 : (1,1+2,95+2,95)*1 O/12 : (0,6+0,6+0,6)*1 O/13 : (2,4+2,1+2,1)*4 O/14 : (2+0,9+0,9)*4 O/15 : (2,8+0,9+0,9)*2 O/16 : (1+0,9+0,9)*4 O/17 : (1,8+0,9+0,9)*6 O/18 : (1,2+0,9+0,9)*1 O/19 : (1,2+2,95+2,95)*1 O/20 : (3+0,9+0,9)*2 O/21 : (0,9+0,9+0,9)*4 O/22 : (0,9+0,6+0,6)*6 D/1 : (3,6+2,95+2,95)*1 D/3 : (3,6+2,95+2,95)*2 D/4 : (3,6+2,95+2,95)*1	m		383,75000 6,00000 12,60000 10,20000 59,40000 6,60000 43,20000 6,90000 26,40000 7,60000 2,85000 7,00000 1,80000 26,40000 15,20000 9,20000 11,20000 21,60000 3,00000 7,10000 9,60000 10,80000 12,60000 9,50000 19,00000 9,50000	29,98	11 504,83 801-1	RTS		

[illegible]

65	621481211RT8	rampa podhled - 20% plochy : 14,465*4,89*0,2 podhledy obou ramen - 20% plochy : ((10,18+1,38)*1,56+(1,62+12,1)*1,56+3,6*1)*0,2 ...s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu rampa podhled : 14,465*4,89 podhledy obou ramen : ((10,18+1,38)*1,56+(1,62+12,1)*1,56+3,6*1)	m2	113,77065 70,73385 43,03680	14,14677 8,60736	15 124,67 801-1	RTS
66	622325522RU1	622 31-2 Zateplení soklu nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.	m2	3,64125 0,28125 3,36000	884,81	3 221,81 801-1	RTS
67	622325525RU1	...extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka sever : 1,125*0,25 jih : 1,6*7*0,3 ...extrudovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka sever : (3,695+15,94+0,52+2,92+3,21)*0,25 2,64*0,45 8,97*1,0 vodorovná plocha soklu : 8,13*0,6 jih : 15,1*2*0,3 4,0*0,3 3,6*0,3 východ : 12*0,3 západ : 7,96*0,25 6,61*1,2 odpočet oken : -0,82*0,56*4	m2	44,63245 6,57125 1,18800 8,97000 4,87800 9,06000 1,20000 1,08000 3,60000 1,99000 7,93200 -1,83680	1 035,42	46 213,33 801-1	RTS
68	622325130RT3	622 31-3 Zateplení fasády nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. ... , expandovaným polystyrenem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 2,8 kg/m2	m2	96,64000	562,56	54 365,80 801-1	RTS
69	622325132RT3	Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr (vyžaduje -li to typ omítkoviny), povrchová úprava omítkou. Osazení rohových lišt na rozích budovy. podhledy teras : 15,1*1,6*4 ... , expandovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 2,8 kg/m2 Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr (vyžaduje -li to typ omítkoviny), povrchová úprava omítkou. Osazení lišt na rozích budovy. sever : 1,125*2,7+1,125*2,95 jih : 1,6*2,75*7	m2	96,64000 70,19625	614,61	43 143,32 801-1	RTS

70 622325135RT3	1,6*2,95*7 ..., expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 2,8 kg/m2 sever : (3,695+15,94+0,52+2,92+15,94)*7,32 odpočet oken : O/13 : -2,32*2,06*3 O/14 : -1,92*0,86*4 O/15 : -2,72*0,86*2 O/16 : -0,92*0,86*4 O/17 : -1,72*0,86*6 O/18 : -1,2*0,86*1 O/19 : -1,12*2,91*1 O/20 : -2,92*0,86*2 O/21 : -0,82*0,86*4 jih : 15,1*2,75*2 15,1*2,95*2 3,6*2,75 (0,53+14,88+0,47)*1,24*2+0,53*1,24 4,0*7,32 odpočet oken : O/1 : -1,72*2,03*1 O/2 : -2,02*2,03*2 O/3 : -0,82*2,03*2 O/4 : -1,12*2,03*11 O/5 : -2,32*2,03*1 O/6 : -2,92*2,03*6 O/7 : -0,92*2,88*1 O/8 : -0,92*2,73*4 O/9 : -3,32*2,03*1 O/10 : -1,18*0,73*1 O/11 : -1,02*2,88*1 východ : 12*7,32 západ : 14,57*7,32 odpočet oken : O/12 : -0,52*0,52 O/13 : -2,32*2,06 Dodatečné navýšení atiky o 100 mm :	m2	33,04000 583,56160 285,58980 -14,33760 -6,60480 -4,67840 -3,16480 -8,87520 -1,03200 -3,25920 -5,02240 -2,82080 83,05000 89,09000 9,90000 40,03960 29,28000 -3,49160 -8,20120 -3,32920 -25,00960 -4,70960 -35,56560 -2,64960 -10,04640 -6,73960 -0,86140 -2,93760 87,84000 106,65240 -0,27040 -4,77920	407 775,34 801-1	RTS
-----------------	---	----	--	------------------	-----

71	622325830RT3	Začátek provozního součtu obvod budovy dle výkresu č. D.1.12 : sever : 15,94+2,4+19,03+0,25+0,1+2,22+3,67 východ : 0,1+0,25+12,17 jih : 19,79+2,4+19,2 západ : 14,74 Mezisoučet Konec provozního součtu dopočet zateplení výšky 100 mm : 112,26*0,1 odpočet ploch minerální vlny : -3,6*0,1*2 ... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 2,8 kg/m2 podhledy vstupů jih : 3,6*1,6*4 sever : 3,6*0,52*2 3,6*1,125*2 ... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 2,8 kg/m2 sever : 3,6*1,27+3,6*0,47 jih : 3,6*1,27*2 dodatečné navýšení atiky o 100 mm : 3,6*0,1*2	m2	43,61000 12,52000 41,39000 14,74000 112,26000 11,22600 -0,72000 34,88400 23,04000 3,74400 8,10000 16,12800 6,26400 9,14400 0,72000	707,63	24 684,96 801-1	RTS
72	622325835RT3	622 31-7 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému okenní a rohové lišty, výztužná stěrka	m2	52,81220	548,12	28 947,42 801-1	RTS
73	622325150RT3	... , kontaktní nátěr a omítka silikonová Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. rohovníky, základní vrstva, penetrace, omítka: ostění a nadpraží oken : O/1 : (1,72+2,03*2)*1*0,17 O/2 : (2,02+2,03*2)*2*0,17 O/3 : (0,82+2,03*2)*2*0,17 O/4 : (1,12+2,03*2)*1*0,17 O/5 : (2,32+2,03*2)*1*0,17 O/6 : (2,92+2,03*2)*6*0,17 O/7 : (0,92+2,88*2)*1*0,17 O/8 : (0,92+2,73*2)*4*0,17 O/9 : (3,32+2,03*2)*1*0,17 O/10 : (1,18+0,73*2)*1*0,17 O/11 : (1,02+2,88*2)*1*0,17 O/12 : (0,52+0,52*2)*1*0,17 O/13 : (2,32+2,06*2)*4*0,17 O/14 : (1,92+0,86*2)*4*0,17		0,98260 2,06720 1,65920 9,68660 1,08460 7,11960 1,13560 4,33840 1,25460 0,44880 1,15260 0,26520 4,37920 2,47520			

622 31-9 Příplatky, slevy									
74 622391001R00	...za montáž KZS podhledu, bez dodávky materiálu		m2	131,52400	83,87	11 030,92	801-1	RTS	
	Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových listů (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka.								
	Bez dodávky materiálu.								
	podhledy teras : 15,1*1,6*4								
	podhledy vstupů jih : 3,6*1,6*4								
	sever : 3,6*0,52*2								
	3,6*1,125*2								
75 622391112R00	...za počet hmoždinek 8 ks/m2, s dodávkou hmoždinek		m2	231,86700	21,54	4 994,42	801-1	RTS	
	do vzdálenosti 2 m od nároží :								
	sever : 7,5*2*3								
	východ : 7,5*2								
	západ : 7,5*2								
	horní část pod atikou :								
	sever : (15,94+3,6+2,92+15,94)*1,3								
	východ : 12*2								
	jih : (0,53+14,88+0,47+3,32+0,53+14,88+0,47+3,38+0,53+2,4)*1,3								
	západ : 14,57*2								
622 34 Profily dilatační									
76 622325033R00	...rohové V		m	2,68000	152,68	409,18	801-1	RTS	
	dilatace zateplení a objektu rampy : 1,34*2								
622 42 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,									
622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2									
77 622422211R00	...v množství opravované plochy přes 10 do 20 %, hladkých		m2	757,94775	48,50	36 760,47	801-4	RTS	
	Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.								
	pohled severní : 38,65*7,09								
	odpočet oken : -0,9*0,9*20								

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

80	622421492R00	O/7 : 1*1 O/8 : 1*4 O/9 : 3,4*1 O/10 : 1,25*1 O/11 : 1,1*1 O/12 : 0,6*1 O/13 : 2,4*4 O/14 : 2*4 O/15 : 2,8*2 O/16 : 1*4 O/17 : 1,8*6 O/18 : 1,2*1 O/19 : 1,2*1 O/20 : 3*2 O/21 : 0,9*4 O/22 : 0,9*6 O/23 : 0,9*3 nadpraží prosklených stěn : D/1 : 3,26 D/4 : 3,43 D/5 : 3,26 D/6 : 3,32 D/7 : 3,38 hrana teras : 14,88*4 ...okenní lišta objekt rampy : vnější strany zábradlí obou ramen : $(10,18+1,38)^2+(1,62+12,1)^2+(1+1,28)^2$ vnější strana zábradlí na štitu : $3,03^2$ podpěrné pilíře : $2,22^2*4$ 0,96*4*4 podpěrný průvlak : $1,56^2$ vnitřní strany zábradlí obou ramen, z vnější strana pruh 200 mm : $(10,18+1,38)^2+(1,62+12,1)^2+(1+1,28)^2$ vnitřní strana zábradlí na štitu, z vnější strana pruh 200 mm : $3,03^2$ omítka sloupů pod keramickými pásky : $6,47^4*6$...podparapetní lišta s tkaninou parapet všech oken :	1,00000 4,00000 3,40000 1,25000 1,10000 0,60000 9,60000 8,00000 5,60000 4,00000 10,80000 1,20000 1,20000 6,00000 3,60000 5,40000 2,70000 3,26000 3,43000 3,26000 3,32000 3,38000 59,52000 313,88000 55,12000 6,06000 17,76000 15,36000 3,12000 55,12000 6,06000 155,28000 110,85000	m	40,83	12 815,72	801-1	RTS
81	622421494R00			m	60,76	6 735,25	801-1	RTS

	O/1 : 1,8*1	1,80000			
	O/2 : 2,1*2	4,20000			
	O/3 : 0,9*2	1,80000			
	O/4 : 1,2*11	13,20000			
	O/5 : 2,4*1	2,40000			
	O/6 : 3*6	18,00000			
	O/7 : 1*1	1,00000			
	O/8 : 1*4	4,00000			
	O/9 : 3,4*1	3,40000			
	O/10 : 1,25*1	1,25000			
	O/11 : 1,1*1	1,10000			
	O/12 : 0,6*1	0,60000			
	O/13 : 2,4*4	9,60000			
	O/14 : 2*4	8,00000			
	O/15 : 2,8*2	5,60000			
	O/16 : 1*4	4,00000			
	O/17 : 1,8*6	10,80000			
	O/18 : 1,2*1	1,20000			
	O/19 : 1,2*1	1,20000			
	O/20 : 3*2	6,00000			
	O/21 : 0,9*4	3,60000			
	O/22 : 0,9*6	5,40000			
	O/23 : 0,9*3	2,70000			
622 47-1 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprářením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání					
82	622471931R00	m2	876,79075	13,17	RTS
			ETICS s EPS 160 : 573,0556		
			ETICS s EPS 100 : 70,19625		
			ETICS s EPS 60 : 96,64		
			ETICS s MW 160 : 15,408		
			ETICS s MW 60 : 34,884		
			ostění a nadpraží : 52,8122		
			nezateplované povrchy : 33,7947		
622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou					
83	622481211RT8	m2	247,89430	115,04	RTS
			s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu		
			sever : 0,53*6,15		
			jih-čela stěn a podlaha kolem teras : 14,88*0,505*2		

3,32*0,505+3,38*0,505	3,38350				
0,53*6,08*3	9,66720				
0,47*6,08*2	5,71520				
podklad pro mozaiku bez tepelné izolace :					
sever : 0,53*0,25	0,13250				
jih : 0,53*0,25*3	0,39750				
0,47*0,25*2	0,23500				
Mezisoučet	37,81920				
objekt rampy :					
rampa horní vislé plochy : (1,04+14,465+4,89+12,065)*0,92	29,86320				
vnější strany zábradlí obou ramen : (10,18+1,38)*1,03*2+(1,62+12,1)*1,03*2+(1+1,28)*1,03*2	56,77360				
vnější strana zábradlí na štitu : 3,03*1,19	3,60570				
podpěrné pilíře : (0,4+0,21)*2*2,22*2	5,41680				
(0,35+0,18)*2*0,96*4	4,07040				
podpěrný průvlak : (0,2+0,4+0,2)*1,56	1,24800				
vnitřní strany zábradlí obou ramen, čítko tl. 120 mm :	32,07840				
(10,18+1,38)*(0,7+0,12)*2+(1,62+12,1)*(0,7+0,12)+(1+1,28)*(0,7+0,12)					
vnitřní strana zábradlí na štitu : 3,03*(0,7+0,12)	2,48460				
omítka sloupů : (0,48+0,48)*2*6,47*6	74,53440				
622 90-4 Očištění fasád					
84 622904112R00					
...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	1 149,39955	18,45	21 206,42	801-1	RTS
pohled severní : 38,65*7,09	274,02850				
odpočet oken : -0,9*0,9*20	-16,20000				
-1,0*0,9*20	-18,00000				
-1,2*2,1*6	-15,12000				
-1,2*2,95*2	-7,08000				
odpočet meziokenních vložek : -0,4*0,9*18-0,55*0,9*8-0,6*0,9*2	-11,52000				
odpočet vstupních sestav : -3,6*2,95*4	-42,48000				
přípočet ostění a nadpraží : (15,1*4+0,9*8+1,2*6+2,05*2)*0,17	13,41300				
podhledy před vstupními sestavami : 3,6*0,35*2+3,6*1,125*2	10,62000				
pohled východní : (12+2,75+3,525+1,6*2)*7,15	153,54625				
pohled jižní : 38,65*7,2	278,28000				
odpočet oken : -0,9*2,1*18	-34,02000				
-1,2*2,1*23	-57,96000				
-1*2,95*6	-17,70000				
odpočet meziokenních vložek : -0,4*2,1*10-0,6*2,1	-9,66000				

	odpočet vstupních sestav : -3,6*2,95*4 přípočet ostění a nadpraží : 2,1*16*0,17+14*4*0,17 podhledy teras : 15,1*1,6*4 boční stěny teras : 1,6*2,95*8				-42,48000 15,23200 96,64000 37,76000				
	pohled západní : (14,4+0,35+1,125+4+1,6)*7,2 odpočet oken : -1,2*2,1*2 -0,6*0,6 přípočet ostění a nadpraží : (2,1*2+1,2*2+0,6*3)*0,17				154,62000 -5,04000 -0,36000 1,42800				
	plochy po otlučení keramických obkladů : keramické pásy : pohled severní : 0,25*0,31+15,6*0,35 (3,525+1,125)*0,3 (2,75+0,35)*0,2 3*0,15+2,9*0,15 4,03*0,55+4,03*0,43 6,64*(0,85+1,05)/2+6,64*0,43 pohled východní : 12*0,35 pohled jižní : 0,25*0,15*5 pohled západní : 0,43*0,84 6,42*1,15-(0,9*0,6)*4 (0,9+0,6)*2*0,17*4 8,2*0,25 2,4*0,3				5,53750 1,39500 0,62000 0,88500 3,94940 9,16320 4,20000 0,18750 0,36120 5,22300 2,04000 2,05000 0,72000				
	rampa horní svislé plochy : (0,78+15*2+5)*1 rampa podhled : 15*5 objekt rampy : stěny zábradlí z obou stran : (13+3+15)*1,1*2+(13+1+15)*1,1*2+1*1,1*2*2 omítka sloupů pod keramickými pásy : 0,4*4*6,4*6 podhled rampy : (13+3+15)*1,5				35,78000 75,00000 136,40000 61,44000 46,50000				
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				14 063,96				
	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm								
85	631312621R00 ...z betonu C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.	m3	2,55341	2 332,33	5 955,39	801-1			RTS

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů		spádový beton teras 2.NP : 14,88*1,43*0,06*2		2,55341					
631 36-2 ze svařovaných sítí									
86	631361921RT3	...průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm		23 388,04		2 611,51		801-1	
632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše		výztuž pro spádový beton teras 2.NP : 14,88*1,43*2*2,099*1,25/1000		0,11166		0,11166			
na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podléváním provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,									
87	632451031R00	...o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm		129,17		5 497,06		801-1	
podklad teras 2.NP : 14,88*1,43*2				42,55680					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				24 302,35			
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů									
88	113108310R00	...v ploše jednotlivě do 50 m2, živичných, tloušťka vrstvy 100 mm		61,01		3 438,95		822-1	
zateplení pod terén :									
sever : 16,4*0,8+2,7*0,4				14,20000					
pod vstupní podestou a rampou : 3,6*1,56				5,61600					
1,59*2,7				4,29300					
boční vstup k ordinacím : 3,525*0,8+2*1,125				5,07000					
východ : 5,1*0,4+1,85*0,8+12*0,8				13,12000					
jih : 1,45*0,4				0,58000					
1,05*0,4				0,42000					
3,6*2,8				10,08000					
západ : 0,4*7,47				2,98800					
917 71 Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku									
se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.									
89	917862111R00	...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15		177,90		9 772,05		822-1	
ukončení okap. chodníků :									
S : 4,67+1,53+0,4+0,1+0,155+1,595				8,45000					
J : 16,75+1,1+3,43+14,88+3,38				39,54000					
Z : 5,79+1,15				6,94000					
917 71-1 včetně dodávky betonového obrubníku									
90	917862111RT5	...rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15		212,23		3 843,49		822-1	
vstupní rampa a podesta na severním průčelí : 2,7+1,94+1,14				5,78000					
plocha po části obvodu objektu rampy : 5,54*2+1,25				12,33000					
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů									
včetně spotřeby vody									
91	919735112R00	...živичných, hloubky přes 50 do 100 mm		38,71		2 741,83		822-1	

		zateplení pod terén : sever : 16,4+2,7+0,4 obříznutí vstupní podesty a rampy : 1,31+1,94+2,6+1,51 boční vstup k ordinacím : 3,525+0,8+2+1,925+1,85 východ : 5,1+0,4+0,8+12 jih : 1,45+0,4*2 1,05+0,4*2 3,6 západ : 0,4+7,47 Obrubník záhonový - dodávka ukončení okap. chodníků : Začátek provozního součtu S : 4,67+1,53+0,4+0,1+0,155+1,595 J : 16,75+1,1+3,43+14,88+3,38 Z : 5,79+1,15 Mezisoučet Konec provozního součtu 54,93*1,01			19,50000 7,36000 10,10000 18,30000 2,25000 1,85000 3,60000 7,87000 55,47930 81,22 8,45000 39,54000 6,94000 54,93000 55,47930																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

96	941941832RT4	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m Položka je kalkulována pro fasádní rámové lešení SPRINT, pro nečlenitou je vhodné použít individuální kalkulaci.	m2	1 678,12011	27,69	46 467,15 800-3	RTS
Začátek provozního součtu S : (15,94+1+2,92+3,26+15,94+1+3,695+3,32+0,53)*8 10*2 J : (0,53*3+14,88*2+0,47*2+3,32+4)*8 V : (12+1*2)*8 Z : (14,57+1*2)*8 6,5*2 lešení objektu rampa : po obvodu objektu : (1,04+1,0+14,465+1,0+4,89+1,0+12,065)*7,4 vnitřní prostorové lešení pro úpravu podhledu, výška 4,67 m : 14,465*4,67*(4,89/0,75) Mezisoučet Konec provozního součtu pronájem 2 měsíce : 1678,12011*2							
S : (15,94+1+2,92+3,26+15,94+1+3,695+3,32+0,53)*8 10*2 J : (0,53*3+14,88*2+0,47*2+3,32+4)*8 V : (12+1*2)*8 Z : (14,57+1*2)*8 6,5*2 lešení objektu rampa : po obvodu objektu : (1,04+1,0+14,465+1,0+4,89+1,0+12,065)*7,4 vnitřní prostorové lešení pro úpravu podhledu, výška 4,67 m : 14,465*4,67*(4,89/0,75)							
97	941955002R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m zateplení bočních stěn teras : 1,2*1,2*12	m2	17,28000	90,81	1 569,20 800-3	RTS
98	944945013R00	944 94-5 Montáž záchytné stříšky ...šířky přes 2 m nad vstupy : 3,6*2	m	7,20000	44,30	318,96 800-3	RTS
99	944945193R00	944 94-59 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky ...šířky přes 2 m nad vstupy : 3,6*2	m	7,20000	2,21	15,91 800-3	RTS
100	944945813R00	944 94-58 Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, ...šířky přes 2 m nad vstupy : 3,6*2	m	7,20000	27,69	199,37 800-3	RTS

101	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken S : (15,94+1+2,92+3,26+15,94+1+3,695+3,32+0,53)*8 10*2 J : (0,53*3+14,88*2+0,47*2+3,32+4)*8 V : (12+1*2)*8 Z : (14,57+1*2)*8 6,5*2 lešení objektu rampa : po obvodu objektu : (1,04+1,0+14,465+1,0+4,89+1,0+12,065)*7,4 Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 Začátek provozního součtu S : (15,94+1+2,92+3,26+15,94+1+3,695+3,32+0,53)*8 10*2 J : (0,53*3+14,88*2+0,47*2+3,32+4)*8 V : (12+1*2)*8 Z : (14,57+1*2)*8 6,5*2 lešení objektu rampa : po obvodu objektu : (1,04+1,0+14,465+1,0+4,89+1,0+12,065)*7,4 Mezisoučet Konec provozního součtu 2 měsíce : 1237,68400*2 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken S : (15,94+1+2,92+3,26+15,94+1+3,695+3,32+0,53)*8 10*2 J : (0,53*3+14,88*2+0,47*2+3,32+4)*8 V : (12+1*2)*8 Z : (14,57+1*2)*8 6,5*2 lešení objektu rampa : po obvodu objektu : (1,04+1,0+14,465+1,0+4,89+1,0+12,065)*7,4	m2	1 237,68400 380,84000 20,00000 316,88000 112,00000 132,56000 13,00000 262,40400 2 475,36800 380,84000 20,00000 316,88000 112,00000 132,56000 13,00000 262,40400 1 237,68400 2 475,36800 1 237,68400 380,84000 20,00000 316,88000 112,00000 132,56000 13,00000 262,40400	4,98
-----	--------------	--	----	--	--

105 952902110R00	...Čištění zametáním v místnostech a chodbách vysátí podkladu před kladením fólové hydroizolace : 14,88*1,43*2	m2	42,55680 42,55680	1,94	82,56	801-4	RTS
953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání							
953 94-31 do vynechaných nebo vysekávaných kapes zdíva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou							
106 953943111R00	...do 1kg/kus Položka je určena pro osazování se zalitím maltou cementovou drobných kovových předmětů jinde neuvedených, bez dodání, do vynechaných či vysekávaných kapes zdíva, se zajištěním polohy. Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. Z: větrací mříže 150x300 mm : 2 plastové mřížky odvětrání střechy přes fasády : 15+13+10+11+11+10+3 mřížka větrací plastová; hranatá; š = 150 mm; h = 150,0 mm západ : 2 mřížka větrací plastová; kulatá; d = 50 mm 73*1,1	kus	75,00000 2,00000 73,00000 2,00000 2,00000 80,30000 80,30000	48,63	3 647,25	801-1	RTS
107 28395100.MR		kus	2,00000 2,00000	83,06	166,12	SPCM	RTS
108 28651077R		kus	80,30000 80,30000	38,76	3 112,43	SPCM	RTS
Díl: 96	Bourání konstrukcí				108 516,69		
961 04 Bourání základů z betonu nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,							
109 961044111R00	...z betonu prostého základy stáv. angl. dvorků : (2,17+0,33*2+0,73)*0,4*0,3 (2,24+0,33*2+0,7)*0,4*0,3 (1,02+0,33*2+0,7)*0,4*0,3	m3	1,14480 0,42720 0,43200 0,28560	1 070,55	1 225,57	801-3	RTS
962 03-1 Bourání příček z cihel a tvánic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
110 962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm oprava izolační přizdívky u angl. dvorků : sever strana s angl. dvorky : 15,6*1,1	m2	17,16000 17,16000	39,45	676,96	801-3	RTS
962 03-2 Bourání zdíva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ze zdívu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
111 962032241R00	...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou stěny stáv. angl. dvorků : (2,17+0,33*2+0,73*2)*0,33*1,25 (2,24+0,33*2+0,7*2)*0,33*1,25 (1,02+0,33*2+0,7*2)*0,33*1,25	m3	4,81388 1,76963 1,77375 1,27050	283,08	1 362,71	801-3	RTS
962 03-6 Demontáž sádrokartonových, sádroválníkových příček a předstěn ...příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xoplaštěná deskou tl. 12,5 mm dělicí sádrokartonová přepážka mezi klubovnami, 2.NP jih : 0,4*2,95		m2	1,18000 1,18000	49,40	58,29	801-3	RTS
112 962036112R00							

113	962081141R00	962 08 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), ...ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm pohled západní : 0,6*0,6	m ²	0,36000	90,21	32,48	801-3	RTS
				0,36000				
114	963042819R00	963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů ...zhotovených na místě severní boční vstup : 1,27*2	m	2,54000	94,97	241,22	801-3	RTS
				2,54000				
115	965042141RT1	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m ² pohled jižní - spádové betony teras : 15,1*1,6*4*0,075	m ³	7,24800	1 508,54	10 933,90	801-3	RTS
				7,24800				
116	965042241R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m ² pohled jižní - podkladní betony teras 1.NP : 15,1*1,6*2*0,5 vstupní podesty : 3,6*1,6*2*0,5 pohled severní - vstupní podesta s rampu : 3,6*1,56*0,21 1,32*2,7*0,105 okapové chodníky S : (4,54*0,6+1,2*0,6+0,54*0,43+0,95*1,03)*0,2 okapové chodníky JZ : (16,7+5,79+2,2)*1,1*0,2 podlaha stáv. angl. dvorků : (2,17*0,73+2,24*0,7+1,02*0,7)*0,15	m ³	38,41624	803,49	30 867,06	801-3	RTS
				24,16000				
117	965081713R00	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m ² pohled jižní - terasy : 15,1*1,6*4	m ²	96,64000	20,15	1 947,30	801-3	RTS
				96,64000				
118	965081813R00	...z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm, plochy přes 1 m ² pohled jižní - vstupní podesty 1.NP : 3,6*1,6*2	m ²	11,52000	35,50	408,96	801-3	RTS
				11,52000				
119	967023693R00	967 02-3 Přisekání kamenných nebo jiných tvrdých ploch s tvrdým povrchem pro nové povrchové úpravy, ...plochy přes 2 m ² úprava podkladu pro zateplování pod povrchem : sever strana s angl. dvorky : 15,6*0,8 sever ostatní : (2,75+0,35+15,6+3,525+1,125+0,25)*1,1 východ : 12*1,1 jih : (0,25+1,6*2+0,25+15,1+1,6*2+2,8+1,6*2+0,25+1,6*2+15,1+0,25)*0,9 západ : 7,96*1,1	m ²	102,51600	157,00	16 095,01	801-3	RTS
				12,48000				
120	968061112R00	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ...oken, plochy do 1,5 m ² bourání oken : pohled severní : 46	kus	113,00000	4,10	463,30	801-3	RTS
				46,00000				

121 96806113R00	pohled jižní : 65 pohled západní : 2 ...oken, plochy přes 1,5 m2 bourání oken : pohled severní : 6 pohled jižní : 29 pohled západní : 2	kus	65,00000 2,00000 37,00000 6,00000 29,00000 2,00000	8,19	303,03 801-3	RTS
968 06-2 Vybourání dřevěných rámu včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 122 968062244R00	...oken jednoduchých, plochy do 1 m2 vybourání oken : pohled severní : 0,9*0,9*20 1,0*0,9*20 bourání meziokenních vložek : 0,4*0,9*18+0,55*0,9*8+0,6*0,9*2 ...oken jednoduchých, plochy do 2 m2 bourání oken : pohled severní : 1,2*2,1*6 pohled jižní : 0,9*2,1*18 1,2*2,1*23 bourání meziokenních vložek : 0,4*2,1*10+0,6*2,1 pohled západní : 1,2*2,1*2 ...oken jednoduchých, plochy do 4 m2 bourání oken : 1*2,95*6	m2	45,72000 16,20000 18,00000 11,52000 121,80000 15,12000 34,02000 57,96000 9,66000 5,04000 17,70000 17,70000	81,02	3 704,23 801-3	RTS
123 968062245R00	bourání meziokenních vložek : 0,4*2,1*10+0,6*2,1 pohled západní : 1,2*2,1*2 ...oken jednoduchých, plochy do 4 m2 bourání oken : 1*2,95*6	m2	121,80000 15,12000 34,02000 57,96000 9,66000 5,04000 17,70000 17,70000	50,87	6 195,97 801-3	RTS
124 968062246R00	bourání meziokenních vložek : 0,4*2,1*10+0,6*2,1 pohled západní : 1,2*2,1*2 ...oken jednoduchých, plochy do 4 m2 bourání oken : 1*2,95*6	m2	17,70000 17,70000	40,63	719,15 801-3	RTS
968 07-1 Vyvážení nebo zavážení kovových křidel s případným uložení a opětovným zavážení po provedení stavebních změn, 125 968071125R00	...dveří, plochy do 2 m2 vstupní sestavy : 5	kus	5,00000 5,00000	11,87	59,35 801-3	RTS
968 09 Vybourání vnitřních parapetů 126 968095002R00	...dřevěných, šířky do 50 cm, demonťáž horní desky krytů otop. těles : 1.NP : keramika : 6,025 klubovna : 4,6 2.NP : sál : (4,6+1,2)*2 klubovna 1 : 4,6 klubovna 2 : 1,1+3,22 klubovna 3 : 1,28+1,2	m	33,62500 6,02500 4,60000 11,60000 4,60000 4,32000 2,48000	18,45	620,38 801-3	RTS

970 24 Řezání prostého betonu	127	970241150R00	...řezání prostého betonu, hloubka řezu 150 mm drážky v panelech pro zateplení parapetu : O/1 : 1,8*1 O/2 : 2,1*2 O/3 : 0,9*2 O/4 : 1,2*11 O/5 : 2,4*1 O/6 : 3*6 O/7 : 1*1 O/8 : 1*4 O/9 : 3,4*1 O/10 : 1,25*1 O/11 : 1,1*1 O/12 : 0,6*1 O/13 : 2,4*4 O/14 : 2*4 O/15 : 2,8*2 O/16 : 1*4 O/17 : 1,8*6 O/18 : 1,2*1 O/19 : 1,2*1 O/20 : 3*2 O/21 : 0,9*4 O/22 : 0,9*6	108,15000	72,53	7 844,12 801-3	RTS
976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí	128	976071111R00	...v jakémkoliv zdivu pohled severní - zábradlí podél rampy ke hl. vstupu : 2,7 976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. 976 08-2 objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod.	m	2,70000 2,70000	220,37 801-3	RTS
976082131R00	129	976082131R00	...ze zdiva cihelného stávající drážky hromosvodu : 6*5 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva	kus	30,00000 30,00000	614,40 801-3	RTS
978015291R00	130	978015291R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % keramické pásy : pohled severní : 0,25*0,31+15,6*0,35	m2	207,94320 5,53750	5 678,93 801-3	RTS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
137	999281108R00	...výšky do 12 m		t	276,14253	66 826,49 801-4 104 943,14	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě					
289 97-0 Geotextilie separační, filtrační, zpevňující							
138	289970111R00	...polypropylen, 300 g/m2 osazení XPS pod úrovní terénu-ochrana tepelné izolace : sever tl. 160 : (15,94+3,695+0,52+2,92+1)*0,9 tl. 100 : 1,125*0,9 jih tl. 160 : (15,1*2+4)*0,9 tl. 100 : 1,6*0,9*7 východ tl. 160 : 12*0,9 západ tl. 160 : 7,96*0,9 stříšky nad vstupy : sever : 3,26*0,52 jih : 3,32*1,6 3,38*1,6	m2		102,91920 30,66750 1,01250 30,78000 10,08000 10,80000 7,16400 1,69520 5,31200 5,40800	3 989,15 800-2	RTS
711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěrady za studena							
711 11-2 na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
711 11-21 nátěrem							
139	711112002RZ1	...asfaltovým lakem, 1x nátěr, včetně dodávky laku ALN oprava svislé hydroizolace ve výkopu při zateplování pod povrchem : sever strana s angl. dvorky : 15,6*1,1 sever ostatní : (2,75+0,35+15,6+3,525+1,125+0,25)*1,1 východ : 12*1,1 jih : (0,25+1,6*2+0,25+15,1+1,6*2+2,8+1,6*2+0,25+1,6*2+15,1+0,25)*0,9 západ : 7,96*1,1	m2		107,19600 17,16000 25,96000 13,20000 42,12000 8,75600	2 611,29 800-711	RTS
711 13 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho							
140	711132311R00	...svislá, , novou fólii včetně uchycovacích prvků osazení XPS pod úrovní terénu-ochrana tepelné izolace : sever tl. 160 : (15,94+3,695+0,52+2,92+1)*0,9 tl. 100 : 1,125*0,9 jih tl. 160 : (15,1*2+4)*0,9 tl. 100 : 1,6*0,9*7 východ tl. 160 : 12*0,9 západ tl. 160 : 7,96*0,9	m2		90,50400 30,66750 1,01250 30,78000 10,08000 10,80000 7,16400	16 035,50 800-711	RTS
711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením							
141	711142559RY1	...svislá, 1 vrstva, s dodatkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem oprava svislé hydroizolace ve výkopu při zateplování pod povrchem :	m2		102,51600 287,92	29 516,41 800-711	RTS

	sever strana s angl. dvorky : 15,6*0,8 sever ostatní : (2,75+0,35+15,6+3,525+1,125+0,25)*1,1 východ : 12*1,1 jin : (0,25+1,6*2+0,25+15,1+1,6*2+2,8+1,6*2+0,25+1,6*2+15,1+0,25)*0,9 západ : 7,96*1,1					12,48000 25,96000 13,20000 42,12000 8,75600
142	711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením ...vodorovné, 1 vrstva pohled jižní - terasy : 15,1*1,6*4 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-1 nátěr podkladní	m2	132,89	12 842,49 800-711	RTS	96,64000 96,64000
143	711 21 23 11 R00 ...savých podkladů pohled severní : 38,65*7,09 odpočet oken : -0,9*0,9*20 -1,0*0,9*20 -1,2*2,1*6 -1,2*2,95*2 odpočet meziokenních vložek : -0,4*0,9*18-0,55*0,9*8-0,6*0,9*2 odpočet vstupních sestav : -3,6*2,95*4 přípočet ostění a nadpraží : (15,1*4+0,9*8+1,2*6+2,05*2)*0,17 podhledy před vstupními sestavami : 3,6*0,35*2+3,6*1,125*2 pohled východní : (12+2,75+3,525+1,6*2)*7,15 pohled jižní : 38,65*7,2 odpočet oken : -0,9*2,1*18 -1,2*2,1*23 -1*2,95*6 odpočet meziokenních vložek : -0,4*2,1*10-0,6*2,1 odpočet vstupních sestav : -3,6*2,95*4 přípočet ostění a nadpraží : 2,1*16*0,17+14*4*0,17 podhledy teras : 15,1*1,6*4 boční stěny teras : 1,6*2,95*8 pohled západní : (14,4+0,35+1,125+4+1,6)*7,2 odpočet oken : -1,2*2,1*2 -0,6*0,6 přípočet ostění a nadpraží : (2,1*2+1,2*2+0,6*3)*0,17	m2	16,84	13 375,67 800-711	RTS	794,27955 274,02850 -16,20000 -18,00000 -15,12000 -7,08000 -11,52000 -42,48000 13,41300 10,62000 153,54625 278,28000 -34,02000 -57,96000 -17,70000 -9,66000 -42,48000 15,23200 96,64000 37,76000 154,62000 -5,04000 -0,36000 1,42800

	plochy po otlučení keramických obkladů :								
	keramické pásy :								
	pohled severní : 0,25*0,31+15,6*0,35								
	(3,525+1,125)*0,3								
	(2,75+0,35)*0,2								
	3*0,15+2,9*0,15								
	4,03*0,55+4,03*0,43								
	6,64*(0,85+1,05)/2+6,64*0,43								
	pohled východní : 12*0,35								
	pohled jižní : 0,25*0,15*5								
	pohled západní : 0,43*0,84								
	6,42*1,15-(0,9*0,6)*4								
	(0,9+0,6)*2*0,17*4								
	8,2*0,25								
	2,4*0,3								
711 21	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky								
711 21-3	stěrka hydroizolační								
144 711212002RT5	...Stěrka hydroizolační těsnící hmotou, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm jednovrstvá	m2	4,43500	210,73	934,59	800-711	RTS		
711 47	Izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů								
145 711471051RT1	...Izolace, tlak. voda, vodorovná fólie PVC, volně, materiál ve specifikaci hydroizolace v ploše : 14,88+1,43*2)*0,125*2	m2	42,55680	69,45	2 955,57	800-711	RTS		
711 76	Provedení detailů pryzemí								
711 76-1	dilatačních spár-uzávěr								
146 711761404R00	...Provedení detailů spár, vod.pryž.fólie plně lepená zvýšená pracnost v přechodech vodor. / svislá : (14,88+1,43*2)*2	m	35,48000	13,50	478,98	800-711	RTS		
713 39	Izolace tepelné těles-doplňky a konstrukční části								
713 39-07	montáž těsnění spojů plechových povrchových úprav těles a potrubí								
147 713391193R00	...Těsnění spojů samolepicí páskou páska š. 150: spoj fóliová hydroizolace/okapnice : 14,88*2 páska š. 150: podélný spoj fólie/fólie : 14,88*2 páska š. 150: přechod podlaha/stěna : (14,88+1,43*2)*2 páska š. 25: lemování hydrodrenážní fólie po obvodu : (14,88+1,43*2)*2 D+M Vnitřní/vnější roh k pásce izolační š. 150 mm, napojení hydroizolace na stěnu	m	130,48000	47,63	6 214,76	800-713	RTS		
148 713-39-1194	Materiál – spodní část butyl. vrchní část syntetika. Spojovací páska musí zajistit propojení všech typů svislých konstrukcí k hydroizolační fólii a následné lepení obkladů na tuto svislou konstrukci, pomocí standardního postupu lepení cementovými lepidly v exteriéru, tj. hydroizolační hmotou, flexibilní tekutou lepicí maltou pro celoplošné lepení dlažby a flexibilní rychlospárovací hmota na bázi cementu systémová tvarovka pro izolaci rohů a koutů :	ks	4,00000	55,37	221,48		Vlastní		

149	283231422R	vnitřní kout : 2*2 folie izolační zemní separační, drenážní, ochranná; tloušťka 0,50 mm; výška nopů 8,0 mm; HDPE	m2	4,00000 99,55440	27,69	2 756,66	SPCM	RTS
		osazení XPS pod úrovní terénu-ochrana tepelné izolace : Začátek provozního součtu sever tl. 160 : (15,94+3,695+0,52+2,92+11)*0,9 tl. 100 : 1,125*0,9 jih tl. 160 : (15,1*2+4)*0,9 tl. 100 : 1,6*0,9*7 východ tl. 160 : 12*0,9 západ tl. 160 : 7,96*0,9 Mezisoučet Konec provozního součtu 90,50400*1,1		30,66750 1,01250 30,78000 10,08000 10,80000 7,16400 90,50400				
150	28355015R	Páska překryvací lepicí š. 25 mm, dl. 50m páska š. 25: lemování hydrodrenážní fólie po obvodu : (14,88+1,43*2)*2*1,1 Páska izolační š. 150 mm, dl. 20m, spodní strana butylová, horní poplastovaná páska š. 150: spoj fóliová hydroizolace/okapnice : 14,88*2*1,1 páska š. 150: podélný spoj fólie/folie : 14,88*2*1,1 páska š. 150: příčné spoje fólie/folie : 7*1,43*2	m	99,55440 39,02800 39,02800	6,64	259,15	SPCM	RTS
151	283551401R	páska š. 150: spoj fóliová hydroizolace/okapnice : 14,88*2*1,1 páska š. 150: podélný spoj fólie/folie : 14,88*2*1,1 páska š. 150: příčné spoje fólie/folie : 7*1,43*2	m	85,49200 32,73600 32,73600	60,91	5 207,32	SPCM	RTS
152	28355202.1A2	Samolepicí těsnící páska, š. 150 mm, dl. 20 m - spoj, páska folie/stěna - materiál, spodní strana butylová, horní geotextilie Spojovací páska: Materiál - spodní část butyl, vrchní část syntetika. Spojovací páska musí zajistit propojení dvou pásů hydroizolační folie, propojení folie na kovovou, povrchově ošetřenou systémovou okapničku, propojení všech typů svislých konstrukcí k hydroizolační folii a následné lepení obkladů na tuto svislou konstrukci, pomocí standardního postupu lepení cementovými lepidly v exteriéru, tj. hydroizolační hmotou, flexibilní tekutou lepicí maltou pro celoplošné lepení dlažby a flexibilní rychlospárovací hmota na bázi cementu. páska š. 150: přechod podlaha/stěna : (14,88+1,43*2)*2*1,1	m	20,02000 39,02800	60,91	2 377,20		Vlastní
153	28355203.1A4	Izolační pás armovaný výsovou geotextilií, materiál Hydroizolace na terasy: hydroizolační folie na bázi TPO/FPA (flexibilní polypropylenová směs), vyrobená koextruzí ze směsi etylpolypropylenového kaučuku, propylenu a odpovídajících aditiv. Musí být vyrobený ve shodě s certifikátem CE. Šířka role 1,5m, barva šedá. Požadavky: - Tloušťka 1,2mm ±5% - Plošná hmotnost = 1,08kg/m2 - Mez pevnosti v tahu (podél/napříč) = 16/15 N/mm2 - Tažnost (podél/napříč) = 700/700% - Reakce na oheň - třída E - Chování při vnějším požáru - BROOF (t1) - Odolnost proti odlupování = 290 N/50mm - Vodotěsnost pro vodu v kap. Skupenství = 60kPa - Odolnost proti kroupám >26m/s	m2	39,02800 46,81248	105,20	4 924,67		Vlastní

	- Nasákavost <1% - Ohebnost za nízkých teplot = -40°C - Odolnost proti dalšímu trhání (podél/náprčíc) = 330/240N - Odolnost proti nárazu = 20 (?1000) - Rozměrová stállost = -0,5% - Odolnost proti prorůstání kořenů - Propustnost pro vodní páry-faktor difúzního odporu μ=90000 - Odolnost proti mikroorganismům - úroveň 2								
	Hydroizolace pro volné položení bez nutnosti fixace k podkladu, vysoce odolná proti protřetí, určená pro balkony a terasy v kombinaci s hydrodrenážními systémy. Folie musí mít možnost provedení spoje "na tupo", spojení provedeno spojovací páskou přelepením spoje. Dále uvedená folie musí umožnit následnou pokládku armované rohože pro tenkovrstvé lepení dlažby v exteriéru a nalepení dlažby. Povrch matný, spodní část s vločkou z výšové tkaniny pro odvedení vlhkosti z podkladu mimo konstrukci.								
	terasy 2.NP : 14,88*1,43*2*1,1		46,81248						
998	71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě								
50 m	vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu			t	0,88382	274,09	242,25	800-711	RTS
154	998711103R00 ...Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m								
Díl:	712 Živičné krytiny								
712	34 Powlakové krytiny střech do 10° pásy přítavením	m2	15,02520			182,72	2 745,40	800-711	RTS
155	712341559R72 ...v celé ploše, 2 vrstvy, bez dodávky pásu stříšky nad vstupy vč. vytváření na okolní svislé konstrukce do výšky 150 mm :								
	sever : 3,26*0,52+(3,26+0,52)*0,15		2,34020						
	jih : 3,32*1,6+(3,32+1,6)*0,15		6,29000						
	3,38*1,6+(3,38+1,6)*0,15		6,39500						
156	62842031R pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE fólie; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm	m2	16,52772			127,35	2 104,81	SPCM	RTS
	stříšky nad vstupy :								
	Začátek provozního součtu								
	sever : 3,26*0,52+(3,26+0,52)*0,15		2,34020						
	jih : 3,32*1,6+(3,32+1,6)*0,15		6,29000						
	3,38*1,6+(3,38+1,6)*0,15		6,39500						
	Mezisoučet		15,02520						
	Konec provozního součtu								
	15,0252*1,1		16,52772						
157	62842049R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,7 mm	m2	16,52772			130,67	2 159,68	SPCM	RTS
	stříšky nad vstupy :								
	Začátek provozního součtu								
	sever : 3,26*0,52+(3,26+0,52)*0,15		2,34020						
	jih : 3,32*1,6+(3,32+1,6)*0,15		6,29000						

	3,38*1,6+(3,38+1,6*2)*0,15 Mezisoučet Konec provozního součtu 15,02520*1,1			6,39500 15,02520 16,52772				
Díl: 713	Izolace tepelné						99 903,26	
158	71312-1 Izolace podlah tepelná 713121211R00	...lepená, materiál ve specifikaci, jednovrstvá zateplení podlah teras 2.NP : 14,88*1,43*2 stříšky nad vstupy : sever : 3,26*0,52 jih : 3,32*1,6 3,38*1,6	m2	54,97200 42,55680 1,69520 5,31200 5,40800	33,19		1 824,52 800-713	RTS
	713 13 Montáž tepelné izolace stěn							
159	713131131R00	...lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek. proužek XPS 80x30mm do vyřiznutých drážek pod okna v parapetech : Začátek provozního součtu drážky v panelech pro zateplení parapetu : O/1 : 1,8*1 O/2 : 2,1*2 O/3 : 0,9*2 O/4 : 1,2*11 O/5 : 2,4*1 O/6 : 3*6 O/7 : 1*1 O/8 : 1*4 O/9 : 3,4*1 O/10 : 1,25*1 O/11 : 1,1*1 O/12 : 0,6*1 O/13 : 2,4*4 O/14 : 2*4 O/15 : 2,8*2 O/16 : 1*4 O/17 : 1,8*6 O/18 : 1,2*1 O/19 : 1,2*1 O/20 : 3*2	m2	342,38600	60,85		20 834,19 800-713	RTS

	O/21 : 0,9*4 O/22 : 0,9*6 Mezisoučet Konec provozního součtu 108,15*0,08			3,60000 5,40000 108,15000 8,65200				
	Vyrovňání podkladu větších ploch před zateplením : východ : (12+2,75)*7,4 západ : (14,4+4)*7,35+6,4*1 -2,4*2,1 -0,9*0,6*4 -0,6*0,6			109,15000 141,64000 -5,04000 -2,16000 -0,36000				
	osazení XPS pod úrovní terénu : sever tl. 160 : (15,94+3,695+0,52+2,92+1)*0,9 tl. 100 : 1,125*0,9 jih tl. 160 : (15,1*2+4)*0,9 tl. 100 : 1,6*0,9*7 východ tl. 160 : 12*0,9 západ tl. 160 : 7,96*0,9			30,66750 1,01250 30,78000 10,08000 10,80000 7,16400				
160 713-01	Montážní blok pro kotvení hromosvodu v ETICS, průměr 125, tl. 90 mm, dodávka a montáž pevná tepelná izolace - lehký konstrukční materiál s možností šroubování a obrábění : 58 desky pevnostní třídy CF100 (přípustné zatížení 0,38 MPa při 2% stlačení , odpovídá cca působení 380 kg/dm2) : hodnota souč. tepelné vodivosti = 0,038 W/m.K : deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 0,857 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	ks		58,00000		256,92	14 901,36	Vlastní
161 283754611R	proužek XPS 80x30mm do vyříznutých drážek pod okna v parapětech : Začátek provozního součtu drážky v panelech pro zateplení parapetu : O/1 : 1,8*1 O/2 : 2,1*2 O/3 : 0,9*2 O/4 : 1,2*11 O/5 : 2,4*1 O/6 : 3*6 O/7 : 1*1	m2		10,38240		85,27	885,31	SPCM RTS
				1,80000 4,20000 1,80000 13,20000 2,40000 18,00000 1,00000				

162	28375462R	O/8 : 1*4 O/9 : 3,4*1 O/10 : 1,25*1 O/11 : 1,1*1 O/12 : 0,6*1 O/13 : 2,4*4 O/14 : 2*4 O/15 : 2,8*2 O/16 : 1*4 O/17 : 1,8*6 O/18 : 1,2*1 O/19 : 1,2*1 O/20 : 3*2 O/21 : 0,9*4 O/22 : 0,9*6 Mezisoučet Konec provozního součtu	108,15*0,08*1,2	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,622 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	10,38240 51,06816	169,43	8 652,48 SPCM	RTS
163	28375464R	zateplení podlah teras 2.NP : 14,88*1,43*2*1,2 deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,564 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3			m2	51,06816 13,31100	271,31	3 611,41 SPCM	RTS
164	28375467R	zateplení pod terénem XPS bez povrchové úpravy : sever : 1,125*0,9*1,2 jih : 1,6*0,9*7*1,2 deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,810 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 zateplení pod terénem XPS bez povrchové úpravy : Začátek provozního součtu sever : (15,94+3,695+0,52+2,92+11)*0,9 jih : (15,1*2+4)*0,9 východ : 12*0,9 západ : 7,96*0,9 Mezisoučet Konec provozního součtu			m2	1,21500 12,09600 95,29380	434,10	41 367,04 SPCM	RTS

165	28375930R	79,4115*1,2 deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,510 m ² K/W; U = 1,960 W/m ² K; obj. hmotnost 17,00 kg/m ³ Vyrovnání podkladu větších ploch před zateplením : Začátek provozního součtu východ : (12+2,75)*7,4 západ : (14,4+4)*7,35+6,4*1 -2,4*2,1 -0,9*0,6*4 -0,6*0,6 Mezisoučet Konec provozního součtu 243,23*1,1 deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,800 m ² K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno stříšky nad vstupy : Začátek provozního součtu sever : 3,26*0,52 jih : 3,32*1,6 3,38*1,6 Mezisoučet Konec provozního součtu 12,4152*1,1	m ²	95,29380 267,55300 109,15000 141,64000 -5,04000 -2,16000 -0,36000 243,23000 267,55300 13,65672 1,69520 5,31200 5,40800 12,41520 13,65672	21,04	5 629,32	SPCM	RTS
166	63150915.AR	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně	m ²	13,65672	116,28	1 588,00	SPCM	RTS
167	998713102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	2,10138	290,11	609,63	800-713	RTS
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				1 604,69		
168	72117-1 Potrubí z plastových trub	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100	m	1,87200	360,30	674,48	800-721	RTS
169	28651753.AR	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. dopojení vsakovacích šachet na kanalizaci : (0,93+1,02)*0,6*1,6 odbočka PVC; 87,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 110 mm; l = 300 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; DN2 100 mm dopojení vsakovacích šachet na kanalizaci : 2 drenáž : 1	kus	1,87200 3,00000 2,00000 1,00000	310,07	930,21	SPCM	RTS
Díl:	723	Vnitřní plynovod				5 495,18		
	723 12 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných							

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353,0,									
170	723120204R00	...DN 25 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. pohled západní - úprava odvětrání plynovodu : 9	m	9,00000	566,00	5 094,00	800-721	RTS	
171	723120804R00	723 12-08 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových ...do DN 25 pohled západní - úprava odvětrání plynovodu : 9	m	9,00000 9,00000	35,44	318,96	800-721	RTS	
172	998723102R00	998 72-3 Přesun hmot pro vnitřní plynovod vodorovně do 50 m	t	0,11340	725,04	82,22	800-721	RTS	
Díl:	762	...v objektech výšky do 12 m Konstrukce tesařské				3 141,41			
173	762431220R00	762 43 Obložení stěn 762 43-1 montáž ...Montáž obložení stěn deskami OSB stříšky nad vstupy : sever : 3,26*0,52 jih : 3,32*1,6 3,38*1,6 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm stříšky nad vstupy : Začátek provozního součtu sever : 3,26*0,52 jih : 3,32*1,6 3,38*1,6 Mezisoučet Konec provozního součtu 12,4152*1,1	m2	12,41520 1,69520 5,31200 5,40800 13,65672 1,69520 5,31200 5,40800 12,41520 13,65672	22,64 204,87	281,08	800-762	RTS	
174	60725017R	998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 50 m vodorovně	m2			2 797,85	SPCM	RTS	
175	998762102R00	...Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,20411	306,10	62,48	800-762	RTS	
Díl:	764	Konstrukce klempířské				66 245,02			
176	764410491R00	764 02-21 Oplechování parapetů z hliníkového plechu včetně rohů 764 02-218 montáž ...oplechování parapetů včetně spojovacích prostředků, těsnící hmoty a zednické výpomoci. O/1 : 1,8*1	m	110,85000 1,80000	160,57	17 799,18	800-764	RTS	

[illegible]

182 553420413R	stříšky nad vstupy, okraje vytažené 200 mm na okolní konstrukce : sever : (3,26+0,2*2)*(0,52+0,2) jín : (3,32+0,2*2)*(1,6+0,2) (3,38+0,2*2)*(1,6+0,2) parapet vnější jádro slitina Al, Mg, Si; povrch eloxování, práškování; l = 6 000,0 mm; š = 280 mm	m	2,63520 6,69600 6,80400 133,02000	211,51	28 135,06 SPCM	RTS
	Začátek provozního součtu		1,80000 4,20000 1,80000 13,20000 2,40000 18,00000 1,00000 4,00000 3,40000 1,25000 1,10000 0,60000 9,60000 8,00000 5,60000 4,00000 10,80000 1,20000 1,20000 6,00000 3,60000 5,40000 2,70000 110,85000			
	Konec provozního součtu		133,02000			
183 553420425R	kryška parapetu Al; rozměr 260 - 360 mm	kus	151,80000	38,76	5 883,77 SPCM	RTS
	Začátek provozního součtu		1,00000 2,00000 2,00000 11,00000			
	Konec provozního součtu					

	O/5 : 1				1,00000					
	O/6 : 6				6,00000					
	O/7 : 1				1,00000					
	O/8 : 4				4,00000					
	O/9 : 1				1,00000					
	O/10 : 1				1,00000					
	O/11 : 1				1,00000					
	O/12 : 1				1,00000					
	O/13 : 4				4,00000					
	O/14 : 4				4,00000					
	O/15 : 2				2,00000					
	O/16 : 4				4,00000					
	O/17 : 6				6,00000					
	O/18 : 1				1,00000					
	O/19 : 1				1,00000					
	O/20 : 2				2,00000					
	O/21 : 4				4,00000					
	O/22 : 6				6,00000					
	O/23 : 3				3,00000					
	Mezisoučet				69,00000					
	Konec provozního součtu				151,80000					
	69*2*1,1									
	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské									
	50 m vodorovně									
184	998764103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,53762	745,15	400,61	800-764	RTS		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské			238 179,32					
185	766601213RT2	po obvodu celého okna :	m	517,10000	170,09	87 953,54	800-766	RTS		
		O/1 : (1,8+2,1)*2*1		7,80000						
		O/2 : (2,1+2,1)*2*2		16,80000						
		O/3 : (0,9+2,1)*2*2		12,00000						
		O/4 : (1,2+2,1)*2*11		72,60000						
		O/5 : (2,4+2,1)*2*1		9,00000						
		O/6 : (3+2,1)*2*6		61,20000						
		O/7 : (1+2,95)*2*1		7,90000						
		O/8 : (1+2,8)*2*4		30,40000						

186	766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových 766711001R00	...	O/9 : (3,4+2,1)*2*1 O/10 : (1,25+0,8)*2*1 O/11 : (1,1+2,95)*2*1 O/12 : (0,6+0,6)*2*1 O/13 : (2,4+2,1)*2*4 O/14 : (2+0,9)*2*4 O/15 : (2,8+0,9)*2*2 O/16 : (1+0,9)*2*4 O/17 : (1,8+0,9)*2*6 O/18 : (1,2+0,9)*2*1 O/19 : (1,2+2,95)*2*1 O/20 : (3+0,9)*2*2 O/21 : (0,9+0,9)*2*4 O/22 : (0,9+0,6)*2*6 D/1 : (3,6+2,95)*2 D/2 : (3,6+2,95)*2 D/3 : (3,6+2,95)*2 D/4 : (3,6+2,95)*2 D/5 : (3,6+2,95)*2 D/6 : (3,6+2,95)*2 D/7 : (3,6+2,95)*2	11,00000 4,10000 8,10000 2,40000 36,00000 23,20000 14,80000 15,20000 32,40000 4,20000 8,30000 15,60000 14,40000 18,00000 13,10000 13,10000 13,10000 13,10000 13,10000 13,10000 13,10000	434,40000	154,29	67 023,58 800-766	RTS
186	766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových 766711001R00	...oken a balkonových dveří, Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. po obvodu celého okna :	O/1 : (1,8+2,1)*2*1 O/2 : (2,1+2,1)*2*2 O/3 : (0,9+2,1)*2*2 O/4 : (1,2+2,1)*2*11 O/5 : (2,4+2,1)*2*1 O/6 : (3+2,1)*2*6 O/7 : (1+2,95)*2*1 O/8 : (1+2,8)*2*4 O/9 : (3,4+2,1)*2*1 O/10 : (1,25+0,8)*2*1 O/11 : (1,1+2,95)*2*1 O/12 : (0,6+0,6)*2*1 O/13 : (2,4+2,1)*2*4	7,80000 16,80000 12,00000 72,60000 9,00000 61,20000 7,90000 30,40000 11,00000 4,10000 8,10000 2,40000 36,00000				

187	766711031R00	O/14 : (2+0,9)*2*4 O/15 : (2,8+0,9)*2*2 O/16 : (1+0,9)*2*4 O/17 : (1,8+0,9)*2*6 O/18 : (1,2+0,9)*2*1 O/19 : (1,2+2,95)*2*1 O/20 : (3+0,9)*2*2 O/21 : (0,9+0,9)*2*4 O/22 : (0,9+0,6)*2*6 O/23 : (0,9+0,6)*2*3 ...plastových stěn prosklených, Montáž plastových stěn prosklených včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.	m	23,20000 14,80000 15,20000 32,40000 4,20000 8,30000 15,60000 14,40000 18,00000 9,00000 39,30000	154,29	6 063,60	800-766	RTS
	766 69 Ostatní	D/5 : (3,6+2,95)*2 D/6 : (3,6+2,95)*2 D/7 : (3,6+2,95)*2		13,10000 13,10000 13,10000				
188	766694111R00	766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění ...šířky do 300 mm, délky do 1000 mm T/14 : 6 T/18 : 1	kus	7,00000 6,00000 1,00000	67,89	475,23	800-766	RTS
	766 69 Ostatní							
189	766694112R00	766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění ...šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm T/8 : 4 T/10 : 8 T/12 : 3 T/17 : 1	kus	16,00000 4,00000 8,00000 3,00000 1,00000	91,77	1 468,32	800-766	RTS
	766 69 Ostatní							
190	766694113R00	766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění ...šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm T/11 : 7 T/15 : 5 T/16 : 2	kus	14,00000 7,00000 5,00000 2,00000	124,14	1 737,96	800-766	RTS
	766 69 Ostatní							
191	766694114R00	766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění ...šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm T/9 : 2 T/13 : 2	kus	4,00000 2,00000 2,00000	139,53	558,12	800-766	RTS

			kus	5,00000 3,00000 1,00000 1,00000	200,72	1 003,60 800-766	RTS
766 69 Ostatní	766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění	...šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
192 766694122R00	T4 : 3 T5 : 1 T7 : 1						
766 69 Ostatní	766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění	...šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm					
193 766694124R00	T1 : 4 T2 : 1 T3 : 1 T6 : 1		kus	7,00000 4,00000 1,00000 1,00000 1,00000	206,84	1 447,88 800-766	RTS
194 766-001	Demontáž a likvidace dřevěných lišt 50x20 mm lemujících každé okno, vč. přesunu suti a uložení na skládce pohled severní : (0,9+0,9)*2*20 (1,0+0,9)*2*20 bourání meziokenních vložek : (0,4+0,9)*2*18+(0,55+0,9)*2*8+(0,6+0,9)*2*2 pohled severní : (1,2+2,1)*2*6 pohled jižní : (0,9+2,1)*2*18 (1,2+2,1)*2*23 bourání meziokenních vložek : (0,4+2,1)*2*10+(0,6+2,1)*2*2 pohled jižní : (1,2+2,1)*2*2 (1+2,95)*2*6		m	644,80000 72,00000 76,00000 76,00000 39,60000 108,00000 151,80000 60,80000 13,20000 47,40000 115,60000	11,07	7 137,94	Vlastní
195 766-002	Demontáž a likvidace dřevěných garnýží nad okny, vč. zednického zapravení, vč. přesunu suti a uložení na skládce prosklené pruhy sever : 14*4 prosklené pruhy jih : 14*4 podesta 2.NP : 3,6		m	56,00000 56,00000 3,60000	31,01	3 584,76	Vlastní
196 60775303R	parapet vnitřní povrch laminátová fólie CPL; jádro vlhkoodolná DTD; š = 250 mm; dekor bílý, mramor, imitace dřeva Začátek provozního součtu T/8 : 1,15*4 T/9 : 2,8*2 T/10 : 1,0*8 T/11 : 1,8*7 T/12 : 1,2*3 T/13 : 3*2 T/14 : 0,9*6		m	70,23500	171,87	12 071,29 SPCM	RTS

197 60775390R	T/15 : 2,4*5	12,00000					
	T/16 : 2,1*2	4,20000					
	T/17 : 1,25*1	1,25000					
	T/18 : 0,6*1	0,60000					
	Mezisoučet	63,85000					
	Konec provozního součtu	70,23500					
	63,85*1,1	106,00000		19,49	2 065,94	SPCM	RTS
	krytka parapetu plast; pro parapety s noselem; rozměr 600 mm						
	Začátek provozního součtu						
	T1 : 4	4,00000					
	T2 : 1	1,00000					
	T3 : 1	1,00000					
	T4 : 3	3,00000					
	T5 : 1	1,00000					
	T6 : 1	1,00000					
	T7 : 1	1,00000					
	T/8 : 4	4,00000					
	T/9 : 2	2,00000					
	T/10 : 8	8,00000					
	T/11 : 7	7,00000					
	T/12 : 3	3,00000					
	T/13 : 2	2,00000					
	T/14 : 6	6,00000					
	T/15 : 5	5,00000					
	T/16 : 2	2,00000					
	T/17 : 1	1,00000					
	T/18 : 1	1,00000					
	Mezisoučet	53,00000					
	Konec provozního součtu	106,00000					
	53*2	37,73000		1 203,19	45 396,36		Vlastní
198 61187553Rv	Deska parapetní dřevěná šířka 62 cm vč. větracích mříží nad otopnými tělesy						
	parapet přetažen až na kryt otop. těles :						
	Začátek provozního součtu						
	prvek T1 : 4,6*4	18,40000					
	prvek T2 : 3,17	3,17000					
	prvek T3 : 3,48	3,48000					
	prvek T4 : 1,2*3	3,60000					
	prvek T5 : 1,15	1,15000					

[illegible]

206	767891901R00	...výměna lišt ocelových šroubovaných úprava kostry krytů otopných těles - osazení L 60x30x3 : 1 kus = 0,4 m : 1.NP : klubovna : 0,4*5 2.NP : sál : 0,4*(5+2)*2 klubovna 1 : 0,4*5 klubovna 2 : 0,4*(2+4) klubovna 3 : 0,4*(2+2) Začátek provozního součtu Mezisoučet Konec provozního součtu	m	13,60000	88,74	1 206,86	800-767	RTS
207	767995101R00	767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb ...atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg pohled západní - přesun sloupku zábradlí mimo zateplení : 3 pohled jižní - posun sloupků zábradlí mimo zateplení : 5*4 oprava nosných sloupků zábradlí : 1,5*6 úprava zábradlí rampy u hl. vstupu - nastavení kotvicích prvků mimo zateplení : 5 ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 10 do 20 kg doplnění spodního madla na objektu rampy - výstupní rameno, tyč průměr 25 mm vč. podpor : 10*3,14*0,0125*0,0125*7850	kg	37,00000	77,54	2 868,98	800-767	RTS
208	767995103R00	767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb 767 99-81 atypických konstrukcí	kg	38,51406	40,11	1 544,80	800-767	RTS
209	767996801R00	...o hmotnosti přes 20 do 50 kg ocelový úhelník 50x30x3 mm po celém obvodu souvislých pásů oken : Začátek provozního součtu sever : (15,1+0,9)*2*4 1,2*2*3 2,0*2 (3,6+2,95)*2*3 západ : (2,4+2,1)*2 jih : (14+2,1)*2*4 0,85*2*6 (3,6+2,95)*2*4 Mezisoučet Konec provozního součtu úhelník 50x30x3: 1,884 kg/m : 378,9*1,884	kg	752,50860	16,27	12 243,31	800-767	RTS
				128,00000				
				7,20000				
				4,00000				
				39,30000				
				9,00000				
				128,80000				
				10,20000				
				52,40000				
				378,90000				
				713,84760				

[illegible]

214 767-005	klubovna 4 : 2 Dodávka + montáž ocelové lanko průměr 6 mm, PVC obal, vč. vypnutí a koncových svorek Jih 1.NP : délka : 2,4 keramika : 5,0+1,3 délka : 2,1 kancelář : 3,1 klubovna : 7,1 ordinace 1 : 3,5 ordinace 2 : 3,8 jih 2.NP : společenský sál : 7,1+7,1 klubovna 1 : 5,9 klubovna 2 : 1,4+3,52 klubovna 3 : 3,78 klubovna 4 : 3,9 podesta 2.NP : 3,9	m	2,00000 64,90000 215,94	14 014,51	Vlastní
9 Hodinové zučtovací sazby					
215 900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	12,00000	2 657,76	Prav.M
216 13211296R	tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); d = 25,0 mm doplnění spodního madla na objektu rampy - výstupní rameno : 10*3,14*0,0125*0,0125*7850*1,1/1000	T	0,04237 0,04237	55 370,00 2 346,03	SPCM RTS
217 13335510R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); tl = 5,00 mm; a = 60,0 mm; b = 40,0 mm úprava kostry krytů otopných těles - osazení L 60x30x3 : hmotnost 2,01 kg/m : Začátek provozního součtu 1.NP : klubovna : 0,4*5 2.NP : sál : 0,4*(5+2)*2 klubovna 1 : 0,4*5 klubovna 2 : 0,4*(2+4) klubovna 3 : 0,4*(2+2) Mezisoučet Konec provozního součtu 13,6*1,1*2,01/1000	T	0,03007 2,00000 5,60000 2,00000 2,40000 1,60000 13,60000	55 370,00 3 543,68	SPCM RTS
218 54917040R	Zavírač dveří hydraulický	kus	0,03007 4,00000	14 174,72	SPCM RTS

219	5534295085RV1	vstupní sestavy D/1 až D/4 : 4 Drenážní ukončovací profil sříbný, výška 17 mm, odvodňovací otvory, pro tenkovrstvé drenážní rohože	m	4,00000 32,73600	431,89	14 138,35	Vlastní
220	767-002	okapová hrana teras : 14,88*2*1,1 Stavěč dveřního křídla, dodávka vstupní sestavy D/1 až D/4 : 4	ks	32,73600 4,00000 4,00000	332,22	1 328,88	Vlastní
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně							
221	998767102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	1,84993	553,70	1 024,31	RTS
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu						
222	769-024	Dodávka a montáž okenní fólie, čiré, neprůhledné na vnitřní sklo trojskla	m2	15,15000	905,85	619 597,29	Vlastní
		O/6 : 3*2,1		6,30000		13 723,63	
		O/9 : 3,4*2,1		7,14000			
		O/16 : 1*0,9		0,90000			
		O/21 : 0,9*0,9		0,81000			
223	769-D5	Sestava D5: 3600x2950 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m2K, vč. dopravy a přesunů hmot, olišťování, parametry viz výpis prvků v PD	kus	1,00000	24 863,42	24 863,42	Vlastní
224	769-D6	Sestava D6: 3600x2950 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m2K, vč. dopravy a přesunů hmot, olišťování, parametry viz výpis prvků v PD	kus	1,00000	34 276,32	34 276,32	Vlastní
225	769-D7	Sestava D7: 3600x2950 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m2K, vč. dopravy a přesunů hmot, olišťování, parametry viz výpis prvků v PD	kus	1,00000	24 863,42	24 863,42	Vlastní
226	796-001	Okno O/1: 1800x2100 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m2K, vč. dopravy a přesunů hmot, zapravení, parametry viz výpis prvků v PD	kus	1,00000	11 637,90	11 637,90	Vlastní
227	796-002	Okno O/2: 2100x2100 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m2K, vč. dopravy a přesunů hmot, zapravení, parametry viz výpis prvků v PD	kus	2,00000	11 992,27	23 984,54	Vlastní
228	796-003a	Okno O/3: 900x2100 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m2K, vč. dopravy a přesunů hmot, zapravení, parametry viz výpis prvků v PD	kus	1,00000	6 599,23	6 599,23	Vlastní
229	796-003b	Okno O/3: 900x2100 mm, rám plast, trojsklo-kůra, Uw=1,0 W/m2K, vč. dopravy a přesunů hmot, zapravení, parametry viz výpis prvků v PD	kus	1,00000	6 599,23	6 599,23	Vlastní
230	796-004	Okno O/4: 1200x2100 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m2K, vč. dopravy a přesunů hmot, zapravení, parametry viz výpis prvků v PD	kus	11,00000	7 042,19	77 464,09	Vlastní
231	796-005	Okno O/5: 2400x2100 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m2K, vč. dopravy a přesunů hmot, zapravení, parametry viz výpis prvků v PD	kus	1,00000	12 745,30	12 745,30	Vlastní
232	796-006	Okno O/6: 3000x2100 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m2K, vč. dopravy a přesunů hmot, zapravení, parametry viz výpis prvků v PD	kus	6,00000	15 236,95	91 421,70	Vlastní
233	796-007	Okno O/7: 1000x2950 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m2K, vč. dopravy a přesunů hmot, zapravení, parametry viz výpis prvků v PD	kus	1,00000	7 762,00	7 762,00	Vlastní
234	796-008	Okno O/8: 1000x2800 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m2K, vč. dopravy a přesunů hmot, zapravení, parametry viz výpis prvků v PD	kus	4,00000	7 762,00	31 048,00	Vlastní
235	796-009	Okno O/9: 3400x2100 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m2K, vč. dopravy a přesunů hmot, zapravení, parametry viz výpis prvků v PD	kus	1,00000	16 067,50	16 067,50	Vlastní

236	796-010	Okno O/10: 1250x800 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m ² K, vč. dopravy a přesunů hmot, zapravení, parametry viz výpis prvků v PD	kus	1,00000	3 731,06	3 731,06	Vlastní
237	796-011	Okno O/11: 1100x2950 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m ² K, vč. dopravy a přesunů hmot, zapravení, parametry viz výpis prvků v PD	kus	1,00000	8 105,29	8 105,29	Vlastní
238	796-012	Okno O/12: 600x600 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m ² K, vč. dopravy a přesunů hmot, zapravení, parametry viz výpis prvků v PD	kus	1,00000	3 666,83	3 666,83	Vlastní
239	796-013	Okno O/13: 2400x2100 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m ² K, vč. dopravy a přesunů hmot, zapravení, parametry viz výpis prvků v PD	kus	4,00000	6 986,82	27 947,28	Vlastní
240	796-014	Okno O/14: 2000x900 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m ² K, vč. dopravy a přesunů hmot, zapravení, parametry viz výpis prvků v PD	kus	4,00000	6 433,12	25 732,48	Vlastní
241	796-015	Okno O/15: 2800x900 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m ² K, vč. dopravy a přesunů hmot, zapravení, parametry viz výpis prvků v PD	kus	2,00000	8 537,18	17 074,36	Vlastní
242	796-016	Okno O/16: 1000x900 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m ² K, vč. dopravy a přesunů hmot, zapravení, parametry viz výpis prvků v PD	kus	4,00000	4 356,74	17 426,96	Vlastní
243	796-017	Okno O/17: 1800x900 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m ² K, vč. dopravy a přesunů hmot, zapravení, parametry viz výpis prvků v PD	kus	6,00000	6 470,03	38 820,18	Vlastní
244	796-018	Okno O/18: 1200x900 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m ² K, vč. dopravy a přesunů hmot, zapravení, parametry viz výpis prvků v PD	kus	1,00000	4 284,76	4 284,76	Vlastní
245	796-019	Okno O/19: 1200x2950 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m ² K, vč. dopravy a přesunů hmot, zapravení, parametry viz výpis prvků v PD	kus	1,00000	20 054,14	20 054,14	Vlastní
246	796-020	Okno O/20: 3000x900 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m ² K, vč. dopravy a přesunů hmot, zapravení, parametry viz výpis prvků v PD	kus	2,00000	9 090,88	18 181,76	Vlastní
247	796-021	Okno O/21: 900x900 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m ² K, vč. dopravy a přesunů hmot, zapravení, parametry viz výpis prvků v PD	kus	4,00000	4 301,37	17 205,48	Vlastní
248	796-022	Okno O/22: 900x600 mm, rám plast, trojsklo, Uw=1,0 W/m ² K, vč. dopravy a přesunů hmot, zapravení, parametry viz výpis prvků v PD	kus	6,00000	3 812,27	22 873,62	Vlastní
249	796-023	Okno O/23: 900x600 mm, rám plast, větrací mříž, vč. dopravy a přesunů hmot, zapravení, parametry viz výpis prvků v PD	kus	3,00000	3 812,27	11 436,81	Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady			46 853,55		
250	771101121R00	...Připrava podkladu před kladením dlažeb kontaktní nátěr pro opravy spádové vrstvy : 14,88*1,43*2	m ²	42,55680 42,55680	21,83	929,01 800-771	RTS
251	771111131R00	...Vyplnění dilatačních spár tmelem spára sokl/dlažba : (14,88+1,43*2)*2 spára sokl/ETICS : (14,88+1,43*2)*2	m	70,96000 35,48000 35,48000	47,95	3 402,53 800-771	RTS
252	771130111R00	...Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm (14,88+1,43*2)*2	m	35,48000 35,48000	50,51	1 792,09 800-771	RTS
771 21	Kladení dlažby keramické do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.						

[illegible]

	soklik podél části vstupní sestavy D/4 : 1,25				1,25000			
998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové								
264 998776201R00	vodorovně do 50 m							
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot	%	5,00000	166,11	830,55	800-775	RTS
	777 64 Nátěry polyuretanové podlah					2 221,49		
265 777645210R00	...jednosložkové, 2 x s tmelením nátěr zapravených rýh v podlahách po zapuštění rámu nových sestav :	m ²	14,40000		154,27	2 221,49	800-773	RTS
	D/1 : 3,6			3,60000				
	D/2 : 3,6			3,60000				
	D/3 : 3,6			3,60000				
	D/4 : 3,6			3,60000				
Díl:	783	Nátěry				18 881,63		
266 783101821R00	783 10 Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí ...Odstranění nátěrů z ocel. konstrukci "A" opálením sever: zábradlí rampy hl. vstupu : 1,5 ocelový sloupek u vstupu k ordinacím č. 240 : (0,08*2+0,24)*3,2 ocelový průvlak nad vstupem k ordinacím 2xU140 : (0,06*2*2+0,14)*3,63 jih: zábradlí teras 2.NP : (14,88*3+5*1+3*3)*0,125*2 14,88/0,1*1*0,038*2 západ: zábradlí u terénního schodiště : 2 Mezisoučet objekt rampy : horní madlo 50x50 : (0,5+10,18*2+1,38+2,97+0,12+1,62+12,1*2+1+1,28)*0,05*4 spodní madlo tyč průměr 25 mm : (0,5+10,18*2+1,38+2,97+0,12+1,62+12,1*2)*3,15*0,025 ukončení zábradlí tyč U č. 80 : 0,7*4+(10,18*2+1,38+2,97+0,12*2+1,62+12,1*2)*(0,08+0,045*2) podpory madel tyč průměr 16 mm : (0,22+0,1)*26*3,14*0,016	m ²	58,69116		76,41	4 484,59	800-783	RTS
267 783222110R00	783 22 Nátěry kov.stavebních doplňků.konstrukci syntetické ...Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x sever: zábradlí rampy hl. vstupu : 1,5 ocelový sloupek u vstupu k ordinacím č. 240 : (0,08*2+0,24)*3,2 ocelový průvlak nad vstupem k ordinacím 2xU140 : (0,06*2*2+0,14)*3,63 jih: zábradlí teras 2.NP : (14,88*3+5*1+3*3)*0,125*2 14,88/0,1*1*0,038*2 západ: zábradlí u terénního schodiště : 2 Mezisoučet	m ²	58,69116		176,08	10 334,34	800-783	RTS

268	783226100R00	objekt rampy : horní madlo 50x50 : (0,5+10,18*2+1,38+2,97+0,12+1,62+12,1*2+1+1,28)*0,05*4 spodní madlo tyč průměr 25 mm : (0,5+10,18*2+1,38+2,97+0,12+1,62+12,1*2)*3,15*0,025 ukončení zábradlí tyč U č. 80 : 0,7*4+((10,18*2+1,38+2,97+0,12*2+1,62+12,1*2)*(0,08+0,045*2) podpory model tyč průměr 16 mm : (0,22+0,1)*26*3,14*0,016 ...Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní sever: zábradlí rampy hl. vstupu : 1,5 ocelový sloupek u vstupu k ordinacím č. 240 : (0,08*2+0,24)*3,2 ocelový průvlak nad vstupem k ordinacím 2xU140 : (0,06*2*2+0,14)*3,63 jih: zábradlí teras 2.NP : (14,88*3+5*1+3*3)*0,125*2 14,88/0,1*1*0,038*2 západ: zábradlí u terénního schodiště : 2 Mezisoučet	m2	10,68600 4,02806 11,43090 0,41800 58,69116 1,50000 1,28000 1,37940 14,66000 11,30880 2,00000 32,12820	65,34	3 834,88	800-783	RTS
783 90 Ostatní práce								
269	783904811R00	objekt rampy : horní madlo 50x50 : (0,5+10,18*2+1,38+2,97+0,12+1,62+12,1*2+1+1,28)*0,05*4 spodní madlo tyč průměr 25 mm : (0,5+10,18*2+1,38+2,97+0,12+1,62+12,1*2)*3,15*0,025 ukončení zábradlí tyč U č. 80 : 0,7*4+((10,18*2+1,38+2,97+0,12*2+1,62+12,1*2)*(0,08+0,045*2) podpory model tyč průměr 16 mm : (0,22+0,1)*26*3,14*0,016 ...odrezivění kovových konstrukcí	m2	11,43090 19,93		227,82	800-783	RTS
Díl: 784		Malby			10 610,75			
784 40 Odstranění maleb								
270	784402801R00	...oškrábáním, v místnostech do 3,8 m vždy celá vnitřní strana obvodové stěny s měněnými okny : sever : 14*2,95*4 jih : 14*2,95*4 stěna v 1.NP s okny O/11 a O/10 : 3,6*2,95 západ : 7,25*2,95 Začátek provozního součtu výpočet plochy oken : O/1 : 1,8*2,1*1	m2	194,20250 15,50 165,20000 165,20000 10,62000 21,38750 3,78000		3 010,14	800-784	RTS

O/2 : 2,1*2,1*2	8,82000			
O/3 : 0,9*2,1*2	3,78000			
O/4 : 1,2*2,1*1	27,72000			
O/5 : 2,4*2,1*1	5,04000			
O/6 : 3*2,1*6	37,80000			
O/7 : 1*2,95*1	2,95000			
O/8 : 1*2,8*4	11,20000			
O/9 : 3,4*2,1*1	7,14000			
O/10 : 1,25*0,8*1	1,00000			
O/11 : 1,1*2,95*1	3,24500			
O/12 : 0,6*0,6*1	0,36000			
O/13 : 2,4*2,1*4	20,16000			
O/14 : 2*0,9*4	7,20000			
O/15 : 2,8*0,9*2	5,04000			
O/16 : 1*0,9*4	3,60000			
O/17 : 1,8*0,9*6	9,72000			
O/18 : 1,2*0,9*1	1,08000			
O/19 : 1,2*2,95*1	3,54000			
O/20 : 3*0,9*2	5,40000			
O/21 : 0,9*0,9*4	3,24000			
Mezisoučet	171,81500			
Konec provozního součtu				
odpočet plochy oken v malovaných stěnách : -171,815	-171,81500			
stěny ke střešnímu výlezu : (0,8+1,1)*2*0,95	3,61000			
784 41 Příprava povrchu				
784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu				
271 784191101R00		3,32	843,95 800-784	RTS
...disperzní, jednonásobná	254,20100			
vždy celá vnitřní strana obvodové stěny s měněnými okny :				
sever : 14*2,95*4	165,20000			
jih : 14*2,95*4	165,20000			
stěna v 1.NP s okny O/11 a O/10 : 3,6*2,95	10,62000			
západ : 7,25*2,95	21,38750			
Začátek provozního součtu				
výpočet plochy oken :				
O/1 : 1,8*2,1*1	3,78000			
O/2 : 2,1*2,1*2	8,82000			
O/3 : 0,9*2,1*2	3,78000			
O/4 : 1,2*2,1*1	27,72000			
		m2		

O/5 : 2,4*2,1*1	5,04000
O/6 : 3*2,1*6	37,80000
O/7 : 1*2,95*1	2,95000
O/8 : 1*2,8*4	11,20000
O/9 : 3,4*2,1*1	7,14000
O/10 : 1,25*0,8*1	1,00000
O/11 : 1,1*2,95*1	3,24500
O/12 : 0,6*0,6*1	0,36000
O/13 : 2,4*2,1*4	20,16000
O/14 : 2*0,9*4	7,20000
O/15 : 2,8*0,9*2	5,04000
O/16 : 1*0,9*4	3,60000
O/17 : 1,8*0,9*6	9,72000
O/18 : 1,2*0,9*1	1,08000
O/19 : 1,2*2,95*1	3,54000
O/20 : 3*0,9*2	5,40000
O/21 : 0,9*0,9*4	3,24000
Mezisoučet	171,81500
Konec provozního součtu	
odpočet plochy oken v malovaných stěnách : -171,815	-171,81500
Začátek provozního součtu	
výpočet délky malovaných ostění a nadpraží :	
O/1 : (1,8+2,1*2)*1	6,00000
O/2 : (2,1+2,1*2)*2	12,60000
O/3 : (0,9+2,1*2)*2	10,20000
O/4 : (1,2+2,1*2)*1	59,40000
O/5 : (2,4+2,1*2)*1	6,60000
O/6 : (3+2,1*2)*6	43,20000
O/7 : (1+2,95*2)*1	6,90000
O/8 : (1+2,8*2)*4	26,40000
O/9 : (3,4+2,1*2)*1	7,60000
O/10 : (1,25+0,8*2)*1	2,85000
O/11 : (1,1+2,95*2)*1	7,00000
O/12 : (0,6+0,6*2)*1	1,80000
O/13 : (2,4+2,1*2)*4	26,40000
O/14 : (2+0,9*2)*4	15,20000
O/15 : (2,8+0,9*2)*2	9,20000
O/16 : (1+0,9*2)*4	11,20000

	O/17 : (1,8+0,9*2)*6 O/18 : (1,2+0,9*2)*1 O/19 : (1,2+2,95*2)*1 O/20 : (3+0,9*2)*2 O/21 : (0,9+0,9*2)*4 Mezisoučet Konec provozního součtu šířka ostění a nadpraží 170 mm : 304,65*0,17 dozdívka 2.NP mezi kanceláři a šatnou : 1,05*1,1*2+0,15*0,9 dozdívka 2.NP mezi sprchami : 1,05*1,1*2+0,1*0,9 dělicí sádrokartonová přepážka mezi klubovnami, 2.NP jih : 0,57*2,95*2 stěny ke střešnímu výlezu : (0,8+1,1)*2*0,95 stěny se střešních směsí se začištěním			21,60000 3,00000 7,10000 9,60000 10,80000 304,65000 51,79050 2,44500 2,40000 3,36300 3,61000				
784 45 Malby z malířských směsí se začištěním								
272 784195112R00	...hlinkové, , bělost 77 %, dvojnásobné vždy celá vnitřní strana obvodové stěny s měněnými okny : sever : 14*2,95*4 jih : 14*2,95*4 stěna v 1.NP s okny O/11 a O/10 : 3,6*2,95 západ : 7,25*2,95 Začátek provozního součtu výpočet plochy oken : O/1 : 1,8*2,1*1 O/2 : 2,1*2,1*2 O/3 : 0,9*2,1*2 O/4 : 1,2*2,1*11 O/5 : 2,4*2,1*1 O/6 : 3*2,1*6 O/7 : 1*2,95*1 O/8 : 1*2,8*4 O/9 : 3,4*2,1*1 O/10 : 1,25*0,8*1 O/11 : 1,1*2,95*1 O/12 : 0,6*0,6*1 O/13 : 2,4*2,1*4 O/14 : 2*0,9*4 O/15 : 2,8*0,9*2 O/16 : 1*0,9*4 O/17 : 1,8*0,9*6	m2	254,20100 165,20000 165,20000 10,62000 21,38750 3,78000 8,82000 3,78000 27,72000 5,04000 37,80000 2,95000 11,20000 7,14000 1,00000 3,24500 0,36000 20,16000 7,20000 5,04000 3,60000 9,72000	26,58	6 756,66 800-784	RTS		

O/18 : 1,2*0,9*1	1,08000		
O/19 : 1,2*2,95*1	3,54000		
O/20 : 3*0,9*2	5,40000		
O/21 : 0,9*0,9*4	3,24000		
Mezisoučet	171,81500		
Konec provozního součtu			
odpočet plochy oken v malovaných stěnách : -171,815	-171,81500		
Začátek provozního součtu			
výpočet délky malovaných ostění a nadpraží :			
O/1 : (1,8+2,1*2)*1	6,00000		
O/2 : (2,1+2,1*2)*2	12,60000		
O/3 : (0,9+2,1*2)*2	10,20000		
O/4 : (1,2+2,1*2)*11	59,40000		
O/5 : (2,4+2,1*2)*1	6,60000		
O/6 : (3+2,1*2)*6	43,20000		
O/7 : (1+2,95*2)*1	6,90000		
O/8 : (1+2,8*2)*4	26,40000		
O/9 : (3,4+2,1*2)*1	7,60000		
O/10 : (1,25+0,8*2)*1	2,85000		
O/11 : (1,1+2,95*2)*1	7,00000		
O/12 : (0,6+0,6*2)*1	1,80000		
O/13 : (2,4+2,1*2)*4	26,40000		
O/14 : (2+0,9*2)*4	15,20000		
O/15 : (2,8+0,9*2)*2	9,20000		
O/16 : (1+0,9*2)*4	11,20000		
O/17 : (1,8+0,9*2)*6	21,60000		
O/18 : (1,2+0,9*2)*1	3,00000		
O/19 : (1,2+2,95*2)*1	7,10000		
O/20 : (3+0,9*2)*2	9,60000		
O/21 : (0,9+0,9*2)*4	10,80000		
Mezisoučet	304,65000		
Konec provozního součtu			
šířka ostění a nadpraží 170 mm : 304,65*0,17	51,79050		
dozdívka 2.NP mezi kanceláři a šatnou : 1,05*1,1*2+0,15*0,9	2,44500		
dozdívka 2.NP mezi sprchami : 1,05*1,1*2+0,1*0,9	2,40000		
dělicí sádkartonová přepážka mezi klubovnami, 2.NP jih : 0,57*2,95*2	3,36300		
stěny ke střešnímu výjezu : (0,8+1,1)*2*0,95	3,61000		
Díl: 787		9 296,53	
Zasklívání			

	787 60-8 Vysklení oken a dveří	m2	277,26000	33,53	9 296,53	800-787	RTS
273	787600801R00Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2 ocelové prosklené sestavy : pohled severní : vstup manipulance : 1,2*2,95*2 prosklené stěny : 3,6*2,95*4 pohled jižní : prosklené stěny : 3,6*2,95*4 dřevěná okna : pohled severní : 0,9*0,9*20 1,0*0,9*20 1,2*2,1*6 bourání meziokenních vložek : 0,4*0,9*18+0,55*0,9*8+0,6*0,9*2 pohled jižní : 0,9*2,1*18 1,2*2,1*23 1*2,95*6 bourání meziokenních vložek : 0,4*2,1*10+0,6*2,1 pohled západní : 1,2*2,1*2						
Díl:	M21 Elektromontáže				14 743,92		
274	M21-001 Dodávka a montáž plastové chráničky, dvoupíšťová trubka DN 63 s protahovacím lankem, vč. protážení do interiéru a ukončení PVC krabicí příprava pro pozdější napojení čerpadel vsakovacích šachet : 0,6+4+0,72+2,58+0,65 0,65+0,72 svislá část : 1,5*2	m	12,92000	498,33	6 438,42	Vlastní	
	9 Hodinové zúčtovací sazby						
275	900 RT3 Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a demontáž nepotřebné kabeláže na fasádách, přektovní ponechávání : 25	h	25,00000	332,22	8 305,50	Přir.M	RTS
Díl:	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				215 896,04		
276	979 08-4 Poplatek za sklárku	t	0,47064	1 328,88	625,42	801-3	RTS
277	979990121R00 ...sutí - asfaltové pásy 979990162R00 ...sutí - dřevo+sklo 979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	t	6,63495	996,66	6 612,79	801-3	RTS
278	979087213R00 ...vybouraných hmot 979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot	t	201,99014	325,96	65 840,71	822-1	RTS
279	979011111R00 ...Svislá doprava sutí a vybur. hmot za 2.NP a 1.PP 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na sklárku	t	201,99014	127,37	25 727,48	801-3	RTS

280	979081111R00	...do 1 km	t	201,99014	66,90	13 513,14	801-3	RTS
281	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	2 827,86196	9,97	28 193,78	801-3	RTS
	979 08-2 Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot							
282	979082111R00	...do 10 m	t	201,99014	128,60	25 975,93	801-3	RTS
283	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	403,98028	14,33	5 789,04	801-3	RTS
	979 08-4 Poplatek za skládku							
284	979990001R00	...stavební suti	t	201,99014	215,94	43 617,75	801-3	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2014-07-28	Kosmonautů 4: Zateplení objektu SVČ a oprava kanalizace
O:	01	Zateplení objektu SVČ
R:	02	Zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				716,19		
	341 31	Beton stěn nosných a výplňových prostý stěn a příček výplňových pevných, ochranných přízdivek, parapetních, atikových schodišťových a zábradelních zídek, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.						
1	341311711R00	...prostý, C 25/30 nadbetonování střešního výlezu : (1,1+0,8)*2*0,2*0,1	m3	0,07600	2 071,62	157,44	801-1	RTS
	341 35	Bednění stěn a příček svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění						
2	341351105R00	...zřízení nadbetonování střešního výlezu : (1,1+0,8)*2*0,4	m2	1,52000	106,76	162,28	801-1	RTS
	341 35	Bednění stěn a příček svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění						
3	341351106R00	...odstranění nadbetonování střešního výlezu : (1,1+0,8)*2*0,4	m2	1,52000	57,43	87,29	801-1	RTS
	342 27	Příčky z cihel a tvárníc nepálených včetně pomocného lešení						
	342 27-1	příčky z příčkových pórobetonových						
4	34225028R00	...tloušťky 150 mm parapet vytahové šachty : 1*0,2	m2	0,20000	517,47	103,49	801-1	RTS
	342 94	Kotvení příček ke konstrukcím						
5	342948111R00	...kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. parapet vytahové šachty : 0,2*2	m	0,40000	92,70	37,08	801-1	RTS
	342948112R00	...přistřešenému kotvami Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. nadbetonování střešního výlezu : (1,1+0,8)*2	m	3,80000	44,37	168,61	801-1	RTS
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				486,34		
	602 01	Omítky stěn z hotových směsí						

po jednotlivých vrstvách									
7	60201187RT6	...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatížená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, bílá vnitřní povrch stěn ke střešnímu výjezu : (1,1+0,8)*2*0,95	m2	3,61000 3,61000	134,72	486,34	801-1	RTS	
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				415,29			
8	61248121RT2	612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou ...Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit vnitřní povrch stěn ke střešnímu výjezu : (1,1+0,8)*2*0,95	m2	3,61000 3,61000	115,04	415,29	801-1	RTS	
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				553,70			
9	901-99	Demontáž stávajícího střešního výjezu	ks	1,00000	553,70	553,70		Vlastní	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				31 689,90			
10	95392111R00	953 92-111 Dlaždice betonové na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny) ...o rozměru 300 x 300 x 45 mm levá část střechy : 15*17-3*3-2*3 pravá část střechy : 15*17-3*3-1	kus	485,00000 240,00000 245,00000	43,19	20 947,15	801-1	RTS	
11	953921112R00	953 92-1119 příplatek za čtverce z asfaltové lepenky ...pro dlaždice o rozměru 300 x 300 x 50 mm levá část střechy : 15*17-3*3-2*3 pravá část střechy : 15*17-3*3-1	kus	485,00000 240,00000 245,00000	22,15	10 742,75	801-1	RTS	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 539,20			
12	999281108R00	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...výšky do 12 m	t	4,31471	1 052,03	4 539,20	801-4	RTS	
Díl:	711	Izolace proti vodě				35 216,87			
13	711170101R00	711 17 Odstranění izolace proti vodě - fólie ...vodorovná, volně levá část střechy : v ploše : 18,95*11,5+15,1*2,4 -1,83*2,14 atika : (14,4+19,2+11,5+3,85+2,4+15,6)*0,25 pravá část střechy : v ploše : 18,95*11,5+15,1*2,4 -1,1*0,8 atika : (2,4+19,45+12+15,1)*0,25 (3,85+2,4)*0,5 ...svislá, volně levá část střechy :	m2	535,63380 254,16500 -3,91620 16,73750 254,16500 -0,88000 12,23750 3,12500 42,54500	60,91	32 625,45	800-711	RTS	
14	711170201R00		m2		60,91	2 591,42	800-711	RTS	

[illegible]

Povlaková krytina je provedena pásy přitavenými v plné ploše. Plochy povlakové krytiny střech jednotlivě menší než 10 m² se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9097.

10% - vyspravení stávající :

Začátek provozního součtu

levá část střechy :

v ploše: $18,95 \cdot 11,5 + 15,1 \cdot 2,4$

-1.83*2.14

pravá část střechy :

v ploše : $18,95 \cdot 11,5 + 15,1 \cdot 2,4$

-1,1*0,8

Mezísoučet

Konec provozního součtu

503,5338*0,1

iny střeš do 10° pryžemi

...fólií připevněnou bodově, bez dodávky fólie

napojení na slávající krytinu zastřešení rampy : $(3,67+2,22)*1,0$

vtážení izol. povlaku pásy přitavením

ující úroveň střechy,

...v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci

povlaková krytina - 1. vrstva :

vpusti : 0,5*0,5*4

atika vodorovná část :

levá část střechy : $(14.74+19.2+3.85+2.4+15.94)*0.52$

11,3*0,45

pravá část střechy : $(2,4+19,79+12,17+14,9)*0,52$

$$(3,67+2,22)*0,7$$

přechodové klíny :

levá část: : (13,7+18,75+11,3+3,85+2,4+14,9)*0,113

střešní nástavba po obvodu : (1,54+0,6+0,3+1,36+0,17+0,63+1,34+0,17+0,61+1,22)*0,113

komínok : $0,465 \cdot 4 \cdot 0,113$

pravá část: : (13,7+18,75+11,3+3,85+2,4+14,9)*0,113

výlez : $(1,1+0,8)^*2*0,113$

Odstranění živичné krytiny střech do 10° 1 vrstvé

10% - vyspravení stávající :

Začátek provozního součtu

levá část střechy:

v ploše: $18,95 \cdot 11,5 + 15,1 \cdot 2,4$

-1,83*2,14

Povlaková krytina je provedena pásy přitavenými v plné ploše. Plochy povlakové krytiny střech jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9097.					
18	712361702R00	10% - vyspravení stávající : Začátek provozního součtu levá část střechy : v ploše : 18,95*11,5+15,1*2,4 -1,83*2,14 pravá část střechy : v ploše : 18,95*11,5+15,1*2,4 -1,1*0,8 Mezisoučet Konec provozního součtu 503,5338*0,1		254,16500 -3,91620 254,16500 -0,88000 503,53380 50,35338	RTS
19	712841559R00	...fólii připevněnou bodově, bez dodávky fólie napojení na stávající krytinu zastřešení rampy : (3,67+2,22)*1,0 712 84. Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy. ...v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci povlaková krytina - 1. vrstva : vpustí : 0,5*0,5*4 atika vodorovná část : levá část střechy : (14,74+19,2+3,85+2,4+15,94)*0,52 11,3*0,45 pravá část střechy : (2,4+19,79+12,17+14,9)*0,52 (3,67+2,22)*0,7 přechodové klíny : levá část : (13,7+18,75+11,3+3,85+2,4+14,9)*0,113 střešní nástavba po obvodu : (1,54+0,6+0,3+1,36+0,17+0,61+1,22)*0,113 komínek : 0,465*4*0,113 pravá část : (13,7+18,75+11,3+3,85+2,4+14,9)*0,113 výlez : (1,1+0,8)*2*0,113 Odstranění živичné krytiny střech do 10° 1vrstvé 10% - vyspravení stávající : Začátek provozního součtu levá část střechy : v ploše : 18,95*11,5+15,1*2,4 -1,83*2,14	m2 <		

21	712311101R00	pravá část střechy : v ploše : 18,95*11,5+15,1*2,4 -1,1*0,8 Mezisoučet Konec provozního součtu 503,53380*0,1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 10% - vyspravení stávající : Začátek provozního součtu levá část střechy : v ploše : 18,95*11,5+15,1*2,4 -1,83*2,14 pravá část střechy : v ploše : 18,95*11,5+15,1*2,4 -1,1*0,8 Mezisoučet Konec provozního součtu 503,5338*0,1 lak asfaltový penetrační modifikovaný a adhezivní; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C do 875 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý Začátek provozního součtu levá část střechy : v ploše : 18,95*11,5+15,1*2,4 -1,83*2,14 pravá část střechy : v ploše : 18,95*11,5+15,1*2,4 -1,1*0,8 Mezisoučet 10% - vyspravení stávajícího podkladu : 503,5338*0,1 spotřeba 0,3 kg/m2 : 50,35338*0,3 Konec provozního součtu počet balení 9 kg : 15,10601/9 lepidlo isocyanátové; na polystyren, na tepelnou izolaci; podklad beton, zdivo, asfaltové pásy; pro interiér i exteriér lepidlo pro lepení přechodových klínů : Začátek provozního součtu levá část : (13,7+18,75+11,3+3,85+2,4+14,9) střešní nástavba po obvodu : (1,54+0,6+0,3+1,36+0,17+0,63+1,34+0,17+0,61+1,22)	m2	254,16500 -0,88000 503,53380 50,35338 50,35338 3,88 254,16500 -3,91620 254,16500 -0,88000 503,53380 50,35338 1,67845 382,05 254,16500 -3,91620 254,16500 -0,88000 503,53380 50,35338 15,10601 1,67845 17,20800 64,90000 7,94000	195,37	RTS
22	1163450.AR		kus	50,35338 1,67845	641,25 SPCM	RTS
23	24742210R		kg	1,67845 17,20800	3 525,40 SPCM	RTS

24	28322137R	komínek : 0,465*4 pravá část : (13,7+18,75+11,3+3,85+2,4+14,9) výlez : (1,1+0,8)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu spotřeba 0,6 kg/m2 : 143,4*0,2*0,6 folie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P; kaširování strukturovaná rohož; $\mu = 20000,0$ napojení na stávající krytinu zastřešení rampy : (3,67+2,22)*1,0*1,1 pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; horní strana PE fólie; spodní strana silikonová fólie; tl. 2,0 mm Začátek provozního součtu povlaková krytina - 1. vrstva : vpusti : 0,5*0,5*4 atika vodorovná část : levá část střechy : (14,74+19,2+3,85+2,4+15,94)*0,52 11,3*0,45 pravá část střechy : (2,4+19,79+12,17+14,9)*0,52 (3,67+2,22)*0,7 přechodové klíny : levá část : (13,7+18,75+11,3+3,85+2,4+14,9)*0,113 střešní nástavba po obvodu : (1,54+0,6+0,3+1,36+0,17+0,63+1,34+0,17+0,61+1,22)*0,113 komínek : 0,465*4*0,113 pravá část : (13,7+18,75+11,3+3,85+2,4+14,9)*0,113 výlez : (1,1+0,8)*2*0,113 Mezisoučet Konec provozního součtu	m2	1,86000 64,90000 3,80000 143,40000 17,20800 6,47900 6,47900 93,39725 1,00000 29,18760 5,08500 25,61520 4,12300 7,33370 0,89722 0,21018 7,33370 0,42940 81,21500 93,39725 701,07312	155,04 126,24 135,10	1 004,50 SPCM 11 790,47 SPCM 94 714,98 SPCM	RTS RTS RTS
25	62841164		m2				
26	62852259	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva červená; natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana posyp - břídlíce; spodní strana PE fólie; tl. 5,2 mm pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná - polyesterové rouno povrchová úprava - vrchní - břídlíčné šupiny barvené nebo přírodní - spodní - PE fólie tloušťka pásu - 4,2 mm rozměr pásu - 7,5 x 1 m počet kotoučů na paletě 20 Začátek provozního součtu	m2				

27	71299-0001	levá část střechy : v ploše : 18,75*11,3+14,9*2,4 odpočet nástavby : -1,83*2,14 atika : (14,74+19,2+3,85+2,4+15,94)*0,52 11,3*0,45 vnitřní svislá stěna atiky : (13,7+18,75)*2*0,3 přechodové klíny : (13,7+18,75)*2*0,113 (1,54+0,6+0,3+1,36+0,17+0,63+1,34+0,17+0,61+1,22)*0,113 0,465*4*0,113 pravá část střechy : v ploše : 18,75*11,3+14,9*2,4 odpočet výlez : -1,1*0,8 atika : (2,4+19,79+12,17+14,9)*0,52 (3,67+2,22)*0,7 vnitřní svislá stěna atiky : (13,7+18,75)*2*0,3 přechodové klíny : (13,7+18,75)*2*0,113 (1,1+0,8)*2*0,113 Mezisoučet Konec provozního součtu 609,6288*1,15 Vyrovnaní nerovností 50% - vyspravení stávající : Začátek provozního součtu levá část střechy : v ploše : 18,95*11,5+15,1*2,4 -1,83*2,14 pravá část střechy : v ploše : 18,95*11,5+15,1*2,4 -1,1*0,8 Mezisoučet Konec provozního součtu 503,5338*0,5 Odstranění vyboulenin 50% - vyspravení stávající : Začátek provozního součtu levá část střechy :	247,63500 -3,91620 29,18760 5,08500 19,47000 7,33370 0,89722 0,21018 247,63500 -0,88000 25,61520 4,12300 19,47000 7,33370 0,42940 609,62880 701,07312 251,76690 254,16500 -3,91620 254,16500 -0,88000 503,53380 251,76690 251,76690	m2 m2	22 304,03 88,59 44,30 11 153,27	Vlastní Vlastní
28	71299-0001					

	v ploše : 18,95*11,5+15,1*2,4 -1,83*2,14 pravá část střechy : v ploše : 18,95*11,5+15,1*2,4 -1,1*0,8 Mezisoučet Konec provozního součtu 503,5338*0,5				254,16500 -3,91620 254,16500 -0,88000 503,53380 251,76690				
29	998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 50 m vodorovně	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	t		4,66676	1 107,40	5 167,97	800-711	RTS
Díl:	713	Izolace tepelné					419 449,90		
30	713 10 Odstranění tepelné izolace z desek 713 10-1 polystyrenových 713 100813R00	...tloušťka přes 50 mm levá část střechy : v ploše : 18,95*11,5+15,1*2,4 -1,83*2,14 pravá část střechy : v ploše : 18,95*11,5+15,1*2,4 -1,1*0,8	m2		503,53380	53,16	26 767,86	800-713	RTS
31	713 14 Montáž tepelné izolace střeš na plný podklad 713 141111R00	...plně lepená asfaltem, jednovrstvá osazení spádových klínů : levá část střechy : v ploše kašírované dílce tl. 200 mm : 18,75*11,3+14,9*2,4 pravá část střechy : v ploše kašírované dílce tl. 200 mm : 18,75*11,3+14,9*2,4 ...plně lepená za studena, jednovrstvá Položka je určena pro montáž tepelné izolace střeš na plný podklad přilepením bodové asfaltem. V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neoděítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.	m2		495,27000	80,84	40 037,63	800-713	RTS
32	713 1411131R00	levá část střechy : v ploše kašírované dílce tl. 200 mm : 18,75*11,3+14,9*2,4 odpočet nástavby : -1,83*2,14 atika XPS tl. 100 : (14,74+19,2+3,85+2,4+15,94)*0,52*2 11,3*0,45 vnitřní svislá stěna atiky kašírované dílce tl. 100 mm : (13,7+18,75)*2*0,66 podkladní polystyren tl. 60 mm v ploše : 247,635-3,91620	m2		247,63500 -3,91620 58,37520 5,08500 42,83400 243,71880	80,84	96 144,35	800-713	RTS

	pravá část střechy : v ploše kaširované dílce tl. 200 mm : 18,75*11,3+14,9*2,4 odpočet výlez : -1,1*0,8 atika XPS tl. 100 : (2,4+19,79+12,17+14,9)*0,52*2 (3,67+2,22)*0,7 vnitřní svislá stěna atiky kaširované dílce tl. 100 mm : (13,7+18,75)*2*0,66 (3,67+2,22)*0,66 podkladní polystyren tl. 60 mm v ploše : 247,635-0,88					247,63500 -0,88000 51,23040 4,12300 42,83400 3,88740 246,75500				
713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky	...obložení stěn pásy 100 mm, přechodové klíny : levá část : (13,7+18,75+11,3+3,85+2,4+14,9) střešní nástavba po obvodu : (1,54+0,6+0,3+1,36+0,17+0,63+1,34+0,17+0,61+1,22) kominěk : 0,465*4 pravá část : (13,7+18,75+11,3+3,85+2,4+14,9) výlez : (1,1+0,8)*2 deska izolační střešní, tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; pero a drážka; tl. 120,0 mm; kaširování plastbeton; součinitel tepelné vodivosti 0,029 W/mK; obj. hmotnost 33,00 kg/m3	m				143,40000 64,90000 7,94000 1,86000 64,90000 3,80000 1,20000	36,10	5 176,74	800-713	RTS
33 713191221R00	kolem vpustí : 0,5*0,5*4*1,2 deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 1,930 m2KW; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 podkladní polystyren tl. 60 mm : Začátek provozního součtu levá část střechy : 18,75*11,3+14,9*2,4 odpočet nástavby : -1,83*2,14 pravá část střechy : 18,75*11,3+14,9*2,4 odpočet výlez : -1,1*0,8 Mezisoučet Konec provozního součtu 490,4738*1,2	m2				1,20000 588,56856	531,55	637,86	SPCM	RTS
34 28375427R	Začátek provozního součtu levá část střechy : 18,75*11,3+14,9*2,4 odpočet nástavby : -1,83*2,14 pravá část střechy : 18,75*11,3+14,9*2,4 odpočet výlez : -1,1*0,8 Mezisoučet Konec provozního součtu 490,4738*1,2	m2				247,63500 -3,91620 247,63500 -0,88000 490,47380	82,50	48 556,91	SPCM	RTS
35 28375869R	deska spádová, klín EPS 150S; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK dodávka spádových klínů : Začátek provozního součtu levá část střechy : v ploše kaširované dílce tl. 200 mm : 18,75*11,3+14,9*2,4 pravá část střechy :	m3				588,56856 43,58376	1 661,10	72 396,98	SPCM	RTS
36 28375972R										

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

41	63145723	Mezisoučet		490,47380					
		Konec provozního součtu		588,56856					
		490,4738*1,2		172,08000		62,01	10 670,68	SPCM	RTS
		deska spádová, klin minerální vláknno; tl. 80,0 mm; obj. hmotnost 160,00 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; hydrofobizováno	m						
		přechodové klíny :							
		Začátek provozního součtu		64,90000					
		levá část : (13,7+18,75+11,3+3,85+2,4+14,9)		7,94000					
		střešní nástavba po obvodu : (1,54+0,6+0,3+1,36+0,17+0,63+1,34+0,17+0,61+1,22)		1,86000					
		komínek : 0,465*4		64,90000					
		pravá část : (13,7+18,75+11,3+3,85+2,4+14,9)		3,80000					
42	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně	výlez : (1,1+0,8)*2		143,40000					
		Mezisoučet		172,08000					
		Konec provozního součtu							
		143,4*1,2							
		998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně							
		42 998713102R00							
		...v objektech výšky do 12 m	t	10,23382	775,18		7 933,05	800-713	RTS
		Díl: 721					19 933,20		
		43 721990012					664,44		Vlastní
		721 21-08 Demontáž kanalizačního příslušenství	ks	4,00000	166,11				
43	721 21-08 Demontáž kanalizačního příslušenství	...vpusti střešní , DN 125	kus	4,00000	221,48		885,92	800-721	RTS
		721 23 Střešní vtoky							
		45 721234154R00							
		...D 75, 110, 125, 160 mm, z PP renovační s tovarně připojeným živичným izolačním pásem, se zachytným košem	kus	4,00000	2 713,13		10 852,52	800-721	RTS
		721 30-09 Pročištění							
		46 721300912R00							
		...svislých odpadů, v jednom podlaží do DN 200	kus	4,00000	332,22		1 328,88	800-721	RTS
		47 720 99-0102	kpl	4,00000	1 328,88		5 315,52		Vlastní
		Prodloužení stáv. kanalizačního potrubí u vpustí							
		998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci							
48	50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	...v objektech výšky do 12 m	t	0,00800	110 740,00		885,92	800-721	RTS
		48 998721102R00							
		Díl: 762					48 324,04		
		Konstrukce tesařské							
		762 43 Obložení stěn							
		762 43-1 montáž							
		49 762431220R00							
		...dřevotřískou, tloušťky do 8 mm	m2	93,45750	127,35		11 901,81	800-762	RTS
		atika :							
		spodní vrstva OSB 250x25 mm : (14,4+18,95)*2*0,25		16,67500					
49	762431220R00	(15,1+18,95+2,4+12)*0,25		12,11250					
		(3,85+2,4)*0,5		3,12500					

50	60725017R	horní vrstva OSB 520x25 mm : (14,74+18,75*2)*0,52 (11,3+0,52*2)*0,42 (14,9+18,75+2,4+12,17)*0,52 (3,67+2,22)*0,7	deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm	m2	27,16480 5,18280 25,07440 4,12300 102,80325	334,43	34 380,49	SPCM	RTS							
		Začátek provozního součtu														
		atika :														
		spodní vrstva OSB 250x25 mm : (14,4+18,95)*2*0,25 (15,1+18,95+2,4+12)*0,25 (3,85+2,4)*0,5			16,67500 12,11250 3,12500											
		horní vrstva OSB 520x25 mm : (14,74+18,75*2)*0,52 (11,3+0,52*2)*0,42 (14,9+18,75+2,4+12,17)*0,52 (3,67+2,22)*0,7			27,16480 5,18280 25,07440 4,12300 93,45750											
		Mezisoučet														
		Konec provozního součtu														
		93,4575*1,1			102,80325											
		998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské														
		50 m vodorovně														
51	998762102R00	...v objektech výšky do 12 m			t	1,53644	1 328,88	2 041,74	800-762	RTS						
Díl: 764 Konstrukce klempířské																
52	764918331R00	764 07-13 Lemování z ocelových plechů s povrchovou úpravou														
		764 07-131 výroba (zhotovení) a montáž lemování zdi														
		...na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 250 mm	m	15,99000	110,74	1 770,73	800-764	RTS								
		včetně zednické výpomoci.														
		ukončení svislé hydroizolace na vystupující konstrukce : střešní nástavba po obvodu : (1,54+0,6+0,3+1,36+0,17+0,63+1,34+0,17+0,61+1,22) komínek : 0,465*4 napojení PVC fólie - prvek K/31 : 3,67+2,22+0,15*2		7,94000 1,86000 6,19000												
764 07-13 Lemování z ocelových plechů s povrchovou úpravou																
764 07-131 výroba (zhotovení) a montáž lemování zdi																
53	764918335RT2	...na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 660 mm	m	11,30000 11,30000	243,63	2 753,02	800-764	RTS								
764 07-13 Lemování z ocelových plechů s povrchovou úpravou																
764 07-131 výroba (zhotovení) a montáž lemování zdi																
54	764918336RT2	...na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 750 mm	m	101,36000 53,14000	243,63	24 694,34	800-764	RTS								
oplechování atik šířky 520 mm : 14,74+19,2*2																

	764 07-13 Lemování z ocelových plechů s povrchovou úpravou				48,22000				
	764 07-131 výroba (zhotovení) a montáž lemování zdi								
55	764918337RT2 ...na plochých střeších včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 900 mm	m		6,59000	254,70	1 678,47	800-764	RTS	
	oplechování atik šířky 700 mm : (3,67+2,22+0,7)			6,59000					
56	764 21-23 Demontáž oplechování zdi a nadezdívek								
56	764430840R00 ...rš od 330 do 500 mm	m		121,40000	29,90	3 629,86	800-764	RTS	
	atika : (14,4+18,95)*2			66,70000					
	(15,1+18,95+2,4+12)			48,45000					
	(3,85+2,4)			6,25000					
57	13851067R plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,60 mm; rovinná tabule 1250x2000mm; povrchová úprava oboustranně; polyester,tl.50mikronů	m2		127,56272	398,66	50 854,15	SPCM	RTS	
	mat. pro lemování vystupujících kčf. střechy :								
	střešní nástavba po obvodu, r.š. 250 :			2,18350					
	(1,54+0,6+0,3+1,36+0,17+0,63+1,34+0,17+0,61+1,22)*0,25*1,1								
	komínek, r.š. 250 : 0,465*4*0,25*1,1			0,51150					
	mat. pro oplechování atik :								
	r.š. 660 : 11,3*0,66*1,4			10,44120					
	r.š. 750 : (14,74+19,2*2)*0,75*1,4			55,79700					
	r.š. 750 : (14,9+18,75+2,4+12,17)*0,75*1,4			50,63100					
	r.š. 900 : (3,67+2,22)*0,9*1,28			6,78528					
	prvek K/31 : 0,14*6,19*1,4			1,21324					
	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské								
	50 m vodorovně								
58	998764102R00 ...v objektech výšky do 12 m	t		0,63757	4 429,60	2 824,18	800-764	RTS	
Díl:	767 Konstrukce zámečnické					23 421,50			
59	767-01 Dod. + mont. nový střešní výlez 800x1000 mm, hliník, víko zatepleno 100 mm min. vlny	kus		1,00000	16 611,00	16 611,00		Vlastní	
60	76702 Povrchová úprava žárovým pozinkováním	kg		25,00000	128,46	3 211,50		Vlastní	
	nová dvířka výtahová šachta 1x1m, vč. materiálu, pozink. plech 0,6 mm : 25			25,00000					
61	767-03 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg		25,00000	88,59	2 214,75		Vlastní	
	nová dvířka výtahová šachta vč. zárubně, 1x1m, vč. materiálu, pozink. plech 0,6 mm : 25			25,00000					
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce								
	50 m vodorovně								
62	998767102R00 ...v objektech výšky do 12 m	t		0,02500	55 370,00	1 384,25	800-767	RTS	
Díl:	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					14 512,08			
	979 08-4 Poplatek za skládku								
63	979990121R00 ...suti - asfaltové pásy	t		0,30212	2 436,28	736,05	801-3	RTS	
64	979990122R00 ...suti - PVC střešní krytina	t		0,83658	2 436,28	2 038,14	801-3	RTS	

65	979990143R00	...suti - polystyren	t	1,10777	2 436,28	2 698,84	801-3	RTS
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot						
66	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,62614	127,37	334,49	801-3	RTS
67	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	2,62614	89,15	234,12	801-3	RTS
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
68	979081111R00	...do 1 km	t	2,62614	1 550,36	4 071,46	801-3	RTS
69	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	36,76590	14,40	529,43	801-3	RTS
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot						
70	979082111R00	...do 10 m	t	2,62614	128,60	337,72	801-3	RTS
71	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,25227	14,33	75,27	801-3	RTS
	979 08-4	Poplatek za skládku						
72	979990001R00	...stavební suti	t	2,62614	193,80	508,95	801-3	RTS
	979 08-8	Nakládání suti a vybouraných hmot						
		na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění						
73	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,62614	1 122,41	2 947,61	800-2	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2014-07-28	Kosmonautů 4: Zateplení objektu SVC a oprava kanalizace
O:	01	Zateplení objektu SVC
R:	03	Zateplení stropů 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				4 555,07		
	611 42-1	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů						
	611 42-11	železobetonových rovných tvárnících a klenb v množství opravované plochy						
1	611421321R00	...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. malý sklad z chodby : 1,3*1,25 technická místnost : 4,1*3,1 velký sklad : 3,2*6,4 chodba : 1,4*(2,55-1,2) 1,2*7,2 1,3*3,8 kotelna : 5,6*4,9-1,35*2,95	m2	73,74250	61,77	4 555,07	801-4	RTS
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				56 362,80		
	622 31-3	Zateplení fasády						
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochranné hraně na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.						
2	622311131RT3	..., expandovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2 malý sklad z chodby : 1,3*1,25 technická místnost : 4,1*3,1 velký sklad : 3,2*6,4	m2	34,81500	607,96	21 166,13	801-1	RTS
3	622311831RT3	..., minerální deskami s podélným vláknem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2 chodba : 1,4*(2,55-1,2) 1,2*7,2 1,3*3,8 kotelna : 5,6*4,9-1,35*2,95	m2	38,92750	745,28	29 011,89	801-1	RTS
622 31-9	Příplatky, slevy							
4	622391001R00	...za montáž KZS podhledu, bez dodávky materiálu	m2	73,74250	83,87	6 184,78	801-1	RTS

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových listů (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka.						
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				2 188,68	
941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné					
5 941955001R00	...pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m					RTS
	malý sklad z chodby : 1,3*1,25					
	technická místnost : 4,1*3,1					
	velký sklad : 3,2*6,4					
	chodba : 1,4*(2,55-1,2)					
	1,2*7,2					
	1,3*3,8					
	kotelna : 5,6*4,9-1,35*2,95					
		m2		73,74250	29,68	2 188,68 800-3
				1,62500		
				12,71000		
				20,48000		
				1,89000		
				8,64000		
				4,94000		
				23,45750		
Díl: 97	Prorážení otvorů				1 006,59	
978 01	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových					
978 01-1	vnitřních					
6 978011141R00	...stropů, v rozsahu do 30 %					RTS
	malý sklad z chodby : 1,3*1,25					
	technická místnost : 4,1*3,1					
	velký sklad : 3,2*6,4					
	chodba : 1,4*(2,55-1,2)					
	1,2*7,2					
	1,3*3,8					
	kotelna : 5,6*4,9-1,35*2,95					
		m2		73,74250	13,65	1 006,59 801-3
				1,62500		
				12,71000		
				20,48000		
				1,89000		
				8,64000		
				4,94000		
				23,45750		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				417,70	
999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů					
	oborů 801, 803, 811 a 812					
999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů					
7 999281105R00	...výšky do 6 m					RTS
Díl: 784	Malby	t		2,83266	147,46	417,70 801-4
784 40	Odstranění maleb					1 143,01

8	784402801R00	...oškrábáním, v místnostech do 3,8 m malý sklad z chodby : 1,3*1,25 technická místnost : 4,1*3,1 velký sklad : 3,2*6,4 chodba : 1,4*(2,55-1,2) 1,2*7,2 1,3*3,8 kotelna : 5,6*4,9-1,35*2,95	m2	73,74250 1,62500 12,71000 20,48000 1,89000 8,64000 4,94000 23,45750	15,50	1 143,01	800-784	RTS
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				704,77		
9	97901111R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ...Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,73743	127,37	93,93	801-3	RTS
10	97908111R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,73743	260,69	192,24	801-3	RTS
11	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,32395	14,40	148,66	801-3	RTS
12	97908211R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,73743	128,60	94,83	801-3	RTS
13	979082121R00	...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,47485	14,33	21,13	801-3	RTS
14	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...stavební suti	t	0,73743	193,80	142,91	801-3	RTS
15	979088212R00	979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,73743	15,01	11,07	800-2	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2014-07-28	Kosmonautů 4: Zateplení objektu SVČ a oprava kanalizace
O:	01	Zateplení objektu SVČ
R:	04	Vnější ochrana před bleskem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M21	Elektromontáže				66 171,73		
1	M21 -001	Vnější ochrana před bleskem - souhrn, položkové viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	66 171,73	66 171,73		Vlastní

Stavba :	2014-07-28	Kosmonautů 4: Zateplení objektu SVČ a oprava kanalizace	
Objekt :	02	Úprava kanalizace	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**
Úprava kanalizace

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Úpravy zpevněných ploch po odsouhlasení BVaK	586 002,65
02	Zemní práce a úpravy kanalizace po odsouhlasení BVaK	1 113 514,18
	Celkem objekt 02	1 699 516,83

Rekapitulace soupisu 01 Úpravy zpevněných ploch po odsouhlasení BVaK

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	138 858,43
5	Komunikace	290 175,53
91	Doplňující práce na komunikaci	22 687,10
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	1 042,47
99	Staveništní přesun hmot	1 030,23
767	Konstrukce zámečnické	4 085,86
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	128 123,03
	Celkem soupis 01	586 002,65

Rekapitulace soupisu 02 Zemní práce a úpravy kanalizace po odsouhlasení BVaK

Stavební díl		Cena (Kč)
8	Trubní vedení	1 113 514,18
	Celkem soupis 02	1 113 514,18

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2014-07-28	Kosmonautů 4: Zateplení objektu SVČ a oprava kanalizace
O:	02	Uprava kanalizace
R:	01	Upravy zpevněných ploch po odsouhlasení BVaK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				138 858,43		
	111 20-11	Odstanění dřevin a stromů o průměru do 10 cm s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením dřevin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,						
1	111201101R00	...při celkové ploše do 1 000 m2 D1 podél plotu : 23*5 D2 po plot : 16*3 S1 : (13,5+2,5)*3	m2	211,00000 115,00000 48,00000 48,00000	25,57	5 395,27	800-1	RTS
	111 20-14	Spálení odstraněných dřevin a stromů o průměru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu,						
2	111201401R00	...pro jakoukoliv plochu Včetně nákladů na přihřívání dřevin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. D1 podél plotu : 23*5 D2 po plot : 16*3 S1 : (13,5+2,5)*3	m2	211,00000 115,00000 48,00000 48,00000	4,45	938,95	800-1	RTS
	113 10-7	Odstanění podkladů nebo krytů						
3	113109315R00	...v ploše jednotlivě do 50 m2, z betonu prostého, tloušťka vrstvy 150 mm D1 : (22+4+3+1+1)*2 D2+S2 : 3,5*5+5*2 D3 : 29*2 S3 : 11*2	m2	169,50000 62,00000 27,50000 58,00000 22,00000	205,74	34 872,93	822-1	RTS
	113 20	Vytrhání ohrub						
	s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek							
4	113202111R00	...Vytrhání ohrub z krajníků nebo ohrubníků stojatých D1 obrubníky kolem angl. dvorů : 1,97+11,57+1,27*3+2,93+4 D2 : 2 S2 : 2+5 S3 : 2	m	35,28000 24,28000 2,00000 7,00000 2,00000	22,30	786,74	822-1	RTS
	180 40-11	Založení travníku						
	Založení travníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením							

5	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1 D1 : 23*5+9*3 D2 : 25*5 S1 : (23,5+7+1+1,5)*5 S2 : 7*3 D3 : 12*3	m2	489,00000 142,00000 125,00000 165,00000 21,00000 36,00000	17,77	8 689,53	823-1	RTS
	182 30	Rozproštění a urovňání ornice ve svahu s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm						
6	182301123R00	D1 : 23*5+9*3 D2 : 25*5 S1 : (23,5+7+1+1,5)*5 S2 : 7*3 D3 : 12*3	m2	489,00000 142,00000 125,00000 165,00000 21,00000 36,00000	50,75	24 816,75	800-1	RTS
7	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ Začátek provozního součtu D1 : 23*5+9*3 D2 : 25*5 S1 : (23,5+7+1+1,5)*5 S2 : 7*3 D3 : 12*3 Mezisoučet Konec provozního součtu spotřeba 0,1 kg/m2 : 489*0,1 Ornice pro pozemkové úpravy Začátek provozního součtu D1 : 23*5+9*3 D2 : 25*5 S1 : (23,5+7+1+1,5)*5 S2 : 7*3 D3 : 12*3 Mezisoučet Konec provozního součtu 489*0,2	kg	48,90000 142,00000 125,00000 165,00000 21,00000 36,00000 489,00000	132,89	6 498,32	SPCM	RTS
8	10364200R		m3	48,90000 97,80000 142,00000 125,00000 165,00000 21,00000 36,00000 489,00000	581,39	56 859,94	SPCM	RTS
Díl:	5	Komunikace				290 175,53		
9	564251111R00	564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozproštěním, vlhčením a ztuhnutím ...Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	169,50000	139,96	23 723,22	822-1	RTS

	D1 : (22+4+3+1+1)*2 D2+S2 : 3,5*5+5*2 D3 : 29*2 S3 : 11*2				62,00000 27,50000 58,00000 22,00000					
565 13-1	Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním									
10	56515111R00	...Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2		169,50000 62,00000 27,50000 58,00000 22,00000	585,78	99 289,71	822-1	RTS	
567 12-2	Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou									
11	567133115R00	...KZC 2, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2		169,50000 62,00000 27,50000 58,00000 22,00000	466,29	79 036,16	822-1	RTS	
578 1	Litý asfalt z kameniva									
12	578131111R00	...Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 3 cm	m2		169,50000 62,00000 27,50000 58,00000 22,00000	505,34	85 655,13	822-1	RTS	
578 90	Zdršňovací posyp litého asfaltu									
13	578901112R00	...Zdršňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 6 kg/m2	m2		169,50000 62,00000 27,50000 58,00000 22,00000	14,58	2 471,31	822-1	RTS	
Dil:	91	Doplňující práce na komunikaci					22 687,10			
113 10-7	Odstanění podkladu nebo krytů									
14	113108310R00	...Odstanění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2		169,50000 62,00000 27,50000 58,00000	61,01	10 341,20	822-1	RTS	

[illegible]

	767 91 Montáž oplocení 767 91-1 z pletiva	oprava oplocení větví D2, S1 : 2							
21	767914120R00	...rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,0 do 1,5 m S1+D2 návrat původních rámu : 3*2	m	6,00000 6,00000	456,34	2 738,04	800-767	RTS	
22	767914830R00	767 91-8 Demontáž oplocení ...demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m S1+D2 : 3*2	m	6,00000 6,00000	48,13	288,78	800-767	RTS	
23	767999801R00	767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb 767 99-82 doplňků staveb ...o hmotnosti přes 20 do 50 kg demontáž sloupků oplocení 2 ks : 10	kg	10,00000 10,00000	18,72	187,20	800-767	RTS	
24	55342336R	sloupek plotový oceli; tl. stěny 1,50 mm; pro drátěné pletivo; řadový; l = 1 800 mm; d 38 mm; povrch prášková vypalovací barva oprava oplocení větví D2, S1 : 2	kus	2,00000	272,42	544,84	SPCM	RTS	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				128 123,03			
	979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu								
25	979087213R00	...Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	103,49110	132,17	13 678,42	822-1	RTS	
26	979081111R00	...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	103,49110	421,27	43 597,70	801-3	RTS	
27	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 448,87540	14,40	20 863,81	801-3	RTS	
28	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	103,49110	128,60	13 308,96	801-3	RTS	
29	979 08-4 Poplatek za skládku 9799990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti	t	103,49110	354,37	36 674,14	801-3	RTS	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2014-07-28	Kosmonautů 4: Zateplení objektu SVČ a oprava kanalizace
O:	02	Úprava kanalizace
R:	02	Zemní práce a úpravy kanalizace po odsouhlasení BVaK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	8	Trubní vedení				1 113 514,18		
1 8-001		Zemní práce a úpravy kanalizace - souhrn, položkové viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	1 113 514,18	1 113 514,18		Vlastní

Stavba :	2014-07-28	Kosmonautů 4: Zateplení objektu SVČ a oprava kanalizace	
Objekt :	03	Ostatní a vedlejší náklady	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
Ostatní a vedlejší náklady

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Ostatní a vedlejší náklady	76 964,30
	Celkem objekt 03	76 964,30

Rekapitulace soupisu 01 Ostatní a vedlejší náklady

Stavební díl		Cena (Kč)
VN	Vedlejší náklady	71 427,30
ON	Ostatní náklady	5 537,00
	Celkem soupis 01	76 964,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2014-07-28	Kosmonautů 4: Zateplení objektu SVČ a oprava kanalizace
O:	03	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				71 427,30		
1	VRN1	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	55 370,00			RTS
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště vč. zajištění přístupu k fasádám : 1		1,00000				RTS
2	VRN2	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	11 074,00	11 074,00		RTS
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně						
		užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. : 1		1,00000				RTS
3	VRN3	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	1 661,10	1 661,10		RTS
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.						
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. : 1		1,00000				
4	VRN4	Vytyčení inženýrských sítí na staveništi	soubor	1,00000	3 322,20	3 322,20		Vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady				5 537,00		
5	ON1	Dodávka + montáž pamětní desky	ks	1,00000	2 768,50	2 768,50		Vlastní
6	ON2	dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	2 768,50	2 768,50		Vlastní

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Kosmonautů 4	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Zateplení objektů SVČ	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : VAŠSTAV, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	4 085	
	Montáž celkem	62 087	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	66 172	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	66 172	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	66 172	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	66 172,00 Kč
DPH	21 % činí :	13 896,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		80 068,00 Kč

Poznámka :

Veškeré položky jsou včetně montáží.

Stavba :	Zateplení objektů SVC
Objekt :	Kosmonautů 4

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	4 085	62 087	0
CELKEM OBJEKT	0	0	4 085	62 087	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení objektů SVČ
Objekt :	Kosmonautů 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210 22-0021.RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	152,00	48,44	7 362,53
2	210 22-0101.RT2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 včetně dodávky drátu FeZn 10 mm	m	40,00	84,49	3 379,78
3	210 22-0101.R00	Vodiče svodové AlMgSi-polotvrdý D8mm (0,135kg/m2) bez mont.podpěr	m	277,00	84,49	23 405,01
4	210 22-0302.RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 02	kus	20,00	68,26	1 365,20
5	210 22-0302.RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 03	kus	20,00	69,16	1 383,14
6	210 22-0229.R00	Tyč jímací FeZn, s rovným koncem 2 m, JR2	kus	2,00	472,75	945,50
7	210 22-0230.R00	Tyč jímací FeZn, s rovným koncem 3 m, JR3	kus	1,00	587,36	587,36
8	210 22-0302.RT5	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SJ 01, k jímací tyči	kus	6,00	71,15	426,90
9	210 22-0333.VL	Držák jímací tyče do stěny DJSb včetně držáku do stěny	kus	2,00	15,45	30,90
10	210 22-0372.RT1	Úhelník ochranný včetně ochran.úhelníku	kus	9,00	367,32	3 305,92
11	354-41840	Držák ochranného úhelníku DOU-25 do zdíva	kus	18,00	28,90	520,26
12	354-41415	Podpěra vedení PV 01 beušr. 177/55-DIN-průchozí otvor	kus	58,00	11,63	674,41
13	354-41540	Podpěra vedení na ploché střechy PV 21-c	kus	105,00	17,94	1 883,69
14	354-41925	Svorka zkušební SZ	kus	9,00	28,90	260,13
15	210 22-0401.RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku	kus	9,00	14,95	134,55
16	210 22-04005	Svorka na potrubí - univerzální ST	kus	1,00	22,62	22,62
17	354-41852	Svorka univerzální SUB - bez destičky	kus	78,00	9,57	746,30
18	22 005	Podstavec betonový PB 19 pro jímací tyč	kus	2,00	249,17	498,33
19	22 006	Podložka k PB 19	kus	2,00	56,81	113,62
20	22 007	Lepení podpěr na atiku	kus	70,00	11,07	775,18
21	210 86-0223.R00	Kabel JYTY-J 7 x 1 mm pevně uložený	m	1,00	31,48	31,48
22	210 02	Demontáž a opětovná montáž zvonkového tabla	kus	1,00	1 661,10	1 661,10
23	210 80-0105.RT1	Kabel CYKY-J 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Ax1,5	m	6,00	23,48	140,86
24	210 005	Demontáž a opětovná motnáž stávajícího svítidla	kus	2,00	254,70	509,40
25	210 006	Demontáž a opětovná montáž stávajících spínačů	kus	4,00	177,18	708,74
26	210 08	Demontáž stávajícího bleskosvodu	hod	16,00	199,33	3 189,31
27	210 09	Revize a vystavení výchozí revizní zprávy	kompl.	1,00	2 879,24	2 879,24
28	210 10	Spolupráce s revizním technikem	hod	3,00	221,48	664,44
29	210 11	Nespacifikované montážní práce	hod	4,00	243,63	974,51
30	210 12	Koordinace s ostatními profesemi	hod	3,00	199,33	598,00
31	210 13	Zabezpečení pracoviště	hod	5,00	199,33	996,66
32	210 14	Vypracování skutečné projektové dokumentace	kompl.	1,00	3 322,20	3 322,20
33	210 15	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	hod	3,00	243,63	730,88
34	210 17	Osaz. hmožd'.do zdi tvrd.kamene/želbet.do MN 8x140 vč. hmoždinky a šroubu	kus	58,00	21,93	1 271,74
35	210 18	Osaz. hmožd'.do zdi tvrd.kamene/želbet.do MN10x160 vč. hmoždinky a šroubu	kus	18,00	26,53	477,60
36	210 16	Drobný montážní materiál	kompl.	1,00	1,11	1,11
37	210 29-3011.R00	Nátěr svodového vodiče 30cm zem, 30cm vnější, zemnicí svorky v zemi	m	20,00	9,66	193,13
	Celkem za	M21 Elektromontáže				66 171,73

Rozpočet

Název zakázky: Zateplení objektu SVC

Objekt: Úprava kanalizace

Zakázkové číslo: 1422A

Místo: Kosmonautů 4, Brno

REKAPITULACE

1	Kanalizace	111 617,50
2	Vodovodni	4 686,52
3 45	Zemni prace	997 210,16
4	Celkem	1 113 514,18

Rozpočet je proveden bez daně z přidané hodnoty !

Rozpočet

Název zakázky: Zateplení objektu SVČ
Zakázkové číslo: 1422A

Objekt: Úprava kanalizace
Místo: Kosmonautů 4, Brno

Oddíl: Kanalizace

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
Splašková kanalizace								
Větev S1								
1	HZS	Demontáž a přerušení stáv. splaškové kanalizace	h	16,00	221,48	3 543,68		
2	P.C. D+M	Potrubí PVC (ležaté) v zemi DN 125	m	6,00	47,62	285,71		
3	P.C. D+M	Potrubí PVC (ležaté) v zemi DN 150	m	31,00	68,66	2 128,42		
4	72114-0917	Propojení dosavad. potrubí do DN 150	ks	2,00	101,88	203,76		
5	P.C.	Přechod PVC/kamenina do DN 150	ks	2,00	101,88	203,76		
6	P.C. D+M	Revizní šachta pr. 400 s poklopem	ks	2,00	2 292,32	4 584,64		
7	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	37,00	15,50	573,63		
Splašková kanalizace								
Větev S2								
8	72114-08..	Demontáž stávající kanalizace	m	14,00	132,89	1 860,43		
9	P.C. D+M	Kanalizační potrubí kameninové DN 150	m	14,00	398,66	5 581,30		
10	72114-0917	Propojení dosavad. potrubí do DN 150	ks	1,00	101,88	101,88		
11	72114-09..	Propojení dosavad. potrubí do stáv. revizní šachty	ks	1,00	101,88	101,88		
12	P.C.	Betonové pražce pod potrubí	ks	14,00	243,63	3 410,79		
13	P.C.	Betonové klíny pod potrubí	ks	56,00	77,52	4 341,01		
14	P.C.	Obetonování potrubí - beton	m3	3,50	1 827,21	6 395,24		
15	P.C. D+M	Revizní šachta pr. 400 s poklopem	ks	1,00	2 292,32	2 292,32		
16	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	14,00	15,50	217,05		
Splašková kanalizace								
Větev S3								
17	P.C.	Zhotovení odbočky do venk.kanalizac DN 150	ks	1,00	415,28	415,28		
18	P.C. D+M	Kanalizační potrubí kameninové DN 150	m	10,00	398,66	3 986,64		
19	72114-09..	Propojení dosavad. potrubí do stáv. revizní šachty	ks	1,00	101,88	101,88		
20	P.C.	Betonové pražce pod potrubí	ks	10,00	243,63	2 436,28		
21	P.C.	Betonové klíny pod potrubí	ks	40,00	77,52	3 100,72		
22	P.C.	Obetonování potrubí - beton	m3	2,40	1 827,21	4 385,30		
23	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	10,00	15,50	155,04		
Dešťová kanalizace								
D1								
24	P.C. D+M	Potrubí PVC (ležaté) v zemi DN 100	m	9,00	37,65	338,86		
25	P.C. D+M	Potrubí PVC (ležaté) v zemi DN 150	m	55,70	68,66	3 824,30		
26	P.C. D+M	Revizní šachta pr. 400 s poklopem	ks	2,00	2 292,32	4 584,64		
27	P.C. D+M	Vpust' uliční prefabrikovaná vč. mříže	kpl	2,00	3 654,42	7 308,84		
28	P.C.	Zaústění do anglických dvorků vč.nutných tvarovek	kpl	3,00	166,11	498,33		
29	P.C. D+M	Revizní šachta pr. 400 s poklopem	ks	2,00	2 292,32	4 584,64		
30	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	55,70	15,50	863,55		

Rozpočet

31	HZS	Rušení napojení stáv.vpusti, demontáž stáv. vpusti	h	8,00	221,48	1 771,84
Dešťová kanalizace						
D2						
32	P.C.	Kanalizační potrubí kameninové DN 150	m	8,40	398,66	3 348,78
33	P.C.	Betonové pražce pod potrubí	ks	8,00	243,63	1 949,02
34	P.C.	Betonové klíny pod potrubí	ks	32,00	77,52	2 480,58
35	P.C.	Obetonování potrubí - beton	m3	2,20	1 827,21	4 019,86
36	P.C. D+M	Revizní šachta pr. 400 - přípojková s poklopem	ks	1,00	2 292,32	2 292,32
37	72114-08..	Demontáž stávající kanalizace	m	28,00	132,89	3 720,86
38	72114-09..	Propojení dosavad. potrubí do stáv. revizní šachty	ks	2,00	101,88	203,76
39	P.C. D+M	Potrubí PVC (ležaté) v zemi DN 150	m	14,00	68,66	961,22
40	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	22,40	15,50	347,28
Dešťová kanalizace						
D3						
41	72114-08..	Demontáž stávající kanalizace	m	2,00	132,89	265,78
42	HZS	Rušení napojení stáv.vpusti, demontáž stáv. vpusti	h	8,00	221,48	1 771,84
43	P.C. D+M	Potrubí PVC (ležaté) v zemi DN 150	m	30,60	68,66	2 100,96
44	P.C. D+M	Vpusť uliční prefabrikovaná vč. mříže	kpl	1,00	3 654,42	3 654,42
45	P.C. D+M	Revizní šachta pr. 400 s poklopem	ks	2,00	2 292,32	4 584,64
46	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	30,60	15,50	474,41
47	P.C. D+M	Vpusť uliční prefabrikovaná vč. mříže	ks	1,00	3 654,42	3 654,42
48	P.C. D+M	Navrtávka do stávající kanalizace	kpl	1,00	1 605,73	1 605,73
Celkem					111 617,50	

Rozpočet

Název zakázky: **Zateplení objektu SVČ**
Zakázkové číslo: **1422A**

Objekt: **Úprava kanalizace**
Místo: **Kosmonautů 4, Brno**

Oddíl: **Vodovodní**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	72219-0901	Uzavření a otevření vodovodu	ks	2,00	54,26	108,53		
2	72213-0802	Demontáž potrubí z trub závít. DN 20	m	1,00	52,05	52,05		
3	72217-3212	Potrubí plastové vč. tvarovek a uchycení D 20 PN 20	m	2,00	186,04	372,09		
4	713	Návrhová izolace pro D 20	m	2,00	26,58	53,16		
5	73420-	Demontáž armatur s 1 záv. DN 15	ks	1,00	38,76	38,76		
6	72219-0401	Vyvedení výpustek DN 15	ks	1,00	121,81	121,81		
7	72222-0111	Nástěnka K 247 pro vent. G 1/2"	ks	1,00	50,94	50,94		
8	72223-010.	Kulový kohout DN 15 s vyp.	ks	1,00	194,90	194,90		
9	P.C.	Ventil nezámrzný DN 15	ks	1,00	2 868,17	2 868,17		
10	72213-1933	Propojení dosavad. potrubí DN 25	ks	1,00	323,36	323,36		
11	72229-0226	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	m	2,00	5,54	11,07		
12	72229-0234	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí do DN 80	m	2,00	2,21	4,43		
13	HZS	Výpomoce, přisekání při průchodu potrubí obvodovou zdí	h	2,00	243,63	487,26		
Celkem						4 686,52		

Rozpočet

Název zakázky: **Zateplení objektu SVČ**
Zakázkové číslo: **1422A**

Objekt: **Úprava kanalizace**
Místo: **Kosmonautů 4, Brno**

Oddíl: **Zemní práce**

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1		Zemní práce S1		0,00				
2	13960-1102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hor.3	m3	3,00	387,59	1 162,77		
3	13120-1101	Hloubení nezapažených jam hor. 3 2x RŠ	m3	5,04	166,11	837,19		
4	13120-1101	Hloubení nezapažených jam hor. 3 - pro potrubí	m3	88,97	166,11	14 778,81		
5	13220-1209	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	5,04	11,07	55,81		
6	13220-1209	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	88,97	11,07	985,25		
7	16110-1101	Svislé přemístění výkopku z hor. 3	m3	5,04	38,76	195,35		
8	16110-1101	Svislé přemístění výkopku z hor. 3	m3	88,97	38,76	3 448,39		
9	15110-1101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené	m2	148,00	44,30	6 555,81		
10	15110-1111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené	m2	148,00	8,86	1 311,16		
11	21257-2111	Lože potrubí - štěrkopísek tř. 0 - 4mm	m3	7,77	548,16	4 259,23		
12	17510-1201	Obsyp objektu bez prohození sypanin	m3	23,31	243,63	5 678,97		
13	17410-0511	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	57,89	121,81	7 051,81		
14	16270-1105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	97,01	204,87	19 874,34		
15	P.C.	Demontáž a znovu montáž sušáků na prádlo	h	6,00	221,48	1 328,88		
16	19900-0005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 vč.uložení	m3	97,01	193,80	18 800,05		
17	58337368R	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	162,40	227,02	36 867,56		
18		Zemní práce S2		0,00				
19	13960-1102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hor.3	m3	2,00	387,59	775,18		
20	13120-1101	Hloubení nezapažených jam hor. 3 - pro potrubí	m3	78,75	166,11	13 081,16		
21	13220-1209	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	78,75	11,07	872,08		
22	16110-1101	Svislé přemístění výkopku z hor. 3	m3	78,75	38,76	3 052,27		
23	15110-1101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené	m2	60,00	44,30	2 657,76		
24	15110-1111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené	m2	60,00	8,86	531,55		
25	21257-2111	Lože potrubí - štěrkopísek tř. 0 - 4mm	m3	3,15	548,16	1 726,71		
26	17510-1201	Obsyp objektu bez prohození sypanin	m3	9,45	243,63	2 302,28		
27	17410-0511	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	66,15	121,81	8 058,00		
28	16220-1101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	80,75	204,87	16 543,17		
29	19900-0005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 vč.uložení	m3	80,75	193,80	15 648,95		
30	58337368R	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	151,20	227,02	34 324,97		
31		Zemní práce S3		0,00				
32	13960-1102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hor.3	m3	2,00	387,59	775,18		
33	13120-1101	Hloubení nezapažených jam hor. 3 - pro potrubí	m3	51,80	166,11	8 604,50		
34	13220-1209	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	51,80	11,07	573,63		
35	16110-1101	Svislé přemístění výkopku z hor. 3	m3	51,80	38,76	2 007,72		

Rozpočet

36	15110-1101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené	m2	40,00	44,30	1 771,84
37	15110-1111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené	m2	40,00	8,86	354,37
38	21257-2111	Lože potrubí - šterkopísek tř. 0 - 4mm	m3	2,10	548,16	1 151,14
39	17510-1201	Obsyp objektu bez prohození sypanin	m3	6,30	243,63	1 534,86
40	17410-0511	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	43,40	121,81	5 286,73
41	16220-1101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	53,80	204,87	11 021,95
42	19900-0005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 vč.uložení	m3	53,80	193,80	10 426,17
43	58337368R	Šterkopísek frakce 0-63 tř.A	t	99,40	227,02	22 565,49
44				0,00		
45		Zemní práce D1		0,00		
46	13960-1102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hor.3	m3	2,00	387,59	775,18
47	13120-1101	Hloubení nezapažených jam hor. 3 - pro potrubí	m3	194,10	166,11	32 241,95
48	13220-1209	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	194,10	11,07	2 149,46
49	16110-1101	Svislé přemístění výkopku z hor. 3	m3	194,10	38,76	7 523,12
50	15110-1101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené	m2	258,80	44,30	11 463,80
51	15110-1111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené	m2	258,80	8,86	2 292,76
52	16220-1101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	196,10	232,55	45 603,84
53	19900-0005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 vč.uložení	m3	196,10	193,80	38 003,20
54	21257-2111	Lože potrubí - šterkopísek tř. 0 - 4mm	m3	14,60	548,16	8 003,18
55	17510-1201	Obsyp objektu bez prohození sypanin	m3	43,60	243,63	10 622,18
56	17410-0511	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	135,90	121,81	16 554,52
57	58337368R	Šterkopísek frakce 0-63 tř.A	t	359,00	227,02	81 499,10
58		Zemní práce D2		0,00		
59	13960-1102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hor.3	m3	28,80	387,59	11 162,59
60	13120-1101	Hloubení nezapažených jam hor. 3 - pro potrubí	m3	141,50	166,11	23 504,57
61	13220-1209	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	141,50	11,07	1 566,97
62	16110-1101	Svislé přemístění výkopku z hor. 3	m3	141,50	38,76	5 484,40
63	15110-1101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené	m2	208,00	44,30	9 213,57
64	15110-1111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené	m2	208,00	8,86	1 842,71
65	16220-1101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	170,30	204,87	34 889,19
66	19900-0005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 vč.uložení	m3	170,30	193,80	33 003,29
67	21257-2111	Lože potrubí - šterkopísek tř. 0 - 4mm	m3	5,90	548,16	3 234,16
68	17510-1201	Obsyp objektu bez prohození sypanin	m3	17,70	243,63	4 312,22
69	17410-0511	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	146,70	121,81	17 870,11
70	58337368R	Šterkopísek frakce 0-63 tř.A	t	328,80	227,02	74 643,19
71		Zemní práce D3		0,00		
72	13960-1102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hor.3	m3	24,00	387,59	9 302,16
73	13120-1101	Hloubení nezapažených jam hor. 3 - pro potrubí	m3	156,60	166,11	26 012,83
74	13220-1209	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	156,60	11,07	1 734,19
75	16110-1101	Svislé přemístění výkopku	m3	156,60	38,76	6 069,66

Rozpočet

76	15110-1101	z hor. 3 Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené	m2	153,20	44,30	6 786,15
77	15110-1111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené	m2	153,20	8,86	1 357,23
78	16220-1101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	180,60	204,87	36 999,34
79	19900-0005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 vč. uložení	m3	180,60	193,80	34 999,38
80	21257-2111	Lože potrubí - štěrkopísek tř. 0 - 4mm	m3	8,60	548,16	4 714,20
81	17510-1201	Obsyp objektu bez prohození sypanin	m3	22,85	243,63	5 566,90
82	17410-0511	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	149,15	121,81	18 168,56
83	58337368R	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	344,00	227,02	78 093,85
84	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	s	1,00	1 107,40	1 107,40
Celkem						997 210,16

