

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 1724, § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Městys Křinec, Náměstí 25, 289 33 Křinec

IČ: 00239364 DIČ: CZ00239364

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Nymburk

Číslo účtu: 1824191/0100

zastoupen panem starostou Ing. Janem Lebduškou

tel. spojení: 776 561 811

E-mail: starosta@krinec.cz

(dále jen objednavatel)

Zhotovitel:

Firma: AMP Stavby s.r.o.

místo podnikání: Ocelkova 643/20, Praha 9 – Černý Most

IČ: 21519366 DIČ: CZ21519366

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 339227829/0300

Pověřený zaměstnanec: Marek Novotný - jednatel

Tel. spojení: 736713434

E-mail: ampstavby@seznam.cz

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

Předmětem této veřejné zakázky je odbahnění rybníka v místní části Sovenice (Rojdán), odtěžení sedimentů, navezení a zapracování na určenou zemědělskou plochu, kácení dřevin, výsadba dřevin, výstavba dřevěné lávky, zpevnění břehů haťováním. Pozemky, na kterých se rybník nachází, jsou ve vlastnictví městyse Křinec a jsou v památkově chráněném území. Vodní nádrž je významným krajinným prvkem ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, jakož i v nabídce jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

Dodání každého dílu předmětu dodávky musí být provedeno odborně dle obvyklých postupů, technologických lhůt a klimatických podmínek a to tak, aby byla zajištěna řádná kvalita plnění předmětu smlouvy.

Smluvený předmět díla musí odpovídat příslušným technickým normám a musí být dodržovány předpisy požární ochrany, bezpečnosti práce a dalších souvisejících obecně závazných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil dokumentaci a soupis cí a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu my veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje ovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel dále zabezpečí:

bezpečnostní opatření zhotovitele při provádění prací s ohledem na veřejné prostory bude ištěno v souladu s platnou legislativou,

vyřazení odpadů vzniklých při zakázce dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění v souladu s platnou právní legislativou včetně řádného doložení příslušným dokladem nejpozději předání a převzetí hotového díla,

zajištění kvality zabudovaných výrobků a použitých materiálů certifikátem, resp. technickým em, odpovídající kvality a vlastností specifikovaných v PD,

vedení veškerých ploch dotčených stavbou do původního stavu,

III. Čas, místo a způsob plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla v **listopadu 2025**. Zhotovitel se zavazuje dílo ončit a řádně dokončené předat objednateli nejpozději do **31. března 2026**.

Termín dokončení a předání díla je možné posunout v případě nepříznivých klimatických mřínek, které mají prokazatelný vliv na plnění díla a dodržení správných technologických upů, a to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají.

Místem plnění předmětu smlouvy je rybník v místní části Sovenice na pozemku p.č. 142/1 jako vodní plocha a p.č. 142/1 jako ostatní plocha.

IV. Cena plnění

Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit zhotoviteli v případě řádného splnění předmětu smlouvy celkovou cenu ve výši 414.919 Kč bez DPH dle ceny vyplývající z obchodního řízení.

Výše uvedená cena, obsahuje veškeré související práce, materiál, služby, ostatní související činnosti včetně dopravy a je sjednána jako pevná a konečná.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv vícepracím, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto prací, které po vzájemné dohodě objednavatelem zhotovitel ocení. O těchto změnách uzavřou obě strany písemný Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla a ceny díla.

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.

V. Způsob úhrady

všemi náležitostmi dle příslušných účetních a daňových zákonů za skutečně provedené práce. Po dokončení jednotlivých částí stavebního díla bude vystavena konečná faktura k příslušnému dokončenému dílu. Konečná faktura bude proplacena do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% ceny díla je vázáno na vydání předávacího protokolu, resp. zádržné bude uhrazeno po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí hotového díla na základě žádosti zhotovitele. Podkladem pro vystavení faktur bude objednatelům odsouhlasený soupis skutečně provedených prací, který bude součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Splatnost dílčích faktur je 14 dnů od doručení objednateli. Splatnost konečné faktury pro stavební dílo je 30 dnů od řádného předání a převzetí předmětu smlouvy.

V případě prodlení objednatel s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Předání pracoviště

Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, o provádění díla vést **stavební deník**. Zápisy do stavebního deníku je zhotovitel povinen provést záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatel. Od zahájení prací povede zhotovitel stavební deník, a to po celou dobu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen postupovat následujícím způsobem:

- řídit se dokumenty, doklady, souhlasy a vyjádřeními předanými objednatelům,
- akceptovat požadavky objednatel,
- veškeré změny oproti smlouvě musí být písemně schváleny oběma smluvními stranami na základě jejich zápisu ve stavebním deníku a v písemném dodatku k této smlouvě,
- veškeré požadavky ze strany objednatel budou zaneseny do stavebního deníku, budou oceněny zhotovitelem a budou písemně schváleny od objednatel a v případě, změny celkové ceny díla bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě,
- do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla atd.

Zápisy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zhotovitel, jím pověřené osoby uvedené v této smlouvě a objednatel a jím pověřené osoby uvedené v této smlouvě.

Stavební deník se vede v originálu a ve dvou kopiích.

Zhotovitel na základě protokolu o předání a převzetí staveniště, resp. pracoviště přejímá veškerou odpovědnost za své zaměstnance, a to zejména z hlediska bezpečnostních, hygienických, ekologických a požárních předpisů. Taktéž zodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou vlastními nebo najatými pracovníky nebo mechanismy, zařízeními či přístroji jimi používanými nebo jimi instalovanými, a to jak na převzatém staveništi, tak i mimo něj. Současně odpovídá za škody vzniklé jeho jednáním nebo opomenutím.

VII. Součinnost objednavatele a zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje zajistit svým jménem a na svůj účet realizaci předmětu smlouvy, zhotovitel prohlašuje, že ke splnění předmětu smlouvy má veškeré povolení a oprávnění a že jednotliví pracovníci jsou seznámeni zhotovitelem zejména s technickými a bezpečnostními předpisy upravujícími činnost zhotovitele.

VIII. Předání předmětu smlouvy

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným a včasným ukončením a předáním objednateli. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí žádné vady a ani nedodělky.

Objednatel je povinen převzít dokončené dílo i dříve před stanoveným termínem ukončení, nežli řádně dokončeno v předstihu.

Při předání díla zhotovitel vyhotoví zápis do předávacího protokolu, který podepíší všichni účastníci převjímacího řízení. Podpisem zápisu oběma stranami dochází k předání díla objednateli a jeho převzetím objednatelem.

Vadou se rozumí zejména odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, dále ve specifikaci prací dle předmětu smlouvy anebo odchylka od obecně závazných norem, obecně závazných právních předpisů či technických norem. Nedodělkem se rozumí zejména neukončená práce oproti předmětu smlouvy.

IX. Jakost díla, odpovědnost za škody

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. O průběhu stavebních prací vede zhotovitel stavební deník.

Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

Záruční lhůta počíná běžet následujícím dnem po převzetí díla protokolem o předání a převzetí díla.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

Vady a jiné nedostatky zjištěné v záruční lhůtě je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 10 pracovních dnů (v případě, že se smluvní strany písemně nedohodnou jinak) od doručení reklamace zhotoviteli.

Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamací předložená objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že škodu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, či vada vznikla při zásahu třetí osoby nebo jinou příčinou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré škody, v souvislosti s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

X. Sankce a smluvní pokuty

Jestliže zhotovitel nenřadí včas dílo objednateli, má objednatel právo požadovat na

Jestliže objednatel včas nezaplatí zhotoviteli kupní cenu, má zhotovitel právo požadovat na objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta za prodlení nenahrazuje nárok zhotovitele na náhradu škody v důsledku tohoto prodlení a tato škoda není smluvní pokutou kryta. Nárok na úhradu smluvní pokuty může zhotovitel začít uplatňovat až v případě, že doba prodlení dosáhne pěti kalendářních dnů.

XI. Závěrečná ustanovení

Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možno činit po vzájemné dohodě smluvních stran písemnou formou.

Pokud tato smlouva nestanoví jinak, všechna oznámení či úkony budou předávána písemně na adresu, která je uvedena v záhlaví smlouvy (v případě že dojde ke změně adresy je příslušná smluvní strana tuto skutečnost okamžitě písemně oznámit opačné smluvní straně). Oznámení budou předávána osobně nebo zasílána doporučenou poštou nebo na doručenkou. Pokud není stanoveno jinak, den účinnosti jakéhokoliv právního úkonu činěného v souvislosti s touto smlouvou je den převzetí oznámení adresátem a pokud nebyl adresát zastižen na uvedené adrese či si zásilku nevyzvedl, třetí den úložní lhůty na poště, která měla zásilku doručit, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem, popřípadě právními normami s tímto vztahem souvisejícími. Spory vyplývající z činnosti smluvních stran budou řešeny především smírem na úrovni zástupců smluvních stran a v případě, že se spor nepodaří vyřešit tímto způsobem, rozhodne ve věci věcně a místně příslušný soud.

Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost okamžikem jejího podpisu smluvními stranami.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, ne v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech majících platnost originálu, dva stejnopisy pro objednatele, jeden pro zhotovitele.

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky. Uzavření smlouvy schválilo Zastupitelstvo městyse Křinec dne 27.10.2025 usnesením č. 21/3.

V Křinci dne 24.11.2025

Městys Křinec
289 33 Křinec
IČ: 00239364


-3-



.....
Objednatel
ing. Jan Lebduška
starosta městyse

V Praze dne

AMP STAVBY s.r.o.
Ocelkova 643/20
198 00 Praha 9
IČO: 21519366



.....
Zhotovitel
jednatel společnosti Marek Novotný

Výkaz výměr

Zakázka		
Číslo zakázky	MITIS-2024-07	
Zakázka	Odbahnění rybníka - Sovenice	
Klasifikace		
Fáze	Příprava realizace	
Komentář		

Verze		
Popis	Nabídka	
Komentář		

Firmy		
Typ Firmy	AMP Stavby s.r.o., Ocelkova 643/20, Praha 9 - Černý Most	

Uživatelé		
Význam (funkce)	Marek Novotný - jednatel	

Nový M.

2.

Zakázka:

Odbahnění rybníka - Sovenice

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	414 919	87 133	502 052
001: Zemní práce	271 195	56 951	328 145
002: Základy	2 835	595	3 430
004: Vodorovné konstrukce	83 789	17 596	101 385
009: Ostatní konstrukce a práce	3 600	756	4 356
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	9 000	1 890	10 890
V03: Zařízení stavenišť	29 500	6 195	35 695
V04: Inženýrská činnost	10 000	2 100	12 100
V06: Územní vlivy	5 000	1 050	6 050
Celkem (bez DPH)	414 919		
DPH	87 133		
DPH 21 % ze základny: 414 919			
Celkem (včetně DPH)	502 052		

Nový Ji.

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01								
001: Zemní práce								
1.	SP	00572410	osivo směs travní parková	kg	7,29	5,00	7,655	900,00
			243*0,03		7,29			6 889
2.	H	02650360	dub letní /Quercus robur/ 150-180cm	kus	1,0	-	1,0	2 000,00
3.	SP	026505R1	Olše lepkavá	kus	1,0	-	1,0	2 000,00
4.	SP	026505R2	Vrba babylonská	kus	1,0	-	1,0	20 000,00
5.	SP	026505R3	Vrba košíkářská	kus	10,0	-	10,0	110,00
6.	H	02652025	šefík obecný /Syringa vulgaris/	kus	3,0	-	3,0	150,00
7.	SP	10364102	zemina pro terénní úpravy - třídná	m3	4,05	-	4,05	90,00
			27*0,1*1,5		4,05			365
8.	SP	111211101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	243,0	-	243,0	40,00
9.	SP	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	4,0	-	4,0	199,00
10.	SP	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	2,0	-	2,0	220,00
11.	SP	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m	kus	1,0	-	1,0	299,00
12.	SP	112151356	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,6 do 0,7 m	kus	1,0	-	1,0	460,00
13.	SP	112201112	Odstanění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,0	-	3,0	290,00
14.	SP	112201113	Odstanění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,0	-	1,0	580,00
15.	SP	112201114	Odstanění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,0	-	2,0	620,00
16.	SP	112201115	Odstanění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,0	-	1,0	819,00
17.	SP	112201116	Odstanění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,0	-	1,0	1 100,00
18.	SP	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	20,0	-	20,0	250,00
19.	SP	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	48,0	-	48,0	140,00
20.	SP	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,0	-	2,0	100,00
21.	SP	122703601	Odstanění násošů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	126,0	-	126,0	295,00
22.	SP	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,0	-	3,0	50,00
23.	SP	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,0	-	3,0	200,00
24.	SP	162201407	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,0	-	2,0	350,00
								700

414 919
271 195

04.10.2025
Marek J.

	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 300 mm	kus	3,0	-	3,0	994,00
	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,0	-	2,0	2 680,00
	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,0	-	3,0	110,00
	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	3,0	-	3,0	390,00
	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	2,0	-	2,0	689,00
	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	126,0	-	126,0	252,00
	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží přes 20 do 40 m při únosnost dna	m3	27,0	-	27,0	25,00
	Vodorovné přemístění větvi stromů listnatých D kmene přes přes 15 do 40 kPa	kus	27,0	-	27,0	945
	Příplatek k vodorovnému přemístění větvi stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	18,0	-	18,0	1 980
	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	27,0	-	27,0	810
	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	27,0	-	27,0	2 673
	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	18,0	-	18,0	5 634
	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	27,0	-	27,0	540
	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	27,0	-	27,0	1 593
	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	18,0	-	18,0	2 610
	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	126,0	-	126,0	19 530
	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	m3	126,0	-	126,0	3 654
	Vodorovné přemístění do 2000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	126,0	-	126,0	2 000
	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	5,0	-	5,0	6 500
	odtěžený sediment: 126	m3	100,0	-	100,0	65,00
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění za opevnění: 50*0,5*0,2	m2	100,0	-	100,0	4 617
	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	243,0	-	243,0	19,00
	podmáčená část: 100	m2	243,0	-	243,0	17,00
	Založení parkového trávníku výševev pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	243,0	-	243,0	4 131
	po odstraněném porostu: 243	m2	243,0	-	243,0	243,0
	Úprava plánu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	243,0	-	243,0	243,0
	po odstraněném porostu: 243	m2	243,0	-	243,0	243,0

04.10.2025

Navo

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
47.	SP 182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojné opevnění: 50*2,5	m2	125,0	-	125,0	49,00	6 125
48.	SP 183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	16,0	-	16,0	395,00	6 320
49.	SP 183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 po odstraněném porostu: 243	m2	243,0	-	243,0	26,00	6 318
50.	SP 184102117	Výsadba dřevin s balet D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	16,0	-	16,0	2 490,00	39 840
51.	SP 1841021R1	UPOZORNĚNÍ: výsadba dřevin je vč. nezbytné činnosti a materiálů (vyčištění výsadeb, výkopy, - výměna půdy, mulčování, řez, kotvení, ochrana kmene, závlhka, hnojení, likvidace zeminy po výsadbě, / drenáž a podobná péče i po výsadbě)	kpl	-	-	-	-	-
52.	H 58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 za opevnění: 50*0,5*0,2*2,2	t	11,0	-	11,0	960,00	10 560
				11,0				
								2 835
								2 835
002: Základy								
1.	SP 291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm lože pod lávku - viz výkres D4: 1,5*0,5*2	m3	1,5	-	1,5	1 890,00	2 835
				1,5				83 789
004: Vodotorvné konstrukce								
1.	SP 4219581R1	Lávka dřevěná dle výkresu D4 vč. kotvení a povrch. úpravy - dodávka + montáž	kus	1,0	-	1,0	15 000,00	15 000
2.	SP 461991111	Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny	m2	20,0	-	20,0	35,00	700
		za opevnění: 50*0,4	m	25,0	-	25,0	380,00	9 500
3.	SP 469542R1	Plůtek zápleťový z vrbového proutí v do 0,5 m jednořadový opevnění: 50*0,5	kus	67,667	-	67,667	851,22	57 599
4.	SP 4699513R1	Zpevnění dubovými nebo akátovými kůly do 1,5 m 50/0,75+1	m2	20,0	10,00	22,0	45,00	990
5.	H 618940R1	síť kokosová dle projektové dokumentace						3 600
			kus	3,0	-	3,0	1 200,00	3 600
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	SP 9361241R1	Lavička z dřevěné kulatiny (viz technická zpráva) - dodávka + montáž	kus	3,0	-	3,0	1 200,00	3 600
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1.	ON 012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,0	-	1,0	8 000,00	8 000
2.	ON 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000
V03: Zařízení staveniště								
1.	ON 030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,0	-	1,0	9 500,00	9 500
2.	ON 034002000	Zabezpečení staveniště vč. označení	kpl	1,0	-	1,0	20 000,00	20 000
V04: Inženýrská činnost								
10 000								

Novo Jy.

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	ON 041903000	Dozor jiné osoby - biologický dozor	kpl	1,0	-	1,0	10 000,00	10 000
1.	ON 065002000	V06: Územní vlivy Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000

Marek J.