

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č.1

Rohatec, rekonstrukce kanalizace v ulici Na Kopci, stoka H3

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:

adresa:

zastoupený:

IČ:

Obec Rohatec

Květná 1, 696 01 Rohatec

Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D., starostou obce

00488526

Zhotovitel:

se sídlem

zastoupený:

tel:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Martina Benky 12, 695 01 Hodonín

Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti

+420 602 540 422

kolacia@ishodonin.cz

46983309

CZ46983309

KB Hodonín

1655920267/0100

zapsán v obchodním rejstříku u soudu v Brně, oddíl C, vložka 8379

2. Předmět a účel dodatku smlouvy č.1

Rozsah prací se změní dle přiloženého soupisu prací

3. Cena díla

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH: 2.630.165,00,- Kč

Vícepráce: 551.529,44,- Kč

Méněpráce: 44.309,44,- Kč

Cena díla včetně dodatku č.1 smlouvy o dílo

3.137.385,- Kč bez DPH

DPH 21%

658.850,85,- Kč

Náklady celkem včetně DPH

3.796.235,85,- Kč

Číslo smlouvy zhotovitele: 637/2019
Číslo smlouvy objednatele:

4. Další ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

Tento dodatek č. 1 byl schválen na zasedání Rady obce Rohatec konané dne 28.8.2019 usnesením č. 25/19-R2019.


V Rohatci
Dne: - 3. 09. 2019

V Hodoníně
Dne: - 3. 09. 2019

Za Objednatele:


OBEC ROHATEC
Květná 359/1 ①
696 01 ROHATEC
IČ: 00488526, DIČ: CZ00488526
Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
Starosta obce

Za Zhotovitele:


Ing. Miroslav Kolacia
jednatel společnosti

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

PŘÍLOHA DODATKU Č.1 Smlouvy o dílo
Rohatec, rekonstrukce kanalizace v ulici Na Kopci, stoka H3

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				18 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				18 000,00
6	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kplt	3,000	6 000,00	18 000,00

SO 01.1 - REKONSTRUKCE KANALIZACE - STOKA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							130 475,38
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 375,89
D	1		Zemní práce				20 511,84
5	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	1,500	272,43	408,65
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,500	224,56	336,84
7	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	-30,000	200,00	-6 000,00
8	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	-30,000	30,00	-900,00
10	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	33,000	201,24	6 640,92
11	K	151811131	Osazení pažického boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	60,000	42,60	2 556,00
12	K	151811231	Odstanění pažického boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	60,000	9,76	585,60
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,500	80,80	1 333,20
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,272	101,00	2 047,47
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	141,904	1,99	282,39
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,272	1,54	31,22
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	36,489	150,00	5 473,35
18	K	174101101	Zásyp jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,115	90,53	2 092,60
19	M	58331202	šterkodit nefridená do 100mm amfibolit	t	28,118	200,00	5 623,60
D	8		Trubní vedení				15 724,74
35	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	4,000	145,70	582,80
36	M	poř.cena 3	odbočka z PP KGEA s těsnícím kroužkem d 315/150/45°	kus	4,000	1 590,00	6 360,00
37	K	877370330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	6,000	163,10	978,60
38	M	poř.cena 4	přesuvka z PP, KGU s těsnícími kroužky d 315	kus	6,000	1 033,50	6 201,00
40	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	418,30	418,30
42	M	PFB.1122113	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	1,000	1 184,04	1 184,04
D	997		Přesun sutě				16 139,31
56	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	62,650	81,99	5 136,67
57	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	250,600	1,06	265,64
60	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	18,000	150,00	2 700,00
61	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	44,650	180,00	8 037,00
D	CVP		POLOŽKY NEOBSAŽENY				78 099,49
			Odstanění podkladu živých tl 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	190,000	138,00	26 220,00
			Ruční bourání betonu u křížení kanalizace s vodovodním řádem	m3	9,000	2 450,00	22 050,00
		877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	2,000	145,70	291,40
		poř.cena 3	odbočka z PP KGEA s těsnícím kroužkem d 315/200/45°	kus	2,000	1 590,00	3 180,00
		877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 - navrtávka	kus	1,000	145,70	145,70
		poř.cena 3	navrtávka d 315/150/45°	kus	1,000	2 650,00	2 650,00
			zazdění stávající trubky DN 700 v šachtě š288	ks	1,000	8 960,00	8 960,00
		564112215R00	Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.15 cm	m2	115,892	126,00	14 602,41

SO 01.2 - REKONSTRUKCE KANALIZACE - PŘÍPOJKY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							324 936,90
D	HSV		Práce a dodávky HSV				260 838,90
D	1		Zemní práce				153 629,40
1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	41,480	35,19	1 459,68
2	K	113107030	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 100 mm při překozech ručně	m2	5,000	238,20	1 191,00
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	14,000	44,17	618,38
4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	24,000	272,43	6 538,32
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	51,200	224,56	11 497,47
6	K	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	120,262	555,00	66 745,41
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	m2	-452,800	37,28	-16 880,38
9	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	m2	-452,800	7,32	-3 314,50
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	181,120	80,80	14 634,50
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	125,790	101,00	12 704,79
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	503,160	1,99	1 001,29
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	125,790	1,54	193,72
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	226,422	140,00	31 699,08

15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	135,008	90,53	12 222,27
16	M	58331202	štrkodrt netříděná do 100mm amfibolit	t	-72,401	200,00	-14 480,20
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	35,877	394,83	14 165,32
18	M	58331200	štrkopásek netříděný zásypový	t	71,754	190,00	13 633,26
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 641,80
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štrkopisku	m3	8,384	792,20	6 641,80
	D	8	Trubní vedení				85 050,86
20	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	104,800	88,74	9 299,95
21	M	poř.cena 1	potrubí z PP plnostěnné, hladké, nevstřavené, SN10, d160/6,2	m	104,800	317,50	33 274,00
22	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	8,000	60,81	486,48
23	M	28617182	koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 150	kus	8,000	172,90	1 383,20
24	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	19,000	103,87	1 973,53
25	M	28611588	zátky kanalizace plastové KG DN 150	kus	19,000	27,30	518,70
26	K	R1	Napojení stávající a nové přípojky pomocí pryžových spojek d210/160, včetně zarovnání konce stávajícího potrubí	kus	11,000	3 465,00	38 115,00
	D	997	Přesun sutě				2 875,14
27	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	12,337	81,99	1 011,51
28	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	12,337	1,06	13,08
29	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	12,337	150,00	1 850,55
	D	998	Přesun hmot				12 641,69
30	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	217,660	58,08	12 641,69
	D	CVP	POLOŽKY NEOBSAŽENY				64 098,00
			osazení chrániček při křížení plynu vč zapnění	m	56,000	190,00	10 640,00
			chránička při křížení plynu DN 200/2000	ks	28,000	336,00	9 408,00
		961044111R00	ručně rozbítí hl.řádu a propojení na záhlavku 0,25 m3/20 ks	m3	5,000	2 450,00	12 250,00
		139601102R00	sondování odboček - ruční výkop 1,5 m/ks - 12 ks	m3	18,000	950,00	17 100,00
			šachtička 400/150 komplet	ks	1,000	3 930,00	3 930,00
			šachtička 400/200 vč. teleskopu a poklop 40 t	ks	2,000	4 710,00	9 420,00
			montáž šachtíček	ks	3,000	450,00	1 350,00

SO 02 - VODOVOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							33 807,71
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-917,27
	D	1	Zemní práce				-2 734,37
7	K	151811131	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	-104,445	21,30	-2 224,68
8	K	151811231	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	-104,445	4,88	-509,69
	D	8	Trubní vedení				1 817,10
23	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	6,000	302,85	1 817,10
	D	CVP	POLOŽKY NEOBSAŽENY				34 725,00
			ruční sondování hl. řádu vodovodu	m3	13,500	950,00	12 825,00
			ruční výkop 4 ks přípojek vody - 1,9/ks (šachta)	m3	7,600	950,00	7 220,00
			sondování plynu - 1 ks	m3	1,800	950,00	1 710,00
			koleno 90° přírubové litinové vodovodní N-kus DN 80	kus	1,000	1 530,00	1 530,00
			tvarovka FF DN 80/200	kus	2,000	810,00	1 620,00
			tvarovka FF DN 80/1000	kus	2,000	2 940,00	5 880,00
			tvarovka přechod DN 80 - 4/8	kus	1,000	1 020,00	1 020,00
			příslušenství - šrouby, matky, těsnění	kus	1,000	2 920,00	2 920,00

CELKEM Kč bez DPH

507 220,00