

Slepý rozpočet stavby

Datum: 26.2.2016

Stavba : ZS193

OBNOVA KRYTU MISTNI KOMUNIKACE LOKALITA RAJCUDA

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : STRABAG a.s.

IČO : 608 38 744

DIČ : CZ60838744

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 180 234,00
DPH	21 %	667 849,00
Cena celkem za stavbu		3 848 083

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1 OBNOVA KRYTU KOMUNIKACE	3 815 015	0	3 152 905	662 110	99,1
2 OSTATNÍ NÁKLADY	18 037	0	14 907	3 130	0,5
3 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	15 031	0	12 422	2 609	0,4
Celkem za stavbu	3 848 084	0	3 180 234	667 849	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1		0	0	0	0	0,0
2		0	0	0	0	0,0
3		0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	17,6	560 534	0	0	0	0
5 Komunikace	48,8	1 553 096	0	0	0	0
8 Trubní vedení	3,1	97 726	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	18,1	577 010	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0,0	25	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0,1	3 931	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1,9	58 846	0	0	0	0
991 Vedlejší rozpočtové náklady	0,5	14 907	0	0	0	0
992 Ostatní náklady	0,4	12 422	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	9,5	301 736	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	3 180 234	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
--------------------------	-------------

Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
1	OBNOVA KRYTU KOMUNIKACE	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
ZS193	OBNOVA KRYTU MÍSTNÍ KOMUNIKACE LOKALITA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	3 152 905	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		3 152 905	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		3 152 905	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		3 152 905	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		3 152 905 Kč
DPH		21,0 %		662 110 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 815 015 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZS193 OBNOVA KRYTU MÍSTNÍ KOMUNIKACE LOKALITA	Rozpočet :
Objekt :	1 OBNOVA KRYTU KOMUNIKACE	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	560 534	0	0	0	0
5 Komunikace	1 553 096	0	0	0	0
8 Trubní vedení	97 726	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	577 010	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	25	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3 931	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	58 846	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	301 736	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 152 905	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	ZS193 OBNOVA KRYTU MISTNÍ KOMUNIKACE LOKA	Rozpočet:
Objekt :	1 OBNOVA KRYTU KOMUNIKACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 13,5*0,6 vjezdů: (3+3+3+6+3+8+15,5+4+11+4+3,5+10+5+4,5+16+3,5+8+7+3,5+3,5+3,5+3+3)*0,6 (1+25*2)*0,6	m2	119,40 8,10 80,70 30,60	32,92	3 930,65
2	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů 451,28*3	m2	1 353,84 1 353,84	178,88	242 174,90
3	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm 451,28*0,5 310 451,28*3	m2	1 889,48 225,64 310,00 1 353,84	29,72	56 155,35
4	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl. 10 cm 310	m2	310,00 310,00	37,15	11 516,50
5	113109415R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 15 cm 451,28*0,5	m2	225,64 225,64	120,52	27 194,13
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých 19+12,5+6+6+3 1+25*2 vjezdů: (3+3+3+6+3+8+15,5+4+11+4+3,5+10+5+4,5+16+3,5+8+7+3,5+3,5+3,5+3+3)	m	232,00 46,50 51,00 134,50	72,61	16 845,52
7	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 komunikace: (486+674+330+130+215+42,5+47,5)*0,42 prahy: (21,5+21,5)*0,42 obrubníky: (19+12,5+6+6+3)*0,35*0,42 (17,5+9+6,5+6,5+9,5+2,5+4+390,5)*0,35*0,42 1*0,35*0,42 panely: -451,28*3*0,15 beton: -451,28*0,5*0,15 živice: -310*0,1 štěrky: -1889,48*0,2	m3	253,29 808,50 18,06 6,84 65,56 0,15 -203,08 -33,85 -31,00 -377,90	72,61	18 391,13
8	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3 komunikace: (486+674+330+130+215+42,5+47,5)*0,42 prahy: (21,5+21,5)*0,42 obrubníky: (19+12,5+6+6+3)*0,35*0,42 (17,5+9+6,5+6,5+9,5+2,5+4+390,5)*0,35*0,42 1*0,35*0,42 panely: -451,28*3*0,15 beton: -451,28*0,5*0,15 živice: -310*0,1 štěrky: -1889,48*0,2	m3	253,29 808,50 18,06 6,84 65,56 0,15 -203,08 -33,85 -31,00 -377,90	16,46	4 169,10
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m (402,6+4+2,5+9,5+6,5+6,5+8+19+12,5)*1,5*0,05*2	m3	70,67 70,67	50,31	3 555,16
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m komunikace: (486+674+330+130+215+42,5+47,5)*0,42 prahy: (21,5+21,5)*0,42 obrubníky: (19+12,5+6+6+3)*0,35*0,42 (17,5+9+6,5+6,5+9,5+2,5+4+390,5)*0,35*0,42 1*0,35*0,42 panely: -451,28*3*0,15 beton: -451,28*0,5*0,15 živice: -310*0,1	m3	221,56 808,50 18,06 6,84 65,56 0,15 -203,08 -33,85 -31,00	159,01	35 229,70

Slepý rozpočet

Stavba :	ZS193 OBNOVA KRYTU MÍSTNÍ KOMUNIKACE LOKA	Rozpočet:
Objekt :	1 OBNOVA KRYTU KOMUNIKACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		šterk:-1889,48*0,2		-377,90		
		-35,33		-35,33		
		rýha:0,6*1,5*4		3,60		
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 107,78	16,77	18 577,51
		Začátek provozního součtu				
		komunikace:(486+674+330+130+215+42,5+47,5)*0,42		808,50		
		prahy:(21,5+21,5)*0,42		18,06		
		obrubníky:(19+12,5+6+6+3)*0,35*0,42		6,84		
		(17,5+9+6,5+6,5+9,5+2,5+4+390,5)*0,35*0,42		65,56		
		1*0,35*0,42		0,15		
		panely:-451,28*3*0,15		-203,08		
		beton:-451,28*0,5*0,15		-33,85		
		živice:-310*0,1		-31,00		
		šterk:-1889,48*0,2		-377,90		
		-35,33		-35,33		
		rýha:0,6*1,5*4		3,60		
		Konec provozního součtu		221,56		
		221,56*5		1 107,78		
12	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	221,56	234,78	52 017,04
		komunikace:(486+674+330+130+215+42,5+47,5)*0,42		808,50		
		prahy:(21,5+21,5)*0,42		18,06		
		obrubníky:(19+12,5+6+6+3)*0,35*0,42		6,84		
		(17,5+9+6,5+6,5+9,5+2,5+4+390,5)*0,35*0,42		65,56		
		1*0,35*0,42		0,15		
		panely:-451,28*3*0,15		-203,08		
		beton:-451,28*0,5*0,15		-33,85		
		živice:-310*0,1		-31,00		
		šterk:-1889,48*0,2		-377,90		
		-35,33		-35,33		
		rýha:0,6*1,5*4		3,60		
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	35,33	99,07	3 500,39
		(402,6+4+2,5+9,5+6,5+6,5+8+19+12,5)*1,5*0,05		35,33		
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	35,33	120,31	4 250,85
		(402,6+4+2,5+9,5+6,5+6,5+8+19+12,5)*1,5*0,05		35,33		
15	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	706,65	13,17	9 306,58
		(402,6+4+2,5+9,5+6,5+6,5+8+19+12,5)*1,5		706,65		
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 260,13	14,33	32 387,59
		komunikace:486+674+330+130+215+42,5+47,5		1 925,00		
		prahy:21,5+21,5		43,00		
		obrubníky:(19+12,5+6+6+3)*0,35		16,28		
		(17,5+9+6,5+6,5+9,5+2,5+4+390,5)*0,35		156,10		
		1*0,35		0,35		
		13,5*0,6		8,10		
		vjezdy:(3+3+3+6+3+8+15,5+4+11+4+3,5+10+5+4,5+16+3,5+8+7+3,5+3,5+3,5+3+3)*0,6		80,70		
		(1+25*2)*0,6		30,60		
17	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	706,65	24,35	17 206,93
		(402,6+4+2,5+9,5+6,5+6,5+8+19+12,5)*1,5		706,65		
18	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	706,65	3,48	2 459,14
		(402,6+4+2,5+9,5+6,5+6,5+8+19+12,5)*1,5		706,65		
19	spec.	Travní směs	kg	14,12	118,01	1 666,30

Slepý rozpočet

Stavba :	ZS193 OBNOVA KRYTU MÍSTNÍ KOMUNIKACE LOKA	Rozpočet:
Objekt :	1 OBNOVA KRYTU KOMUNIKACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		706/50		14,12		
	Celkem za	1 Zemní práce				560 534,46
Díl: 5		Komunikace				
20	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm komunikace:486+674+330+130+215+42,5+47,5 prahy:21,5+21,5 obrubníky:(19+12,5+6+6+3)*0,35 (17,5+9+6,5+6,5+9,5+2,5+4+390,5)*0,35 1*0,35	m2	2 140,73 1 925,00 43,00 16,28 156,10 0,35	150,16	321 451,27
21	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm 486+674+330+130+215+42,5+47,5 přídlažba:-590*0,25	m2	1 777,50 1 925,00 -147,50	205,03	364 440,83
22	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm 486+674+330+130+215+42,5+47,5 přídlažba:-590*0,25	m2	1 777,50 1 925,00 -147,50	240,60	427 666,50
23	573111111R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 486+674+330+130+215+42,5+47,5 přídlažba:-590*0,25	m2	1 777,50 1 925,00 -147,50	16,04	28 511,10
24	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 486+674+330+130+215+42,5+47,5 přídlažba:-590*0,25	m2	1 777,50 1 925,00 -147,50	12,26	21 792,15
25	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm 486+674+330+130+215+42,5+47,5 přídlažba:-590*0,25	m2	1 777,50 1 925,00 -147,50	169,69	301 623,98
26	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm 21,5+21,5	m2	43,00 43,00	545,96	23 476,28
27	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm vjezdý:(3+3+3+6+3+8+15,5+4+11+4+3,5+10+5+4,5+16+3,5+8+7+3,5 +3,5+3,5+3+3)*0,6 (1+25*2)*0,6	m2	111,30 80,70 30,60	209,17	23 280,62
28	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. 13,5*0,6	m2	8,10 8,10	200,20	1 621,62
29	599141111R00	Vyplnění spár živичnou záplvkou 17,5+5,5	m	23,00 23,00	74,92	1 723,16
30	spec	Dlažba zámková tl. 80 mm - barva přírodní vjezdý:(3+3+3+6+3+8+15,5+4+11+4+3,5+10+5+4,5+16+3,5+8+7+3,5 +3,5+3,5+3+3)*0,6*0,1 (1+25*2)*0,6*0,1	m2	11,13 8,07 3,06	204,04	2 270,97
31	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná litř. 1t=4,0m2 43/4*1,02	T	10,97 10,97	3 213,67	35 237,89
	Celkem za	5 Komunikace				1 553 096,35
Díl: 8		Trubní vedení				
32	817314111R55	Napojení na stávající kanalizaci DN 150	kus	2,00	3 057,98	6 115,96
33	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	2,00	7 854,72	15 709,44
34	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm. D400	kus	14,00	3 711,06	51 954,84
35	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm,	kus	12,00	1 475,70	17 708,40
36	831350012RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm hloubka 1,5 m, včetně výkopu a zásypu inert mater.	m	4,00	1 559,37	6 237,48
	Celkem za	8 Trubní vedení				97 726,12
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
37	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	2,00	1 391,31	2 782,62

Slepý rozpočet

Stavba :	ZS193 OBNOVA KRYTU MÍSTNÍ KOMUNIKACE LOKA	Rozpočet:
Objekt :	1 OBNOVA KRYTU KOMUNIKACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	914001112R00	Osazení dvojice sloupků dopr.značky vč. bet.zákl.	kus	4,00	1 962,73	7 850,92
39	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	6,00	149,07	894,42
40	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl.C12/15, 25 cm 500+45+45	m	590,00 590,00	282,91	166 916,90
41	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15.100/15/25 19+12,5+6+6+3	m	46,50 46,50	428,57	19 928,51
42	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15.1000/150/150 vjezdy: 3+3+3+6+3+8+15,5+4+11+4+3,5+10+5+4,5+16+3,5+8+7+3,5+ 3,5+3,5+3+3 17,5+9+6,5+6,5+9,5+2,5+4+390,5	m	580,50 134,50 446,00	397,37	230 673,29
43	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H.15/25.1000/150/150-250 1+25*2	m	51,00 51,00	613,31	31 278,81
44	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 suchý beton příčné prahy: (21,5+21,5)*0,15	m3	6,45 6,45	2 100,13	13 545,84
45	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm 17,5+5,5	m	23,00 23,00	126,55	2 910,65
46	910-0-033PD	Dopravní značky vč. sloupků a patky IP 25b, IP 25A	ks	4,00	5 739,14	22 956,56
47	910-003VD	Dopravní značky vč.sloupků a patky P2, B29	kus	2,00	2 881,99	5 763,98
48	91000-0000VD	Přídlažba ABK 50/25 (500+45+45)*2*1,01	kus	1 191,80 1 191,80	60,00	71 508,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				577 010,49
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
49	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	1,00	24,84	24,84
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				24,84
Díl: 97	Prorážení otvorů					
50	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžkým 13,5*0,6 vjezdy: (3+3+3+6+3+8+15,5+4+11+4+3,5+10+5+4,5+16+3,5+8+7+3,5+ +3,5+3,5+3+3)*0,6 (1+25*2)*0,6	m2	119,40 8,10 80,70 30,60	32,92	3 930,65
Celkem za		97 Prorážení otvorů				3 930,65
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
51	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	2 105,40	27,95	58 845,94
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				58 845,94
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
52	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km panely	t	552,37	44,72	24 701,99
53	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	631,49	23,29	14 707,39
54	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	5 683,40	11,65	66 211,66
55	979990101R00	Poplatek za skládku suti	t	631,49	310,56	196 115,35
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				301 736,39

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
2	OSTATNÍ NÁKLADY	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
ZS193	OBNOVA KRYTU MÍSTNÍ KOMUNIKACE LOKALITA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	14 907	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	14 907	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		14 907	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		14 907	Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	14 907 Kč
DPH		21,0 %	3 130 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			18 037 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZS193 OBNOVA KRYTU MÍSTNÍ KOMUNIKACE LOKALITA	Rozpočet :
Objekt :	2 OSTATNÍ NÁKLADY	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
992 Ostatní náklady	14 907	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	14 907	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	ZS193 OBNOVA KRYTU MÍSTNÍ KOMUNIKACE LOKA	Rozpočet:
Objekt :	2 OSTATNÍ NÁKLADY	

Pč	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 992		Ostatní náklady				
1	9921	Přechodné dopravní značení	soubor	1,00	14 906,84	14 906,84
	Celkem za	992 Ostatní náklady				14 906,84

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
3	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
ZS193	OBNOVA KRYTU MÍSTNÍ KOMUNIKACE LOKALITA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	12 422	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	12 422	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	12 422	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	12 422	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	12 422 Kč
DPH		21,0 %	2 609 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			15 031 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZS193 OBNOVA KRYTU MÍSTNÍ KOMUNIKACE LOKALITA	Rozpočet :
Objekt :	3 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
991 Vedlejší rozpočtové náklady	12 422	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 422	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	ZS193 OBNOVA KRYTU MÍSTNÍ KOMUNIKACE LOKA	Rozpočet:
Objekt :	3 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	

PČ	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	991	Vedlejší rozpočtové náklady				
1	9911	Zařízení staveniště	soubor	1,00	12 422,37	12 422,37
Celkem za		991 Vedlejší rozpočtové náklady				12 422,37