Relevantní jsou pouze uvedené kóty. Z tohoto výkresu nevodmřujte. Všechny kóty nutno ověřit na stavbě, možné nesrovnalosti nutno oznámit architektovi. Veškerý obsah dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele Dokumentace dle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském. Žádná část tohoto díla nesmí být upravována či reprodukována bez svolení Studia Raketoplán s.r.o.



SKLADBY VERTIKÁLNÍCH KONSTRUKCÍ

S1 PILOVÁ PODEZDÍVKA, TERÉNNÍ STĚNA — 420 mm
PILOVÁ PŘÍZEMKA – ŠTĚRANÉ KVADRY,POUŽITÍ STÁVAJÍCÍ PROLÉVACÍ TVÁRNICE — 150 mm / 300 mm
NOPOVÁ FÓLIE — 20 mm

S2a ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ OPĚRNÁ STĚNA — 270 mm
ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA POHLEDOVÁ — 250 mm
NOPOVÁ FÓLIE — 20 mm

S2b ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ OPĚRNÁ STĚNA — 220 mm
ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA POHLEDOVÁ — 200 mm
NOPOVÁ FÓLIE — 20 mm

S3 ŽB MONOLITICKÁ STĚNA ZATEPLENÁ + TRAPÉZOVÝ PL. (podsbsvandi PO IR 30 DP3) — 420 mm
MONOLITICKÁ ŽB STĚNA — 200 mm
TEPELNÁ IZOLACE XPS (λ=0,036 W/mK) — 140 mm
SVISLÝ ODVĚTRÁVACÍ ROŠT s 625 mm – LATĚ 30x50 — 30 mm
VODOROVNÝ FASÁDNÍ ROŠT s 625 mm – LATĚ 30x50 — 30 mm
TRAPÉZOVÝ PLECH T20 — 20 mm

S4 SENDVIČOVÁ MONOLITICKÁ ŽB STĚNA ZATEPLENÁ (podsbsvandi PO IR 30 DP3) — 468 mm
MONOLITICKÁ ŽB STĚNA — 200 mm
HYDROIZOLACE – 2x ASFALTOVÝ PÁS — 8 mm
TEPELNÁ IZOLACE XPS (λ=0,036 W/mK) — 160 mm
MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ PŘÍZTĚNA POHLEDOVÁ — 100 mm
(V ÚROVNI TERÉNU ŽB OPĚRNÁ STĚNA S2a) — (270 mm)

S5 ŽB STĚNA ZATEPLENÁ + TRAPÉZOVÝ PL. + PŘÍČKA (podsbsvandi PO IR 30 DP3) — 566,5 mm
SMRKOVÉ PALUBKY SVISLÉ — 19 mm
OPLAŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU — 12,5 mm
KONSTRUKCE PŘÍČKY – HRANOLY 80x60 — 80 mm
– VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VATOU, KOTVENÝ K ŽB STĚNĚ
MINERÁLNÍ VATA — 35 mm
MONOLITICKÁ ŽB STĚNA — 200 mm
TEPELNÁ IZOLACE XPS (λ=0,036 W/mK) — 140 mm
SVISLÝ ODVĚTRÁVACÍ ROŠT – LATĚ 30x50 — 30 mm
VODOROVNÝ FASÁDNÍ ROŠT – LATĚ 30x50 — 30 mm
TRAPÉZOVÝ PLECH T20 — 20 mm

S6 VNITŘNÍ ZDIVO NENOSNÉ — 170 mm
VNITŘNÍ DVOUVRSTVÁ OMÍTKA (JÁDRO+ŠTUK) — 15 mm
BROUŠENÉ OHLENÉ BLOKY — 140 mm
VNITŘNÍ DVOUVRSTVÁ OMÍTKA (JÁDRO+ŠTUK) — 15 mm

S7a MONTOVANÉ VNITŘNÍ PŘÍČKY – SUCHÝ PROVOZ (podsbsvandi PO R 15) — 143 mm
SMRKOVÉ PALUBKY SVISLÉ — 19 mm
OPLAŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU — 12,5 mm
KONSTRUKCE PŘÍČKY – HRANOLY 80x60 — 80 mm
– VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VATOU
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA DO VLHKÝCH PROSTOR — 12,5 mm
CEMENTOVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO — 2 mm
KERAMICKÝ OBKLAD — 8 mm

S7b MONTOVANÉ VNITŘNÍ PŘÍČKY – MOKRÝ PROVOZ (podsbsvandi PO R 15) — 125 mm
KERAMICKÝ OBKLAD — 8 mm
CEMENTOVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO — 2 mm
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA DO VLHKÝCH PROSTOR — 12,5 mm
KONSTRUKCE PŘÍČKY – HRANOLY 80x60 — 80 mm
– VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VATOU
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA DO VLHKÝCH PROSTOR — 12,5 mm
SMRKOVÉ PALUBKY SVISLÉ — 19 mm

S7c PŘÍČKA CHOBRY (MASIVNÍ OBKLAD) – SUCHÝ PROVOZ (podsbsvandi PO R 15) — 164 mm
SMRKOVÉ PALUBKY SVISLÉ — 19 mm
OPLAŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU — 12,5 mm
KONSTRUKCE PŘÍČKY – HRANOLY 80x60 — 80 mm
– VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VATOU
OPLAŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU — 12,5 mm
MASIVNÍ DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ – SMRK — 40 mm
– VODOROVNĚ, NA VLOŽENÉ PERO – "ROUBENÁ STĚNA"

S7d PŘÍČKA CHOBRY (MASIVNÍ OBKLAD) – MOKRÝ PROVOZ (podsbsvandi PO R 15) — 155 mm
KERAMICKÝ OBKLAD — 8 mm
CEMENTOVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO — 2 mm
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA DO VLHKÝCH PROSTOR — 12,5 mm
KONSTRUKCE PŘÍČKY – HRANOLY 80x60 — 80 mm
– VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VATOU
OPLAŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU — 12,5 mm
MASIVNÍ DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ – SMRK — 40 mm
– VODOROVNĚ, NA VLOŽENÉ PERO – "ROUBENÁ STĚNA"

S8a OBVODOVÁ STĚNA DŘEVOSTAVBY – SUCHÝ PROVOZ (podsbsvandi PO REW 15 DP3 – exteriérová skladba) — 378 mm
SMRKOVÉ PALUBKY SVISLÉ — 19 mm
INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA – LATĚ 40x60 — 40 mm
– VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VATOU
OPLAŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU — 12,5 mm
S NAKAŠÉROVANOU PAROBRZDOU
KONSTRUKCE STĚNY – DŘ. HRANOLY 160x60 — 160 mm
– VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VATOU (λ=0,035 W/mK)
OPLAŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU — 12,5 mm
DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLAČNÍ DESKA (λ=0,044 W/mK) — 50 mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE – DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE
SVISLÝ ODVĚTRÁVACÍ ROŠT – LATĚ 30x50 — 30 mm
VODOROVNÝ FASÁDNÍ ROŠT – LATĚ 30x50 — 30 mm
SMRKOVÁ PRKNA 8.188 mm, KLADENÁ SVISLE — 24 mm
LATOVÁNÍ PŘES SPÁRY Z TVRDÉHO DŘ. – LATĚ 30x40 — 40 mm

S8b OBVODOVÁ STĚNA DŘEVOSTAVBY – MOKRÝ PROVOZ (podsbsvandi PO REW 15 DP3) — 381,5 mm
KERAMICKÝ OBKLAD — 8 mm
CEMENTOVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO — 2 mm
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA DO VLHKÝCH PROSTOR — 12,5 mm
INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA – LATĚ 40x60 — 40 mm
– VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VATOU
OPLAŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU — 12,5 mm
S NAKAŠÉROVANOU PAROBRZDOU
KONSTRUKCE STĚNY – DŘ. HRANOLY 160x60 — 160 mm
– VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VATOU (λ=0,035 W/mK)
OPLAŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU — 12,5 mm
DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLAČNÍ DESKA (λ=0,044 W/mK) — 50 mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE – DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE
SVISLÝ ODVĚTRÁVACÍ ROŠT – LATĚ 30x50 — 30 mm
VODOROVNÝ FASÁDNÍ ROŠT – LATĚ 30x50 — 30 mm
SMRKOVÁ PRKNA 8.188 mm, KLADENÁ SVISLE — 24 mm
LATOVÁNÍ PŘES SPÁRY Z TVRDÉHO DŘ. – LATĚ 30x40 — 40 mm

S9 OBVODOVÁ STĚNA DŘEVOSTAVBY – BOK VKŘÍŽE 2.NP — 298 mm
(podsbsvandi PO REW 15 DP3)
SMRKOVÉ PALUBKY SVISLÉ — 19 mm
OPLAŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU
S NAKAŠÉROVANOU PAROBRZDOU — 12,5 mm
KONSTRUKCE STĚNY – DŘ. HRANOLY 160x60 — 160 mm
– VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VATOU (λ=0,035 W/mK)
OPLAŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU — 12,5 mm
DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLAČNÍ DESKA (λ=0,044 W/mK) — 50 mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE – DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE
SVISLÝ ODVĚTRÁVACÍ ROŠT – LATĚ 30x50 — 30 mm
VODOROVNÝ FASÁDNÍ ROŠT – LATĚ 40x60 — 40 mm
SMRKOVÁ PRKNA 8.188 mm, KLADENÁ SVISLE — 24 mm
LATOVÁNÍ PŘES SPÁRY Z TVRDÉHO DŘ. – LATĚ 30x40 — 40 mm

SKLADBY HORIZONTÁLNÍCH KONSTRUKCÍ

P1 TERASOVÁ PRKNA NA TERÉNU – SKLAD LOĎ — 558 mm
TERASOVÁ PRKNA – AKÁT — 28 mm
– SPECIFIKACE DLE ARCHITEKTA A INVESTORA
ROŠT – DŘEVĚNÉ HRANOLY 45x70 VE DVOU ÚROVNÍCH — 140 mm
REKTIFIKAČNÍ TERČE — 50 mm
BETONOVÉ DLAŽDICE POD REKTIFIKAČNÍ TERČE — 40 mm
PODSYP – ŠTĚRKODRŤ 4/8 — 50 mm
HUTNĚNÝ PODSYP – ŠTĚRKODRŤ 0/32 — 200 mm
ROSTLÝ TERÉN

P2 PODLAHA 1.NP – BETONOVÁ DESKA — 628 mm
BEZPRAŠNÝ NÁTĚR NA BETON
BETONOVÁ MAZANINA S POLYPROPYLEN. VLÁKNY — 60 mm
SEPARAČNÍ PE FÓLIE
TEPELNÁ IZOLACE EPS (λ=0,038 W/mK) — 160 mm
HYDROIZOLACE – 2x ASFALTOVÝ PÁS — 8 mm
PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VLOŽENOU KARI SÍTÍ — 150 mm
PODKLADNÍ BETON C16/20 — 50 mm
HUTNĚNÝ PODSYP – ŠTĚRKODRŤ 0/63 — 200 mm

P3 MEZIPODESTA SCHODIŠTĚ – BETONOVÁ DESKA — 200 mm
BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA — 200 mm

P4a PODLAHA 2.NP – SUCHÝ PROVOZ (podsbsvandi PO R 30 DP3) — 516 mm
NÁŠLAPNÁ VRSTVA – MASIVNÍ DŘEVĚNÁ PRKNA — 22 mm
LEPIDLO PRO MASIVNÍ PODLAHY NA BÁZI SILANU — 1 mm
SYST. PODLAHOVÝ PRVEK – SÁDROVLÁKNITÉ DESKY — 25 mm
TEPELNÁ IZOLACE – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA — 200 mm
SYSTÉMOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP — 10 mm
SEPARAČNÍ PE FÓLIE
HYDROIZOLACE – 2x ASFALTOVÝ PÁS — 8 mm
PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA — 250 mm

P4b PODLAHA 2.NP – MOKRÝ PROVOZ (podsbsvandi PO R 30 DP3) — 516 mm
NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA — 8 mm
CEMENTOVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO — 2 mm
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
SYSTÉMOVÝ PODLAHOVÝ PRVEK – SÁDROVLÁKNITÉ DESKY DO VLHKÝCH PROSTOR — 25 mm
TEPELNÁ IZOLACE – DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA — 200 mm
SYSTÉMOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP — 23 mm
SEPARAČNÍ PE FÓLIE
HYDROIZOLACE – 2x ASFALTOVÝ PÁS — 8 mm
PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA — 250 mm

P5a TERASA NAD 1.NP – NEPROPUSTNÁ (SKLO) (podsbsvandi PO R 30 DP3 – nosná ŽB konstrukce) — 768 mm
TERASOVÁ PRKNA – AKÁT — 28 mm
– SPECIFIKACE DLE ARCHITEKTA A INVESTORA
– TERASOVÁ PRKNA SKLÁDANÁ DO JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍCH
OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL — 100 mm
– VYNÁŠEJÍCÍ TERASOVÉ PODLAŽKY
PROSKLENÁ STŘECHA — (20 mm)
– TABULE Z LEPENÉHO SKLA UKLÁDANÝ DO SYSEMOVÝCH PROFILŮ KOTVENÝCH ZBOKU DO OC. UZAVŘENÉHO PROFILU
NOSNÉ PRVKY TERASY – IPE 140 — 140 mm
ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK — 500 mm

P5b TERASA NAD 1.NP – PROPUSTNÁ (podsbsvandi PO R 30 DP3 – nosná ŽB konstrukce) — 768 mm
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
TERASOVÁ PRKNA – AKÁT — 28 mm
– SPECIFIKACE DLE ARCHITEKTA A INVESTORA
– TERASOVÁ PRKNA SKLÁDANÁ DO JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍCH
OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL — 100 mm
– VYNÁŠEJÍCÍ TERASOVÉ PODLAŽKY
NOSNÉ PRVKY TERASY – IPE 140 — 140 mm
ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK — 500 mm

P6 PODLAHA 3.NP – DŘEVĚNÝ ROŠT (podsbsvandi PO R 15 DP3 – nosná konstrukce) — 240 mm
DUBOVÉ HRANOLY 60x40, MEZERY 20 mm — 60 mm
STROPNÍ TRÁMY 180x120 — 180 mm

S11 ŠIKMÁ STŘECHA DŘEVOSTAVBY (podsbsvandi PO R 15 DP3) — 378,5 mm
KRYTINA – FALCOVANÝ PLECH — 0,7 mm
SEPARAČNÍ DRENÁŽNÍ ROHOŽ — 4 mm
PRKNOVÉ BEDNĚNÍ — 22 mm
KONTRALATĚ 40x60 — 40 mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE – DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE
DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA NAD KROKVE (λ=0,044 W/mK) — 120 mm
KROKVE 160x100 — 160 mm
– VYPLNĚNO DŘEVOVLÁKNITOU IZOLAČNÍ DESKOU (λ=0,044 W/mK)
OPLAŠTĚNÍ SÁDROVLÁKNITOU DESKOU — 12,5 mm
SMRKOVÉ PALUBKY SVISLÉ — 19 mm

SKLADBY EXTERIÉROVÝCH KONSTRUKCÍ

E1 BETONOVÁ DLAŽBA – RAMPA PŘED VSTUPEM — 310 mm
BETONOVÉ DLAŽDICE, SPÁRY PROSYPANÉ PÍSKEM — 60 mm
PODSYP – ŠTĚRKODRŤ 4/8 — 50 mm
HUTNĚNÝ PODSYP – ŠTĚRKODRŤ 0/32 — 200 mm
ROSTLÝ TERÉN/NÁSYP

E2 DŘEVĚNÁ TERASA V ÚROVNI 1.NP — 288 mm
TERASOVÁ PRKNA – AKÁT — 28 mm
– SPECIFIKACE DLE ARCHITEKTA A INVESTORA
ROŠT – DŘEVĚNÉ HRANOLY 45x70 VE DVOU ÚROVNÍCH — 140 mm
NOSNÁ KONSTRUKCE TERASY — 120 mm
– OCELOVÉ VALCOVANÉ PROFILY

E3 ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA — 310 mm
ZATRAVŇOVACÍ BETONOVÁ DLAŽBA — 120 mm
CEMENTOVÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO — 2 mm
– PROSYPANÝ TRAVNÍM SUBSTRÁTEM
LOŽNÍ VRSTVA – ŠTĚRKODRŤ 4/8 — 40 mm
HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ 0/32 — 150 mm
HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ 0/63 — 200 mm
ROSTLÝ TERÉN

POZNÁMKA:
– ČERVENĚ JSOU VYPSÁNY HLAVNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
– NOSNÉ KONSTRUKCE SKLADEB JE NUTNÉ OVĚŘIT S ČÁSTÍ D.500 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST (STATICKÉ POSOUZENÍ STAVBY)

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETON
- KERAMICKÉ ZDIVO 8/14
- TEPELNÁ IZOLACE EPS
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA, PŘÍPADNĚ DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA
- TEPELNÁ IZOLACE XPS NEBO PIR
- PROSTÝ BETON
- DŘENÁŽNÍ ŠTĚRK 16/32
- ŠTĚRKODRŤ
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP, PŘÍP. PÍSEK
- ROSTLÝ TERÉN
- HYDROIZOLACE
- NOPOVÁ FÓLIE
- OBKLAD PRKNY Z PŮVODNÍ LODĚNICE (v. 930 mm)

POZNÁMKY

POZN.1 – ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED NA DVOJITÉM DŘEVĚNÉM ROŠTU
– PODHLED VYVĚŠENÝ Z DŘEVĚNÉ SUBKONSTRUKCE MEZI PŘÍČKAMI V ÚROVNI STROPNÍCH TRÁMŮ
– VÝKRES PODHLEDŮ POUZE V RÁMCI PODOBRYSU 2.NP ZNAČENO POZNÁMKOU
POZN.2 – SVISLÝ KOUŘOVOD S FUNKCÍ KOMÍNU VYVEŠENÝ NA STROPNÍ KONSTRUKCI NAD 1.NP
– NUTNÉ OSADIT TOPENIŠTĚ UMOŽŇUJÍCÍ NAPOJENÍ NA KOUŘOVOD S FUNKCÍ KOMÍNU
POZN.3 – ODKLÁPĚCÍ ČÁST LAVICE S ARETACÍ
POZN.4 – V ÚROVNI OKEN ŽELABÍT SLOUPKY, PŘÍPADNĚ NAHRADIT OCELÍ
POZN.7 – PŘED TOPENIŠTĚM – INTARZOVANÝ PLECH V PODLAZE – 1600 x 800 mm, TL. 1 mm
POZN.8 – ROZVODY NEZNÝMÝCH SÍTÍ JSOU PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. KOORDIN ROZVODŮ VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH BUDE PŘEDMĚTEM STAVEBNÍ PŘÍPRAVY.

H_{1g} – HYDRANT D19 (hrnové vtók hadice 30+10m)

Pg_{21A} – PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ (PHP) – Pg – práškový

LEGENDA PROSTORŮ 2.NP

stavební objekt	označ.	název	výměra		svislá výška	podlaha	strop, podhled	stěny
SO.01	2.01	HLAVNÍ PODESTA	3,6	m²	>3,150 m	dřevěná prkna	dřevěné obložení	dřevěné obložení
SO.01	2.02	DRAČÍ LODĚ, PB., RAFT. – CHODBA	2,4	m²	>3,150 m	dřevěná prkna	dřevěné obložení	dřevěné obložení
SO.01	2.03	DRAČÍ LODĚ, PB., RAFT. – KANCELÁŘ	15,4	m²	>3,150 m	dřevěná prkna	dřevěné obložení	dřevěné obložení
SO.01	2.04	DRAČÍ LODĚ, PB., RAFT. – ŠATNA	9,6	m²	>3,150 m	dřevěná prkna	dřevěné obložení	dřevěné obložení
SO.01	2.05	DRAČÍ LODĚ, PB., RAFT. – SPRCHY	4,1	m²	>3,150 m	keramická dlažba	dřevěné obložení	ker. obklad + dř. obložení
SO.01	2.06	DRAČÍ LODĚ, PB., RAFT. – WC	1,4	m²	2,400 m	keramická dlažba	SDK podhled + nátěr	ker. obklad + dř. obložení
SO.01	2.07	DRAČÍ LODĚ, PB., RAFT. – SKLAD	3,4	m²	2,400 m	dřevěná prkna	SDK podhled + nátěr	dřevěné obložení
SO.01	2.08	CHODBA	10,8	m²	>3,150 m	dřevěná prkna	dřevěné obložení	dřevěné obložení
SO.01	2.09	KAN.+KAJAKY, VOD.TUR. – SAŤNA MUŽI	8,4	m²	>3,150 m	dřevěná prkna	dřevěné obložení	dřevěné obložení
SO.01	2.10	KAN.+KAJAKY, VOD.TUR. – SPRCHY MUŽI	5,4	m²	>3,150 m	keramická dlažba	trámový strop + dř. rošt	ker. obklad + dř. obložení
SO.01	2.11	KAN.+KAJAKY, VOD.TUR. – WC MUŽI	1,2	m²	2,400 m	keramická dlažba	SDK podhled + nátěr	ker. obklad + dř. obložení
SO.01	2.12	KAN.+KAJAKY, VOD.TUR. – SAŤNA ŽENY	11,3	m²	>3,150 m	dřevěná prkna	trámový strop + dř. rošt	dřevěné obložení
SO.01	2.13	KAN.+KAJAKY, VOD.TUR. – SPRCHY ŽENY	3,4	m²	>3,150 m	keramická dlažba	trámový strop + dř. rošt	ker. obklad + dř. obložení
SO.01	2.14	KAN.+KAJAKY, VOD.TUR. – WC ŽENY	1,5	m²	2,400 m	keramická dlažba	SDK podhled + nátěr	ker. obklad + dř. obložení
SO.01	2.15	OKLID, SKLAD	1,3	m²	>3,150 m	dřevěná prkna	trámový strop + dř. rošt	dřevěné obložení
SO.01	2.16	KLUBOVNA	44,0	m²	>3,150 m	dřevěná prkna	trámový strop + dř. rošt	dřevěné obložení
SO.01	2.17	BEZBARIÉROVÉ WC	3,9	m²	>3,150 m	keramická dlažba	trámový strop + dř. rošt	ker. obklad + dř. obložení
		UŽITNÁ PLOCHA CELKEM	127,4	m²				
SO.01	2.17	TERASA	74,4	m²	–	terasová prkna	–	–

0.000 = Bpv 515,32 m.n.m

SO.01 - Loděnice

R A K E T O P L Á N

Studio Raketoplán s.r.o.
Nad Jezerkou 1075/13
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 05620490, DIČ CZ05620490

Ing. arch. Pavel Nalevený
Ing. arch. Radek Vašák
Ateliér: Písecká 1965/1
130 00 Praha 3 - Vinohrady

+420.487.953.384
studio@raketoplan.com
www.raketoplan.com

projekt
Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mlýno n. N. (R060)

P.P.Č. 615/28, 615/17, 1583, 615/16, 1561
K.Ú. Mlýno n.N. [654135], Obec Jablonec n.Nisou [563510]

stavebník
Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

Lučanská 4640/6a, Jablonecké Paseky,
466 02 Jablonec nad Nisou

obsah
PŮDORYS 2.NP

část

výkonová fáze
FS 05 - Prováděcí dokumentace

měřítko
1:50@840x594 mm

datum
listopad 2024

číslo výkresu
D.202A