

stavba:

HOLEČKOVY SADY v TÁBOŘE , I.ETAPA REVITALIZACE

investor: město Tábor

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

- Sadové a stavební úpravy ,-Kč

- Vedlejší a ostatní náklady ,-Kč

CELKEM ,- Kč

DPH 21% ,- Kč

CELKEM vč.DPH 21% ,-Kč

projektant: Ing.arch.Alena Kalinová

vypracoval: Milan Holý

datum: leden 2013

STAVEBNĚ EKONOMICKÁ KANCELÁŘ
Milan Holý , Ing.Daniela Holá
Ve Vilách 164 , 391 11 Planá nad Lužnicí
Tel. 383/ 134747 , mob. 777/892389
e-mail: MHOLY@VOLNY.CZ , WWW.VOLNY.CZ/MHOLY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejných zakázek na stavební práce podle zákona
č.137/2006 Sb. a č.55/2012 Sb.
a vyhl.č.230/2012 Sb.

stavba:
HOLEČKOVY SADY v TÁBOŘE
I.Etapa revitalizace

ROZPOČET STAVEBNÍCH PRACÍ,
DODÁVEK a SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

INVESTOR STAVBY: město Tábor

PROJEKTANT: Ing.arch.Alena Kalinová

VYPRACOVAL: Milan Holý
DATUM:12/2012

paré:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr byl vypracován s využitím cenové soustavy RTS a.s. Brno vč. softwaru podle klasifikačního systému JKSO a TSKP. Použitá cenová soustava je cenové úrovni 2012/II. Rozpočty a kalkulace ceny zpracovávané podle tohoto soupisu prací, dodávek a služeb musí být sestaveny podle kalkulačního vzorce, kvalitativních a kvantitativních podmínek tvorby jednotkové ceny, způsobu výpočtu výměr, prořezů, ztratiného a pod. podle metodických podmínek soustavy RTS a.s. Brno. Některé jednotkové ceny, které neobsahuje cenová soustava RTS, byly zpracovány podle kalkulačního vzorce projektantem stavby a jsou značeny „R“. Technické a normové podmínky jsou uvedeny u konkrétní cenové položky s případným odkazem na ČSN nebo jiné právní předpisy.

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD.a SLUŽEB

Datum: 2.10.2013

Stavba : KA21-21

HOLECKOVY SADY - návrh stav. a sad. úprav Tábor

Objednatel : město Tábor

IČO :

DIČ :

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE- SOUPIS STAV.PRACÍ ,DOD.atd

IČO :

DIČ :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
I ČÁST Stav.a sadové úpravy	0	0	0	0	
VIII.část Vedlejší a ostatní náklady I.ETAPA REVIT.	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
I ČÁST	cenová úroveň 2011/I	0	0	0	0	
VIII.část		0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce		0	0	0	0	0
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
181 Sadové úpravy		0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské		0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické		0	0	0	0	0
783 Nátěry		0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce - mobiliář		0	0	0	0	0
95 Dokončovací práce na pozemních stavbách		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0	0

Celkem za stavbu		0	0	0	0	0
------------------	--	---	---	---	---	---

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	cenová úroveň 2011/I	JKSO	
Objekt		SKP	
I ČÁST	Stav.a sadové úpravy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
KA21-21	HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úprav Táb	Náklady na m.j.	0
Projektant	KA 21 Ing.arch.Kalinová Alena	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	město Tábor		
Dodavatel	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE- SOUPIS STAV.PRACÍ ,DOD.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	0		
HZS	0		
ZRN+HZS	0		
ZRN+ost.náklady+HZS	0		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			0 Kč
DPH 21,0 %			0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úprav	Rozpočet :
Objekt :	I ČÁST Stav.a sadové úpravy	cenová úroveň 2011/I

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
181 Sadové úpravy	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
91 Doplnňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce - mobiliář	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	I ČAST Stav.a sadové úpravy	cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce								
1	01	Geodetické vytyčení stavebních konstrukcí	kompl.	1,00						
2	02	Geodetické zaměření stavebního objektu po dokončení stavby	kompl.	1,00						
		1		1,00						
3	001000001T00	Vytyčení stáv.podzemních inženýrských sítí kabely el.,vodovod,plynovod ,kanalizace a pod.	kompl.	1,00						
Celkem za		0 Přípravné a pomocné práce								
Díl: 1		Zemní práce								
4	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.črcené tl.20 cm	m2	2 395,00					-0,23500	-562,83
		Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.								
5	113202111R00	Vytřetí ohrub z krajníků nebo ohrubníků stojatých	m	106,80					-0,14500	-15,49
		102		102,00						
		oprava přepadů pro odvádění dešťových vod:3*1,6		4,80						
6	139601102T00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	9,23						
		zídka:1,5*0,8*0,4		0,48						
		základ pomník:1,5		1,50						
		patka pod ocel.zábradlí M8:								
		0,6*0,6*0,65*26		6,08						
		patka pod zábradlí M21:								
		0,6*0,6*0,65*5		1,17						
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	26,38						
		pro základ pod kamenné ohrubníky:								
		oprava :102*0,3*0,4		12,24						
		det.M8:37,5*0,3*0,4		4,50						
		doplnění chybějících obrub:12*0,3*0,4		1,44						
		det.M21:6*0,3*0,4		0,72						
		bašta:(7,35+8,265+7,71)*0,3*0,4		2,80						
		zídka:1,5*0,8*0,4		0,48						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:	cenová úroveň 2011/I
Objekt :	I ČAST Stav.a sadové úpravy		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		základ pomník:1,5		1,50						
		patka pod ocel.zábradlí M8:								
		0,6*0,6*0,65*26		6,08						
		patka pod zábradlí M21:								
		0,6*0,6*0,65*5		1,17						
		odpočet pro zásyp:-4,55		-4,55						
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	131,92						
		Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.								
		pro základ pod kamenné obručnický:								
		oprava :102*0,3*0,4*5		61,20						
		det.M8:37,5*0,3*0,4*5		22,50						
		doplnění chybějících obrub:12*0,3*0,4*5		7,20						
		det.M21:6*0,3*0,4*5		3,60						
		bašta:(7,35+8,265+7,71)*0,3*0,4*5		14,00						
		zídka:1,5*0,8*0,4*5		2,40						
		základ pomník:1,5*5		7,50						
		patka pod ocel.zábradlí M8:								
		0,6*0,6*0,65*26*5		30,42						
		patka pod zábradlí M21:								
		0,6*0,6*0,65*5*5		5,85						
		-4,55*5		-22,75						
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	26,38						
		pro základ pod kamenné obručnický:								
		oprava :102*0,3*0,4		12,24						
		det.M8:37,5*0,3*0,4		4,50						
		doplnění chybějících obrub:12*0,3*0,4		1,44						
		det.M21:6*0,3*0,4		0,72						
		bašta:(7,35+8,265+7,71)*0,3*0,4		2,80						
		zídka:1,5*0,8*0,4		0,48						
		základ pomník:1,5		1,50						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	I ČAST Stav.a sadové úpravy	cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		patka pod ocel.zábradlí M8: 0,6*0,6*0,65*26		6,08						
		patka pod zábradlí M21: 0,6*0,6*0,65*5		1,17						
		odpočet pro zásyp:-4,55		-4,55						
10	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku V položce je zahrnut i poplatek za skládku pro zeminu tř.1-4	m3	26,38						
		pro základ pod kamenné obručnický: oprava :102*0,3*0,4		12,24						
		det M8:37,5*0,3*0,4		4,50						
		doplnění chybějících obrub:12*0,3*0,4		1,44						
		det M21:6*0,3*0,4		0,72						
		bašta:(7,35+8,265+7,71)*0,3*0,4		2,80						
		zídka:1,5*0,8*0,4		0,48						
		základ pomník:1,5		1,50						
		patka pod ocel.zábradlí M8: 0,6*0,6*0,65*26		6,08						
		patka pod zábradlí M21: 0,6*0,6*0,65*5		1,17						
		odpočet pro zásyp:-4,55		-4,55						
11	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro základ pod kamenné obručnický: oprava :102*0,3*0,4	m3	21,70						
		det M8:37,5*0,3*0,4		12,24						
		doplnění chybějících obrub:12*0,3*0,4		4,50						
		det M21:6*0,3*0,4		1,44						
		bašta:(7,35+8,265+7,71)*0,3*0,4		0,72						
		odpočet pro zásyp:-4,55		2,80						
12	132201109R00	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 pro základ pod kamenné obručnický: oprava :102*0,3*0,4	m3	21,70						
				12,24						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:	cenová úroveň 2011/I
Objekt :	I CAST Stav.a sadové úpravy		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		det.M8:37,5*0,3*0,4		4,50						
		doplnění chybějících obrub:12*0,3*0,4		1,44						
		det.M21:6*0,3*0,4		0,72						
		bašta:(7,35+8,265+7,71)*0,3*0,4		2,80						
13	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	4,55						
		patka pod ocel.zábradlí M8:								
		0,6*0,6*0,65*26-0,4*0,4*0,6*26		3,59						
		patka pod zábradlí M21:								
		0,6*0,6*0,65*7-0,4*0,4*0,6*7		0,97						
	Celkem za	1 Zemní práce								-578,31
Díl:	181	Sadové úpravy								
14	181	Sadové úpravy viz.samostatný rozpočet	kompl.	1,00						
	Celkem za	181 Sadové úpravy								
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání								
15	274313611R00	Beton základových pásů prostý B 20 (C 16/20)	m3	1,98			2,58280	5,11		
		Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.								
		zídka:1,5*0,8*0,4		0,48						
		základ pomník:1,5		1,50						
16	62105 - R	Osazení a dodávka ocel.kotveního plechu pl.10/120 - dl.500	kus	31,00						
		mm.dva otvory pro šroub.spoj								
		hmotnost 1 kusu kotvy 5,43 kg								
		26		26,00						
		5		5,00						
17	271571111R00	Polštář základu ze štrkopiesku tříděného	m3	0,56			1,93970	1,08		
		pod základ.patky det.M8:0,6*0,6*0,05*26		0,47						
		pod zákl.patky det M21:0,6*0,6*0,05*5		0,09						
18	275314117R00	Beton základových patek prostý C 30/37 XC4	m3	2,98			2,58560	7,69		
		patka pod ocel.zábradlí M8:								
		0,4*0,4*0,6*26		2,50						
		patka pod zábradlí M21:								

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	I ČAST Stav.a sadové úpravy	cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		0,4*0,4*0,6*5		0,48						
Díl: 3	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání						13,89		
19	311211124R00	Svislé a kompletní konstrukce								
		Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10	m3	0,23			2,62800	0,59		
		Položka se používá pro zdivo pod omítku. Pokud je zdivo určeno jako pohledové, oceňuje se navíc příplatek za lícování zdiva položkami 311 21-1128 nebo -1129 a spárování položkami souboru 627 45 Spárování.								
		1,5*0,3*0,5		0,23						
20	311211129R00	Příplatek za oboustranné lícování zdiva	m3	0,23						
		Položka se používá pro lícování nadzákladového zdiva z lomového kamene.								
		1,5*0,3*0,5		0,23						
Díl: 5	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce						0,59		
Díl: 5	Komunikace									
21	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	2 395,00						
		2395		2 395,00						
22	564211111R00	Vymývání prosivka po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	2 395,00			0,11120	266,32		
		2395		2 395,00						
23	564831111R00	Podklad ze šěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	2 395,00			0,20907	500,72		
		2395		2 395,00						
24	589117116R00	Udržba krytů pro tělovýchovu -obnova dopadové plochy hřiště pod Bolzánem	m3	24,00			1,65000	39,60		
		80*0,3		24,00						
25	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 úpravy pro dosyp kačirkem (Pod Bolzánem)	m3	9,00						
		9		9,00						
26	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS pro dosyp kačirkem (pod Bolzánem)	m3	9,00						
		9		9,00						
27	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním úprava pro dosyp kačirkem (Pod Bolzánem)	m2	80,00						
Díl: 91	Celkem za	5 Komunikace						806,65		
		Doplňující práce na komunikaci								

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:	cenová úroveň 2011/I
Objekt :	I ČÁST Stav.a sadové úpravy		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
28	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěr.ou, lože z BP 12,5 včetně kamen. obrubníku 15/20/40 Osazení chodníkového obrubníku kamenného. OPRAVY :102 podél zábradlí det.M8:37.5 doplnění chybějících obrub:12 podél zábradlí DET.m21:6	m	157,50			0,24140	38,02		
29	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 základ pod kamenné obrubníky betonC20/25XC2 opravy :102*0,3*0,35 podél zábradlí det.M8:37.5*0,3*0,35 doplnění chybějících obrub:12*0,3*0,35 podél zábradlí det.M21:6*0,3*0,35	m3	16,54 10,71 3,94 1,26 0,63			2,37855	39,34		
30	91256R	Přespárování obrub kamenných cementovou maltou	m	4,80						
31	271571111R00	oprava přepadů pro odvádění dešťových vod:3*1,6 Poštar základu ze šterkopisku tříděného 102*0,3*0,05 podél zábradlí det.M8:37.5*0,3*0,05 doplnění chybějících obrub:12*0,3*0,05 podél zábradlí M21:6*0,3*0,05	m3	2,36 1,53 0,56 0,18 0,09			1,93970	4,58		
32	622211111R00	Čištění obrub od mechu 3*1,6*0,25	m2	1,20 1,20						
33	917131111R00	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr. lože z BP 12,5 oprava přepadů pro odvádění dešťových vod:3*1,6	m	4,80 4,80			0,14672	0,70		
Celkem za								82,64		
Díl:	93	Dokončovací práce na komunikaci								
34	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 lavičky:0,25*0,25*0,6*4*(23+6+2) koš na odpadky:0,3*0,3*0,6*7 kolostav:0,25*0,25*0,6*4 kamenný stůl:0,4*0,4*0,8	m3	5,31 4,65 0,38 0,15 0,13						

Slepý rozpočet

Stavba :	KAZ1-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	I ČAST Stav.a sadové úpravy	cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
35	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m lavičky:0,25*0,25*0,6*4*(23+6+2) koš na odpadky:0,3*0,3*0,6*7 kolostav:0,25*0,25*0,6*4 kamenný stůl:0,4*0,4*0,8	m3	5,31 4,65 0,38 0,15 0,13						
36	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.	m3	26,53						
37	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 lavičky:0,25*0,25*0,6*4*(23+6+2)*5 koš na odpadky:0,3*0,3*0,6*7*5 kolostav:0,25*0,25*0,6*4*5 kamenný stůl:0,4*0,4*0,8*5	m3	23,25 1,89 0,75 0,64						
38	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku V položce je zahrnut i poplatek za skládku pro zeminu tř.1-4 ve výši 21 Kč/m3	m3	5,31 4,65 0,38 0,15 0,13						
39	275311114R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. B 12,5 Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapáženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem. lavičky:0,25*0,25*0,6*4*(23+6+2) koš na odpadky:0,3*0,3*0,6*7 kolostav:0,25*0,25*0,6*4 kamenný stůl:0,4*0,4*0,8	m3	5,31 4,65 0,38 0,15 0,13			2,43600	12,93		
40	311231116R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10 + spárování	m3	0,38			1,84886	0,70		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:	cenová úroveň 2011/I
Objekt :	I ČAST Stav.a sadové úpravy		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo vyplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, popravní, římsové apod.								
41	936124112R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh 23+6	kus	31,00		0,38		11,19		
		2		29,00						
		2		2,00						
42	93 R	Montáž a dodávka koše viz.popis v PD	kus	7,00			0,02000	0,14		
		7		7,00						
43	93 R	Montáž a dodávka info stůl kamenný viz.popis v PD	kus	1,00			2,00000	2,00		
		1		1,00						
44	93 R	Posun pomníku	kompl.	1,00			0,35000	0,35		
45	931255 R	Demontáž stávajících laviček s opěradlem	kus	16,00						
		16		16,00						
46	932356 R	Montáž a dodávka kolostavu Tržní nám.	kus	1,00			0,25000	0,25		
47	932654	Montáž stojanů na sáčky	kus	4,00						
48	59289013	Lavička parková s opěradlem litinová	kus	29,00			0,03900	1,13		
		23		23,00						
		6		6,00						
49	59289014.A	Lavička parková bez opěradla litinová	kus	2,00			0,09500	0,19		
50	93399R	Montáž a dodávka pamětní desky 300x400 mm	kus	1,00						
Celkem za	93 Dokončovací práce - mobiliář							28,88		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot									
51	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	933,51						
Celkem za	99 Staveništní přesun hmot									
Díl: 762	Konstrukce tesařské									
52	762222141R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m	m	43,50			0,00339	0,15		
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na zhotovení. Tyto práce se oceňují ve specifikaci; ztrátě se nestanoví.								
		37,5		37,50						
		6		6,00						
53	762295000R00	Spojovací a ochranné prostředky	m3	0,42			0,00336	0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	I ČAST Stav.a sadové úpravy	cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		1,8*0,4*4*0,05		0,14						
		43,5*0,08*0,08		0,28						
54	762922300R00	Montáž hoblovaných fošen laviček na zidkách	m2	2,88			0,00015	0,00		
		1,8*0,4*4		2,88						
55	60512604	Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.4,0 dl. 180-390 š.50 hoblované s povrchovou úpravou	m3	0,12			0,55000	0,07		
		1,8*0,4*4*1,08*0,04		0,12						
56	61198999.B	Dřevěné zábradlí s dřev.madlem hoblované +nátěr dodávka, celkové množství 1,00m3 řeziva	m	43,50			0,00800	0,35		
		obsahuje šikmé vzpěry								
		trámky 80/80 hoblované:37,5		37,50						
		hloubkové a tlakově namožené:6		6,00						
		vrchní nátěr lazurovacím lakem min.3x :								
		barva madová až okrová:								
57	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%							
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské						0,57		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
58	767161110R00	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdíva do 20 kg u školky	m	36,75			0,00006	0,00		
		36,75		36,75						
59	55395100.A	Zábradlí ocelové trubkové vč.sloupků- dodávka u školky	m	36,75			0,01200	0,44		
		36,75		36,75						
60	797009995	Montáž ocelového sloupku zábradlí připojením 2xM16 dl.50 mm.pevnost 8,8 k ocel.kotvě zák.patky	kus	31,00						
		DETAIL m8:26		26,00						
		m21:5		5,00						
61	dodávka	Dodávka ocelového sloupku z JAKL profilu 140/140/4 mm dl.0,96- 1,0 m.stříška z plechu tl.3 špička sloupka PL3 - plocha 0,035m2 sloupek dále obsahuje: - pásovina pl4/70-100 6ks	kus	31,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	I CAST Stav.a sadové úpravy	cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		- pásovina pl.3/30-100 šks								
		hmotnost jednoho kusu 19,69 kg:26		26,00						
		svary přebrousit:5		5,00						
		ve vrcholu vyvrtat otvor 8-10 mm:								
62	762961820R00	Demontáž zábradlí z trubek + sloupky u školky	m	36,75					-0,04500	-1,65
		36,75		36,75						
63	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%							
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické						0,44		-1,65
Díl:	783	Nátěry								
64	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	24,42			0,00008	0,00		
		ocelový sloupek - det. M8:19,24		19,24						
		0,74*7		5,18						
65	783222110R11	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x,	m2	24,42			0,00042	0,01		
		ocelový sloupek - det. M8:19,24		19,24						
		M21:0,74*7		5,18						
66	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	56,85			0,00016	0,01		
		stáv.zábradlí :								
		u školky:36,75*1		36,75						
		u brány pod "Klásterákem":20,1*1		20,10						
67	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	56,85			0,00008	0,00		
		stáv.zábradlí :								
		u školky:36,75*1		36,75						
		u brány pod "Klásterákem":20,1*1		20,10						
68	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	24,42			0,00007	0,00		
		ocelový sloupek - det. M8:19,24		19,24						
		M21:0,74*7		5,18						
69	789221110U00	Ohrýskání ocelov.sloupku pískem det.M8	m2	24,42						
		ocelový sloupek - det. M8:19,24		19,24						
		M21:0,74*7		5,18						
	Celkem za	783 Nátěry						0,03		

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr	Rozpočet:
Objekt :	I ČAST Stav.a sadové úpravy	cenová úroveň 2011/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot								
70	979024442U00	Očištění vybouraný chod obrubník	m	102,00						
		102		102,00						
71	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	579,96						
72	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	8 119,51						
73	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	579,96						
74	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	579,96						
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot								

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
VIII.část	Vedlejší a ostatní náklady I.ETAPA REVIT.	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
KA21-21	HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úprav Táb	Náklady na m.j.	0
Projektant	KA 21 Ing.arch.Kalinová Alena	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	město Tábor		
Dodavatel	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE- SOUPIS STAV.PRACÍ ,DOD.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	0		
HZS	0		
ZRN+HZS	0		
ZRN+ost.náklady+HZS	0		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč
DPH		21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úprav T VIII.část Vedlejší a ostatní náklady I.ETAPA REVIT.	Rozpočet :
----------------------	--	------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	0	0	0	0	0
95 Dokončovací práce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	KA21-21 HOLEČKOVY SADY - návrh stav. a sad. úpr.	Rozpočet:
Objekt :	VIII.část Vedlejší a ostatní náklady I.ETAPA REVIT.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 5		Komunikace								
1	56423111R00	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 10 cm podkladní vrstva se bude provádět pouze v případě, že se při realizaci stavby zjistí tato chybějící konstrukce. Na základě sond se však předpokládá, že se využijí stáv.podkladní vrstvy 10% z celkové plochy:238,4	m2	238,40			0,20240	48,25		
2	56475111R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm podkladní vrstva se bude provádět pouze v případě, že se při realizaci stavby zjistí tato chybějící konstrukce. Na základě sond se však předpokládá, že se využijí stáv.podkladní vrstvy 10% z celkové plochy:238,4	m2	238,40			0,29160	69,52		
	Celkem za	5 Komunikace						117,77		
Díl: 95		Dokončovací práce na pozemních stavbách								
3	952	Zajištění koordinační a kompletační činnosti	celek	1,00						
4	953	Služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku	celek	1,00						
5	954	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních listinných a 2x v elektronické podobě na CD ROM:1	celek	1,00						
6	955991	Montáž a dodávka dočasného bilboardu 5100x2400 mm vč.demontáže po dokončení stavby	kus	1,00						
7	956	Zpracování dílenské dokumentace potřebné pro provedení díla	celek	1,00						
8	957	Vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy 1	celek	1,00						
9	958	Ostraha stavby a staveniště	celek	1,00						
10	9591	Zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby vč.geometrického zaměření dokončené stavby a vytvoření geometrického plánu:1	celek	1,00						
	Celkem za	95 Dokončovací práce na pozemních stavbách								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
11	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	117,77						
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot								

Holečkovy sady I. ETAPA - rozpočet

Holečkovy sady - pěší zóna

VÝKAZ VÝMĚR

PLOCHA	CELKOVÁ PLOCHA M ²	ZÁHONY M ²	TRÁVNÍK M ²	PŘESTARLÉ KEŘE K ODSTRANĚNÍ M ²
V.	807	423	384	-
VI.a.	552	552	-	170,00
VI.b.	175	175	-	42,00
IX.a.	826	826	-	179,00
IX.b.	69	69	-	20,00
IX.c.	51	51	-	-
XVIII.a.	552	552	-	92,00
XVIII.b.	215	215	-	92,00
CELKOVÁ VÝMĚRA	3247	2863	384	595,00

ROSTLINNÝ MATERIÁL - SPECIFIKACE I.

	Druh	Počet kusů	Velikost	Jedn.cena Kč	Celkem Kč
	JEHLIČINY				
1	TAXUS BACCATA 'NISSENS CORONA', tis červený	30	80-100	0,00	0,00
	CELKEM	30			0,00
	LISTNÁČE				
2	VIBURNUM LANTANA, kalina tušalaj	130	60 – 90	0,00	0,00
3	LONICERA NITIDA 'MAIGRÜN', zimolez lesklý	795	20-30	0,00	0,00
4	PRUNUS LAUROCERASUS 'OTTO LUYKEN', bobkovíšeň lékařská	220	25-30	0,00	0,00
5	HEDERA HELIX, břečťan obecný	4580	15-20	0,00	0,00
6	HYPERICUM CALYCIUM, třezalka kališkatá	1880	15-20	0,00	0,00
7	EUONYMUS FORTUNEI 'RADICANS', brslen Fortuneův	2200	20-30	0,00	0,00
8	SYMPHORICARPOS CHENAUILLI 'HANCOCK', pámečník Chenaultův	1340	15-20	0,00	0,00
9	COTONEASTER DAMMERI 'MAJOR', skalník Dammerův	250	20-30	0,00	0,00
10	COTONEASTER SALICIFOLIUS 'HERBSTFEUER', skalník vrboolistý	520	20-30	0,00	0,00
11	RIBES ALPINUM 'SCHMIDT', meruzalka horská	1040	20-30	0,00	0,00
17	BERBERIS FRIKARTII 'AMSTELVEEN', dřezák	100	20-30	0,00	0,00
18	PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA, přisavník trojčipý	36	60	0,00	0,00
	CELKEM	13091			0,00
	TRVALKY				
12	MATTEUCCIA STRUTHIOPTERIS, kapradina pérovník	65	K9	0,00	0,00
13	BRUNNERA MACROPHYLLA, pomněnkovec velkolistý	170	K9	0,00	0,00
14	GERANIUM MACRORRHIZUM 'BEVAN', kakost oddénkatý	280	K9	0,00	0,00
15	GERANIUM MACRORRHIZUM 'ČZAKOR', kakost oddénkatý	300	K9	0,00	0,00
16	HOSTA FORTUNEI, bohyška	50	K9	0,00	0,00
	CELKEM	865			0,00
	SPECIFIKACE I - ROSTLINNÝ MATERIÁL - CELKEM				0,00

OSTATNÍ MATERIÁLY - SPECIFIKACE II.

č.pól.	popis	mn.	j.c.	Cena Kč
	Borka (vrstva 15 cm)			
	2863 M ² x 0.15 m	429,0m ³	0	0,00
	Totální herbicid před výsadbou			
	0,3247 ha x 8 l/ha	2,59 l	0	0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním			
	Jehličiny ks / 6 tabl. x 30 = 180 tabl.			
	Keře vysoké ks/4 x 3.525 = 14.100 tabl.			
	Keře pokryvy ks/2 x 9.566 = 19.132 tabl.			
	Celk. 33412 tabl. = 334,12 kg	334,12 kg	0	0,00
	Travní semeno, 1 ar / 2,5 kg, 3,84 ar x 2,5 kg	22,1	0	0,00
	Kompost. substrát, trvalky			
	127 m ² x 0,10 '12,7 m ³	12,7	0	0,00
	mezisoučet			0,00
	PPN 20 %			0,00
	SPECIFIKACE II - HSV - CELKEM			0,00
	specifikace I.			0,00
	CELKEM SPECIFIKACE I. + II.			0,00

č.pol.	Popis	množství	jedn. cena	cena Kč
Montáž				
C 823-1				
11121-2131	Odstranění náletových keřů výšky nad 1 m s odstraněním pařezu	595 m ²	0	0,00
18480-2111	Chemické odplevelení před založením	3247 m ²	0	0,00
18310-1212	Hloubení jamek do 0.02m ³ - keře - břečtan, třešalka kalíškatá, zimostřez, tlustonitník, brslen	9566 ks	0	0,00
18310-1213	Hloubení jamek do 0.05m ³ - keře	3525 ks	0	0,00
18310-1215	dtto do 0,4 m ³ - jehličnaté dřeviny	30 ks	0	0,00
18310-4231	dtto hloubení rýh	170 m	0	0,00
18410-2110	Výsadba dřevin do do 100 mm - keře - břečtan	9566 ks	0	0,00
18410-2111	Výsadba dřevin do 200 mm	3525 ks	0	0,00
18410-2113	dtto do 400 mm - jehličnaté stromy	30 ks	0	0,00
18470-1112	Výsadba živého plotu do předem vhloubené rýhy, s balem	1040 ks	0	0,00
18340-3211	Obdělání půdy nakopáním, pl. V.	807m ²	0	0,00
18340-3331	Obdělání půdy rytím půdy na svahu do 1:1, ostatní plochy	2440 m ²	0	0,00
18340-3253	dtto hrabáním, svah do 1:5, 3 x	2421 m ²	0	0,00
18340-3353	dtto hrabáním, svah do 1:1, 3 x	7320 m ²	0	0,00
18320-5121	Založení záhonu pro výsadbu rostlin	2863 m ²	0	0,00
18040-2111	Založení trávníku parkového	384 m ²	0	0,00
18320-4112	Výsadba trvalek	865 ks	0	0,00
18492-1095	Mulčování na svahu do 1:1	2863 m ²	0	0,00
18580-2114	Hnojení um.hnoj. s rozdělením	0,33 t	0	0,00
18580-4312	Zaliti rostlin 3x, (10 l keř)	392 m ³	0	0,00
18585-1111	Dovoz vody pro závlivku	392 m ³	0	0,00
MONTÁŽ - CELKEM				0,00

ÚDRŽBA první 2 ROKY PO VÝSADĚ tj. 2. a 3. rok		jednotky	množství	jedn.cena	opakování/rok	cena v Kč
185 80-4214	Vypletí dřevin ve skupinách	m ²	2 863,00	0,00	2	0,00
	Osadba uhybných rostlin + travní osivo 25%	m ²	812	0,00	1	0,00
185 80-3111	Ošetření trávníku pokosením, hrabání, odvoz	m ²	384,00	0,00	8	0,00
185 80-4252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s vynošením odpadu na okraje záhonu, naložením a odvozem do 20km a se složením	m ²	174,00	0,00	1	0,00
	Výchovný řez (průklestem keřů netrnitých průměr do 2 m) s přemístěním odstr. větví do 20m, uložení na hromady					
184 80-6111	uložením na hromady, naložením na doprav. Prostředek, odvozem do 20 km a se složením	ks	13 121,00	0,00	1	0,00
185 80-1131	Zaliti rostlin a trávníku 40l/m2	m ³	130	0,00	4	0,00
18585-1111	Dovoz vody pro závlivku	m ³	130	0,00	4	0,00
184 92-1093	Mulčování vysazených rostlin tl. 10 cm (drc. kůra) 25% původní plochy	m ²	715,75	0,00	1	0,00
18580-2134	Hnojení rostlin tabl. hnojivem, svah 1 : 1	t	0,25	0,00	1 až v 2.roce	0,00
	Tabletové hnojivo ke dřevinám s postupným uvolňováním	kg	249,77	0,00		0,00
Údržba 1. 2 roky po výsadbě - Celkem						0,00

CELKEM	
Montáž	0,00
Specifikace I+II	0,00
Údržba první 2 roky po výsadbě, tj. 2.a 3.rok	0,00
Celkem za sadové úpravy Kč	0 Kč

Množství závlivky v 1. roce výsadby je odvislé od termínu výsadeb

PPN=přirážka pořizovacích nákladů (náklady na dopravu materiálu na první skládku na staveništi)