

VZ : „Borová Lada - dostavba kanalizace“

Vysvětlení zadávací dokumentace II.

Dle kapitoly 8 zadávací dokumentace

Oznámení o prodloužení lhůty k podání nabídek ve smyslu ust. § 98 a 99 ZZVZ

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:

Dotaz č.1

objekt IO 01 Kanalizační stoky

V technické zprávě a zadávací dokumentaci je uvedeno celkem 4 457,7 m gravitační kanalizace. V příloženém výkazu výměr je pouze 4 236 m grav. kanalizace. Dle rekapitulace a výpisu stok se domníváme, že ve výkazu výměr chybí celý objekt: **Stoka Nový Svět řadovky 1.** o délce potrubí 221,7m. Žádáme o vysvětlení a případné doplnění výkazu výměr.

Odpověď:

Délky ve výkazu výměr jsou uvedeny správně. Stoka Nový Svět řadovky 1 je již vybudována a její vybudování není předmětem této veřejné zakázky.

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci:

Dotaz č.2

objekt IO 01.07 Stoka Svinná Lada - gravitace

č.pol. 21 - 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těžného 4 - 8 mm. U této položky je uveden výpočet $(450,1 * 1,24 * 14) * 1,0 * 0,1 = 781,374 \text{ m}^3$. Domníváme se že tento výpočet je chybný. Správný výpočet by měl být $(450,1 - 1,24 * 14) * 1,0 * 0,1 = 43,274 \text{ m}^3$. Žádáme o vyjasnění a případnou změnu výkazu výměr.

Odpověď:

Skutečně se jedná o chybu ve výpočtu. Současně s tímto vysvětlením uveřejňuje zadavatel aktualizovaný výkaz výměr. Položka č.21 byla opravena.

Dotazy č. 3 - 5 k zadávací dokumentaci:

Dotaz č.3

objekt IO 03.02 Elektroinstalace a přípojka pro ČS

pol. 2101 Elektrická přípojka komplet, kabely, zemní práce rozvaděč, výrobní dokumentace - 1 ks. Pro ocenění této položky žádáme o doložení rozpisu konkrétních prací včetně uvedení výměr. (v projektové dokumentaci části elektroinstalace pro ČS chybí dokument PD 140202 05 Soupis prací - dle obsahu z dokumentu PD 140202 01).

Dotaz č.4

objekt IO 03.02 Elektroinstalace a přípojka pro ČS

pol. 2102 Zásuvky, osvětlení, ovládání čerpadel s automatickým záskokem s střídáním čerpadel, Přenos dat pomocí GSM brány - 1 ks. Pro ocenění této položky žádáme o doložení rozpisu konkrétních prací včetně uvedení výměr. (v projektové dokumentaci části elektroinstalace pro ČS chybí dokument PD 140202 05 Soupis prací - dle obsahu z dokumentu PD 140202 01).

Dotaz č.5

objekt IO 03.02 Elektroinstalace a přípojka pro ČS

V PD elektroinstalace pro ČS je obsažen výkres ochrany před bleskem. Výkaz výměr tuto položku neobsahuje. Pokud má být hromosvod součástí cenové nabídky žádáme o doložení rozpisu konkrétních prací včetně uvedení výměr. (v projektové dokumentaci části elektroinstalace pro ČS chybí dokument PD 140202 05 Soupis prací - dle obsahu z dokumentu PD 140202 01).

Odpověď:

Současně s tímto vysvětlením uveřejňuje zadavatel doplňkový soupis prací „ČS Svinná Lada elektro 140202 05 soupis prací“. Oceněné položky ze soupisu elektro přeneste do aktualizovaného výkazu výměru stavby (viz pokyn v aktualizovaném výkazu výměr – objekt IO 03.02).

Zadavatel současně sděluje všem dodavatelům, že s ohledem na sdělené informace a drobné úpravy a doplnění zadávacích podmínek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to o 5 pracovních dnů. Lhůtu pro podání nabídek pak zadavatel nově stanoví na 19.8.2020 v 9:00 hodin.

V Borových Ladech, dne 3.8.2020

za Obec Borová Lada
JUDr. Tomáš Samek, advokát
v.r.