

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Obec Drahelčice, se sídlem Na Návsi 25, Drahelčice, 252 19 Rudná u Prahy, IČ 002 33 200, zastoupená Ing. Petrou Ďuranovou, starostkou obce,
email: info@drahelcice-obec.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

společnost WALCO CZ spol. s r.o., se sídlem Dobronická 1256, 148 00 Praha 4, IČ: 25640623, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka oddíl C, vložka 57207,
zastoupená: Ing. Jiřím Weisem, jednatelem společnosti
email: jiri.weis@walco.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. ÚČEL SMLOUVY, PROHLÁŠENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy návsi v obci Drahelčice“ realizovaného mimo zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., v uzavřené výzvě dle Metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj pro oblast zadávání veřejných zakázek (dále jen „**veřejná zakázka**“).
- 1.2. Účelem této smlouvy je realizace stavebních úprav návsi obce Drahelčice. Zhotovitel musí při plnění této smlouvy také v co nejširší možné míře naplnit všechny cíle a zájmy Objednatele, se kterými se v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku seznámil, nebo které měl s přihlédnutím ke všem okolnostem očekávat.
- 1.3. Výsledkem činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou stavební úpravy návsi obce Drahelčice zhotovené v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami, stanovisky a rozhodnutími správních orgánů a jinými právně závaznými podklady.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže.
- 1.5. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se stavenišťem, s rozsahem stavebních prací, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich provedení a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení stavebních prací a celkové dodání díla specifikovaného v této smlouvě za cenu vymezenou v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že při seznámení se s rozsahem stavebních prací nezjistil žádné překážky bránící splnění této smlouvy (zejména provedení v ní specifikovaného díla dle této smlouvy), nedostatky a/nebo nesrovnalosti a že

plnění dle této smlouvy nepovažuje za plnění nemožné. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerou dokumentací dle odst. 2.4.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a vlastní nebezpečí zhotovit řádně a včas pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „**Dílo**“) a splnit další závazky dle této smlouvy.
- 2.2. Objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou Dílo převzít a Zhotoviteli uhradit cenu Díla dle této smlouvy.
- 2.3. Předmětem Díla je realizace stavby „Stavební úpravy návsi v obci Drahelčice“.
- 2.4. Dílo je podrobně vymezeno v projektové dokumentaci, jejímž zpracovatelem je společnost Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ: 281 45 968, se sídlem Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor (dále jen „**Projektová dokumentace**“); projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy. Na realizaci Díla bylo Městským úřadem Černošice vydáno dne 23. 6. 2021 stavební povolení sp. zn. 41208/2021/Se, jehož platnost byla naposledy prodloužena rozhodnutím z 18. 7. 2025, sp. zn. S-MUCE 111468/2025/OSU/Se (dále jen „**Povolení**“). Povolení je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel provede Dílo v souladu s:
 - 2.5.1 touto smlouvou;
 - 2.5.2 Projektovou dokumentací;
 - 2.5.3 pokyny Objednatele;
 - 2.5.4 účelem, ke kterému má Dílo sloužit;
 - 2.5.5 pravidly dotace Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, priorita Komunitně vedený místní rozvoj, a dotace Středočeského kraje z „Programu 2025-2028 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova“ (blíže viz odst. 14 a 15 výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku);
 - 2.5.6 požadavky a podmínkami uvedenými v Povolení a v souladu s jakýmkoliv dalšími rozhodnutími, požadavky, stanovisky a vyjádřeními orgánů státní správy a samosprávy, správců sítí, dopravce obsluhujícího zastávky MHD a správce komunikací a dalších subjektů;
 - 2.5.7 platnými a účinnými předpisy České republiky, technickými normami, a to i tehdy, nemají-li obecně závazný, ale toliko doporučující charakter;
 - 2.5.8 předpisy vztahujícími se k realizaci Díla (včetně technických specifikací, technologických postupů a doporučení předepsaných výrobcí použitých materiálů);
 - 2.5.9 zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku.
- 2.6. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na rozpor v podkladech uvedených v odst. 2.5. Strany se dohodnou na tom, který podklad bude mít pro vymezení Díla přednost; v opačném případě se použije podklad, který určí Objednatel, přičemž Objednatel je vždy oprávněn určit doklad, z něž vyplývá vyšší jakost nebo vyšší rozsah provedení Díla.

- 2.7. Technické podmínky provádění Díla mohou být v Projektové dokumentaci určeny rovněž odkazem na české technické normy, stavební technická osvědčení anebo národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb, stavebních prací a použití výrobků.
- 2.8. Závazek Zhotovitele provést Dílo dále zahrnuje zejména:
- 2.8.1 provedení všech činností demoličních, stavebních, montážních a konstrukčních;
 - 2.8.2 zajištění a provedení všech zkoušek, revizí a testů dle ČSN včetně vypracování příslušných protokolů;
 - 2.8.3 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v místech dotčených stavbou a s tím související dodržování pravidel BOZP a požární ochrany, přijetí opatření k ochraně majetku třetích stran proti jejich poškození stavební činností;
 - 2.8.4 zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, jejich příp. přeložení nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození; Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na stávajících inženýrských sítích;
 - 2.8.5 vybudování, provozování, udržování a následné vyklizení zařízení staveniště, včetně oplocení staveniště, pokud bude zapotřebí;
 - 2.8.6 uvedení staveniště, používaných komunikací pro příjezd na staveniště, zpevněných ploch, nebo jiných prostranství do původního stavu;
 - 2.8.7 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace;
 - 2.8.8 projednání umístění dočasného dopravního značení s orgánem Policie ČR a k tomu zajištění zejména stanoviska Krajského úřadu, odboru dopravy;
 - 2.8.9 zajištění DIO (dopravně inženýrská opatření), tj. zpracování projektu dopravně inženýrských opatření (DIO), zajištění inženýrské činnosti pro vydání dopravně inženýrských rozhodnutí (DIR) a osazení dopravního značení vyplývajícího z DIR pro Dílo;
 - 2.8.10 dočasný přesun zastávek MHD na nezbytnou dobu, a to po projednání s příslušným dopravcem a dotčenými orgány;
 - 2.8.11 odvoz a likvidace či uložení veškerých odpadů a dalších materiálů vzniklých při provádění Díla, včetně odvozu a uložení případné přebytečné zeminy;
 - 2.8.12 zabezpečení ostrahy staveniště a veškerých věcí a zařízení na něm umístěných; úschova věcí předaných mu nebo jím opatřených k provádění Díla;
 - 2.8.13 provedení všech úkonů potřebných pro uvedení Díla do provozu;
 - 2.8.14 zajištění všech předepsaných revizních zpráv a dokumentů, vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do Díla a dodaným Zhotovitelem, a jejich předání Objednateli současně s předáním Díla;

2.8.15 vyhotovení potřebných konstrukčních výkresů a dílenské dokumentace a jejich předání Objednateli současně s předáním Díla;

2.8.16 zajištění kolaudace Díla včetně vyhotovení dokumentace přikládané k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a dalších nezbytných dokladů a podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí (není-li dle závazných právních předpisů pro užívání Díla vyžadována kolaudace, zajistí Zhotovitel veřejnoprávní oprávnění k užívání Díla jinou formou dle závazných právních předpisů);

2.8.17 účast Zhotovitele a zajištění osobní účasti osoby odpovědné za průběh provádění Díla na všech jednáních uskutečněných za účelem kolaudace Díla;

2.8.18 odstranění vad a nedodělků zjištěných při kolaudaci a/nebo vytknutých Objednatelem.

2.9. Součástí Díla jsou i práce neuvedené v této smlouvě ani v podkladech předaných Objednatelem Zhotoviteli, které se však v průběhu stavby ukážou jako nezbytné k řádnému provedení předmětu Díla a které kvalifikovaný a kompetentní Zhotovitel měl a mohl předvídat. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu Díla.

2.10. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy řádně a s odbornou péčí seznámil s Projektovou dokumentací, s Povolením, se stavenišťem, s účelem, ke kterému má Dílo sloužit, se všemi zadávacími podmínkami, a:

2.10.1 zkontroloval veškeré informace týkající se požadovaného provedení Díla, přičemž je shledal bez rozporů a jakýchkoli požadavků na upřesnění či doplnění;

2.10.2 převzal Objednatelem předané podklady, které tvoří součást této smlouvy, přičemž je shledal bez rozporů a jakýchkoli požadavků na upřesnění či doplnění;

2.10.3 důkladně prověřil místní podmínky na staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující v rozsahu předaných informací dle této smlouvy;

2.10.4 veškerá svá prohlášení uvedená v této smlouvě činí při vědomí skutečnosti, že cena Díla je sjednána jako pevná.

2.11. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude Objednatelem z části nebo zcela financováno z dotace Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, prioritě Komunitně vedený místní rozvoj, a z dotace Středočeského kraje z „Programu 2025-2028 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova“. Dotační pravidla měl Zhotovitel k dispozici před uzavřením této smlouvy.

3. CENA DÍLA

3.1. Smluvní cena za řádné provedení Díla této smlouvy je stanovena pevnou částkou takto:

Cena za provedení Díla bez DPH: 5 263 120,- Kč

Výše DPH: 1 105 255,20 Kč

Cena za provedení Díla včetně DPH: 6 368 375,20 Kč

(slovy:šestmilionůtřistašedesátosmtisícčtřistasedmdesátpět korun a dvacet haléřů)

3.2. Přílohou č. 3 je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých dílčích plnění smlouvy. Jedná se o Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou

Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny (dále jen „**Položkový rozpočet**“).

- 3.3. Cena Díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná, a to dle cenové nabídky Zhotovitele v rámci veřejné zakázky. Cena je určena za kompletní splnění předmětu této smlouvy a platí po celou dobu platnosti této smlouvy. Cenu Díla je v průběhu realizace možné změnit pouze v souladu s touto smlouvou, a dále v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.
- 3.4. Cena Díla obsahuje ocenění všech plnění a nákladů Zhotovitele nutných k řádnému a úplnému splnění předmětu této smlouvy, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou v dokumentech předaných Objednatelem a ve smlouvě (ale ani v nabídce Zhotovitele) výslovně uvedeny, ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Cena Díla je dále stanovena s ohledem na předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.
- 3.5. Na základě požadavků Objednatele na provedení víceprací jsou obě strany zavázány současně s úpravou rozsahu předmětu plnění dohodnout za tyto práce odpovídající cenu a tyto práce odsouhlasit zápisem ve stavebním deníku a písemně ve formě dodatku k této smlouvě. Při určování výše takové změny ceny budou smluvní strany vycházet z Položkového rozpočtu. V případě, že se bude jednat o práce a dodávky v Položkovém rozpočtu neuvedené a nedohodnou-li se strany jinak, budou oceněny dle ceníku RTS (totožných a není-li jich, obdobných položek) v aktuální cenové úrovni platné v době provádění Díla, vždy však nejvýše cenou v místě a čase obvyklou. Pokud bude Zhotovitel realizovat jakékoliv práce anebo dodávky nad rámec předmětu této smlouvy bez písemného odsouhlasení zápisem ve stavebním deníku a dodatku k této smlouvě, má se automaticky za to, že tyto práce a dodávky byly zahrnuty v předmětu Díla a v ceně Díla, čímž není dotčeno právo Objednatele žádat odstranění těchto prací na náklady Zhotovitele, pokud je písemně neodsouhlasil.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny Díla úplným provedením Díla.
- 4.2. Zhotoviteli vzniká nárok na fakturaci části odpovídající pracím provedeným na Díle za uplynulý kalendářní měsíc na základě Objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu.
- 4.3. Zhotovitel předloží Objednateli zjišťovací protokol do 7 dnů po konci kalendářního měsíce, za který je protokol sestaven, a zahrne do něj výhradně části Díla, které byly zcela a řádně dokončeny. Bylo-li dosaženo ceny Díla, případně navýšené v návaznosti na dodatky ke smlouvě, není již Zhotovitel oprávněn další faktury vystavovat.
- 4.4. Objednatel nebo jeho zástupce zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů schválí nebo jej (za případného částečného schválení) vrátí Zhotoviteli s připomínkami k přepracování. Nevyjádří-li se Objednatel ani v náhradní, Zhotovitelem písemně poskytnuté 5denní lhůtě, považuje se protokol za schválený bez výhrad.

- 4.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce uvedené v odsouhlaseném soupisu provedených prací, a to v cenách dle Položkového rozpočtu. Zhotovitel je oprávněn fakturovat vždy pouze 95 % ceny potvrzené ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře Objednatelům odsouhlasený zjišťovací protokol za fakturované období.
- 4.6. Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu (daňový doklad) na zbývajících 5 % z celkové ceny Díla do 7 dnů od protokolárního předání a převzetí dokončeného Díla a odstranění případných vad a nedodělků, tedy po kumulativním splnění následujících podmínek:
- 4.6.1 protokolární předání Díla Objednateli; a
- 4.6.2 odstranění všech případných vad a nedodělků, vytknutých při protokolárním předání Díla Objednateli a/nebo vytknutých při kolaudaci Díla, případně splnění jiných podmínek či opatření, uvedených v předávacím protokolu; a
- 4.6.3 splnění povinností dle odst. 2.7 této smlouvy.
- 4.7. Závěrečná faktura bude obsahovat celkovou cenu Díla vč. DPH po odečtení sumy dílčích faktur do té doby vystavených a uhrazených Objednatelům.
- 4.8. Faktury budou splatné do 30 dnů od doručení faktury včetně veškerých náležitostí Objednateli.
- 4.9. Faktury bude Zhotovitel vystavovat v elektronické podobě a budou mít zejména tyto náležitosti:
- *označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo*
 - *identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ*
 - *identifikační údaje Objednatelů včetně DIČ*
 - *popis obsahu účetního dokladu*
 - *datum vystavení*
 - *datum uskutečnění zdanitelného plnění*
 - *cenu celkem bez DPH vypočítanou na dvě desetinná místa (na haléře)*
 - *sazbu DPH*
 - *částku DPH vypočítanou na dvě desetinná místa (na haléře)*
 - *cenu celkem včetně DPH vypočítanou na dvě desetinná místa (na haléře)*
- Přílohou každé faktury bude odsouhlasený zjišťovací protokol. Objednatel je oprávněn stanovit další náležitosti faktury, zejména dle podmínek dotačních programů.
- 4.10. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje sjednané náležitosti, musí přitom uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
- 4.11. Povinnost zaplatit fakturu je splněna dnem vydání platného příkazu peněžnímu ústavu k odepsání částky z účtu Objednatelů na účet Zhotovitele.
- 4.12. Vícepráce budou fakturovány v návaznosti na uzavření příslušného dodatku k této smlouvě jako součásti ceny Díla, nestanoví-li příslušný dodatek jinak.
- 4.13. Zhotovitel prohlašuje, že do faktur bude uvádět bankovní účet, který je jeho účtem, používaným pro jeho ekonomickou činnost a je vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Zhotovitel dále prohlašuje, že se bude jednat o bankovní účet registrovaný u správce daně podle § 96 odst. 1 zákona o DPH, jako veřejně přístupný, způsobem umožňující dálkový přístup, podle § 96 odst. 2 zákona o DPH, a to po celou dobu účinnosti této smlouvy.

5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončit Dílo a zajistit jeho kolaudaci a zprovoznit nástupiště a autobusové zastávky do 30. 8. 2026.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené zkolaudované Dílo prosté vad a nedodělků Objednateli nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy Objednatele; Objednatel je oprávněn zaslat výzvu Zhotoviteli k předání Díla nejdříve 1. 9. 2026. Zhotovitel bere na vědomí, že pro splnění požadavků poskytovatelů dotace předpokládá zaslání výzvy tak, aby k předání Díla došlo koncem září 2026; Objednatel se však v každém případě zavazuje zaslat výzvu nejpozději do 15. 10. 2026.
- 5.3. Zhotovitel bere na vědomí, že pevné termíny uvedené v odst. 5.1 a 5.2 platí za předpokladu, že den převzetí staveniště uvedený Objednatelem ve výzvě k převzetí staveniště dle odst. 8.1 nastane nejpozději 1. 7. 2026; bude-li ve výzvě uveden den pozdější, pevné termíny se bez dalšího posunují o příslušný počet dní.
- 5.4. Zhotovitel je na vyžádání Objednatele povinen práce přerušit, a to z důvodů uvedených v této smlouvě či z jiných důležitých důvodů na straně Objednatele, s tím, že o dobu takového přerušení se automaticky posouvá lhůta pro provedení Díla.

6. VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má Dílo v době jeho předání, a za vady Díla, které se vyskytnou v záruční době.
- 6.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo včetně souvisejících dokladů bude v době jejich předání plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména obecně závazným právním předpisům, technickým a bezpečnostním normám.
- 6.3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, která začíná plynout ode dne předání Díla bez vad a nedodělků. Zárukou za jakost Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že si zachová vlastnosti stanovené podklady Objednatele, smlouvou či technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost přiměřenou zvláštnostem stavby, použité technologii zpracování, materiálům a pokynům pro stavbu. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno Dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.
- 6.4. Dle volby Objednatele budou vady Díla buď odstraněny opravou nebo bude poskytnuta přiměřená sleva z ceny Díla. Uplatněním práva z vadného plnění není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody ani právo na smluvní pokutu.
- 6.5. Zhotovitel bezplatně odstraní vady Díla (které Dílo mělo při přechodu nebezpečí na Objednatele nebo které vznikly nebo se projeví v průběhu záruční doby), a to v co nejkratší technicky možné lhůtě, nejpozději však do 20 dnů od přijetí reklamace; u havarijních vad (kdy hrozí vznik dalších škod nebo kdy nelze Dílo užívat) zahájí odstraňování do 24 hodin od přijetí reklamace a odstraní do 3 dnů, není-li to z technických důvodů vyloučeno a nesjedná-li strany u konkrétní reklamace

jinak. V případě prodlení s odstraněním vad delším než 7 dnů oproti ujednanému termínu je Objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat vady odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele nebo nově zvolit přiměřenou slevu z ceny Díla.

7. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA, STAVEBNÍ DENÍK

- 7.1. Objednatel je oprávněn průběžně provádět namátkovou kontrolu Zhotovitelem prováděných prací, kontrolu prováděných zkoušek a kontrolu zakrývaných prací. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Prováděním těchto kontrol Objednatel žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za Zhotovitelem prováděné Dílo. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem, a to i prostřednictvím koordinátora bezpečnosti práce, kterého Objednatel jmenuje, pokud mu taková povinnost vyvstane ze zvláštních právních předpisů, a prostřednictvím jiných zástupců. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu. Jména konkrétních pracovníků budou zapsána ve stavebním deníku.
- 7.2. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu všech zakrývaných prací, které mají být v dalším postupu zakryty, nebo se stanou jinak nepřístupnými či velmi obtížně přístupnými, a to před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Objednatel na základě výzvy Zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li Zhotovitel řádně a včas Objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost Objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se Objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a Zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na Díle. Před zakrytím prací však musí Zhotovitel učinit veškerá opatření, vyžadovaná technickými normami, a pořídit dokumentaci takto zakrývaných konstrukcí průkaznou formou, včetně fotodokumentace a tuto dokumentaci poskytnout Objednateli. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje uspořádat kontrolní den minimálně jedenkrát za 14 dní, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak. Nad rámec toho se smluvní strany dohodly, že kontrolní dny mohou být přiměřeně iniciovány kteroukoliv smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující smluvní stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen Zhotovitel.
- 7.4. Objednatel je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby Zhotovitel takové vady odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je Zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v určené lhůtě.
- 7.5. Zhotovitel má povinnost vést stavební deník a řádně do něj zaznamenávat údaje týkající se provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje Zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi. Zhotovitel se zavazuje zpřístupnit stavební deník Objednateli kdykoliv o to Objednatel požádá. Za Objednatele ho bude kontrolovat a

podepisovat také jím případně pověřený technický dozor, záznamy do něj mohou provádět i příslušné orgány státní správy.

- 7.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

8. POSTUP A ORGANIZACE PRACÍ

- 8.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v den uvedený v písemné výzvě Objednatele doručené Zhotoviteli alespoň 5 dní předem, nedohodnou-li se strany jinak. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště do dvou měsíců od uzavření této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
- 8.2. Zhotovitel ve lhůtě 7 dnů od uzavření této Smlouvy předloží Objednateli detailní harmonogram prací (dále jen „**Harmonogram prací**“), který bude respektovat termíny uvedené v čl. 5.
- 8.3. V Harmonogramu prací bude upravena každá podstatná činnost a profese prováděná na Díle, nasazení a stav pracovníků, dokončování jednotlivých pracovních úseků a jejich trvání a stavební připravenost pro jednotlivé profese na montáže, příp. kompletace nebo osazení zařízení. Součástí Harmonogramu prací bude též grafické znázornění průběhu prací.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, nejméně jednou týdně, kontrolovat soulad mezi skutečným postupem provádění Díla a Harmonogramem prací. V případě jakéhokoliv prodlení na kterékoliv straně nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých termínů uvedených v Harmonogramu prací, je Zhotovitel povinen o tomto vyrozumět Objednatele, nasadit dodatečné pracovní síly a/nebo mechanizaci a aktualizovat Harmonogram prací tak, aby pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času, odpovídal skutečnosti a aby byly dodrženy termíny uvedené v čl. 5. Zhotovitel je povinen aktualizovat Harmonogram prací do deseti dnů od zjištění nesouladu nebo od doručení písemné výzvy Objednatele k aktualizaci Harmonogramu prací. Aktualizace Harmonogramu prací se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany Objednatele.
- 8.5. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení prací v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace Díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku Objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak sepíše zápis do stavebního deníku. Objednatel je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou Díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že Zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí strany, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny Díla Zhotoviteli, a zároveň je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.6. Zhotovitel bude postupovat tak, aby v co nejmenší možné míře omezoval vlastníky nemovitostí sousedících s místem plnění díla v přístupu a příjezdu do nemovitostí. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele s nejméně 7denním předstihem o tom, do kterých nemovitostí bude omezen přístup nebo omezen nebo znemožněn příjezd. Zhotovitel je povinen přijmout opatření

umožňující vlastníkům přístup (a bude-li to technicky možné, i příjezd) k nemovitostem (např. s pomocí lávek přes výkopy apod.).

- 8.7. Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat všeobecný pořádek na staveništi a v jeho okolí, zejména na vlastní náklad udržovat čistotu příjezdových cest na staveništi. Při neplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
- 8.8. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým došlo provozem Zhotovitele. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu Zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, je věcí Zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži Zhotovitele.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla v maximální míře chránit životní prostředí. Zhotovitel je zodpovědný za jakékoliv případné škody na životním prostředí, které vzniknou důsledkem nedodržení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Současně se Zhotovitel tímto zavazuje uhradit veškeré nároky, náhrady a výdaje Objednatele způsobené nesprávným postupem Zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí prováděním Díla.
- 8.10. Zhotovitel ručí za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních a nadzemních sítí pro jejich ochranu, při provádění stavebních prací. Pokud uvedené sítě budou činností Zhotovitele poškozeny, zavazuje se Zhotovitel k plné úhradě škod přímo poškozenému subjektu.
- 8.11. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit Zhotovitel.
- 8.12. Zhotovitel nesmí provádět stavební činnost v době od 21.00 do 7:00 (požadavek závazného stanoviska Krajské hygienické stanice). Zhotovitel dále omezí provádění hlučných stavebních činností v době od 19,00 hod. do 8,00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích. Dále se Zhotovitel zavazuje, že v období 1. – 10. 7. 2026 a 24. – 31. 8. 2026 nebude provádět hlučné práce v době od 12:30 do 14,00 hodin v pracovních dnech v blízkosti mateřské školy.
- 8.13. Zhotovitel přebírá ve smyslu § 2620 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. Zhotoviteli nevzniká nárok na zvýšení ceny Díla ani při mimořádných nepředvídatelných okolnostech, které by podstatně ztěžovaly dokončení Díla.
- 8.14. Zhotovitel prohlašuje, že žádná osoba-cizinec (definována v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění), která bude poskytovat v rámci (jménem/v zastoupení) Zhotovitele plnění Zhotovitele dle této smlouvy, nebude provádět tyto činnosti bez platného povolení k pobytu na území České republiky, pokud bude takové povolení pro tuto osobu-cizince zákonem 326/1999 Sb. vyžadováno a platného povolení k zaměstnání. Zhotovitel je povinen využívat pro poskytování plnění dle této smlouvy pouze takové pracovníky, kterým to umožňuje platná legislativa a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že tuto povinnost splňuje i jakýkoliv jeho subdodavatel, kterého využije při provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje pro činnosti dle této smlouvy nevyužívat nespolehlivé osoby.

- 8.15. Pokud bude Objednatel přesvědčen, že zaměstnanec či zaměstnanci, stejně jako poddodavatelé Zhotovitele neplní řádně své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může Objednatel požádat o jejich výměnu s uvedením podstatných důvodů takové žádosti. Zhotovitel musí takový požadavek splnit bezodkladně, nesmí tím však být ohroženy termíny plnění Díla.
- 8.16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi a zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platných právních předpisů a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi dle zákoníku práce a souvisejících předpisů.
- 8.17. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění Díla certifikáty a osvědčení vztahující se ke Zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění Díla a kterými Zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v rámci výběrového řízení vedoucího k uzavření této smlouvy (je-li dle zadávacích podmínek výběrového řízení relevantní). Změnit poddodavatele, pomocí kterých Zhotovitel prokázal ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který Objednatel udělí, pokud nový poddodavatel bude splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení a bude spolehlivý.
- 8.18. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené v prohlášení o odpovědném plnění zakázky, které je součástí jeho nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku.
- 8.19. Za Objednatele je ve věcech této smlouvy oprávněn jednat technický dozor Objednatele, bude-li Objednatelem jmenován. Identifikaci a rozsah oprávnění technického dozoru Objednatel jednostranně oznámí Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen umožnit technickému doзору Objednatele výkon jeho činnosti a poskytnout mu veškerou obvyklou součinnost. Objednatel je dále oprávněn jednostranně určit, že při zhotovování Díla bude činný autorský dozor, a vymezit jeho oprávnění. Zhotovitel je povinen umožnit autorskému doзору výkon jeho činnosti a poskytnout mu veškerou obvyklou součinnost.

9. POJIŠTĚNÍ

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škody, způsobené jím nebo jeho zaměstnanci či subdodavateli Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním Díla, a to včetně škod na zdraví způsobených pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a včetně škod způsobených živelnými pohromami, vodou z vodovodních zařízení, poruchami elektrického, plynového či tepelného vedení nebo odcizením, a to vše s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši 2.000.000,- Kč pro každou jednotlivou pojistnou událost. Zhotovitel předloží Objednateli doklad o trvání pojištění a úhradě pojistného nejpozději před předáním staveniště a toto pojištění se zavazuje udržet v platnosti po celou dobu trvání závazků z této smlouvy (nejméně do konce záruční doby).

10. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli v případě porušení svých závazků tyto smluvní pokuty:
- 10.1.1 za nedodržení lhůty pro předložení Harmonogramu prací pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení;

10.1.2 za nedodržení lhůty pro zajištění kolaudace Díla dle odst. 5.1 a/nebo za nedodržení lhůty pro předání Díla dle odst. 5.2 pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení;

10.1.3 za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole, vytknutých po převzetí Díla nebo během záruční doby pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý den prodlení Zhotovitele s odstraněním vady;

10.1.4 za porušení dalších závazků Zhotovitele uvedených v této smlouvě (zejména za porušení závazků uvedených v prohlášení o odpovědném zadávání), nedojde-li k jejich nápravě do 5 dnů od výzvy Objednatele, učiněné písemně, e-mailem anebo ve stavebním deníku, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a započatý den prodlení až do zajištění nápravy.

10.2. Nárok na náhradu škody zůstává Objednateli zachován i v případě zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy.

10.3. V případě prodlení Objednatele s placením sjednaných faktur, závěrečného vyúčtování a faktur za zvláštní výkony, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

11. VLASTNICTVÍ DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1. Vlastníkem pozemků, na nichž bude smluvené Dílo zhotovováno, je Objednatel a Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Od okamžiku převzetí staveniště od Objednatele až do dne předání předmětu Díla odpovídá Zhotovitel za nebezpečí škody na těchto nemovitostech a na zhotovovaném a zhotoveném Díle. Za škodu na dočasně zabrané ploše pro účely výstavby nese Zhotovitel odpovědnost ode dne jejího převzetí od Objednatele až do dne jejího vyklizení a zpětného předání.

11.2. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného Díla od doby jeho vzniku a vlastníkem zabudovávaných součástí a materiálu od doby jejich spojení s Dílem. Vlastníkem všech věcí, které Zhotovitel opatřil k zhotovení Díla, je do doby jejich zabudování Zhotovitel. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu jak na zhotovovaném Díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených.

11.3. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí Díla po dokončení Díla jako celku, včetně odstranění všech vad a nedodělků, přechází nebezpečí škody na něm na Objednatele. Odsouhlasené zjišťovací protokoly nemají na přechod nebezpečí škody na Díle vliv a nejsou předáním části Díla. V případě, že po přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele dojde k odcizení součástí Díla nebo k poškození Díla, za které Zhotovitel neodpovídá, Zhotovitel za úplatu a sjednaných podmínek s Objednatelem takovou závadu odstraní.

11.4. Odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s prováděním Díla dle této smlouvy nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá též za škody způsobené na majetku Objednatele nebo třetích osob jednáním pracovníků Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v místě plnění, i když takové jednání nesouvisí s plněním Díla (tj. např. odcizením).

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1. Nejpozději 3 dny před zahájením přejímky Díla (v termínu určeném dle odst. 5.2) předloží Zhotovitel Objednateli veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, dokumentace, revizní

zprávy, atesty, certifikáty a protokoly o provedení zkoušek, které jsou nutné pro kolaudaci Díla a užívání Díla nebo které jsou nařízeny příslušnými normami a předpisy, a další dokumenty, jako jsou návody a manuály výrobců použitých materiálů a výrobků na údržbu, případně používání. Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.

- 12.2. Objednatel Dílo převezme pouze v případě, že jeho provedení odpovídá této smlouvě, je plně funkční, způsobilé ke kolaudaci (a užití) a je prosté vad a nedodělků s výjimkou drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla.
- 12.3. O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, lhůty k jejich odstranění stanovené obdobně dle odst. 6.5 nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či Objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a soupis dokladů předávaných Objednateli Zhotovitelem při předání Díla.
- 12.4. V případě, že Objednatel Dílo pro jeho vady a nedodělky či pro jiné porušení této smlouvy při provádění Díla nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí Díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí Díla, který není prodloužením lhůty pro provedení Díla. Zhotovitel je povinen Dílo řádně dokončit, tedy odstranit vady a nedodělky či splnit jiné povinnosti dle této smlouvy a zorganizovat nové přijímací řízení bezodkladně.
- 12.5. Objednatel je oprávněn provádět prohlídku přejímaného Díla a vytknout případné vady a nedodělky zjištěné při prohlídce ještě ve lhůtě 30 dní ode dne předání; vady vytknuté v uvedené lhůtě se považují za vady vytknuté bez zbytečného odkladu po předání a zároveň za vady existující již v době předání Díla.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v Objednatelem požadovaném rozsahu za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání Díla, je-li kolaudační řízení prováděno. Vady a/nebo nedodělky vytknuté při kolaudaci jsou vadami Díla a považují se za vady vytknuté bez zbytečného odkladu po předání a zároveň za vady existující již v době předání Díla.

13. OSTATNÍ ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 13.1. Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště čisté a prosté jakýchkoliv zbytků materiálů, které mají souvislost s plněním závazků podle této smlouvy, a to nejpozději v den podpisu předávacího protokolu na předání Díla Objednateli, resp. po odstranění vad a nedodělků Díla.
- 13.2. Vyklizení dočasně zabraných ploch je Zhotovitel v rámci svého plnění povinen realizovat nejpozději do jednoho týdne po předání Díla podle této smlouvy.
- 13.3. Zhotovitel je povinen udržovat vjezdy na staveniště, zajistit na svůj náklad umístění a udržování dopravních značek v průběhu provádění Díla.
- 13.4. Bez výslovného písemného souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn zastavit své pohledávky z této smlouvy ani postoupit své pohledávky vyplývající z této smlouvy ani celou tuto smlouvu na třetí osobu ani není oprávněn své pohledávky vyplývající z této smlouvy jednostranně započíst vůči jakýmkoliv pohledávkám Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv

své pohledávky vůči Zhotoviteli (včetně pohledávek nedospělých) proti jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy.

- 13.5. Zhotovitel je v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží, služeb nebo stavebních prací z veřejných výdajů.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou zboží, služeb nebo stavebních prací, souvisejících s plněním této smlouvy, dle platných právních předpisů.
- 13.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka podle této smlouvy hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení zakázky.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - 14.1.1 vadnost Díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - 14.1.2 prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště o více než 7 dnů,
 - 14.1.3 prodlení Zhotovitele s dokončením Díla o více než 20 dnů,
 - 14.1.4 prodlení Objednatele s úhradou faktury vystavené v souladu s podmínkami dle této smlouvy delším než 30 dnů, a to i přes písemné upozornění Zhotovitele na prodlení Objednatele,
 - 14.1.5 úpadek Zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v plném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku, zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku nebo podání dlužnického insolvenčního návrhu.
- 14.2. Před předáním staveniště je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodu nezískání dotace nebo úvěru pro financování ceny Díla nebo i bez takového důvodu; odstoupení dle tohoto odstavce nezakládá právo Zhotovitele na jakékoliv plnění v souvislosti s touto smlouvou, zejm. na náhradu škody, ušlého zisku, smluvní pokutu apod.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
- 15.2. Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou vyhotoveny písemně a podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
- 15.3. Zásilkou zaslané jednou stranou druhé straně doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy či později písemně oznámenou pro účely doručování se v případě, že se vrátí odesílateli jako nedoručené, považují za doručené dnem oznámení o uložení zásilky, učiněného poskytovatelem poštovních služeb na příslušné adrese.

- 15.4. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 15.5. Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že obsah této smlouvy je výsledkem jejich vzájemného ujednání vedeného vážně, určitě, pro obě strany srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.
- 15.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou ve smlouvě uvedené následující přílohy:
- 15.6.1 Příloha č. 1: Projektová dokumentace (jde o volnou přílohu, kterou měl Zhotovitel k dispozici před uzavřením této smlouvy);
- 15.6.2 Příloha č. 2: Stavební povolení Městského úřadu Černošice ze dne 23. 6. 2021, sp. zn. 41208/2021/Se a rozhodnutí prodlužující jeho platnost
- 15.6.3 Příloha č. 3: Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb
- 15.7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden.

Objednatel

V _____ dne _____

Zhotovitel

V Praze dne

Obec Drahelčice

Ing. Petra Ďuranová, starostka

Petra
Ďura
nová
Digitálně
podepsal
Petra
Ďuranová
Datum:
2026.07.09
14:04:26[®]
+02'00'

WALCO CZ spol. s r.o.

Ing. Jiří Weis, jednatel společnosti

Ing.
Jiří
Weis
Digitálně
podepsal Ing.
Jiří Weis
Datum:
2026.07.13
16:56:16[®]
+02'00'



Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací

Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN. výst.: 41208/2021/Se
Č.j.: MUCE 79757/2021 OSU
vyřizuje: Monika Semová, Podskalská 19, Praha 2
tel./e-mail: 221 982 385 / monika.semova@mestocernosice.cz

V Praze dne 23.06.2021

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 7.4.2021

Obec Drahelčice, IČO 00233200, Na Násvi 25, 252 19 Drahelčice, kterého zastupuje ing.arch. Klára Šťastná, IČO 04473540, nar. 22.10.1989, Pod Zvíkovcem 1602, 399 01 Milevsko

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

stavební úpravy návsi v obci Drahelčice

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 441, parc. č. 779/9, 779/14, 780/1, 786 v katastrálním území Drahelčice.

Stavba obsahuje :

Revitalizace, rekonstrukce a stavební úpravy stávající návsi v Drahelčicích.

Objekt SO 101 silnice II/101- nivelita a profil komunikace bude stávající, v místě autobusových zastávek bude komunikace zúžena na 7,00m . Současné bude provedena úprava obrub na průtahu silnice II/101.

Objekt SO 102 místní komunikace u parku – úprava obrub a šířkového a výškového profilu

Objekt SO 103 napojení místní komunikace c v šíři 6,0m, v místě pro přecházení u čp.27 bude vysazená chodníková plocha pro vyšší bezpečnost .

Objekt SO 105 – autobusové zastávky A a B budou řešeny zálivy(šířka zálivů 3,0m).

Objekt SO 106A- 6 kolmých parkovacích stání v přidruženém prostoru silnice II/101 a objekt SO 106 B- 1 podélné parkovací stání .

Objekt SO 107 A a E pěší komunikace a pobytový prostor p obsahující, chodníky včetně stavebních úprav, odvodnění ploch v řešeném území, přeložky stávajících uličních vpustí.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Robert Juřina autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT 0012785; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. O provedení vytýčení musí být sepsán vytyčovací protokol a všichni pracovníci provádějící výkopové práce musí být seznámeni s polohou podzemních sítí
3. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob eventuálních úprav, nebo přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem.
4. Stavebník zajistí provádění zemních prací v souladu s platnými právními předpisy
5. Skládka stavebního materiálu a výkopového materiálu bude realizována výhradně na pozemcích dotčených stavbou a likvidována na povolené skládce. Nakládání s odpady, které vzniknou stavební činností se bude řídit platnými právními předpisy zejména zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy, katalogem odpadů a vyhláškou o podrobnostech k nakládání s odpady. Pokud by stavební činností došlo k odkrytí staré deponie odpadů, které se mohou v navážkách vyskytovat, bude k zemním pracím přizván odborný geologický dozor který určí, da vyzvednutá zemina bude zaříděna mezi ostatní nebo mezi nebezpečný odpadnout.
6. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky speciálního stavebního úřadu dle ust. § 132, 133 a 134 stavebního zákona:
 - a. *předání staveniště*
 - b. *ukončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby ke kolaudaci*
7. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem: stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně jména stavbyvedoucího, který zabezpečí odborné vedení stavby v souladu s § 160 odst. 1 stavebního zákona. Současně stavební podnikatel doloží výpis z obchodního rejstříku prokazující, že je oprávněn podnikat ve stavebnictví podle zvláštních předpisů.
8. Stavebník před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až od dokončení stavby do doby závěrečné kontrolní prohlídky.
9. Na stavbě bude veden řádně stavební deník. Na stavbě bude k dispozici projektová dokumentace schválená speciálním stavebním úřadem a všechny doklady týkající se průběhu stavby.
10. O písemné vyjádření k místní úpravě provozu na dokončené stavbě dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, **bude požádáno min. 30 dnů před provedením závěrečné kontrolní prohlídky stavby** na Policii ČR DI Praha venkov - západ
11. Speciální stavební úřad stanoví, že stavbu je možno užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Před dokončením stavby je proto stavebník povinen požádat o vydání kolaudačního souhlasu. Pro vydání kolaudačního souhlasu nejpozději však při závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník doklady a listiny osvědčující správnost provedení stavby a jejích částí.
12. Stavebník před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až od dokončení stavby do doby závěrečné kontrolní prohlídky.
13. Stavební úřad stanovuje, že stavbu je možno užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Před dokončením stavby je proto stavebník povinen požádat o vydání kolaudačního souhlasu

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Drahelčice, Na Násvi 25, 252 19 Drahelčice

Odůvodnění:

Dne 7.4.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Územní rozhodnutí na tuto stavbu vydal SÚ Rudná dne 2.5.2021 č.j. 03174/19/MUR/SU/PDr. Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Pro vydání stavebního řízení byly předloženy následující podklady:

- územní rozhodnutí SÚ Rudná ze dne 2.5.2019 č.j. 03174/19/MUR/SU/PDr.
- souhlas SÚ Rudná dle §15 SZ ze dne 3.9.2019 č.j. 05900/19/MUR/SU/PDr.
- stanovisko KR policie ČR DI Praha venkov – západ ze dne 14.9.2020 č.j. KRPS - 2525361-1/ČJ-2020-011606 KI
- závazné stanovisko HZS Střed.kraje ze dne 26.8.2019 č.j. PCNP-698-2/2019/PD
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Stř.kraje ze dne 2.3.2018 č.j. KHSSC 07343/2018
- stanovisko MěÚ Černošice odboru životního prostředí ze dne 4.11.2019 č.j. MUCE 69/754/2019 OŽP/Hru
- vyjádření obce Drahelčice ze dne 20.11.2017 č.j. OUDRA1324/2017/PDU
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 29.9.2020 zn. 001110555267
- vyjádření CETIN a.s. ze dne 10.7.2020 č.j. 694316/20
- stanovisko GridServices ze dne 29.9.2020 č.j. 5002219917
- vyjádření ROPID ze dne 22.10.2020
- smlouva o právu provedení stavby mezi obcí Drahelčice a vlastníkem pozemku st. 66/1 v k. ú Drahelčice ze dne 7.3.2018
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí mezi Obcí Drahelčice a Středočeským krajem č. S-2929/00066001/202-KI/RAB/BS
- vyjádření ELTODO ze dne 10.9.2020 č.j. VPD-2020-1667
- plán kontrolních prohlídek
- vyjádření TS Rudná a.s. ze dne 6.8.2019 č.j. 59/2019-CH-TSR
- 2x PD ověřená Ing. Robert Juřina

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Drahelčice, Na Násvi 25, 252 19 Drahelčice

Jaroslav Müller, 17. listopadu 2068, 440 01 Louny

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 81/11, 150 00 Praha

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 7/1, 7/2, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14/2, 17, 18, 22/1, 32/1, 32/2, 33, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, parc. č. 29/2, 38/1, 47/1, 47/3, 63, 65, 69, 80, 81, 779/3, 809/1, 809/2, 827 v katastrálním území Drahelčice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Drahelčice č.p. 19, č.p. 92, č.p. 45, č.p. 24, č.p. 185, č.p. 151, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 5, č.p. 27, č.p. 147, č.p. 32, č.p. 26, č.p. 34, č.p. 25, č.p. 35 a č.p. 49

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Závěr

- Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využití území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
- Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení. Ve stanovené lhůtě pro uplatnění námitek účastníků řízení, připomínek veřejnosti a závazných stanovisek dotčených orgánů nebyly žádné námítky účastníků, připomínky veřejnosti ani záporná stanoviska uplatněna
- Na základě výše popsaného posouzení rozhodl speciální stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad, se sídlem Karlštejská 259, 252 28 Černošice. podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Monika Semová v.r.
oddělení dopravy OSÚ
Městský úřad Černošice
"otisk razítka"

Toto oznámení se vyvěšuje v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu na úředních deskách:

- Městského úřadu Černošice
- Obecního úřadu Drahelčice

na dobu nejméně 15 dní. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Vývěsní lhůta začíná den po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno provést následující

pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.

Písemnost se zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup, úřední deska je elektronická.

Poplatek:

Osvobozeno od uhrazení správního poplatku za vydání stavebního povolení podle položky 18 bod1 písm.f) pozn.2 Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Drahelčice, IDDS: gs6avg8

sídlo: Na Návsi č.p. 25, Drahelčice, 252 19 Rudná

ing.arch Klára Šťastná, Pod Zvíkovcem č.p. 1602, 399 01 Milevsko 1

Jaroslav Müller, 17. listopadu č.p. 2068, 440 01 Louny 1

Účastníkům uvedeným v §109 písm.e) stavebního zákona se doručuje veřejnou vyhláškou zveřejněnou po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice, Karlštejská 259, 252 28 a úřední desce OÚ Drahelčice Na Návsi 25,252 19 Drahelčice:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 7/1, 7/2, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14/2, 17, 18, 22/1, 32/1, 32/2, 33, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, parc. č. 29/2, 38/1, 47/1, 47/3, 63, 65, 69, 80, 81, 779/3, 809/1, 809/2, 827 v katastrálním území Drahelčice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Drahelčice č.p. 19, č.p. 92, č.p. 45, č.p. 24, č.p. 185, č.p. 151, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 5, č.p. 27, č.p. 147, č.p. 32, č.p. 26, č.p. 34, č.p. 25, č.p. 35 a č.p. 49

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Osvětlení Týnec, k.s., IDDS: f8mrm9m

sídlo: K Náklí č.p. 404, Benešov, 257 41 Týnec nad Sázavou

Technické služby Rudná a.s., IDDS: z4ysuti
sídlo: Poštovní č.p. 133/4, 252 19 Rudná

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2

KŘ policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00 Praha 5

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2

Městský úřad Rudná, stavební úřad, IDDS: yhybsn6
sídlo: Masarykova č.p. 94/53, 252 19 Rudná

Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n
sídlo: Rytířská č.p. 406/10, 110 00 Praha 1-Staré Město

Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací

Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN. S-MUCE 94029/2023/Se
Č.j.: MUCE 128817/2023 OSU
vyřizuje: Monika Semová, Podskalská 19, Praha 2
tel./e-mail: 221 982 385 / monika.semova@mestocernosice.cz

V Praze dne 26.07.2023

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad,, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 30.5.2023 podal

Obec Drahelčice, IČO 00233200, Na Návsí 25, 252 19 Drahelčice

(dále jen „stavebník“), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

p r o d l o Ź u j e

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení
spis.zn. výst.: 41208/2021/Se, č.j. MUCE 79757/2021 OSU ze dne 23.6.2021 na stavbu

„stavební úpravy návsi v obci Drahelčice“

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 441, parc. č. 779/9, 779/14, 780/1, 786 v katastrálním území Drahelčice.

Stavba obsahuje :

Revitalizace, rekonstrukce a stavební úpravy stávající návsi v Drahelčicích.

Objekt SO 101 silnice II/101- nivelita a profil komunikace bude stávající, v místě autobusových zastávek bude komunikace zúžena na 7,00m . Současné bude provedena úprava obrub na průtahu silnice II/101.

Objekt SO 102 místní komunikace u parku – úprava obrub a šířkového a výškového profilu.

Objekt SO 103 napojení místní komunikace v šíři 6,0m, v místě pro přecházení u čp.27 bude vysazená chodníková plocha pro vyšší bezpečnost.

Objekt SO 105 – autobusové zastávky A a B budou řešeny záliv(šířka zálivů 3,0m).

Objekt SO 106A- 6 kolmých parkovacích stání v přidruženém prostoru silnice II/101 a objekt SO 106 B- 1 podélné parkovací stání.

Objekt SO 107 A a E pěší komunikace a pobytový prostor obsahující, chodníky včetně stavebních úprav, odvodnění ploch v řešeném území, přeložky stávajících uličních vpustí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Drahelčice, IČO 00233200, Na Návsí 25, 252 19 Drahelčice.

Odůvodnění:

Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.

Speciální stavební úřad oznámil dne 6.6.2023 p pod č.j. MUCE 97716/2023/2023 OSU zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, současně stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:

- nebyl vypsan dotační titul, obec zažádá o dotaci.

Speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože podklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno zůstaly nezměněny, speciální stavební úřad žádosti vyhověl.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad, se sídlem Karlštejská 259, 252 28 Černošice, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Monika Semová
referent oddělení dopravy
a správy komunikací OSU
Městský úřad Černošice
„otisk úředního razítka“

Toto oznámení se vyvěšuje v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu na úředních deskách:

- Městského úřadu Černošice
- Obecního úřadu Drahelčice

na dobu nejméně 15 dní. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Vývěsní lhůta začíná den po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno provést následující

pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.

Písemnost se zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup, úřední deska je elektronická.

Poplatek:

Osvobozeno od uhrazení správního poplatku za vydání stavebního povolení podle položky 18 bod1 písm.f) pozn.2 Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Drahelčice, IDDS: gs6avg8

sídlo: Na Návsi č.p. 25, Drahelčice, 252 19 Rudná

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Osvětlení Týnec, k.s., IDDS: f8mrm9m

sídlo: K Náklí č.p. 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Technické služby Rudná a.s., IDDS: z4ysuti

sídlo: Poštovní č.p. 133/4, 252 19 Rudná

dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00 Praha 5

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2

Městský úřad Rudná, stavební úřad, IDDS: yhybsn6

sídlo: Masarykova č.p. 94/53, 252 19 Rudná

Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n

sídlo: Rytířská č.p. 406/10, 110 00 Praha 1-Staré Město

Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací

Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN. S-MUCE 111468/2025/OSU/Se
Č.j.: MUCE 136204/2025 OSU
vyřizuje: Monika Semova, Podskalská 19, Praha 2
e-mail: monika.semova@mestocernosice.cz

V Praze dne 18.7.2025

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Černošice, Stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), obecní stavební úřad dle § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (stavební zákon, dále jen „NstZ“) ve znění pozdějších předpisů, příslušný podle ustanovení § 34a v souladu s ust. § 330 odst. 1 NstZ, na podkladě žádosti o prodloužení platnosti povolení, nyní záměru, kterou dne 18.6.2025 podala

Obec Drahelčice, IČO 00233200, Na Návsi 25, 252 19 Drahelčice

(dále jen "žadatel"), podle § 198 odst. 3 stavebního zákona

p r o d l o u Ź u j e

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost povolení, nyní záměru, které vydal Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad oddělení dopravy a správy komunikací dne 23.6.2021 pod č.j. MUCE 79757/2021/OSU a pod spis. zn. výst.: 41208/2021/Se na stavbu:

Stavební úpravy návsi v obci Drahelčice

na pozemku st. p. 441, parc. č. 779/9, 779/14, 780/1, 780/3, 786 v katastrálním území Drahelčice. Územní rozhodnutí bylo vydáno SÚ Rudná dne 2.5.2019 č.j. 03174/19/MUR/SU/PDr.

Odůvodnění:

Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že výše uvedený záměr není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy správní orgán vydal rozhodnutí ze dne 23.6.2021 pod č.j. MUCE 79757/2021 OSU spis. zn. výst.: 41208/2021/Se a žádá o prodloužení platnosti povolení.

Nezahájení stavby v době platnosti společného povolení je zdůvodňováno takto:

- z důvodu nezískání dotačního titulu, který zatím nebyl vypsán

Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, obecní stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Drahelčice, IČO 00233200, Na Návsi 25, 252 19 Drahelčice

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad, se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice. podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Monika Semová
odborný referent oddělení dopravy
a správy komunikací OSU
Městský úřad Černošice
„otisk úředního razítka“

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Obec Drahelčice, IDDS: gs6avg8
sídlo: Na Návsi č.p. 25, Drahelčice, 252 19 Rudná

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13-2026
Stavba: Náves Drahelčice

KSO: 822
Místo: Drahelčice
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 12.06.2026
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Obec Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19

IČ: 002 33 200
DIČ:

Účastník:
WALCO CZ spol.s.r.o.

IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA

IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová

IČ: 281 47 968
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			5 263 120,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 263 120,00	Výše daně 1 105 255,20
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 368 375,20
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	13-2026		
Stavba:	Náves Drahelčice		
Místo:	Drahelčice	Datum:	12.06.2026
Zadavatel:	Obec Drahelčice, Na Návsí 25, 252 19	Projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA
Účastník:	WALCO CZ spol.s.r.o.	Zpracovatel:	Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 263 120,00	6 368 375,20	
SO 104 A	Nástupišť A	501 831,82	607 216,50	STA
SO 104 B	Nástupišť B	417 613,47	505 312,30	STA
SO 105 A	Autobusová zastávka	663 683,58	803 057,13	STA
SO 105 B	Autobusová zástavka	761 702,13	921 659,58	STA
SO 107 A-E	Pěší komunikace a pobytový prostor	721 348,88	872 832,14	STA
SO 108	Sjezdy	387 052,85	468 333,95	STA
SO 301	Odvodnění ploch	1 058 686,32	1 281 010,45	STA
SO 401	Přeložka veřejného osvětlení	226 763,20	274 383,47	STA
SO 801	Terénní úpravy a sadové úpravy	235 434,96	284 876,30	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	289 002,79	349 693,38	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náves Drahelčice

Objekt:

SO 104 A - Nástupiště A

KSO:

Místo: Drahelčice

Zadavatel:

Obec Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19

Účastník:

WALCO CZ spol.s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA

Zpracovatel:

Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová

CC-CZ:

Datum: 12.06.2026

IČ:

002 33 200

DIČ:

IČ:

25640623

DIČ:

CZ25640623

IČ:

625 49 201

DIČ:

IČ:

281 47 968

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

501 831,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	501 831,82	21,00%	105 384,68
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

607 216,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náves Drahelčice

Objekt:

SO 104 A - Nástupiště A

Místo:

Drahelčice

Datum:

12.06.2026

Zadavatel:

Obec Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19

Projektant:

Ing. arch. Martin
Jirovský Ph.D, MBA
Ateliér M.A.A.T.,
s.r.o.; Petra
Stejskalová

Účastník:

WALCO CZ spol.s.r.o.

Zpracovatel:

s.r.o.; Petra
Stejskalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		501 831,82
HSV - Práce a dodávky HSV		488 218,77
1 - Zemní práce		19 664,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce		182 700,00
5 - Komunikace pozemní		59 662,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		188 162,72
997 - Přesun sutě		27 373,54
998 - Přesun hmot		10 655,70
PSV - Práce a dodávky PSV		13 613,05
783 - Dokončovací práce - nátěry		13 613,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Náves Drahelčice					
Objekt:		SO 104 A - Nástupiště A					
Místo:		Drahelčice			Datum:		12.06.2026
Zadavatel:		Obec Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19			Projektant:		Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová
Účastník:		WALCO CZ spol.s.r.o.			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							501 831,82	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					488 218,77	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

D	1	Zemní práce					19 664,25	
---	---	-------------	--	--	--	--	-----------	--

1	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	20,500	36,70	752,35	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106134 "dle bilance zem. prací" 20,5			20,500			
---------------	--	--	--	--	--------	--	--	--

2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	59,000	100,00	5 900,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107163 "dle bilance zem. prací" 30+29			59,000			
---------------	--	---	--	--	--------	--	--	--

3	K	113107344	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	27,500	222,00	6 105,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107344 "dle bilance zem. prací" 27,5			27,500			
---------------	--	--	--	--	--------	--	--	--

4	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	26,200	164,00	4 296,80	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113201112 "dle bilance zem. prací" 26,2			26,200			
---------------	--	--	--	--	--------	--	--	--

5	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	2,000	560,00	1 120,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/129001101 "vedení plynovod délka*hloubka*šířka" 4*1*0,5			2,000			
---------------	--	--	--	--	-------	--	--	--

6	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	49,670	30,00	1 490,10	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC P VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181152302 Poznámka k položce: Edef2 ≥ 30 MPa "plocha zem. pláně" 49,67			49,670			
-----------------	--	---	--	--	--------	--	--	--

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					182 700,00	
---	---	-------------------------------	--	--	--	--	------------	--

7	K	327122112	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 800 mm	m	29,000	6 300,00	182 700,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	--------	----------	------------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/327122112						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

D	5	Komunikace pozemní					59 662,56	
---	---	--------------------	--	--	--	--	-----------	--

8	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	49,670	316,00	15 695,72	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC P		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861011 Poznámka k položce: štěrkodrt tř. B fr. 0-32; Edef2 ≥ 50 MPa						
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

9	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	49,670	509,00	25 282,03	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212210						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

10	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	44,489	318,00	14 147,50	CS ÚRS 2026 01
----	---	----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV		42,37*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			44,489			
----	--	---	--	--	--------	--	--	--

11	M	59245010	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm barevná	m2	5,975	510,00	3 047,25	CS ÚRS 2026 01
----	---	----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,975			
12	M	59246120	přídlažba silniční betonová 500x250mm tl 80mm	m	6,773	220,00	1 490,06	CS ÚRS 2026 01
	VV		6,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,773			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				188 162,72	
13	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	26,500	2 050,00	54 325,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/911121111					
P			Poznámka k položce: včetně výroby					
14	M	55283942	trubka ocelová podélně svařovaná konstrukční hladká jakost S235JR 60,3x4mm	m	48,816	195,00	9 519,12	CS ÚRS 2026 01
	VV		"sloupek délka*počet" 1,1*13		14,300			
	VV		"madlo délka" 26,5		26,500			
	VV		"výplň svislá délka*počet" 0,4*11		4,400			
	VV		Součet		45,200			
	VV		"prořez 8%" 45,2*1,08		48,816			
15	M	14031030	trubka ocelová podélně svařovaná konstrukční hladká jakost S235JR 60,3x3mm	m	28,512	151,00	4 305,31	CS ÚRS 2026 01
	VV		"vodorovná výplň" 2,4*11		26,400			
	VV		"prořez 8%" 26,4*1,08		28,512			
16	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,004	31 600,00	126,40	CS ÚRS 2026 01
P			Poznámka k položce: včetně nýtu Al trhací s ocelovým trnem					
	VV		"patní plech plocha*počet*objem. hmot." 0,04*13*8/1000		0,004			
	VV		"prořez 8%" 0,004*1,08		0,004			
17	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	2 289,00	2 289,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914111111					
18	M	40445645	informativní značky jiné IJ4b 500mm	kus	1,000	930,00	930,00	CS ÚRS 2026 01
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	5,280	412,00	2 175,36	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
20	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	3,346	185,00	619,01	CS ÚRS 2026 01
	VV		3,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,346			
21	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,040	548,00	1 117,92	CS ÚRS 2026 01
	VV		2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040			
22	K	916431112	Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s boční opěrrou	m	19,000	1 150,00	21 850,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916431112					
23	M	59217095	obrubník betonový bezbariérový přímý 330mm	m	17,340	2 550,00	44 217,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		17,340			
24	M	59217092	obrubník betonový bezbariérový náběhový 310-330mm	m	2,040	2 540,00	5 181,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040			
25	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	1,000	514,00	514,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/936001001					
26	M	74910605.R	označník zastávky	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
27	K	966001212	Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	1,000	217,00	217,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966001212					
P			Poznámka k položce: uložení k další montáži					
28	K	966001312	Odstranění odpadkového koše přichyceného páskováním nebo šrouby	kus	1,000	187,00	187,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966001312					
P			Poznámka k položce: uložení k další montáži					
29	K	966001411	Odstranění stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby	kus	1,000	109,00	109,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966001411					
P			Poznámka k položce: uložení k další montáži					
30	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966006132					
P			Poznámka k položce: označník					
D 997			Přesun sutě				27 373,54	
31	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	25,960	54,30	1 409,63	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551					
	VV		"kamenivo" 25,96		25,960			
32	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	285,560	11,40	3 255,38	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559 P Poznámka k položce: recyklační skládka Beroun (cca 12 km) VV 25,96*11 'Přepočtené koeficientem množství 285,560								
33	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	25,467	60,80	1 548,39	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561 VV "asfalt" 12,375 12,375 VV "dlažba" 5,33 5,330 VV "obrubníky" 7,598 7,598 VV "železo" 0,164 0,164 VV Součet 25,467								
34	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	280,137	14,70	4 118,01	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569 P Poznámka k položce: recyklační skládka Beroun (cca 12 km) VV 25,467*11 'Přepočtené koeficientem množství 280,137								
35	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	12,928	200,00	2 585,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861								
36	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	25,960	400,00	10 384,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873								
37	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,598	536,00	4 072,53	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875								
D	998	Přesun hmot					10 655,70	
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	39,909	267,00	10 655,70	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011								
D	PSV	Práce a dodávky PSV					13 613,05	
D	783	Dokončovací práce - nátěry					13 613,05	
39	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	29,150	167,00	4 868,05	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783314201 VV "zábradlí" 26,5*1,1 29,150								
40	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	29,150	148,00	4 314,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783315101								
41	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	29,150	152,00	4 430,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783317101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náves Drahelčice

Objekt:

SO 104 B - Nástupiště B

KSO:

Místo: Drahelčice

Zadavatel:

Obec Drahelčice, Na Návsí 25, 252 19

Účastník:

WALCO CZ spol.s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA

Zpracovatel:

Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová

CC-CZ:

Datum: 12.06.2026

IČ:

002 33 200

DIČ:

IČ:

25640623

DIČ:

CZ25640623

IČ:

625 49 201

DIČ:

IČ:

281 47 968

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

417 613,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	417 613,47	21,00%	87 698,83
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

505 312,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náves Drahelčice

Objekt:

SO 104 B - Nástupiště B

Místo:

Drahelčice

Datum:

12.06.2026

Zadavatel:

Obec Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19

Projektant:

Ing. arch. Martin
Jirovský Ph.D, MBA
Ateliér M.A.A.T.,
s.r.o.; Petra
Stejskalová

Účastník:

WALCO CZ spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		417 613,47
HSV - Práce a dodávky HSV		271 733,47
1 - Zemní práce		25 572,29
5 - Komunikace pozemní		81 318,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		149 441,92
997 - Přesun sutě		4 838,47
998 - Přesun hmot		10 562,52
PSV - Práce a dodávky PSV		145 880,00
762 - Konstrukce tesařské		145 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Náves Drahelčice					
Objekt:		SO 104 B - Nástupiště B					
Místo:		Drahelčice			Datum:		12.06.2026
Zadavatel:		Obec Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19			Projektant:		Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová
Účastník:		WALCO CZ spol.s.r.o.			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

417 613,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

271 733,47

D 1

Zemní práce

25 572,29

1	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	11,700	36,70	429,39	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106134 "dle bilance zem. prací" 11,7		11,700			
2	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	29,000	164,00	4 756,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113201112 "dle bilance zem. prací" 29		29,000			
3	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	52,200	63,40	3 309,48	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151103 "dle bilance zem. prací" 52,2		52,200			
4	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	10,200	192,00	1 958,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122252203 "dle bilance zem. prací" 10,2		10,200			
5	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	3,500	560,00	1 960,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/129001101 "vedení plynovodu délka*hloubka*šířka" 3*1*0,5 "vedení VO délka*hloubka*šířka" 4*1*0,5 Součet		1,500 2,000 3,500			
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	7,800	92,40	720,72	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103 "ornice na deponii" 7,8		7,800			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,200	313,00	3 192,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117 "přebytek zeminy na skládku" 10,2		10,200			
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	20,400	15,00	306,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119 Poznámka k položce: recyklační skládka Beroun (cca 12 km) 10,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		20,400			
9	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,320	400,00	6 528,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231 10,2*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		16,320			
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	80,390	30,00	2 411,70	CS ÚRS 2026 01
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112 Poznámka k položce: Edaf2 ≥ 30 MPa "plocha pláně" 71,24+30,5*0,3		80,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní				81 318,27	
11	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	80,390	316,00	25 403,24	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861011					
P			Poznámka k položce:					
VV			šterkodrt' tř. B fr. 0-32; Edef2 ≥ 50 MPa		80,390			
			"plocha aut. nástupiště rozšířená" 80,39					
12	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	71,240	426,00	30 348,24	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212211					
13	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	67,967	318,00	21 613,51	CS ÚRS 2026 01
VV			64,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		67,967			
14	M	59245010	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm barevná	m2	6,284	510,00	3 204,84	CS ÚRS 2026 01
VV			5,985*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,284			
15	M	59246120	přídlažba silniční betonová 500x250mm tl 80mm	m	3,402	220,00	748,44	CS ÚRS 2026 01
VV			3,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,402			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				149 441,92	
16	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	2 289,00	2 289,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914111111					
17	M	40445645	informativní značky jiné IJ4b 500mm	kus	1,000	930,00	930,00	CS ÚRS 2026 01
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	9,440	412,00	3 889,28	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
19	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	8,609	185,00	1 592,67	CS ÚRS 2026 01
VV			8,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,609			
20	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	1,020	548,00	558,96	CS ÚRS 2026 01
VV			1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,020			
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	30,500	352,00	10 736,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231213					
VV			"přímý" 5+1,8+11,46+0,4+8,54		27,200			
VV			"R1" 1,73+1,57		3,300			
VV			Součet		30,500			
22	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	31,110	168,00	5 226,48	CS ÚRS 2026 01
VV			30,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		31,110			
23	K	916231292	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 2,5 m	m	3,300	62,10	204,93	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231292					
24	K	916431112	Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s boční opěrou	m	19,000	1 150,00	21 850,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916431112					
25	M	59217095	obrubník betonový bezbariérový přímý 330mm	m	17,340	2 550,00	44 217,00	CS ÚRS 2026 01
VV			17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		17,340			
26	M	59217092	obrubník betonový bezbariérový náběhový 310-330mm	m	2,040	2 540,00	5 181,60	CS ÚRS 2026 01
VV			2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040			
27	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotností do 0,1 t	kus	1,000	514,00	514,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/936001001					
28	M	74910605.R	označník zastávky	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
29	K	936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	kus	2,000	2 680,00	5 360,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/936124112					
P			Poznámka k položce:					
			zpětná montáž stávajících laviček, včetně jejich případné úpravy					
30	K	966001211	Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované	kus	2,000	706,00	1 412,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966001211					
P			Poznámka k položce:					
			demontáž stávajících laviček a uložení pro zpětnou montáž					
31	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966006132					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: označník					
D 997			Přesun sutě	4 838,47				
32	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	11,452	60,80	696,28	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561					
VV			"dlažba" 3,042	3,042				
VV			"obrubníky" 8,41	8,410				
VV			Součet	11,452				
33	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	125,972	14,70	1 851,79	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569					
P			Poznámka k položce: recyklační skládka Beroun (cca 12 km)					
VV			11,452*11 'Přepočtené koeficientem množství	125,972				
34	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	11,452	200,00	2 290,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861					
D 998			Přesun hmot	10 562,52				
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	39,560	267,00	10 562,52	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					
D PSV			Práce a dodávky PSV	145 880,00				
D 762			Konstrukce tesařské	145 880,00				
36	K	762123220.R	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 100 do 144 cm2	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	
P			Poznámka k položce: přesun stávající autobusové zastávky, případná úprava					
37	K	762711820.R	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z žeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
P			Poznámka k položce: demontáž stávající autobusové zastávky 5x2 m a uložení pro zpětnou montáž					
38	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,800	2 100,00	5 880,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998762101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náves Drahelčice

Objekt:

SO 105 A - Autobusová zastávka

KSO:

Místo: Drahelčice

Zadavatel:

Obec Drahelčice, Na Návsí 25, 252 19

Účastník:

WALCO CZ spol.s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA

Zpracovatel:

Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová

CC-CZ:

Datum: 12.06.2026

IČ:

002 33 200

DIČ:

IČ:

25640623

DIČ:

CZ25640623

IČ:

625 49 201

DIČ:

IČ:

281 47 968

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

663 683,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	663 683,58	21,00%	139 373,55
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

803 057,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náves Drahelčice

Objekt:

SO 105 A - Autobusová zastávka

Místo:

Drahelčice

Datum:

12.06.2026

Zadavatel:

Obec Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19

Projektant:

Ing. arch. Martin
Jirovský Ph.D, MBA
Ateliér M.A.A.T.,

Účastník:

WALCO CZ spol.s.r.o.

Zpracovatel:

s.r.o.; Petra
Stejskalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		663 683,58
HSV - Práce a dodávky HSV		663 683,58
1 - Zemní práce		153 800,98
2 - Zakládání		25 276,31
5 - Komunikace pozemní		341 302,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		59 126,45
997 - Přesun sutě		82 912,57
998 - Přesun hmot		1 264,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Náves Drahelčice					Datum:	12.06.2026	
Objekt:	SO 105 A - Autobusová zastávka					Projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA	
Místo:	Drahelčice					Zpracovatel:	Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová	
Zadavatel:	Obec Drahelčice, Na Návsí 25, 252 19							
Účastník:	WALCO CZ spol.s.r.o.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

663 683,58

DHSVPráce a dodávky HSV

663 683,58

D1Zemní práce

153 800,98

1	K	113107165	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	119,000	170,00	20 230,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107165 "dle bilance zem. prací" 119		119,000			
2	K	113107184	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	89,000	181,00	16 109,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107184 "dle bilance zem. prací" 89		89,000			
3	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	6,500	164,00	1 066,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113201112 "dle bilance zem. prací" 6,5		6,500			
4	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2,800	63,40	177,52	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151103 "dle bilance zem. prací" 2,8		2,800			
5	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	80,900	192,00	15 532,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122252203 "dle bilance zem. prací" 1,4 "dle bilance zem. prací - sanace" 79,50 Součet		1,400 79,500 80,900			
6	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	3,000	560,00	1 680,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/129001101 "vedení plynovod délka*hloubka*šířka" 6*1*0,5		3,000			
7	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	9,200	657,00	6 044,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132151101 "dle bilance zem. prací - drenáž" 9,2		9,200			
8	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	0,400	92,40	36,96	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103 "ornice na deponii" 0,4		0,400			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	90,100	313,00	28 201,30	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117 "přebytek zeminy na skládku" 80,9+9,2		90,100			
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	180,200	15,00	2 703,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:					
VV			recyklační skládka Beroun (cca 12 km)					
			90,1*2 'Přepočtené koeficientem množství		180,200			
11	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	144,160	400,00	57 664,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
VV			90,1*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		144,160			
12	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	145,200	30,00	4 356,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
P			Poznámka k položce:					
VV			Edef2 ≥ 45 MPa					
			"plocha pláně" 120+25,2		145,200			
D 2			Zakládání				25 276,31	
13	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo travitodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	55,200	39,10	2 158,32	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211971110					
VV			"drenáž" 46*0,4*3					
14	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	65,384	20,80	1 359,99	CS ÚRS 2026 01
VV			55,2*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství					
			65,384					
15	K	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100	m	46,000	473,00	21 758,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212752401					
D 5			Komunikace pozemní				341 302,80	
16	K	564871011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	25,200	384,00	9 676,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871011					
P			Poznámka k položce:					
VV			šterkodrt tř. A, fr. 0-32; Edef2 ≥ 45 MPa					
			"plocha opravy silnice" 25,2		25,200			
17	K	564971315	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	240,000	235,00	56 400,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564971315					
P			Poznámka k položce:					
VV			Edef2 ≥ 45 MPa					
			"plocha pláně - sanace tl. 500 mm" 120*2		240,000			
18	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	115,360	276,00	31 839,36	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861111					
P			Poznámka k položce:					
VV			šterkodrt tř. A, fr. 0-32; Edef2 ≥ 65 MPa					
			"plocha aut. zastávky rozšířená" 115,36		115,360			
19	K	565145001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	50,400	700,00	35 280,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565145001					
VV			"plocha opravy silnice" 25,2*2					
20	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10, po zhutnění tl. 150 mm	m2	89,480	483,00	43 218,84	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567122114					
VV			"plocha aut. zastávky rozšířená" 89,48					
21	K	567131111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4, po zhutnění tl. 160 mm	m2	25,200	461,00	11 617,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567131111					
VV			"plocha opravy silnice" 25,2					
22	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	25,200	50,00	1 260,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573191111					
VV			"plocha opravy silnice" 25,2					
23	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	50,400	50,00	2 520,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573231108					
VV			"plocha opravy silnice" 25,2*2					
24	K	577134011	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	25,200	800,00	20 160,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134011					
VV			"plocha opravy silnice" 25,2					
25	K	581141212	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 210 mm	m2	81,340	1 590,00	129 330,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/581141212					
VV			"plocha aut. zastávky" 81,34					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				59 126,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	18,170	412,00	7 486,04	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
27	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	13,025	185,00	2 409,63	CS ÚRS 2026 01
VV			12,77*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,025			
28	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	4,488	319,00	1 431,67	CS ÚRS 2026 01
VV			"R7,5" 4,4		4,400			
VV			4,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,488			
29	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	1,020	548,00	558,96	CS ÚRS 2026 01
VV			1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,020			
30	K	919716111	Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,610	34 700,00	21 167,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919716111					
VV			81,3*7,5/1000		0,610			
31	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	120,000	65,30	7 836,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919726121					
VV			"plocha zem. pláňe" 120		120,000			
32	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	51,300	109,00	5 591,70	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919122132					
33	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	51,300	72,50	3 719,25	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919731123					
34	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	51,300	174,00	8 926,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735113					
D 997		Přesun sutě					82 912,57	
35	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	89,250	54,30	4 846,28	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551					
VV			"kamenivo" 89,25		89,250			
36	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	981,750	11,40	11 191,95	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559					
P			Poznámka k položce:					
VV			recyklační skládka Beroun (cca 12 km)					
VV			89,25*11 'Přepočtené koeficientem množství		981,750			
37	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	41,935	60,80	2 549,65	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561					
VV			"asfalt" 40,05		40,050			
VV			"obrubníky" 1,885		1,885			
VV			Součet		41,935			
38	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	461,285	14,70	6 780,89	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569					
P			Poznámka k položce:					
VV			recyklační skládka Beroun (cca 12 km)					
VV			41,935*11 'Přepočtené koeficientem množství		461,285			
39	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,885	200,00	377,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861					
40	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	89,250	400,00	35 700,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873					
41	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	40,050	536,00	21 466,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875					
D 998		Přesun hmot					1 264,47	
42	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	14,652	86,30	1 264,47	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náves Drahelčice

Objekt:

SO 105 B - Autobusová zástavka

KSO:

Místo: Drahelčice

Zadavatel:

Obec Drahelčice, Na Návsí 25, 252 19

Účastník:

WALCO CZ spol.s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA

Zpracovatel:

Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová

CC-CZ:

Datum: 12.06.2026

IČ:

002 33 200

DIČ:

IČ:

25640623

DIČ:

CZ25640623

IČ:

625 49 201

DIČ:

IČ:

281 47 968

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

761 702,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	761 702,13	21,00%	159 957,45
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

921 659,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náves Drahelčice

Objekt:

SO 105 B - Autobusová zástavka

Místo:

Drahelčice

Datum:

12.06.2026

Zadavatel:

Obec Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19

Projektant:

Ing. arch. Martin
Jirovský Ph.D, MBA
Ateliér M.A.A.T.,
s.r.o.; Petra
Stejskalová

Účastník:

WALCO CZ spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		761 702,13
HSV - Práce a dodávky HSV		761 702,13
1 - Zemní práce		232 773,89
2 - Zakládání		40 112,41
5 - Komunikace pozemní		393 531,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		61 032,42
997 - Přesun sutě		32 681,86
998 - Přesun hmot		1 569,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Náves Drahelčice					
Objekt:		SO 105 B - Autobusová zástavka					
Místo:		Drahelčice			Datum:		12.06.2026
Zadavatel:		Obec Drahelčice, Na Návsí 25, 252 19			Projektant:		Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová
Účastník:		WALCO CZ spol.s.r.o.			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							761 702,13	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					761 702,13	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

D	1	Zemní práce					232 773,89	
---	---	-------------	--	--	--	--	------------	--

1	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	26,700	36,70	979,89	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106134 "dle bilance zem. prací" 26,7		26,700			
2	K	113107166	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm	m2	26,000	134,00	3 484,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107166 "dle bilance zem. prací" 26		26,000			
3	K	113107184	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	51,300	181,00	9 285,30	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107184 "dle bilance zem. prací" 51,3		51,300			
4	K	113201112	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	6,000	164,00	984,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113201112 "dle bilance zem. prací" 6		6,000			
5	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	88,100	63,40	5 585,54	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151103 "dle bilance zem. prací" 88,1		88,100			
6	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	151,100	159,00	24 024,90	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122252204 "dle bilance zem. prací" 71,6 "dle bilance zem. prací - sanace" 79,5 Součet		71,600 79,500 151,100			
7	K	129001101	Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	33,500	560,00	18 760,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/129001101 "vedení plynovodu délka*hloubka*šířka" 54*1*0,5 "vedení VO délka*hloubka*šířka" 13*1*0,5 Součet		27,000 6,500 33,500			
8	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	8,760	657,00	5 755,32	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132151101 "dle bilance zem. prací - drenáž" 8,76		8,760			
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	12,900	92,40	1 191,96	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103 "ornice na deponii" 12,9		12,900			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	159,860	313,00	50 036,18	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117 "přebytek zeminy na skládku" 151,1+8,76								
					159,860			
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	319,720	15,00	4 795,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119 Poznámka k položce: recyklační skládka Beroun (cca 12 km) 159,86*2 'Přepočtené koeficientem množství								
					319,720			
12	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	255,776	400,00	102 310,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231 159,86*1,6 'Přepočtené koeficientem množství								
					255,776			
13	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	186,020	30,00	5 580,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112 Poznámka k položce: Edef2 ≥ 45 MPa "plocha pláně" 159+27,02								
					186,020			
D 2 Zakládání							40 112,41	
14	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	87,600	39,10	3 425,16	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211971110 "drenáž" 73*0,4*3								
					87,600			
15	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	103,762	20,80	2 158,25	CS ÚRS 2026 01
VV 87,6*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství								
					103,762			
16	K	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100	m	73,000	473,00	34 529,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212752401								
D 5 Komunikace pozemní							393 531,75	
17	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	27,020	384,00	10 375,68	CS ÚRS 2026 01
Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871011 Poznámka k položce: štěrkodrt tř. A, fr. 0-32; Edef2 ≥ 45 MPa "plocha opravy silnice" 27,02								
					27,020			
18	K	564971315	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	318,000	235,00	74 730,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564971315 Poznámka k položce: Edef2 ≥ 45 MPa "plocha pláně - sanace tl. 500 mm" 159*2								
					318,000			
19	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	131,350	276,00	36 252,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC P VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861111 Poznámka k položce: štěrkodrt tř. A, fr. 0-32; Edef2 ≥ 65 MPa "plocha aut. zastávky rozšířená" 131,35								
					131,350			
20	K	565145001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	54,040	700,00	37 828,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565145001 "plocha opravy silnice" 27,02*2								
					54,040			
21	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10, po zhutnění tl. 150 mm	m2	101,750	483,00	49 145,25	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567122114 "plocha aut. zastávky rozšířená" 101,75								
					101,750			
22	K	567131111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4, po zhutnění tl. 160 mm	m2	27,020	461,00	12 456,22	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567131111 "plocha opravy silnice" 27,02								
					27,020			
23	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	27,020	50,00	1 351,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573191111 "plocha opravy silnice" 27,02								
					27,020			
24	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	54,040	50,00	2 702,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573231108 "plocha opravy silnice" 27,02*2								
					54,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	577134011	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	27,020	800,00	21 616,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134011 "plocha opravy silnice" 27,02		27,020			
26	K	581141212	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 210 mm	m2	92,500	1 590,00	147 075,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/581141212 "plocha aut. zastávky" 92,5		92,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				61 032,42	
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	9,820	412,00	4 045,84	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
28	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	4,927	185,00	911,50	CS ÚRS 2026 01
VV			4,83*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,927			
29	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	3,040	319,00	969,76	CS ÚRS 2026 01
VV			"R10" 2,98		2,980			
VV			2,98*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,040			
30	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,040	548,00	1 117,92	CS ÚRS 2026 01
VV			2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040			
31	K	919716111	Ocelová vyztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,694	34 700,00	24 081,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919716111 92,5*7,5/1000		0,694			
32	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	159,000	65,30	10 382,70	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919726121 "plocha zem. pláň" 159		159,000			
33	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	51,200	109,00	5 580,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919122132					
34	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	51,200	72,50	3 712,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919731123					
35	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	51,200	174,00	8 908,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735113					
36	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	14,600	90,50	1 321,30	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966008212 "dle bilance zem. prací" 14,6		14,600			
D	997		Přesun sutě				32 681,86	
37	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	16,120	54,30	875,32	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551 "kamenivo" 16,12		16,120			
38	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	177,320	11,40	2 021,45	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559 Poznámka k položce: recyklační skládka Beroun (cca 12 km)		177,320			
VV			16,12*11 'Přepočtené koeficientem množství		177,320			
39	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	36,877	60,80	2 242,12	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561 "dlažba" 6,942		6,942			
VV			"obrubníky" 1,74		1,740			
VV			"žlab" 5,11		5,110			
VV			"asfalt" 23,085		23,085			
VV			Součet		36,877			
40	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	405,647	14,70	5 963,01	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569 Poznámka k položce: recyklační skládka Beroun (cca 12 km)		405,647			
P								
VV			36,877*11 'Přepočtené koeficientem množství		405,647			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	13,792	200,00	2 758,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861								
42	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,120	400,00	6 448,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873								
43	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	23,085	536,00	12 373,56	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875								
D 998			Přesun hmot					
							1 569,80	
44	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	18,190	86,30	1 569,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náves Drahelčice

Objekt:

SO 107 A-E - Pěší komunikace a pobytový prostor

KSO:

Místo: Drahelčice

Zadavatel:

Obec Drahelčice, Na Návsí 25, 252 19

Účastník:

WALCO CZ spol.s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA

Zpracovatel:

Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová

CC-CZ:

Datum: 12.06.2026

IČ:

002 33 200

DIČ:

IČ:

25640623

DIČ:

CZ25640623

IČ:

625 49 201

DIČ:

IČ:

281 47 968

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

721 348,88

DPH základní
snížená

Základ daně
721 348,88
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
151 483,26
0,00

Cena s DPH

v CZK

872 832,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náves Drahelčice
Objekt: SO 107 A-E - Pěší komunikace a pobytový prostor

Místo:	Drahelčice	Datum:	12.06.2026
Zadavatel:	Obec Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19	Projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová
Účastník:	WALCO CZ spol.s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	721 348,88
HSV - Práce a dodávky HSV	717 866,78
1 - Zemní práce	192 218,44
2 - Zakládání	40 112,41
5 - Komunikace pozemní	313 232,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	102 731,89
997 - Přesun sutě	34 895,24
998 - Přesun hmot	34 675,82
PSV - Práce a dodávky PSV	3 482,10
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 482,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náves Drahelčice
Objekt: SO 107 A-E - Pěší komunikace a pobytový prostor

Místo: Drahelčice Datum: 12.06.2026
Zadavatel: Obec Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA
Účastník: WALCO CZ spol.s.r.o. Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 721 348,88

D HSV Práce a dodávky HSV 717 866,78

D 1 Zemní práce 192 218,44

1	K	113107172	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	81,000	387,00	31 347,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107172 "dle bilance zem. prací" 81					
					81,000			
2	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	10,100	124,00	1 252,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107323 "dle bilance zem. prací" 10,1					
					10,100			
3	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	45,600	160,00	7 296,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107343 "dle bilance zem. prací" 45,6					
					45,600			
4	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	114,000	30,20	3 442,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151113 "dle bilance zem. prací" 114					
					114,000			
5	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	42,900	192,00	8 236,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122252203 "dle bilance zem. prací" 5,3+30,6+7					
					42,900			
6	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	130,000	560,00	72 800,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/129001101 "vedení plynovodu délka*hloubka*šířka" 4*1*0,5 "vedení NN délka*hloubka*šířka" 74*1*0,5 "vedení VN délka*hloubka*šířka" 91*1*0,5 "vedení sděl sítě délka*hloubka*šířka" 91*1*0,5 Součet					
					2,000 37,000 45,500 45,500 130,000			
7	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	8,760	657,00	5 755,32	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132151101 "dle bilance zem. prací - drenáž" 8,76					
					8,760			
8	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	17,100	92,40	1 580,04	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103 "ornice na deponii" 17,1					
					17,100			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	51,660	313,00	16 169,58	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117 "přebytek zeminy na skládku" 42,9+8,76					
					51,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	103,320	15,00	1 549,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
P			Poznámka k položce:					
VV			recyklační skládka Beroun (cca 12 km)					
			51,66*2 'Přepočtené koeficientem množství		103,320			
11	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	82,656	400,00	33 062,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
VV			51,66*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		82,656			
12	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	324,210	30,00	9 726,30	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
P			Poznámka k položce:					
VV			Edef2 ≥ 30 MPa					
			"plocha pláně" 80,93+211,18+107*0,3		324,210			
D 2			Zakládání				40 112,41	
13	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo travivodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	87,600	39,10	3 425,16	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211971110					
VV			"drenáž" 73*0,4*3		87,600			
14	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	103,762	20,80	2 158,25	CS ÚRS 2026 01
VV			87,6*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		103,762			
15	K	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100	m	73,000	473,00	34 529,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212752401					
D 5			Komunikace pozemní				313 232,98	
16	K	564861111	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	324,210	276,00	89 481,96	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861111					
P			Poznámka k položce:					
VV			šterkordt tř. B fr. 0-32; Edef2 ≥ 50 MPa					
			"plocha chodníků rozšířená" 324,21		324,210			
17	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	292,110	406,00	118 596,66	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212212					
18	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	288,162	318,00	91 635,52	CS ÚRS 2026 01
VV			"plocha chodníku B" 68,4		68,400			
VV			"plocha chodníku D" 206,04		206,040			
VV			Součet		274,440			
VV			274,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		288,162			
19	M	59245224	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm barevná	m2	13,136	666,00	8 748,58	CS ÚRS 2026 01
VV			"plocha chodníku B" 8,85		8,850			
VV			"plocha chodníku D" 3,66		3,660			
VV			Součet		12,510			
VV			12,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,136			
20	M	59246120	přídlažba silniční betonová 500x250mm tl 80mm	m	21,683	220,00	4 770,26	CS ÚRS 2026 01
VV			"hmatový kontrast chodník B" 14,72		14,720			
VV			"hmatový kontrast chodník D" 5,93		5,930			
VV			Součet		20,650			
VV			20,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,683			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				102 731,89	
21	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus	4,000	92,60	370,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914111112					
P			Poznámka k položce:					
			zpětná montáž IP6-2x, P2, E2b					
22	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	12,940	174,00	2 251,56	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915131111					
VV			"V7" 1,62*7+0,16*10		12,940			
23	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	12,940	42,30	547,36	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915621111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	63,440	412,00	26 137,28	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
25	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	35,802	185,00	6 623,37	CS ÚRS 2026 01
	VV		"přímý - chodník B" 11,77		11,770			
	VV		"přímý - chodník D" 2,05+5,01+0,94+3*4+3,33		23,330			
	VV		Součet		35,100			
	VV		35,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		35,802			
26	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	7,201	319,00	2 297,12	CS ÚRS 2026 01
	VV		"R3,5 - chodník B" 3,84		3,840			
	VV		"R2 - chodník D" 3,22		3,220			
	VV		Součet		7,060			
	VV		7,06*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,201			
27	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	8,221	197,00	1 619,54	CS ÚRS 2026 01
	VV		"přímý - chodník D" 4,06+1*4		8,060			
	VV		8,06*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,221			
28	M	59217028	obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm	m	4,304	365,00	1 570,96	CS ÚRS 2026 01
	VV		"R3,5" 2,26		2,260			
	VV		"R12" 1,96		1,960			
	VV		Součet		4,220			
	VV		4,22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,304			
29	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	9,180	548,00	5 030,64	CS ÚRS 2026 01
	VV		9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		9,180			
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	106,370	352,00	37 442,24	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231213					
	VV		"přímý - chodník D" 4,86+1,96+1,13+36,86+3,06+36,07+17,42		101,360			
	VV		"R1,5 - chodník D" 2,42+2,59		5,010			
	VV		Součet		106,370			
31	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	108,497	168,00	18 227,50	CS ÚRS 2026 01
	VV		106,37*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		108,497			
32	K	916231292	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 2,5 m	m	5,010	62,10	311,12	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231292					
33	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000	75,70	302,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966006211					
P			Poznámka k položce: uložení pro zpětnou montáž IP6					
D 997			Přesun sutě				34 895,24	
34	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4,444	54,30	241,31	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551					
	VV		"kamenivo" 4,444		4,444			
35	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	48,884	11,40	557,28	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559					
P			Poznámka k položce: recyklační skládka Beroun (cca 12 km)					
	VV		4,444*11 'Přepočtené koeficientem množství		48,884			
36	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	65,035	60,80	3 954,13	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561					
	VV		"beton" 50,625		50,625			
	VV		"asfalt" 14,41		14,410			
	VV		Součet		65,035			
37	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	715,385	14,70	10 516,16	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569					
P			Poznámka k položce: recyklační skládka Beroun (cca 12 km)					
	VV		65,035*11 'Přepočtené koeficientem množství		715,385			
38	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	50,625	200,00	10 125,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,444	400,00	1 777,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873					
40	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	14,410	536,00	7 723,76	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875					
D 998			Přesun hmot					34 675,82
41	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	129,872	267,00	34 675,82	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					
D PSV			Práce a dodávky PSV					3 482,10
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					3 482,10
42	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška popu 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	24,600	141,00	3 468,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711161212					
VV			"chodník B" 28*0,6					16,800
VV			"chodník D" 13*0,6					7,800
VV			Součet					24,600
43	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,010	1 350,00	13,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998711101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náves Drahelčice
Objekt:
SO 108 - Sjezdy

KSO:
Místo: Drahelčice

Zadavatel:
Obec Drahelčice, Na Návsí 25, 252 19

Účastník:
WALCO CZ spol.s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA

Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová

CC-CZ:
Datum: 12.06.2026

IČ: 002 33 200
DIČ:

IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

IČ: 625 49 201
DIČ:

IČ: 281 47 968
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			387 052,85
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	387 052,85	21,00%	81 281,10
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			468 333,95
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náves Drahelčice

Objekt:

SO 108 - Sjezdy

Místo:

Drahelčice

Datum:

12.06.2026

Zadavatel:

Obec Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19

Projektant:

Ing. arch. Martin
Jirovský Ph.D, MBA
Ateliér M.A.A.T.,

Účastník:

WALCO CZ spol.s.r.o.

Zpracovatel:

s.r.o.; Petra
Stejskalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		387 052,85
HSV - Práce a dodávky HSV		387 052,85
1 - Zemní práce		93 072,30
5 - Komunikace pozemní		182 116,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		58 578,19
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		34 895,24
998 - Přesun hmot		18 390,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Náves Drahelčice			Datum:		12.06.2026	
Objekt:		SO 108 - Sjezdy			Projektant:		Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová	
Místo:		Drahelčice			Zpracovatel:		WALCO CZ spol.s.r.o.	
Zadavatel:		Obec Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19						
Účastník:		WALCO CZ spol.s.r.o.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 387 052,85

D HSV Práce a dodávky HSV 387 052,85

D 1 Zemní práce 93 072,30

1	K	113106192	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	m2	44,000	330,00	14 520,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106192 "dle bilance zem. prací" 44		44,000			
2	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4,000	272,00	1 088,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107331 "dle bilance zem. prací" 4		4,000			
3	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	9,500	160,00	1 520,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107343 "dle bilance zem. prací" 9,5		9,500			
4	K	113201112	Vytrhání obruč s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	4,300	164,00	705,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113201112 "dle bilance zem. prací" 4,3		4,300			
5	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	39,900	192,00	7 660,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122252203 "dle bilance zem. prací" 10,1+29,8		39,900			
6	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	40,500	560,00	22 680,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/129001101 "vedení plynovodu délka*hloubka*šířka" 20*1*0,5 "vedení kanalizace délka*hloubka*šířka" 9*1*0,5 "vedení vodovod délka*hloubka*šířka" 10*1*0,5 "vedení NN délka*hloubka*šířka" 4*1*0,5 "vedení VN délka*hloubka*šířka" 14*1*0,5 "vedení VO délka*hloubka*šířka" 11*1*0,5 "vedení sděl sítě délka*hloubka*šířka" 13*1*0,5 Součet		10,000 4,500 5,000 2,000 7,000 5,500 6,500 40,500			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	39,900	313,00	12 488,70	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117 "přebytek zeminy na skládku" 39,9		39,900			
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	79,800	15,00	1 197,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119 Poznámka k položce: recyklační skládka Beroun (cca 12 km) 39,9*2 *Přepočtené koeficientem množství		79,800			
9	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	63,840	400,00	25 536,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231 39,9*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		63,840			
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	189,220	30,00	5 676,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112 Poznámka k položce: Edef2 ≥ 30 MPa "plocha pláně" 170,62+62*0,3		189,220			
D 5			Komunikace pozemní				182 116,16	
11	K	564861111	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	189,220	276,00	52 224,72	CS ÚRS 2026 01
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861111 Poznámka k položce: šterkordt' tř. B fr. 0-32; Edef2 ≥ 50 MPa "plocha sjezdů rozšířená" 189,22		189,220			
12	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	170,620	406,00	69 271,72	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212212					
13	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	170,951	318,00	54 362,42	CS ÚRS 2026 01
VV			"plocha sjezdů" 10,83+65,74+41,66+44,58		162,810			
VV			162,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		170,951			
14	M	59245224	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm barevná	m2	4,484	666,00	2 986,34	CS ÚRS 2026 01
VV			"plocha sjezdů" 1,08+2+1,19		4,270			
VV			4,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,484			
15	M	59246120	přídlažba silniční betonová 500x250mm tl 80mm	m	14,868	220,00	3 270,96	CS ÚRS 2026 01
VV			"hmatový kontrast" 3,14+5,02+6		14,160			
VV			14,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,868			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				58 578,19	
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	92,780	412,00	38 225,36	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
17	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	67,412	185,00	12 471,22	CS ÚRS 2026 01
VV			"přímý" 1,83+12,61*2+6,86+12,59*2+7		66,090			
VV			66,09*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		67,412			
18	M	59217028	obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm	m	10,730	365,00	3 916,45	CS ÚRS 2026 01
VV			"R2" 1,12+2,35*2+2,33+2,37		10,520			
VV			10,52*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,730			
19	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	14,453	197,00	2 847,24	CS ÚRS 2026 01
VV			"přímý" 3+1,82+2,11+4+3,24		14,170			
VV			14,17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,453			
20	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,040	548,00	1 117,92	CS ÚRS 2026 01
VV			2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040			
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				34 895,24	
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4,444	54,30	241,31	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551 "kamenivo" 4,444		4,444			
22	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	48,884	11,40	557,28	CS ÚRS 2026 01
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559 Poznámka k položce: recyklační skládka Beroun (cca 12 km) 4,444*11 'Přepočtené koeficientem množství		48,884			
23	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	65,035	60,80	3 954,13	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561 "beton" 50,625 "asfalt" 14,41 Součet		50,625 14,410 65,035			
24	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	715,385	14,70	10 516,16	CS ÚRS 2026 01
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569 Poznámka k položce: recyklační skládka Beroun (cca 12 km) 65,035*11 'Přepočtené koeficientem množství		715,385			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	50,625	200,00	10 125,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861								
26	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,444	400,00	1 777,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873								
27	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	14,410	536,00	7 723,76	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875								
D 998			Přesun hmot					
							18 390,96	
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	68,880	267,00	18 390,96	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náves Drahelčice
Objekt:
SO 301 - Odvodnění ploch

KSO:
Místo: Drahelčice

Zadavatel:
Obec Drahelčice, Na Návsí 25, 252 19

Účastník:
WALCO CZ spol.s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA

Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová

CC-CZ:
Datum: 12.06.2026

IČ: 002 33 200
DIČ:

IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

IČ: 625 49 201
DIČ:

IČ: 281 47 968
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 058 686,32
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 058 686,32	21,00%	222 324,13
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 281 010,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Náves Drahelčice	
Objekt:		SO 301 - Odvodnění ploch	
Místo:	Drahelčice	Datum:	12.06.2026
Zadavatel:	Obec Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19	Projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová
Účastník:	WALCO CZ spol.s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 058 686,32
HSV - Práce a dodávky HSV	1 033 039,92
1 - Zemní práce	82 568,53
4 - Vodorovné konstrukce	11 196,29
5 - Komunikace pozemní	65 209,95
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	109 857,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	702 727,90
997 - Přesun sutě	3 587,81
998 - Přesun hmot	57 891,96
M - Práce a dodávky M	25 646,40
23-M - Montáže potrubí	25 646,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Náves Drahelčice					
Objekt:		SO 301 - Odvodnění ploch					
Místo:		Drahelčice			Datum:		12.06.2026
Zadavatel:		Obec Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19			Projektant:		Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová
Účastník:		WALCO CZ spol.s.r.o.			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 058 686,32

DHSVPráce a dodávky HSV

1 033 039,92

D1Zemní práce

82 568,53

1	K	113154528	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	20,410	148,00	3 020,68	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154528					
VV			"délka*šířka vedení dešťové kanalizace přípojky - UV" (15,85+2)*1+1,6*1,6		20,410			
2	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	6,000	560,00	3 360,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/129001101					
VV			"vedení kanalizace délka*hloubka*šířka"1*1*0,5		0,500			
VV			"vedení vodovodní délka*hloubka*šířka"1*1*0,5		0,500			
VV			"vedení plynovod délka*hloubka*šířka" 8*1*0,5		4,000			
VV			"vedení sděl síť délka*hloubka*šířka"2*1*0,5		1,000			
VV			Součet		6,000			
3	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,502	664,00	4 981,33	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251100					
VV			"UV šířka*délka*hloubka*počet" 0,85*0,85*1,51*2		2,182			
VV			"ČD šířka*délka*hloubka*počet" 0,9*0,6*1,1*2		1,188			
VV			"VD šířka*délka*hloubka*počet" 0,9*0,6*1,1*2		1,188			
VV			"ŠD šířka*délka*hloubka*počet" 1,6*1,6*1,15		2,944			
VV			Součet		7,502			
4	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	32,982	916,00	30 211,51	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251102					
VV			"přípojky UV délka*šířka*hloubka" (4,6+15,85)*0,8*1,1		17,996			
VV			"přípojky LV délka*šířka*hloubka" (5,35+3)*0,8*1,1		7,348			
VV			"přípojky VD délka*šířka*hloubka" (5,19+3,49)*0,8*1,1		7,638			
VV			Součet		32,982			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,102	313,00	5 665,93	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
VV			"přebytek zeminy na skládku" 7,502+32,982-22,382		18,102			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	36,204	15,00	543,06	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
P			Poznámka k položce:					
VV			recyklační skládka Beroun (cca 12 km)					
			18,102*2 'Přepočtené koeficientem množství		36,204			
7	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	28,963	400,00	11 585,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
VV			18,102*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		28,963			
8	K	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	22,382	250,00	5 595,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174152101					
VV			"výkop rýhy a jam" 32,982+7,502		40,484			
VV			"-lože a obsypy" -(2,998+0,745+12,381)		-16,124			
VV			"-vedení" -(3,14*0,075*0,075*37,48)		-0,662			
VV			"-UV" -(0,55*0,55*1,5*2)		-0,908			
VV			"-ČD" -(0,5*0,2*1*2)		-0,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"-VD" -(0,5*0,2*1*2)		-0,200			
	VV		"-ŠD" -(3,14*0,05*0,05*1)		-0,008			
	VV		Součet		22,382			
9	K	174252109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopecích inženýrských sítí strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	22,382	250,00	5 595,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174252109					
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	12,831	250,00	3 207,75	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101					
	VV		"přípojky délka*šířka*výška - vedení" 37,48*0,8*(0,15+0,3)-3,14*0,075*0,075*37,48		12,831			
11	M	58331200	štěrkopisek netříděný	t	25,662	343,00	8 802,07	CS ÚRS 2026 01
	VV		12,831*2 'Přepočtené koeficientem množství		25,662			
D 4			Vodorovné konstrukce				11 196,29	
12	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m3	2,998	1 330,00	3 987,34	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451573111					
	VV		"přípojky délka*šířka*výška" 37,48*0,8*0,1		2,998			
13	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže na sucho, výšky do 100 mm	kus	1,000	223,00	223,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452112111					
14	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	291,00	291,00	CS ÚRS 2026 01
15	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže do malty, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452112122					
16	M	59223821	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	2,000	692,00	1 384,00	CS ÚRS 2026 01
17	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,745	4 310,00	3 210,95	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452311131					
	VV		"UV šířka*délka*hloubka*počet" 0,85*0,85*0,1*2		0,145			
	VV		"ČD šířka*délka*hloubka*počet" 0,9*0,6*0,1*2		0,108			
	VV		"VD šířka*délka*hloubka*počet" 0,9*0,6*0,1*2		0,108			
	VV		"ŠD šířka*délka*hloubka*počet" 1,6*1,6*0,15		0,384			
	VV		Součet		0,745			
D 5			Komunikace pozemní				65 209,95	
18	K	564871011	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	20,410	384,00	7 837,44	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871011					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		štěrkodrt' tř. A, fr. 0-32; Edef2 ≥ 45 MPa					
	VV		"plocha opravy silnice" 20,41		20,410			
19	K	567131111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4, po zhutnění tl. 160 mm	m2	20,410	461,00	9 409,01	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567131111					
20	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	20,410	50,00	1 020,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573191111					
21	K	565145001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	40,820	700,00	28 574,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565145001					
	VV		"plocha opravy silnice" 20,41*2		40,820			
22	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	40,820	50,00	2 041,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573231108					
	VV		"plocha opravy silnice" 20,41*2		40,820			
23	K	577134011	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	20,410	800,00	16 328,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134011					
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				109 857,48	
24	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	37,480	195,00	7 308,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871310310					
	VV		"přípojky délka" 4,6+15,85+5,35+3+5,19+3,49		37,480			
25	M	28614207	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10	m	38,042	639,00	24 308,84	CS ÚRS 2026 01
	VV		37,48*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		38,042			
26	K	894410100	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 500 mm	kus	1,000	3 830,00	3 830,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894410100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	59224083	dno betonové šachtové DN 1000 100x50x15cm kyneta 1/1 výtok 15-25cm	kus	1,000	8 110,00	8 110,00	CS ÚRS 2026 01
28	K	894410211	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky 250 mm	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894410211					
29	M	59224606	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x25x12cm, se stupadly a integrovaným těsněním	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	CS ÚRS 2026 01
30	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	1,000	2 410,00	2 410,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894410302					
31	M	59224539	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x20cm	kus	1,000	7 020,00	7 020,00	CS ÚRS 2026 01
32	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	2,000	1 420,00	2 840,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941302					
33	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	2,000	707,00	1 414,00	CS ÚRS 2026 01
34	K	895941312	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm	kus	2,000	797,00	1 594,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941312					
35	M	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	2,000	467,00	934,00	CS ÚRS 2026 01
36	K	895941314	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm	kus	2,000	1 340,00	2 680,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941314					
37	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	2,000	862,00	1 724,00	CS ÚRS 2026 01
38	K	895941331	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem	kus	2,000	1 240,00	2 480,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941331					
39	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus	2,000	1 060,00	2 120,00	CS ÚRS 2026 01
40	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	4 030,00	4 030,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899104112					
41	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	8 660,00	8 660,00	CS ÚRS 2026 01
42	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s těsnícím profilem pod záhlavkou, pro vyrovnávacích prvků	kus	1,000	6 890,00	6 890,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899133211					
43	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 25 tun	kus	1,000	3 750,00	3 750,00	CS ÚRS 2026 01
44	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 670,00	3 340,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899204112					
45	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	2,000	4 210,00	8 420,00	CS ÚRS 2026 01
46	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpust' žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	2,000	755,00	1 510,00	CS ÚRS 2026 01
47	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	41,800	17,80	744,04	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899722112					
VV					41,800			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							702 727,90	
48	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár záhlavkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod záhlavkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	35,700	109,00	3 891,30	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919122132					
49	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	35,700	72,50	2 588,25	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919731123					
50	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	35,700	174,00	6 211,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735113					
51	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 210 mm	m	85,670	625,00	53 543,75	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935113111					
VV					42,32			
VV					35			
VV					3			
VV					5,35			
VV					Součet			
52	M	59227126	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 150mm	m	83,000	4 060,00	336 980,00	CS ÚRS 2026 01
VV					41,000			
VV					33,000			
VV					3,000			
VV					6,000			
VV					83,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	59227123	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu š 150mm	kus	6,000	1 010,00	6 060,00	CS ÚRS 2026 01
54	M	56241025	rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm	m	83,000	2 970,00	246 510,00	CS ÚRS 2026 01
55	K	935923216	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpustí pro žlab šířky do 210 mm	kus	4,000	976,00	3 904,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935923216					
56	M	59223076	vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální připojení potrubí 500x200x600	kus	2,000	8 800,00	17 600,00	CS ÚRS 2026 01
57	M	59227120	díl revizní polymerbetonový předtvarovaný pro svislý odtok s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem š 150mm	m	1,320	11 500,00	15 180,00	CS ÚRS 2026 01
58	M	59223084	koš kalový pro zachytávání hrubých nečistot PP š 150 až 200mm	kus	2,000	694,00	1 388,00	CS ÚRS 2026 01
59	M	56241025	rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm	m	2,000	2 970,00	5 940,00	CS ÚRS 2026 01
VV			4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
60	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,340	8 620,00	2 930,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977151124					
VV			"napojení do stáv. vpustí a šachet" 2*0,05+2*0,12		0,340			
D 997			Přesun sutě				3 587,81	
61	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,013	54,30	272,21	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551					
62	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	55,143	11,40	628,63	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559					
P			Poznámka k položce:					
			recyklační skládka Beroun (cca 12 km)					
VV			5,013*11 'Přepočtené koeficientem množství		55,143			
63	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,013	536,00	2 686,97	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875					
D 998			Přesun hmot				57 891,96	
64	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	45,946	640,00	29 405,44	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998276101					
65	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	45,946	620,00	28 486,52	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998276124					
D M			Práce a dodávky M				25 646,40	
D 23-M			Montáže potrubí				25 646,40	
66	K	230170004	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	sada	6,000	3 940,00	23 640,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/230170004					
67	K	230170014	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200	m	38,000	52,80	2 006,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/230170014					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náves Drahelčice
Objekt:
SO 401 - Přeložka veřejného osvětlení

KSO:
Místo: Drahelčice

Zadavatel:
Obec Drahelčice, Na Návsí 25, 252 19

Účastník:
WALCO CZ spol.s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA

Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová

CC-CZ:
Datum: 12.06.2026

IČ: 002 33 200
DIČ:

IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

IČ: 625 49 201
DIČ:

IČ: 281 47 968
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			226 763,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	226 763,20	21,00%	47 620,27
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			274 383,47
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náves Drahelčice

Objekt:

SO 401 - Přeložka veřejného osvětlení

Místo:

Drahelčice

Datum:

12.06.2026

Zadavatel:

Obec Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19

Projektant:

Ing. arch. Martin
Jirovský Ph.D, MBA
Ateliér M.A.A.T.,
s.r.o.; Petra
Stejskalová

Účastník:

WALCO CZ spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		226 763,20
HSV - Práce a dodávky HSV		22 897,80
5 - Komunikace pozemní		19 177,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 720,00
PSV - Práce a dodávky PSV		35 714,23
741 - Elektroinstalace - silnoproud		35 714,23
M - Práce a dodávky M		168 151,17
21-M - Elektromontáže		93 807,09
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		74 344,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Náves Drahelčice			Datum:	12.06.2026
Objekt:	SO 401 - Přeložka veřejného osvětlení			Projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová
Místo:	Drahelčice			Zpracovatel:	
Zadavatel:	Obec Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19				
Účastník:	WALCO CZ spol.s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 226 763,20

D HSV Práce a dodávky HSV 22 897,80

D 5 Komunikace pozemní 19 177,80

1	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	6,000	384,00	2 304,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871011					
P			Poznámka k položce:					
VV			šterkodrt tř. A, fr. 0-32; Edef2 ≥ 45 MPa			6,000		
			"plocha opravy silnice" 6					
2	K	565145001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	12,000	544,00	6 528,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565145001					
VV			"plocha opravy silnice" 6*2			12,000		
3	K	567131111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4, po zhutnění tl. 160 mm	m2	6,000	461,00	2 766,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567131111					
4	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	6,000	23,30	139,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573191111					
5	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	12,000	14,00	168,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573231108					
VV			"plocha opravy silnice" 6*2			12,000		
6	K	577134011	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	6,000	422,00	2 532,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134011					
7	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva	m2	6,000	790,00	4 740,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591211111					
VV			"plocha opravy silnice" 6			6,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 720,00
8	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	3,000	1 240,00	3 720,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/945421110					
D PSV			Práce a dodávky PSV					35 714,23
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					35 714,23
9	K	741110312	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm	m	42,300	70,20	2 969,46	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110312					
10	M	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm	m	44,415	63,20	2 807,03	CS ÚRS 2026 01
VV			42,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			44,415		
11	K	741110314	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 133 do 152 mm	m	3,000	112,00	336,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110314					
12	M	28611140	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4	m	3,150	557,00	1 754,55	CS ÚRS 2026 01
VV			3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			3,150		
13	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	25,000	62,30	1 557,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	28,750	16,00	460,00	CS ÚRS 2026 01
VV		25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			28,750			
15	K	741122133	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	42,300	73,70	3 117,51	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122133						
16	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	48,645	132,00	6 421,14	CS ÚRS 2026 01
VV		42,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			48,645			
17	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	18,000	33,60	604,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741130021						
18	K	741130024	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 10 mm2	kus	24,000	60,40	1 449,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741130024						
19	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	8 190,00	8 190,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741810001						
20	K	741820102	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	5 770,00	5 770,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741820102						
21	K	998741101	Přesun hmot pro silnoprúd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,076	3 640,00	276,64	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998741101						
D M		Práce a dodávky M					168 151,17	
D 21-M		Elektromontáže					93 807,09	
22	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	3,000	637,00	1 911,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210203901						
23	M	34774008.R	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 39W 3000K 6600ml stmívatelné	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	
24	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	3,000	3 420,00	10 260,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210204011						
25	M	1999401	stožár 6 219/159/114	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	
26	K	210204104	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotností přes 35 kg	kus	3,000	1 520,00	4 560,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210204104						
27	M	31673000.R	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1600mm, 150°, 0,3m	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
28	M	31673001.R	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška vyložení 2600mm, 160°, 0,3m	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
29	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000	791,00	2 373,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210204201						
30	M	31674130	výzbroj stožárová SV 6.10.4	kus	3,000	373,00	1 119,00	CS ÚRS 2026 01
31	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	42,300	116,00	4 906,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210220022						
32	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	16,920	55,10	932,29	CS ÚRS 2026 01
VV		42,3*0,4 'Přepočtené koeficientem množství			16,920			
33	K	210280131	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení revize, seřízení a uvedení do provozu řídicí skříně pro vn	kus	1,000	7 830,00	7 830,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210280131						
P		Poznámka k položce: Napojení nového rozvodu VO ve stávající lampě či rozvaděči, včetně seřízení a uvedení do provozu.						
34	K	218202013	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku	kus	3,000	369,00	1 107,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/218202013						
P		Poznámka k položce: 2x do sutí, 1x přesun						
35	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	3,000	2 050,00	6 150,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/218204011						
P		Poznámka k položce: 2x do sutí, 1x přesun						
36	K	218204104	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotností přes 35 kg	kus	3,000	911,00	2 733,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/218204104						
P		Poznámka k položce: 2x do sutí, 1x přesun						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000	475,00	1 425,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/218204201					
P			Poznámka k položce: 2x do sutí, 1x přesun					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				74 344,08	
38	K	460141112	Hloubení jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	5,100	240,00	1 224,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460141112					
VV			"stožár" 3*1*1*1,7					
39	K	460171332	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 130 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	43,000	304,00	13 072,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460171332					
40	K	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,500	704,00	2 464,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460241111					
VV			"křížení" 1*0,5*1					
VV			"souběh" 6*0,5*1					
VV			Součet					
41	K	460242111	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při křížení s kabelem	kus	4,000	80,80	323,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460242111					
42	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	7,250	130,00	942,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460341113					
VV			"přebytek zeminy" (5,1+43*0,5*1,3)-(43*0,5*1,2)					
43	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	47,850	27,20	1 301,52	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460341121					
P			Poznámka k položce:					
VV			recyklační skládka Beroun (cca 12 km)					
VV			4,35*11 'Přepočtené koeficientem množství					
44	K	460361121	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,600	352,00	4 083,20	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460361121					
VV			7,25*1,6 'Přepočtené koeficientem množství					
45	K	460451342	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně ztuhnutí a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 130 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	43,000	132,00	5 676,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460451342					
46	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	5,100	4 120,00	21 012,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460641113					
47	K	460661112	Kabelové lože z písků včetně podsypu, ztuhnutí a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	43,000	201,00	8 643,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460661112					
48	K	460671114	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm	m	43,000	25,30	1 087,90	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460671114					
49	K	468011143	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	6,000	414,00	2 484,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/468011143					
VV			"stávající kom." 6*1					
50	K	468021121	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vyfídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kostek drobných, spáry nezalité	m2	12,000	47,70	572,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/468021121					
VV			"stávající kom." 12*1					
51	K	468041123	Řezání spár v podkladu nebo krytu živičným, tloušťky přes 10 do 15 cm	m	12,000	211,00	2 532,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/468041123					
52	K	469972212	Odvoz sutí nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním vybouraných hmot do 1 km	t	1,896	634,00	1 202,06	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/469972212					
53	K	469972222	Odvoz sutí nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	20,856	25,90	540,17	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/469972222								
P Poznámka k položce: recyklační skládka Beroun (cca 12 km)								
VV 1,896*11 'Přepočtené koeficientem množství 20,856								
54	K	469973125	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,896	536,00	1 016,26	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/469973125								
55	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1000 m	t	20,356	303,00	6 167,87	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/469981111								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náves Drahelčice

Objekt:

SO 801 - Terénní úpravy a sadové úpravy

KSO:

Místo: Drahelčice

Zadavatel:

Obec Drahelčice, Na Návsí 25, 252 19

Účastník:

WALCO CZ spol.s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA

Zpracovatel:

Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová

CC-CZ:

Datum: 12.06.2026

IČ:

002 33 200

DIČ:

IČ:

25640623

DIČ:

CZ25640623

IČ:

625 49 201

DIČ:

IČ:

281 47 968

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

235 434,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	235 434,96	21,00%	49 441,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

284 876,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náves Drahelčice

Objekt:

SO 801 - Terénní úpravy a sadové úpravy

Místo:

Drahelčice

Datum:

12.06.2026

Zadavatel:

Obec Drahelčice, Na Návsí 25, 252 19

Projektant:

Ing. arch. Martin
Jirovský Ph.D, MBA
Ateliér M.A.A.T.,
s.r.o.; Petra
Stejskalová

Účastník:

WALCO CZ spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	235 434,96
HSV - Práce a dodávky HSV	235 434,96
1 - Zemní práce	235 407,68
998 - Přesun hmot	27,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Náves Drahelčice			Datum:	12.06.2026
Objekt:	SO 801 - Terénní úpravy a sadové úpravy			Projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová
Místo:	Drahelčice			Zpracovatel:	WALCO CZ spol.s.r.o.
Zadavatel:	Obec Drahelčice, Na Návsí 25, 252 19				
Účastník:	WALCO CZ spol.s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

235 434,96

D HSV Práce a dodávky HSV

235 434,96

D 1 Zemní práce

235 407,68

1	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	249,000	30,20	7 519,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151113 "viz. bilance zem. prací" 249	249,000				
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	21,800	230,00	5 014,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251102 "viz. bilance zem. prací" 21,8	21,800				
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	81,400	92,40	7 521,36	CS ÚRS 2020 01
VV			"ornice na deponii a zpět" 21,6*2	43,200				
VV			"ornice z deponie" 7,8+0,4+12,9+17,1	38,200				
VV			Součet	81,400				
4	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	15,800	197,00	3 112,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162651112 "přebytek ornice na skládku investora" 15,8	15,800				
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,800	313,00	6 823,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117 "přebytek zeminy na skládku" 21,8	21,800				
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	43,600	15,00	654,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119 Poznámka k položce: recyklační skládka Beroun (cca 12 km)	43,600				
VV			21,8*2 "Přepočtené koeficientem množství"					
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	59,000	177,00	10 443,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101					
8	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	34,880	400,00	13 952,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231 21,8*1,6 "Přepočtené koeficientem množství"	34,880				
9	K	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	393,000	29,10	11 436,30	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183402121					
10	K	181351103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	393,000	63,20	24 837,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351103 "viz. bilance zem. prací" 393	393,000				
11	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	393,000	5,62	2 208,66	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403153					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	393,000	4,20	1 650,60	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184813511					
13	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	393,000	19,70	7 742,10	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181451131					
14	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	7,860	159,00	1 249,74	CS ÚRS 2026 01
VV			393*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,860			
15	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,002	9 320,00	18,64	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185802113					
16	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	13,755	47,80	657,49	CS ÚRS 2026 01
VV			"spotřeba 35g/m2" 35*393/1000		13,755			
17	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	393,000	0,97	381,21	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185803211					
18	K	111151221	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	7 074,000	2,09	14 784,66	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111151221					
VV			"1. rok povýsadbové péče - trávník - 6x ročně" 393*6		2 358,000			
VV			"2. rok povýsadbové péče - trávník - 6x ročně" 393*6		2 358,000			
VV			"3. rok povýsadbové péče - trávník - 6x ročně" 393*6		2 358,000			
VV			Součet		7 074,000			
19	K	183451361	Provzdušnění travnatých ploch hloubky do 100 mm, průměru provzdušňovacích otvorů do 25 mm s přívěsem travního osiva, souvislé plochy přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7 074,000	15,60	110 354,40	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183451361					
VV			"1. rok povýsadbové péče - trávník - 6x ročně" 393*6		2 358,000			
VV			"2. rok povýsadbové péče - trávník - 6x ročně" 393*6		2 358,000			
VV			"3. rok povýsadbové péče - trávník - 6x ročně" 393*6		2 358,000			
VV			Součet		7 074,000			
20	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	11,790	428,00	5 046,12	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121					
VV			"trávník - 10l/1m2 - 3x" 10*393*3/1000		11,790			
D 998			Přesun hmot				27,28	
21	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,022	1 240,00	27,28	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náves Drahelčice
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Drahelčice

Zadavatel:
Obec Drahelčice, Na Návsí 25, 252 19

Účastník:
WALCO CZ spol.s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA

Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová

CC-CZ:
Datum: 12.06.2026

IČ: 002 33 200
DIČ:

IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623

IČ: 625 49 201
DIČ:

IČ: 281 47 968
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			289 002,79
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	289 002,79	21,00%	60 690,59
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			349 693,38
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náves Drahelčice

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Drahelčice

Datum:

12.06.2026

Zadavatel:

Obec Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19

Projektant:

Ing. arch. Martin
Jirovský Ph.D, MBA
Ateliér M.A.A.T.,
s.r.o.; Petra
Stejskalová

Účastník:

WALCO CZ spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	289 002,79
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	289 002,79
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	88 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	13 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	102 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	26 002,79
VRN7 - Provozní vlivy	60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Náves Drahelčice			Datum:		12.06.2026	
Objekt:		VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			Projektant:		Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D, MBA Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová	
Místo:		Drahelčice			Zpracovatel:			
Zadavatel:		Obec Drahelčice, Na Návsí 25, 252 19						
Účastník:		WALCO CZ spol.s.r.o.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

289 002,79

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

289 002,79

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

88 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/011002000					
P			Poznámka k položce: Průzkum kanalizačního vedení kamerovým systémem pro určení stavu stávající kanalizace.					
2	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/011114000					
3	K	011303000	Archeologická činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/011303000					
P			Poznámka k položce: Kontakt s národním památkovým ústavem před zahájením prací, případná příprava staveniště před zahájením terénního archeologického výzkumu, náklady zhotovitele na prodlžení prací při výzkumu.					
4	K	011414000	Průzkum výskytu odpadu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/011414000					
P			Poznámka k položce: Průzkum na stanovení stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a zeminy.					
5	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012203000					
P			Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí při provádění stavby. Zhotovitel si prověří (zejména výškově) vedení stávajících inženýrských sítí pro napojení.					
6	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012303000					
P			Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí při provádění stavby. Zhotovitel si prověří (zejména výškově) vedení stávajících inženýrských sítí pro napojení.					
7	K	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012403000					
P			Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí. Geodetické zaměření provést ve III. třídě přesnosti ve formátu .dgn V7 (Microstation). Výstupy za jednotlivé sítě budou v samostatných souborech (různí spráci sítí jednotlivých sítí) + ke každé síti bude ještě tištěný formát ve 3 paré.					
8	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000					
P			Poznámka k položce: Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby - 4 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v el. podobě na CD.					
9	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013274000					
P			Poznámka k položce: Fotografická dokumentace stávajícího stavu.					
10	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013294000					
P			Poznámka k položce: Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání díla.					
D VRN2 Příprava staveniště			13 000,00					
11	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/021103000					
P			Poznámka k položce: Náklady na zřízení ochrany stávajících dřevin.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	022002000	Přeložení konstrukcí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/022002000					
		P	Poznámka k položce: Náklady na koordinaci přeložení či ochrany sítí se správcí jednotlivých sítí.					
D		VRN3	Zařízení staveniště				102 000,00	
13	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/031203000					
14	K	032103000	Zařízení staveniště - náklady na vybavení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/032103000					
		P	Poznámka k položce: Součástí položky je zejména: - náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC atd.) - náklady na provoz a údržbu staveniště (připojení energií, pravidelný úklid apod.) - zřízení provozovních komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.) - kontejnery na odpad - skládky na staveništi (vyhrazení, přesun apod.).					
15	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/032903000					
		P	Poznámka k položce: Čištění při znečištění přilehlých komunikací.					
16	K	033103000	Zařízení staveniště - připojení energií a spotřeba ener. pro zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/033103000					
		P	Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - připojení jednotlivých energií (voda, elektrika, WIFI apod.) - energie jako takové.					
17	K	034103000	Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034103000					
		P	Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - oplocení staveniště a ohrazení prováděných objektů - ochranná okolních pozemků - dopravní značení staveniště - osvětlení staveniště - informační tabule apod.					
18	K	035103001	Zařízení staveniště - pronájem ploch	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/035103001					
		P	Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - nájem ploch či objektů pro staveniště.					
19	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/039103000					
		P	Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště - úpravu terénu po staveništi.					
D		VRN4	Inženýrská činnost				26 002,79	
20	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/042503000					
		P	Poznámka k položce: Vypracování plánu BOZP dodavatelem stavby, koordinace s pracovníkem BOZP investora.					
21	K	043103000R00	Zkoušky bez rozlišení - zkouška modulu přetvárnosti	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043103000R00					
		P	Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.					
22	K	043103000R01	Zkoušky bez rozlišení - zkouška míry zhutnění	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043103000R01					
		P	Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.					
23	K	043103000R02	Zkoušky bez rozlišení - zkouška vlhkosti	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043103000R02					
		P	Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.					
24	K	043103000R03	Zkoušky bez rozlišení - zkouška únosnosti zemní plně	kpl	1,000	5 002,79	5 002,79	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043103000R03					
		P	Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.					
25	K	043103000R04	Zkoušky bez rozlišení - zkouška nivelační	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043103000R04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.								
P								
D	VRN7		Provozní vlivy				60 000,00	
26	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/071203000								
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění asistence správce sítě, zajištění vjezdu příslušných subjektů k nemovitostem, záchraného intergovaného systému.					
27	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072103001								
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zpracování realizačního DIO, zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů.					
28	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072103011								
P			<i>Poznámka k položce:</i> Montáž, pronájem a demontáž dočasných dopravních značek kompletních.					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST