

E.2 – ZÁVAZNÁ STANOVISKA, ROZHODNUTÍ,
VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ



TRANSCONSULT s.r.o.

č. paré



TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí projektu	Ing. Hodek		Středisko: 1
Odpovědný projektant	dle příloh		Vedoucí: Ing. Hodek
Zpracovatel	dle příloh		Zak.č. 1 9 2 2 1 3 0 0 1
Přezkoušel	dle příloh		Arch.č. 02419 Formát: A4
Kontroloval	dle příloh		Datum: 07/2020
Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou		Účel: DSP+PDPS
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU DOKLADOVÁ ČÁST			Část. dok. E.2
ZÁVAZNÁ STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ			Č. přílohy

**SEZNAM DOKLADŮ NA STAVBU
„REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU“
DOKUMENTACE DSP + PDPS**

E.2 - Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů:

- 1) Závazné stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Světlá nad Sázavou č.j. MSNS/11419/2018/OŽP ze dne 25.6.2018
- 2) Rozhodnutí odboru životního prostředí MěÚ Světlá nad Sázavou č.j. MSNS/17668/2018/OŽP-2 ze dne 12.11.2018
- 3) Rozhodnutí o umístění stavby odboru stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Světlá nad Sázavou č.j. MSNS/13110/2018/OSÚ-8 ze dne 29.4.2019
- 4) Rozhodnutí odboru dopravy MěÚ Světlá nad Sázavou č.j. MSNS/13738/2020/OD-1VyřMK-TIM ze dne 1.9.2020
- 5) Závazné stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Světlá nad Sázavou č.j. MSNS/12458/2018/OŽP ze dne 4.7.2018
- 6) Závazné stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Světlá nad Sázavou č.j. MSNS/10795/2018/OŽP-2 ze dne 12.9.2018
- 7) Závazné stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Světlá nad Sázavou č.j. MSNS/10796/2018/OŽP-3 ze dne 12.9.2018
- 8) Vyjádření Krajského úřadu kraje Vysočina ODaSH č.j. KUJI 106361/2020 ODSH ze dne 9.11.2020
- 9) Souhrnné vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina OŽPZ č.j. KUJI 111010/2020 ze dne 25.11.2020
- 10) Závazné stanovisko odboru dopravy MěÚ Světlá nad Sázavou č.j. MSNS/17572/2020/OD-42Vy-Ko ze dne 6.11.2020
- 11) Souhlas odboru stavebního úřadu a územního plánování MěÚ č.j. MSNS/17538/2020/OSÚ a ÚP-2 ze dne 20.11.2020
- 12) Konzultační vyjádření NPÚ pracoviště v Telči č.j. NPÚ-372/83074/2020 ze dne 19.11.2020
- 13) Vyjádření Muzeum Vysočiny Jihlava ze dne 26.11.2020
- 14) Závazné stanovisko TBS Světlá nad Sázavou, p.o. ze dne 29.10.2020
- 15) Souhlasné závazné stanovisko HZS územní odbor Havlíčkův Brod č.j. HSJI-2544-4/HB-2018 ze dne 19.11.2020
- 16) Závazné stanovisko KHS č.j. KHSV/23742/2020/HB/HOK/Vel ze dne 2.11.2020
- 17) Stanovisko NIPI 117200054 Rej/054/2020 ze dne 21.10.2020



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

ÚZEMNÍ ODBOR HAVLÍČKŮV BROD
Dopravní inspektorát

NP 341/24.10.20
PCR16ETRpo49073926
18



Č. j. KRPJ-61888-6/ČJ-2018-161606

Havlíčkův Brod 26. října 2020
Počet stran: 2

TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
ISDS: wbeszgc

Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou – stanovisko ke stavebnímu řízení

K zn.: 1/65/2020 ze dne 12.10.2020

Na základě Vaší žádosti o vydání stanoviska k projektové dokumentaci „**Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**“ ve stupni DSP, Vám z hlediska BESIP sdělujeme následující.

Policie České republiky, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění a na základě § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,

vydává souhlasné stanovisko

k předložené projektové dokumentaci pro stavební řízení s případnými zdůrazněními či podmínkami v níže uvedených bodech.

1. Stanovisko ke stavbě a k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích:

- Byla předložena dokumentace se situací stavby (viz ilustračně 2. strana).
- S vydáním stavebního povolení souhlasíme.
 - Se stavebními úpravami předmětného náměstí souvisí i nově navržené / stavební úpravy stávajících „přechodů pro chodce“ včetně veřejného osvětlení dotčených komunikací. V této souvislosti upozorňujeme na to, aby před spuštěním těchto přechodů do reálného provozu bylo provedeno světelně - technické měření prostoru. Toto měření a jeho výsledky v souladu s TKP 15 ze dne 2.2.2015 (Osvětlení pozemních komunikací) bude pro nás jedním z podkladů pro kladné stanovisko k možnosti užívání přechodů a pro kolaudaci z hlediska BESIP.
- Úprava provozu na pozemních komunikacích musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- Stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích dle §77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, bude ve formě souhlasu vydáno pro úkon stanovení příslušným úřadem až před uvedením stavby do provozu.

Nádražní 59
580 01 Havlíčkův Brod

Tel.: +420 974 271 258
Fax: +420 974 271 928
Email: petr.tomsovsky@pcr.cz

2. Stanovisko Policie ČR k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

- S návrhem DIO pro kompletaci PD předběžně souhlasíme. DIO je nutno přizpůsobit a odsouhlasit až před zahájením činností dle aktuální dopravní situace.
- Pro omezení provozu při stavbě má povinnost zhotovitel stavby požádat o stanovisko Policie ČR, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát k přechodnému dopravnímu značení.

Zpracoval: por. Bc. Petr Tomšovský
komisař

npor. Mgr. David HOSPODKA
vedoucí oddělení



 TRANSCONSULT S.P.O. Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové			
Vedoucí projektu	Ing. Hodek	Středisko: 1	
Odpovědný projektant	Ing. Hodek	Vedoucí:	Ing. Hodek
Zpracovatel	Ing. Hodek	Zak.č.	192213001
Prozkoušel	Ing. Shejbal	Arch.č.	02419
Kontroloval	Ing. Provdá	Formát:	27 A4
Objednatel	Město Světlá nad Sázavou	Datum:	07/2020
		Účel:	DSP+PPS
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU SITUAČNÍ VÝKRESY			část dok. C.3
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		měřítko 1:250	č.výkresu

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU,
TRANSCONSULT (DSP)

ID zprávy: 835762505

Typ zprávy: Přijatá datová zpráva

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 27. 10. 2020 v 06:08:00

Odesílatel: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 58601
Jihlava, CZ

ID schránky: x9nhptc

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nezádáno

Naše čís. jednací: KRPJ-61888-6/ČJ-2018-161606

Naše spisová zn.: KRPJ-61888/ČJ-2018-161606

Vaše čís. jednací: Nezádáno

Vaše spisová zn.: Nezádáno

K rukám: Nezádáno

Do vlastních rukou: Ne

Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

61888-6__2018__pdf.pdf (574,67 kB)

Události zprávy:

- 26. 10. 2020 v 14:22:51** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 26. 10. 2020 v 14:22:51** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 27. 10. 2020 v 06:08:00** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Transconsult s.r.o.

Ing. Hodek Pavel

Nerudova 37

Hradec Králové 2

500 02

Vaše žádost ze dne:
21.10.2020Naše značka:
117200054
Rej/054/2020Vyřizuje:
Ing. arch. Jana RejskováHradec Králové dne:
13.11.2020**VĚC: „REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU“**

Světlá nad Sázavou

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: k.ú. Světlá nad Sázavou

Investor: Město Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Projektant: TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, Ing. Pavel Hodek
IČ: 47455292

Datum: listopad 2020

Kompletní rekonstrukce veřejného prostranství a uličního prostoru v rozsahu náměstí Trčků z Lípy a ulice Pěšinky ve Světlé nad Sázavou, včetně vegetačních úprav, osazení uličního mobiliáře, přeložek a ochrany všech dotčených sítí a zařízení dopravní a technické infrastruktury.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle:

- §2 odst. 1 písm. a)** - pozemních komunikací a veřejného prostranství
§4 odst. 1, 2, 5 - požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství

Ke stavbě máme následující připomínky:**Z hlediska Vyhlášky č.398/2009 Sb. je v tomto případě posuzováno:**

- 1. Komunikace pro chodce** musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů. (Příloha č. 2 – 1.0.2 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
1.a Je splněno.
Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 a příčný sklon v poměru 1:50. (Příloha č. 2 – 1.1.2 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.) Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. (Příloha č. 2 – 1.1.1 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
- 2. Na všech vyznačených odstavných a parkovacích plochách musí být vyhrazené parkovací stání v šíři 3,5 m pro osoby těžce pohybově postižené. Od stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na chodník.** Vyhrazené stání musí být označeno mezinárodním symbolem přístupnosti. (§4 odst.(2), bod 1.1.4. Příl.č.2)
2.a Počet stání splňuje podmínky vyhlášky.
2.b Doporučujeme doplnit jedno bezbariérové parkovací stání na parkoviště před obchodní dům.
- 3. Vyhrazené stání smí mít podélný sklon max. 2% a příčný sklon max. 2,5%. (bod 1.1.5. Příloha č. 2) Povrch vyhrazeného stání musí být rovný pevný a upravený proti skluzu, mezery a spáry nesmí být větší než 15 mm. (body 1.1.2. -1.1.3. příl.č.1)**

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

4. **Snížený obrubník** s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem menším než 1: 2,5 (40 %) musí být opatřen varovným pásem. (1.2.4 Příl. č.2 k vyhlášce 398/2009 Sb.) Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od této linie musí být rovinný.
4.a Je splněno.
5. **Přechody pro chodce** - hmatové prvky viz. odst. 2.2.1, Příl. č. 2 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.
5.a Je splněno.
6. V místech, kde **přírozenou vodící linii** tvoří obrubník trávníku (záhonu), bude výška obrubníku min. 60 mm. (Příloha č. 1 – 1.2.1.1 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
7. **Přerušení přírozené vodící linie** v délce větší než 8000 mm musí být doplněno umělou vodící linií. (odst. 1.2.1.1, Příl. č. 1 Vyhlášky č. 398/2009 Sb.) Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od této linie musí být rovinný.
7.a Je splněno.
7.b Nedoporučujeme zřizovat umělou vodící linii podél nákupního střediska. Fasáda budovy je přírozenou vodící linií.
8. Všechny použité **výrobky pro bezbariérové úpravy** pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy a musí mít Ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §7.
9. **Odpočínková místa (lavičky)** - Odpočínková místa musí být umístěna mimo vodící linii s vytvořením volného prostoru pro vozík nebo kočárek.
10. **Překážky na komunikacích pro chodce**, zejména telefonní automaty, lavičky, pultový prodej, výkladce, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení a stromy musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor podél přírozené vodící linie šířky nejméně 1500 mm. (1.2.1 Příl. č. 2 k vyhlášce 398/2009 Sb.)
11. **Bezbariérově se řeší hlavní a přiměřeně úniková a ostatní schodiště.** 2.0.1 Příl. č. 1 Vyhlášky č.398/2009 Sb. Požadavky na hlavní schodiště musí být splněny v plném rozsahu stanoveném vyhláškou. Sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28° a výška schodišťového stupně větší než 160 mm (2.1.1 Příl. č. 1 Vyhl. 398/2009 Sb.) Schodišťová ramena musí být po obou stranách opatřena madly ve výši 900 mm s přesahem 150 mm. (2.1.3 Příl. č. 1 Vyhl. 398/2009 Sb.)
11.a Stupnice nástupního a výstupního stupně každého ramene musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí. (2.1.2 Příl. č. 1 Vyhl. 398/2009 Sb.) Kontrast nástupního a výstupního stupně nutno zohlednit v návrhu, byť jen malým kontrastem v rámci historického centra města.
11.b Profily schodišť splňují podmínky vyhlášky.


Závěr:


Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy – viz. připomínky č. 1-11.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy i komentáře vydaného v Metodice k vyhlášce pro ČKAIT a MMR a současně ČSN 73 6110 (Z.1) Projektování místních komunikací (2010) včetně Nařízení vlády č. 215/2016.

Proti dokumentaci pro stavební povolení nemáme námitek za předpokladu, že realizace výše uvedených připomínek bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem


Ing. arch. Jana Rejsková
odborný konzultant 117



Příloha: Projektová dokumentace byla zaslána elektronicky dne 21.10.2020.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Havlíčkově Brodě dne 2. listopadu 2020

Č.j.: KHSV/23742/2020/HB/HOK/Vel
 Sp. značka: S-KHSV/23742/2020
 Vyřizuje: Ing. Šimon Veleba, simon.veleba@hb.khsjih.cz, 569 474 212
 Č.j. odesílatele: 1/65/2020
 Počet listů/příloh: 1/2

Adresát:

Město Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

V zastoupení:

TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

„Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“ – projektová dokumentace pro stavební povolení - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení §82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle §11 odst.1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“, v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“ pro řízení k povolování staveb s odkazem na § 82 odst.2 písmeno t) a § 3-5 zákona o ochraně veřejného zdraví, §30, §77 zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších, vyhlášky č.252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost její kontroly ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.409/2005 sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na výrobky a materiály přicházející do styku s pitnou vodou se

s o u h l a s í.

S odkazem na § 77 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a §4 odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění na splnění těchto podmínek :

1./ Před uvedením stavby do trvalého provozu bude předložen krácený laboratorní rozbor ze zrekonstruovaných či nově zrealizovaných vodovodních rozvodů na náměstí a dále doklady na materiály a výrobky přicházející do styku s pitnou vodou.

2./ Před uvedením stavby do trvalého provozu (zkušební provoz) bude provedeno měření hluku, které ověří, že hluk z provozu dopravy na stavbu dotčených komunikací po realizaci revitalizace v denní a noční době nepřekročí hygienické limity hluku v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb města Světlá nad Sázavou. Měřicí místa budou stanovena ve spolupráci s KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ÚP Havlíčkův Brod.

Odůvodnění:

Dne 21.10.2020 byla KHS kraje Vysočina doručena žádost zplnomocněného projektanta stavby o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební povolení „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“, kterou zpracovala firma TRANSCONSULT s.r.o., Hradec Králové, v červenci 2020. Investorem stavby je Město Světlá nad Sázavou.

Projektová dokumentace řeší revitalizaci náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou. V rámci záměru dojde ke kompletní rekonstrukci veřejného prostranství a uličního prostoru v rozsahu náměstí Trčků z Lípy a ulice Pěšinky ve Světlé nad Sázavou, včetně vegetačních úprav, osazení uličního mobiliáře, přeložek a ochrany všech dotčených sítí a zařízení dopravní a technické infrastruktury. Záměr je v souladu se schváleným územním plánem města. Cílem revitalizace je zmenšit plochy hlavního dopravního prostoru a v maximální možné míře zvětšit vedlejší dopravní a pobytový prostor pro obyvatelé města, návštěvníky městského úřadu a turistický ruch se zachováním potřebného množství parkovacích stání pro tyto potřeby. Prostor náměstí bude nově osazen odpovídajícím mobiliářem ve formě laviček odpadkových košů, stojanů na kola, pítka a plakátovacích ploch. V rámci předmětné stavby dojde také revitalizaci stávající kašny a vytvoření nového vodního prvku v ulici Pěšinky využívající stávající podzemní pramen. Do prostoru náměstí bude umístěno nové informační centrum, které bude v rámci svého průčelí oddělovat různé výškové úrovně a na objekt infocentra bude následně osazen prodejní stánek jako náhrada za stávající. Zároveň bude v prostoru mezi městským úřadem a kostelem svatého Václava ve směru k silnici II/347 nová zpevněná plocha pro návštěvníky obřadů s možným dalším využitím pro umístění prodejních stánků a atrakcí v rámci každoroční Svatováclavské pouti. Jedná se tedy o stavbu dopravní infrastruktury a s tím související úpravy technické infrastruktury. Dokončená stavba bude sloužit jako veřejné prostranství a bude plnit funkci dopravní a shromažďovací. Oproti současnému stavu bude omezena funkce dopravní (zúžení hlavního dopravního prostoru silnic II., III. třídy a místních komunikací včetně křižovek, zmenšení parkovacích ploch) na úkor nově vzniklých pobytových a klidových prostor. Obsluha okolních objektů bude zachována. Posíleno bude propojení náměstí s klidovou zónou v ulici Pěšinky novým peším propojením přes zahradu u kostela svatého Václava. Uliční prostor bude doplněn o novou výsadbu v podobě stromů, keřů a květinových záhonů. V přidruženém dopravním prostoru bude osazen nový městský mobiliář. Plocha náměstí Trčků z Lípy a ulice Pěšinky bude doplněna o výsuvné elektrické sloupky pro multifunkční využití veškerých prostor při pořádání společenských akcí a Svatováclavské pouti. V rámci revitalizace dojde přeložkám, úpravě a ochraně stávajících inženýrských sítí technické infrastruktury. Jedná se o vyvolané přeložky vyplývajícího z nového uspořádání ploch, obnovy stávajících sítí a realizace nových inženýrských sítí pro zajištění požadované funkce jednotlivých objektů a prvků (infocentrum, prodejní stánek, kašna, vodní prvek, nové veřejné osvětlení, kamerový systém, výsuvné elektrické sloupky, parkovací automaty, bezdrátová síť WI-FI, automatická závlaha). Předmětná stavba svým charakterem nevyvolá zvýšení intenzity či rychlosti dopravy (dopravní zátěže) oproti stávajícímu stavu a zároveň nedojde k přiblížení komunikací ke stávajícím objektům oproti stávajícímu stavu. Naopak dojde k zúžení hlavního dopravního prostoru silnic II., III. třídy a místních komunikací včetně křižovek a snížení počtu parkovacích ploch. V rámci stavby dojde mimo jiné i k materiálové změně části stávajících povrchů komunikací II/347 a III/34731 (ul.Lánecká), a to z asfaltového betonu na kamenné kostky. V rámci stavby je navržen nový objekt informačního centra, ve kterém bude umístěna kancelář IC s předpokladem dvou pracovníků, poskytujících informační služby zákazníkům. Objekt IC bude vytápěn tepelným čerpadlem (v okolí budoucího centra se do 30 m nenachází chráněné venkovní prostory staveb), zajišťujícím komplexní potřeby na vytápění, větrání a ohřev teplé vody. Objekt je napojen na veřejný vodovod. Osvětlení provozní místnosti infocentra je navrženo jako umělé, částečné denní osvětlení bude zajištěno proskleným otvorem v průčelní stěně. Prostory sociálního zázemí budou osvětleny umělým osvětlením. Součástí projektové dokumentace byla akustická studie „Revitalizace Náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“, kterou zpracoval Ing. Mojmír Novotný, Transconsult s.r.o., Hradec Králové, v červnu 2019. Předmětem akustické studie bylo posouzení hluku z automobilové dopravy v území v roce 2000, v roce 2020 (před započítáním revitalizace) a ve výhledovém roce 2025 (po revitalizaci). Výpočet byl proveden pomocí výpočetního programu SoundPlan verze 6.3. firmy Braunstein a Bernd. Vstupní intenzity dopravy na jednotlivých řešených komunikacích byly převzaty z výsledků celostátních sčítání dopravy, přepočtových koeficientů růstu dopravy a z výsledků sčítání dopravy na dotčených komunikacích provedeného zpracovatelem v květnu 2019. V rámci výpočtů bylo v jednotlivých ucelených úsecích dotčených komunikací provedeno vyhodnocení možnosti přiznání korekce na tzv.starou hlukovou zátěž k hygienickým limitům hluku. Z výsledků výpočtů vyplývá, že po realizaci záměru i nadále nebude v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb města Světlá nad Sázavou docházet k překračování

stanovených hygienických limitů hluku v denní a noční době. Naopak po realizaci stavby dojde u většiny dotčených chráněných venkovních prostorů staveb ke zlepšení stávající hlukové situace (max. navýšení o 0,1 dB), a to díky omezení rychlosti v ulicích Nádražní, Lánecká a na náměstí Trčků z Lípy z 50 km/h na 30 km/h. Rozšíření stávajícího povrchu vozovky z žulových kostek v Nádražní ulici na náměstí Trčků z Lípy a částečně i do Lánecké ulice nebude provedeno na vozovkách v místech s chráněnými venkovními prostory staveb a tudíž se neprojeví na jejich hlukové situaci. V projektové dokumentaci jsou navržena technicko-organizační opatření ke snížení hluku ze stavební činnosti, která spočívají v používání strojů a mechanismů s nižšími emisemi hluku a v provádění stavebních činností pouze v denní době. Orgán ochrany veřejného zdraví upozorňuje na skutečnost, že při provádění stavebních prací je zhotovitel stavby povinen u nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb dodržet hygienické limity hluku a vibrací, které jsou stanoveny v nař.vl. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro ověření správnosti výpočtů akustické studie a tedy nezávadnosti provozu dopravy na řešených komunikacích byla stanovena podmínky č.2.

Podmínka č.1 byla stanovena ve smyslu §5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a Vyhlášky MZ č.252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na teplou a pitnou vodu rozsah a četnost její kontroly a z Vyhlášky č. 409/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na výrobky a materiály přicházející do styku s pitnou vodou. Podmínka č.2 byla stanovena ve smyslu § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění ve spojení s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ing. Šimon Veleba
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Havlíčkův Brod a Pelhřimov

Rozdělovník:

TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Světlá nad Sázavou, Město Světlá nad Sázavou, revitalizace náměstí - stanovisko k PD
ID zprávy: 837715486
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 2. 11. 2020 v 14:06:21

Odesílatel: Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, CZ
ID schránky: j5tiu6w
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: KHSV/23742/2020/HB/HOK/Vel
Naše spisová zn.: S-KHSV/23742/2020/2
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

2.5-Vel-revitalizace_náměstí_Trcku_z_Lipy-
stanovisko.pdf (249,0 kB)

Události zprávy:

2. 11. 2020 v 13:49:44 EV0: Datová zpráva byla podána.
2. 11. 2020 v 13:49:44 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
2. 11. 2020 v 14:06:21 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Havlíčkův Brod

Humpolecká 3606, 580 01 Havlíčkův Brod

363/24. 11. 2015

HZSJX00759M5
prvotní identifikátor

ADRESÁT:

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

VYŘIZUJE: nprap. Ing. Iva Růžicková
TEL: 950275161 / FAX: 950275108
E-MAIL: iva.ruzickova@hasici-vysocina.cz

HAVLÍČKŮV BROD: 19.11.2020
POČET LISTŮ: 1
PŘÍLOHY: 0
Č.j.: HSJI- 2544-4/HB-2018

EV.Č.: HB-479/1-2020

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Místo stavby: k.ú. Světlá nad Sázavou

Stavebník: Město Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá n. S.

Předložená dokumentace: pro stavební řízení,

zpracovatel: Ing. Pavel Hodek – ČKAIT 0601666, PD z července 2020

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 20.10.2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,


SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

Požárně bezpečnostní řešení (zprac.: Ing. Pavel Hodek – ČKAIT 0601666, PBŘ z 7/2020).


Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



Otisk razítka

plk. Mgr. Luboš Vacek
ředitel územního odboru

F.2.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA



TRANSCONSULT s.r.o.

HZS Kraje Vysočina
územní odbor Havlíčkův Brod
Humpolecká 3608
580 01 Havlíčkův Brod
13

**OVĚŘENÁ DOKUMENTACE
PRO STAVEBNÍ ÚŘAD**




č. paré



TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí projektu	Ing. Hodek		Středisko: 1										
Odpovědný projektant	Ing. Hodek		Vedoucí: Ing. Hodek										
Zpracovatel	Ing. Hodek		Zak.č.	1	9	2	2	1	3	0	0	1	
Přezkoušel	Ing. Shejbal		Arch.č. 02419				Formát: A4						
Kontroloval	Ing. Pravda		Datum:				07/2020						
Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou		Účel:				DSP+PDPS						
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ												Část. dok. F.2	
TECHNICKÁ ZPRÁVA												Č. přílohy 1	

	BARVA VELMI SVĚTLÉ ŠEDÁ, POVrch BRUSKOVANÝ
	VARNOVÉ, SIGNÁLNÍ PÁSY - SYNTETICKÝ KÁMEN SCHVÁLENÉHO TYPU - 280x280x60 MM BARVA VELMI SVĚTLÉ ŠEDÁ DO LOŽE Z BETONU C28/35-XF3
	UMĚLÉ VODNÍ LÍZCE - SYNTETICKÝ KÁMEN 280x195x70 MM SCHVÁLENÉHO TYPU - BARVA ŠEDÁ DO LOŽE Z BETONU C28/35-XF3
	LEHOVÁNÍ SLEPECKÉ DLAŽBY - DESKY 280x280x60 MM, REZANÁ ŽULA, SPÁROVÝZ NAVAZUJE NA VARNOVÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY BARVA VELMI SVĚTLÉ ŠEDÁ, POVrch BRUSKOVANÝ DO LOŽE Z BETONU C28/35-XF3
	BETONOVÉ ZATRAVŮVACÍ TVÁRNICE
	OSNAŽENÍ A BANACE SKLADNÍHO PODLOŽÍ U VSTUPU DO PODZEMÍ
	KAMENNÉ ŽULOVÉ OBRUBNÍKY - REZANÉ, STÍPANÉ
	ZATRAVNĚNÍ
	VÝSADBA STROMŮ A KEŘŮ, KVĚTINOVÉ ZÁHONY
	VÝSADBA KEŘŮ A ZÁHONY
	VODNÍ PLOCHY
	MĚSTEKÝ MOBILIÁR
	DEPOJICE
	MEZIDEPONIE STAVBY
	STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

OVĚŘENÁ DOKUMENTACE
PRO STAVEBNÍ ÚŘAD

HZS Kraje Vysočina
územní odbor Havlíčkův Brod
Humpolecká 3606
580 01 Havlíčkův Brod
13


ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE TŘEBA ZAJISTIT JEJICH PŘESNÉ VYTYČENÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV



č. pa

 TRANSCONSULT S.R.O. Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové			
Vedoucí projektu	Ing. Hodek	Středisko: 1	
Odpovědný projektant	Ing. Hodek	Vedoucí:	Ing. Hodek
Zpracovatel	Ing. Hodek	Zak.č.	1 9 2 2 1 3 0 0 1
Přezkoušel	Ing. Shejbal	Arch.č.	02419
Kontroloval	Ing. Pravda	Formát:	10 A4
Objednatel	Město Světlá nad Sázavou	Datum:	07/2020
		Účel:	DSP+PDPS
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ			část dok. F.2
SITUACE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ		měřítko 1:500	č.výkresu 2



TBS Světlá nad Sázavou, p.o.

TBS Světlá nad Sázavou, p.o.
Rozkoš 749
582 91 Světlá nad Sázavou

TRANSCONSULT s.r.o.
Ing. Pavel Hodek
Nerudova 37/32
500 02 Hradec Králové

Světlá nad Sázavou 29. 10. 2020

Závazné stanovisko k předložené dokumentaci - „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“

K předložené dokumentaci výše uvedené stavby nemáme připomínky. Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

S pozdravem

 TBS Světlá nad Sázavou, p.o.
Rozkoš 749, 582 91 Světlá nad Sázavou
tel.: 565 452 692
e-mail: info@tbs-svetla.cz
web: www.tbs-svetla.cz
iČ: 000222222


Roman Hůla

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně: Oddíl PR, vložka 1292

vyřizuje: Mgr. Aleš Hoch, Ph.D., hoch@muzeum.ji.cz / +420 567 573 890

26. 11. 2020

Věc: „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“

vyjádření k územnímu řízení a stavebnímu povolení na projektovanou akci

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené projektované akci sdělujeme, že Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. nemá k výše uvedené stavbě námitek. Upozorňujeme však, že se uskuteční na **území s archeologickými nálezy (UAN)**. Jedná se o **UAN II**.

Má-li při stavební činnosti na dotčeném území dojít k jakýmkoliv zásahům pod povrch terénu (skrývka ornice, hloubení výkopů, přemísťování nadložních vrstev apod.), je třeba předpokládat narušení archeologických situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Zemní práce budou prováděny v oblasti osídlené nejpozději v období vrcholného středověku a lze zde předpokládat výskyt následujících skupin archeologických památek:

1. pozůstatky sídlištních objektů
2. pozůstatky výrobních objektů
3. stopy po komunikacích
4. archeologicky významné uložení a jiné stopy po činnosti člověka v období od pravěku do novověku
5. nálezy movitých artefaktů a ekofaktů spojených s činností člověka v období od pravěku do novověku


Pokud by během stavebních prací došlo k narušení výše uvedených archeologických památek, **je stavebník je dle § 22 odst. (2) památkového zákona č. 20/1987 Sb. povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně na Archeologický ústav AV ČR (viz příloha):**

Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., Čechyňská 393/19, 602 00 Brno, e-mail: sekretariat@arub.cz, telefon: + 420 515 911 101, datová schránka: xnjf5zy

a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Zároveň je v takovém případě nutné uzavřít **dohodu** o záchranném archeologickém výzkumu mezi stavebníkem (investorem) a organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů. Stavebník je povinen hradit náklady spojené se záchranným archeologickým výzkumem podle § 22 odst. (2) zákona č. 20/1987.

S pozdravem

Mgr. Aleš Hoch, Ph.D.
Muzeum Vysočiny
Jihlava, p.o.
Masarykovo nám. 55
586 01 Jihlava



Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně: Oddíl PR, vložka 1292

Vysvětlivky:

UAN – území s archeologickými nálezy

Prostorové vymezení UAN odráží stav současného poznání území z hlediska archeologie a jsou rozdělena do čtyř kategorií:

UAN I – území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů;

UAN II – území, na němž nebyl doposud pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují: pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů je 51-100%;

UAN III – území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt archeologických nálezů a prozatím tomu nenásvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno nebo jinak využito člověkem, a proto existuje 50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. Jde tedy o území celé ČR vyjma UAN I, II a IV;

UAN IV – území, kde je nerealná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů – veškerá vytěžená území – lomy, cihelny, pískovny apod.

§ 21 – 24 zákona č. 20/1987Sb. – Na celém zájmovém území v kategoriích UAN I – III je nutno dodržovat ustanovení vyplývající ze zákona. To znamená, že je nutné v prostoru UAN I, II i III respektovat § 22 zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči v platné znění, tj. stavebníci jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při nichž může být objeven archeologický nález ve smyslu § 23, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Archeologický nález – je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí (§ 23 (1) zákona č. 20/1987Sb.).

Definice ZAV:

Záchranný archeologický výzkum (dále jen výzkum) je odbornou archeologickou činností vyvolanou ohrožením či narušením území s archeologickými nálezy. Výsledkem výzkumu je soubor artefaktů (movitých nálezů) a zpráva o archeologické akci (zpráva o výsledcích výzkumu dle díky §21, odst. 3 zákona č. 20/87Sb., v platném znění), která detailně dokumentuje a interpretuje archeologické situace nenávratně zničené stavební, těžební či jinou činností. Z tohoto důvodu se výzkumem rozumějí veškeré etapy archeologické práce na území s archeologickými nálezy až do stadia nálezové zprávy, tedy vlastní terénní práce (odkryv archeologických situací), provedení úplné dokumentace odkrytých situací, geodetické zaměření plochy výzkumu, evidence a ošetření movitých archeologických nálezů, další zpracování terénní dokumentace podle obvyklého standardu (např. překreslení plánů, digitalizace), dokumentace movitých nálezů včetně jejich případné konzervace, uložení movitých nálezů do vhodného depozitáře, analýza odebraných vzorků (kromě artefaktů také např. zvířecích a lidských kostí, zbytků rostlin, mineralogických materiálů atd.) a komplexní vyhodnocení výsledků výzkumu. Nedílnou součástí výzkumu je i jeho přípravná fáze, tj. terénní průzkum území s archeologickými nálezy podle potřeby (např. povrchový sběr, geofyzikální měření, letecké snímkování), shromáždění informací o starších nálezech z odborných archivů a jejich vyhodnocení.



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ
PRACOVISŤE
V TELČI

TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37/32
50002 HRADEC KRÁLOVÉ

Váš dopis čj. / ze dne: 1/65/2020/ 12. 10. 2020
Naše čj.: NPÚ-372/83074/2020
Vyřizuje: Mgr. David Pavlata / 778 498 604
Spisový znak: 823
Telč: 19. 11. 2020

Světlá nad Sázavou, Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod. Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou – dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP). Předmětné náměstí Trčků z Lípy není kulturní památkou ani není v plošně chráněném území, Děkanský kostel sv. Václava, společně s ohradní zdí na pozemku p. č. 107 a sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava, sv. Floriána a alegorie Víry (sv. Barbory) na pozemku p. č. 107 a socha sv. Josefa s Ježíškem na pozemku p. č. 1842 jsou vedeny v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 32082/6-342 (pozemky p. č. 107 a p. č. 1842 jsou bez ochrany).

Písemné konzultační vyjádření odborné organizace státní památkové péče k žádosti podle § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět žádosti:

V příloze Vám zasíláme na odsouhlasení dokumentaci pro vydání stavebního povolení na připravovanou stavbu „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“, kterou zpracováváme pro Město Světlá nad Sázavou.

Zamýšlené práce:

Dotčené části PD v rámci výše uvedených KP:

- SO 703 Statické zajištění soch na náměstí

Součástí revitalizace náměstí je úprava ploch v prostoru před kostelem sv. Václava a s ní související restaurování pěti pískovcových soch, které se v dotčeném prostoru nacházejí. (*Odpovídá ZS č. j. MSNS/1875/2016/OSÚ-5.*)

- SO 708 – Úprava oplocení u kostela svatého Václava

Detailní rozpis viz příloha. (*Odpovídá ZS č. j. MSNS/8465/2015/OSÚ-6*)

Přílohy žádosti:

- „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“, vypracoval Transconsult s.r.o., Nerudova 37, Hradec Králové v 2/2020.

Dosavadní stav projednání:

K dotčeným objektům v památkové ochraně a již vzneseným podmínkám ZS a jejich zapracování se předložená PD týká v části B.6 d):

„Pro úpravu zahrady u kostela svatého Václava, která by měla být pod končení stavby částečně zpřístupněna a propojena s ulicí Pěšinky bylo vydáno dne 23. 6. 2015 Městským úřadem Světlá nad Sázavou, odborem stavebního úřadu a územního plánování Rozhodnutí pod č. j. **MSNS/8465/2015/OSÚ-6** o přípustnosti sadových úprav zahrady kostela svatého Václava včetně pokácení 34 stromů. Zároveň byly povoleny stavební úpravy v této zahradě zahrnující umožnění průchodu zahradou po nové dlážděné komunikaci, posunutí a obnova stávající zárubní zídky. Povoleno je i osvětlení nového průchodu včetně zemních svítidel osvětlující stromy. Během realizace stavebních úprav bude nutné provádět archeologický průzkum. Dále bylo vydáno 14. 3. 2016 Městským úřadem Světlá nad Sázavou, odborem stavebního úřadu a územního plánování Závazné stanovisko pod č. j. **MSNS/1875/2016/OSÚ-5** umožňující realizovat předmětný záměr se stanovením podmínek pro statické zajištění a restaurování pětilice pískovcových soch před kostelem svatého Václava s tím, že bude podrobně řešeno v dalším stupni PD a bude vypracován technologický postup pro jejich vyzvednutí, založení a zrestaurování.

Celá stavba se nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2, zák. č. 20/1987 v platném znění a je tedy povinnost před zahájením stavby oznámit budoucí stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR – oddělení památkové péče dle příslušné legislativy.“

Zároveň bylo dne 4. 6. 2018 vypracováno konzultační vyjádření odborné organizace čj. NPÚ-372/39018/2018 k předchozímu stupni dokumentace (DÚR) s následujícími připomínkami:

1. Budou-li během přeložky stávajících povrchů náměstí nezbytné práce, které mají charakter restaurování (tj. zásahy do pískovcových sousoší před kostelem, restaurování, změna jejich založení a vyzvednutí), bude před jejich prováděním předložen restaurátorský záměr k samostatnému správnímu řízení orgánu státní památkové péče a budou provedeny držitelem příslušného povolení MK ČR pro restaurování, v tomto případě jde o restaurování sochařských uměleckých děl z kamene.
2. V rámci projektové dokumentace bude vypracován technologický postup prací v okolí soch a kostela, tak aby nedošlo k nevratnému spojení a poškození originálu památky a materiálem nových vrstev parteru nebo jeho funkčnímu a estetickému omezení (zhoršení odtokových poměrů od kostela i soch, konfrontace s technickými doplňky, umístění mobiliáře v důležitých pohledech nebo těsné blízkosti, zapuštění části podstavce pod novou úroveň terénu...).

K případnému přemístění soch, která jsou součástí kulturní památky, upozorňujeme, že přemístění kulturní památky upravuje § 18 památkového zákona, cit.:

„(1) Stavbu, která je kulturní památkou, lze přemístit jen s předchozím souhlasem krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní památkové péče.

(2) Movitou věc, která je kulturní památkou, lze z veřejně přístupného místa trvale přemístit jen s předchozím souhlasem krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní památkové péče.

(3) Krajský úřad, který dal souhlas k přemístění kulturní památky podle odstavců 1 a 2, uvědomí o tom odbornou organizaci státní památkové péče.“

Uvedené připomínky byly zapracovány do stávající předložené dokumentace a jsou v souladu s požadavky státní památkové péče vznesené v předchozích ZS.

Vyhodnocení žádosti:

Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace ke konzultaci konstatuje, že zamýšlené/posuzované práce jsou v souladu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot a předchozích platných ZS.

Zdůvodnění:

Předmětné náměstí **není plošně památkově chráněno**, odborné organizaci státní památkové péče tak nepřísluší se k vhodnosti či nevhodnosti celkového záměru vyjadřovat. **Odborná organizace však konstatuje, že navržené materiálové řešení ve formě plošné pokládky kamenné kostky, kamenné mozaiky a kamenných odseků a samotné architektonické řešení je velmi citlivé řešení, historicky analogické a pro prostor jádra města vhodné.** Celková koncepce úpravy náměstí je pro historické centrum města příznivá, s odpovídajícím materiálem, který rehabilituje stávající stav (za použití dláždění ze žulových kostek, vhodné zeleně a umírněnému umístění moderního informačního centra a dalších prvků). Zároveň práce, které se týkají chráněných kulturních památek (kostela sv. Václava se souborem pískovcových soch) jsou v PD navrženy v projednávaném řešení dle minulých let a zcela v souladu s předchozími závaznými stanovisky orgánu památkové péče.

Upozornění:

Toto vyjádření je konzultační a neslouží jako podklad pro vydání Závazného stanoviska/Rozhodnutí Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou, odboru stavebního úřadu a územního plánování.

S pozdravem

MgA. Jan Klimeš, Ph.D.

vedoucí odboru péče o památkový fond


Obrazová příloha:




Obr. 1. Prostor před kostelem sv. Václava – pohled od západu.




Obr. 2. Celkový pohled na dotřenou část náměstí – pohled od západu.




Obr. 3. Předložená PD.




Obr. 4. Předložená PD.



Obr. 5. Předložená PD.



Obr. 6. Předložená PD.



Obr. 7. Předložená PD.



Obr. 8. Výřez z koordinálního výkresu.

SO 703 - Statické zajištění soch na náměstí

Jedná se o území v samotném centru města Světlá nad Sázavou v rozsahu náměstí Trčků z Lupy a v prostoru náměstí se napojujících se komunikací II., III. třídy a místních komunikacích. Jedná se o veřejná prostranství a veřejně přístupný uliční prostor.

V prostoru náměstí – před kostelem sv. Václava je umístěno pět pískovcových soch. Sochy jsou umístěny v travnatých plochách nebo jsou zakomponovány do zpevněných ploch z žulových dlažeb či do kamenného schodiště.

- A1 – Socha sv. Josefa s Ježíškem
- A2 – Socha sv. Floriána
- A3 – Socha sv. Barbory
- A4 – Socha sv. Jana Nepomuckého
- A5 – Socha sv. Václava

Sochy jsou společně s děkanským kostelem sv. Václava a ohradní zdí na pozemku p.č.107 vedeny v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 32082/9-342. Dotčené pozemky p.č. 107 a p.č. 1842 jsou bez památkové ochrany, ale jedná se o prostředí kulturní památky.

Součástí revitalizace náměstí je úprava ploch v prostoru před kostelem sv. Václava (výšková úprava, změna povrchů) a s ní související restaurování pěti pískovcových soch, které se v dotčeném prostoru nacházejí. Součástí restaurování je rovněž provedení nových základů těchto soch. Pro splnění účelu objektu se předpokládá následující rozsah činností:

- a) demontáž-vyzvednutí soch včetně případných součástí (původní podstavce) s odvozem soch na místo provádění restaurátorských prací;
- b) zemní práce pro nové založení soch (v místech původního umístění) s odstraněním případných stávajících základů soch a původních dožilých prvků (betonové prvky apod.);

- 100 -

Stavba: Revitalizace náměstí Trčků z Lupy ve Světlé nad Sázavou
B. Souhrnná technická zpráva

- c) provedení nových základů soch včetně zpětného obsypu;
- d) restaurování stávajících soch;
- e) převoz zrestaurovaných soch do prostoru před kostelem sv. Václava, osazení soch na nové základy. Uvedené činnosti budou zajištěny na základě realizační dokumentace zhotovitele, obsahující podrobný restaurátorský záměr. Dokumentace bude předložena k samostatnému správnímu řízení orgánu státní památkové péče. Restaurátorské práce budou provedeny organizací, která je držitelem povolení MK ČR pro restaurování sochařských uměleckých děl z kamene. Bude provedeno v souladu s restaurátorským záměrem, který bude součástí realizační dokumentace zhotovitele. Zpracování tohoto záměru bude předcházet odborný průzkum soch.

Předpokládá se následující rozsah prací:

- průzkum aktuálního stavu soch (materiál-závady, poruchy, míra degradace a její příčiny, celistvost, stabilita, předcházející restaurátorské zásahy);
- vyhodnocení průzkumu a zpracování realizační dokumentace obsahující restaurátorský záměr;
- předložení realizační dokumentace orgánům státní památkové péče ke správnímu řízení;
práce na základě kladného rozhodnutí orgánů státní památkové péče (pro tyto práce bude vypracován „Technologický postup prací“)
- demontáž soch včetně případných součástí (původní podstavce) včetně odvozu soch na místo provádění restaurátorských prací;
- kontrola celistvosti – propojení dílů ve sparách; případná oprava propojovacích prvků;
- osazení trnů ø 20 z nekorodující oceli do podstavců soch s užitím chemického kotvení;
- ošetření degradovaných míst (předzpevnění)
- vyplnění trhlin injektáží;
- sestavení dílů;
- čištění povrchu včetně omytí;
- zpevnění povrchu;
- domodelování chybějících částí včetně barevné retuše doplňků;
- ošetření povrchu konzervačním přípravkem;
- výroba doplňujících dílů (kvádr pro sochu A3);
- převoz soch na staveniště, montáž soch

Realizací stavebního objektu dojde k zachování kulturně historických hodnot jednotlivých budov a jimi tvořeného architektonického prostředí. Jde o ochranu původních prvků tam, kde dosud existují s respektováním historického architektonického výrazu. Sochy budou umístěny na původních místech.

Budoucí správce: Město Světlá nad Sázavou

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Žádost - Světlá nad Sázavou, revitalizace náměstí Trčků z Lípy
ID zprávy: 846628918
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 26. 11. 2020 v 06:56:22

Odesílatel: Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 11800 Praha 1, CZ
ID schránky: 2cy8h6t
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: NPU-372/83074/2020
Naše spisová zn.: NPU-372/83074/2020
Vaše čís. jednací: 1/65/2020
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

EP_Konzultační vyjádření - Světlá nad Sázavou - revitalizace náměstí.pdf (7,14 MB)

Události zprávy:

- 25. 11. 2020 v 17:20:13** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 25. 11. 2020 v 17:20:13** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 26. 11. 2020 v 06:56:22** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-



Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor stavebního úřadu a územního plánování
 náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Č.j.: MSNS/17538/2020/OSÚaÚP-2
 Vyřizuje: Kuczawska Miluše, DiS.
 Telefon: 569 496 652
 E-mail: kuczawska@svetlans.cz



Ve Světlé nad Sázavou dne: 20. 11. 2020

SOUHLAS

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí o povolení stavby

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU

na pozemcích st. p. 50, 54/1, 92, 95, 96, 98, 106/1, 107/1, 107/2, 108/3, 111/2, 112, 118/1, 120/1, 135, 176/2, 232/2, parc. č. 61/2, 62/1, 62/4, 103/1, 103/2, 103/3, 107, 112/3, 112/4, 113, 115, 116, 118/2, 121, 128/1, 136/1, 174/1, 635, 636, 637, 638/2, 1062/1, 1062/3, 1068/1, 1068/2, 1068/3, 1069/1, 1069/3, 1085/14, 1085/15, 1085/16, 1093/3, 1094/3, 1094/8, 1096/1, 1096/6, 1096/11, 1096/12, 1096/22, 1096/23, 1096/24, 1107/4, 1156, 1157, 1751/2, 1752, 1785, 1796, 1818, 1842, 1857 v katastrálním území Světlá nad Sázavou, o jejímž umístění rozhodl stavební úřad rozhodnutím o umístění stavby pod č.j. MSNS/13110/2018/OSÚ-8 ze dne 29. 4. 2019, které nabylo právní moci dne 8. 6. 2019 a ověřuje dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím.

Stavba obsahuje:

000 Objekty přípravy staveniště

- SO 001 - Příprava staveniště na náměstí
- SO 002 - Příprava staveniště v ulici Pěšinky
- SO 003 - Příprava staveniště u kostela svatého Václava

100 Objekty pozemních komunikací

- SO 101 - Stavební úpravy silnice II/150
- SO 102 - Stavební úpravy silnice II/347
- SO 103 - Stavební úpravy silnice III/347 31
- SO 104 - Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch
- SO 105 - Stavební úpravy ulice Pěšinky
- SO 106 - Stavební úpravy zahrady u kostela svatého Václava
- SO 181 - Dopravně inženýrské opatření
- SO 191 - Dopravní značení silnic II. a III. třídy
- SO 192 - Dopravní značení na náměstí
- SO 193 - Dopravní značení v ulici Pěšinky

200 Mostní objekty a zdi

- SO 201 - Opěrné zdi a schodiště na náměstí
- SO 202 - Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky

- SO 203 - Zárubní zdi u kostela svatého Václava
- 300 Vodohospodářské objekty
- SO 301 - Odvodnění silnice II/150
 - SO 302 - Odvodnění silnice II/347 a III/347 31
 - SO 303 - Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí
 - SO 304 - Odvodnění ulice Pěšinky
 - SO 305 - Napojení dešťových svodů nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou
 - SO 306 - Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů
 - SO 310 - Přeložky jednotné kanalizace VAK Havlíčkův Brod, a.s.
 - SO 311 - Výměna jednotné kanalizace VAK Havlíčkův Brod, a.s.
 - SO 312 - Úpravy šachet jednotné kanalizace VAK Havlíčkův Brod, a.s.
 - SO 313 - Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku
 - SO 314 - Kanalizační přípojka kašny na náměstí
 - SO 315 - Kanalizační přípojka pítka na náměstí
 - SO 316 - Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou
 - SO 317 - Kanalizační přípojky nemovitostí soukromých majitelů
 - SO 318 - Kanalizační přípojka vodního prvku v ulici Pěšinky
 - SO 351 - Přeložky vodovodů VAK Havlíčkův Brod, a.s. na náměstí
 - SO 352 - Přeložka vodovodu VAK Havlíčkův Brod, a.s. v ulici Pěšinky
 - SO 353 - Propojení vodovodů VAK Havlíčkův Brod, a.s. na náměstí
 - SO 354 - Výměny vodovodů VAK Havlíčkův Brod, a.s. v ulicích Sázavská a Jelenova
 - SO 355 - Výměny vodovodů VAK Havlíčkův Brod, a.s. na náměstí
 - SO 356 - Vodovodní přípojka informačního centra a prodejního stánku
 - SO 357 - Vodovodní přípojka kašny na náměstí
 - SO 358 - Vodovodní přípojka pítka na náměstí
 - SO 359 - Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou
 - SO 360 - Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou v ulici Pěšinky
 - SO 361 - Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů
 - SO 362 - Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů v ulici Pěšinky
 - SO 363 - Vodovodní přípojka vodního prvku v ulici Pěšinky
 - SO 364 - Venkovní vodovod v zahradě kostela svatého Václava
- 400 Elektro a sdělovací objekty
- SO 401 - Přeložky kabelových vedení VN ČEZ Distribuce, a.s.
 - SO 411 - Přeložky kabelových vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. na náměstí
 - SO 412 - Přeložky kabelového vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. v ulici Pěšinky
 - SO 413 - Přeložka kabelového vedení NN ČEZ Distribuce, a.s.
 - SO 414 - Kabelové rozvody města Světlá nad Sázavou
 - SO 415 - Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí
 - SO 416 - Přípojka pro energetický sloupek v ulici Pěšinky
 - SO 417 - Úprava připojení NN VTA
 - SO 418 - Přeložka kabelového vedení pro informační tabuli
 - SO 419 - Přípojky pro parkovací automaty
 - SO 431 - Veřejné osvětlení na náměstí
 - SO 432 - Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad
 - SO 433 - Osvětlení kostela svatého Václava a přilehlých zahrad
 - SO 434 - Veřejné osvětlení v ulici Pěšinky
 - SO 451 - Přeložky SEK CETIN, a.s. na náměstí

- SO 452 - Přeložka SEK CETIN, a.s. v zahradě kostela svatého Václava
- SO 453 - Přeložka SEK CETIN, a.s. v ulici Pěšinky
- SO 454 - Přeložka SEK Metropolitní s.r.o.
- SO 455 - Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí
- SO 456 - Kabelové rozvody pro VSS Městské policie v ulici Pěšinky
- SO 457 - Přeložka SEK Tlapnet, s.r.o.
- SO 458 - Nové trasy SEK Tlapnet, s.r.o. na náměstí
- SO 459 - Nové trasy SEK Tlapnet, s.r.o. v ulici Pěšinky
- SO 460 - Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou na náměstí
- SO 461 - Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou v ulici Pěšinky
- SO 462 - Návrh umístění antén pro Wi-Fi na náměstí

500 Objekty trubních vedení

- SO 501 - Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí
- SO 502 - Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o.
- SO 503 - Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. v ulici Pěšinky
- SO 504 - Plynovodní přípojky GasNet, s.r.o. v ulici Pěšinky
- SO 510 - Odstranění teplovodního vedení ČEZ ENERGO, s.r.o.

700 Objekty pozemních staveb

- SO 701 - Informační centrum
- SO 702 - Revitalizace kašny na náměstí
- SO 703 - Statické zajištění soch na náměstí
- SO 704 - Kotvení vánočního stromu
- SO 705 - Vodní prvek v ulici Pěšinky
- SO 706 - Zastřešení vstupů do podzemí v ulici Pěšinky
- SO 707 - Úprava oplocení zahrady p. č. 116 v ulici Pěšinky
- SO 708 - Úprava oplocení u kostela svatého Václava
- SO 709 - Městský mobiliář na náměstí
- SO 710 - Městský mobiliář v ulici Pěšinky
- SO 711 - Městský mobiliář u kostela svatého Václava
- SO 712 - Prodejní stánek

800 Objekty úprav území

- SO 801 - Vegetační úpravy na náměstí
- SO 802 - Vegetační úpravy v ulici Pěšinky
- SO 803 - Vegetační úpravy zahrady u kostela svatého Václava
- SO 804 - Závlahový systém

Poučení:

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

otisk úředního razítka

Kuczawská Miluše, DiS.
úředník odboru stavebního úřadu
a územního plánování

Obdržel:

TRANSCONSULT s.r.o., IDDS: wbeszgc

sídlo: Nerudova č.p. 37/32, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Dotčené orgány:

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Na vědomí:

Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: souhlas pro speciální stavební úřad (vydává se U/US): REVITALIZACE
NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NA

ID zprávy: 848382207

Typ zprávy: Přijatá datová zpráva

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 1. 12. 2020 v 14:13:26

Odesílatel: Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad
Sázavou, CZ

ID schránky: yptb58f

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nežadáno

Naše čís. jednací: MSNS/17538/2020/OSÚaÚP-2

Naše spisová zn.: MSNS/17538/2020/OSÚaÚP

Vaše čís. jednací: Nežadáno

Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Ne

Zakázáno doručení fiktivně: Ne

Přílohy:

2020-17538.pdf (131,65 kB)

Události zprávy:

- 1. 12. 2020 v 14:08:12 EV0: Datová zpráva byla podána.
 - 1. 12. 2020 v 14:08:12 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
 - 1. 12. 2020 v 14:13:26 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fiktivně nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-

**Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor dopravy**

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

ID datové schránky: yptb58f
Naše č.j.: MSNS/17572/2020/OD-42Vy-Ko
Světlá nad Sázavou dne: 06. 11. 2020

Vyřizuje: Kovandová Věra
Telefon: 569 496 635
E-mail: posta@svetlans.cz

Transconsult s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

Závazné stanovisko

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pozemních komunikacích) v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v návaznosti na § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává dle § 44 odst. 1 závazné stanovisko pro stavbu:

Název stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
Část stavby: **Stavební úpravy silnic a MK, opěrné a zárubní zdi, odvodnění silnic a MK**
Místo stavby: k.ú. Světlá nad Sázavou
Investor stavby: Město Světlá nad Sázavou
Druh dokumentace: DSP

Předmětem projektové dokumentace je revitalizace centra města Světlá nad Sázavou, v rozsahu náměstí Trčků z Lípy, napojujících se komunikací II. a III. třídy a místních komunikací, částečně zpřístupnění veřejnosti zahrady u kostela svatého Václava. Rozsah stavby je doplněn o navazující část ulice Pěšinky, která je zčásti vedena ve stávající zástavbě a dále v souběhu s korytem řeky Sázavy. Jedná se o veřejná prostranství a veřejně přístupný uliční prostor. Odvodnění komunikací bude řešeno vyspádováním nebo jednostranným příčným sklonem, voda bude vedena podél silničních obrubníků do uličních vpustí.

Cílem revitalizace je zmenšit plochy hlavního dopravního prostoru a v maximální možné míře zvětšit vedlejší dopravní a pobytový prostor pro obyvatele města a jeho návštěvníky. Částečně zůstanou zachována parkovací stání na náměstí, další náhradní parkovací stání budou vybudována v blízkosti náměstí. V rámci návrhu jsou vytvořeny tři výškové úrovně, zajištěné opěrnými nebo zárubními zdmi, prostory jsou navzájem propojeny schodišti a bezbariérově chodníky podél průtahu podél silnice č. II/347 náměstím.

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, se stavbou dle předložené dokumentace pro vydání stavebního povolení na stavbu „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“, část stavby: „Stavební úpravy silnic a MK, opěrné a zárubní zdi, odvodnění silnic a MK“ **souhlasí při splnění podmínky:**

1. Při stavbě je nutné dodržet všechny podmínky stanovené Policií ČR KV, DI Havlíčkův Brod a realizovat veškerá bezbariérová opatření odsouhlasená spol. NIPI – bezbariérové prostředí o.p.s.



Jestliže dojde k zásadní změně oproti předložené projektové dokumentaci, je nutné Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, požádat o vydání nového stanoviska.

Odůvodnění

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, obdržel dne 20.10. 2020 žádost od společnosti Transconsult s.r.o.(dále jen „žadatel“) o vyjádření pro stavební povolení na stavbu: „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“, část stavby: „Stavební úpravy silnic a MK, opěrné a zárubní zdi, odvodnění silnic a MK“.

Předmětem projektové dokumentace je revitalizace centra města Světlá nad Sázavou, v rozsahu náměstí Trčků z Lípy, napojujících se komunikací II. a III. třídy a místních komunikací, veřejnosti bude částečně zpřístupněna zahrada u kostela svatého Václava. Rozsah stavby je doplněn o navazující část ulice Pěšinky, která je zčásti vedena ve stávající zástavbě a dále v souběhu s korytem řeky Sázavy. Jedná se o veřejná prostranství a veřejně přístupný uliční prostor. Odvodnění komunikací bude řešeno vyspádováním nebo jednostranným příčným sklonem, voda bude vedena podél silničních obrubníků do uličních vpustí.

Cílem revitalizace je zmenšit plochy hlavního dopravního prostoru a v maximální možné míře zvětšit vedlejší dopravní a pobytový prostor pro obyvatele města a jeho návštěvníky. Částečně zůstanou zachována parkovací stání na náměstí, další náhradní parkovací stání budou vybudována v blízkosti náměstí. V rámci návrhu jsou vytvořeny tři výškové úrovně, které jsou navzájem propojeny schodišti a bezbariérově propojeny chodníky podél průtahu silnice II/347 náměstím.

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, posoudil projektovou dokumentaci, konstatuje, že souhlasí s předmětnou akcí při splnění uvedené podmínky. Proto Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, vydává toto závazné stanovisko ve formě souhlasu.

Poučení

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání, opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 5, 6 správního řádu.

Světlá nad Sázavou dne 06.11. 2020

Ing.Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy

Obdrží:

Transconsult s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Závazné stanovisko - revitalizace náměstí Trčků z Lípy Světlá nad Sázavou

ID zprávy: 840104963

Typ zprávy: Přijatá datová zpráva

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 6. 11. 2020 v 13:23:47

Odesílatel: Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou, CZ

ID schránky: yptb58f

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nežadáno

Naše čís. jednací: MSNS/17572/2020/OD

Naše spisová zn.: Nežadáno

Vaše čís. jednací: Nežadáno

Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Ne

Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

[závazné stanovisko, světlá, revitalizace náměstí,.pdf \(134,46 kB\)](#)

Události zprávy:

6. 11. 2020 v 12:57:24 EV0: Datová zpráva byla podána.

6. 11. 2020 v 12:57:24 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

6. 11. 2020 v 13:23:47 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

D 362 / 25. 11. 2020 (9)

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

(datovou schránkou)

Váš dopis značky/ze dne
/ 12. 10. 2020

Číslo jednací
KUJI 111010/2020
OZPZ 69/2020 Ča

Vyřizuje/telefon
Markéta Čadová/564602530

V Jihlavě dne
25. 11. 2020

„Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“ – souhrnné vyjádření

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel dne 20. 10. 2020 žádost o vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení výše uvedené stavby. Investorem stavby je Město Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ 47455292.

Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce veřejného prostranství a uličního prostoru v rozsahu náměstí Trčků z Lípy a ulice Pěšinky ve Světlé nad Sázavou, včetně vegetačních úprav, osazení uličního mobiliáře, přeložek a ochrany dotčených sítí a zařízení dopravní a technické infrastruktury. Oproti současnému stavu bude omezena dopravní funkce celého prostoru – zúžení hlavního dopravního prostoru silnic II., III. třídy a místních komunikací, zmenšení parkovacích ploch. Ul. Pěšinky bude v celém rozsahu řešena jako Pěší zóna.

Součástí stavby je:

- rekonstrukce silnice II/150 v prostoru s křižovatkou se silnicí II/347 a s místní komunikací Jelenova o celkové délce 89,71 m,
- rekonstrukce silnice II/347 od křižovatky se silnicí II/347 až po křižovátku se silnicí III/347 28, včetně této křižovatky, o celkové délce úprav 248,63 m,
- rekonstrukce Lánecké ulice v úseku od č. p. 1196 po křižovátku se silnicí II/347 o celkové délce úprav 53,70 m,
- stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch,
- stavební úpravy ul. Pěšinky o celkové délce úprav 318,72 m,
- stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava,
- výstavba či úprava opěrných zdí a schodišť,
- výstavba nového informačního centra v prostoru rekonstruovaného nám. Trčků z Lípy.

1. Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „zákon o EIA“)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad dle § 23 odst. 4 zákona o EIA Sb., sděluje:

Dle předložené projektové dokumentace (část souhrnná technická zpráva) zpracované společností TRANSCONSULT s.r.o., v únoru 2020 stavba svým charakterem (rekonstrukce stávajících zpevněných ploch) nevyvolá změny, které by zvýšily intenzitu dopravy v území. Provedeny budou i stavební úpravy silnice II/150 v celkové délce 89,71 m (šířkové uspořádání v kategorii MS 11,5/8,5/50), silnice II/347 v celkové délce 248,63 m (šířkové uspořádání v kategorii MS2p 10,5/7,5/50), silnice II/34731 v celkové délce 53,70 m (šířkové uspořádání v kategorii MS2 10/7,5/50). Rekonstruovány budou i místní komunikace v ulici Pěšinky o celkové délce 318,72 m. V rámci stavby je navrženo 54 parkovacích míst.

Dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA se jedná se o nevýznamnou změnu záměru uvedeného v příloze č. 1, kategorii II, bodě 49 (silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pružích od stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby (b) – limitní hodnoty a) 2 km, b) 1000 voz/24 hod).

Stavba „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“, nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona o EIA.

Vypracoval: Mgr. Michal Fryš (tel.: 564 602 504)

2. Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Předběžná informace podle § 90 odst. 18 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále též „zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody“) sděluje, že odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina) není v dotčeném území znám výskyt žádného zákonem zvláště chráněného druhu, který by mohl být záměrem dotčen, ani v Nálezové databázi AOPK ČR není v dotčeném území evidován výskyt žádného zákonem zvláště chráněného druhu. Jejich přítomnost však nelze úplně vyloučit. V případě jejich výskytu je třeba kontaktovat OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina ke konzultaci dalšího postupu.

Krajský úřad sděluje, že ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné povolení ve smyslu § 8 zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody, ke kterému je příslušný Městský úřad Světlá nad Sázavou, OŽP. Kácení dřevin a keřových porostů je nutné provést mimo vegetační období.

Tato informace nenahrazuje vyjádření (stanovisko) orgánů ochrany přírody dle § 76 a § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, jež jsou kompetentními orgány z hlediska povolení ke kácení dřevin a obecné ochrany přírody.

Stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, po posouzení uvedeného záměru vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody toto stanovisko:

záměr „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“ k. ú. Světlá nad Sázavou nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Odůvodnění:

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byla žádost i skutečnosti obecně známé. Podkladem pro posouzení vlivu záměru jsou i skutečnosti známé z úřední činnosti. Zde se jedná zejména o vymezení evropsky významných lokalit (dále také „EVL“) a ptačích oblastí (v Kraji Vysočina není žádná ptačí oblast), předměty jejich ochrany (viz např. <http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php>), poznatky o ekologii, biologii, rozšíření, ohrožení a péči o druhy (např. <http://www.biomonitoring.cz>).

Nejblíže záměru se nachází evropsky významná lokalita EVL Sázava CZ0213067 (11,1 km od záměru severozápadním směrem), která je vyhlášena pro ochranu evropsky významný druh bolen dravý (*Aspius aspius*).

Předmětem dokumentace je záměr revitalizace Náměstí Trčků z Lípy v centru města Světlá nad Sázavou a v prostorách náměstí napojujících se na komunikaci II., III. třídy a místních komunikací, zmenšení parkovacích ploch. V prostoru rekonstrukce bude omezena dopravní funkce celého prostoru – v Ul. Pěšinky bude řešena v celém rozsahu jako Pěší zóna. Rekonstrukce dále zahrnuje vegetační úpravy, osazení mobiliáře, přeložky a ochrany dotčených sítí a zařízení dopravní a technické infrastruktury.

Součástí stavby je rekonstrukce silnice II/150 v místě křížení silnice II/347 a s místní komunikací Ul. Jelenova o celkové délce 889,71 m. Rekonstrukce Silnice II/347 až po křižovatku se silnicí III/347 28, včetně této křižovatky, o celkové délce 248,63 m. Dále pak rekonstrukce Ul. Lánecká v úseku od č. p. 1196 po křižovatku se silnicí II/347 o celkové délce úprav 53, 7 m. Současně dojde k úpravám místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch. Úpravy v Ul. Pěšinka o celkové délce 318, 72 m. V prostoru zahrady kostela sv. Václava bude provedena stavební příprava a zahradní úpravy (resp. zdravotní řezy a sanace) dřevin. Dále pak budou upraveny opěrné zdi a schodiště. Výstavba nového informačního centra v prostoru rekonstruovaného náměstí Trčků z Lípy.

Předmětem dokumentace je rekonstrukce veřejného prostranství a uličního prostoru náměstí Trčků z Lípy a ulice Pěšinky ve Světlé nad Sázavou. V průběhu výstavby nedojde k ovlivnění předmětu ochrany ani celistvosti EVL Sázava. Možným dočasným negativním vlivem jsou kácení dřevin rostoucí mimo les, zábor ZPF a dále pak zvýšená hlučnost a prašnost, nevhodný by mohl být únik ropných produktů (nafty, oleje) do okolí. Tyto vlivy se dotknou pouze blízkého okolí.

Vzdálenost EVL od daného záměru, její předmět ochrany a konkrétní výše uvedená činnost zaručují, že nemůže dojít k jejímu ovlivnění, a proto lze vyloučit negativní vliv záměru na

evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu zachování v žádosti uvedených parametrů a činností.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska a vyjádření z hlediska druhové ochrany vydávaná podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, případně dalších předpisů. Stanovisko není vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody) a nelze proti němu podat odvolání.

Vypracoval: Ing. Jan Stříteský (tel.: 564 602 509)

3. Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyjádření z hlediska vodního zákona je v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v tomto případě Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí, který je podle § 106 vodního zákona příslušným vodoprávním úřadem v této věci.

Vypracoval: Mgr. Jaroslav Mikyna (tel.: 564 602 267)

4. Vyjádření z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy lesů podle § 47 odst. 1) písm. b) zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“), sděluje následující:

Jelikož z předloženého návrhu nevyplývá, že by mělo stavbou docházet k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa v rozsahu 1ha a více, nemá krajský úřad, státní správa lesů, k tomuto projektu připomínek. Stavbou nedochází ani k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa v rozsahu do 1ha a ani se nebude realizovat ve vzdálenosti do 50m od pozemků určených k plnění funkcí lesa. Dotčeným orgánem státní správy za této situace tedy není ani státní správa lesů obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Vypracovala: Bc. Klára Hodačová (tel.: 564 602 364)

5. Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon o ochraně ZPF“)

Podle předložené dokumentace (Příloha E 8.1 – Technická zpráva) se záměr dotkne pozemků, náležejících do ZPF v k.ú. Světlá nad Sázavou dvojím způsobem:

- umístěním ploch pro rekreaci a parkových ploch, vyžadujícím trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF v předpokládaném rozsahu 0,0289 hektaru,
- provedením úpravy terénu (výšková, úprava svahu) nebo umístěním plochy pro deponie ornice včetně manipulačního pruhu okolo a plochy pro výstavbu inženýrské sítě (kabel nn), přičemž dočasné zábory jsou uvažovány s délkou trvání do 1 roku v celkovém předpokládaném rozsahu 0,0159 hektaru, plocha zařízení staveniště není součástí záborů (výběr záležití na zhotoviteli stavby).

Záměr bude podléhat souhlasu dle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF, žádost včetně vyhodnocení dle § 9 odst. 6 a dle § 11 až 13 vyhlášky č. 271/2019 Sb. se podává na Městském úřadu Světlá nad Sázavou, OŽP, který bude vzhledem k rozsahu trvale odnímaných ploch do jednoho hektaru příslušný k vyřízení. Půdu je nutno odejmout ze ZPF v souvislé ploše, bez vzniku obtížně obhospodařovatelných pozemků (zbytkových pozemků).

U výše uvedeného dočasného nezemědělského využití do jednoho roku je nutno upozornit na dvě skutečnosti:

- do celkové doby nezemědělského využití se započítává i doba na uvedení půdy do původního stavu (dotčený pozemek by měl tedy mít stejné profily terénu před i po ukončení takového nezemědělského využití a měl by být následně zemědělsky využíván jako trvalý travní porost),
- toto využití nebude podléhat souhlasu k odnětí půdy ze ZPF pouze v případě, pokud bude dle § 9 odst. 2) písmene d) zákona o ochraně ZPF termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF, uvedenému v § 15 zákona o ochraně ZPF (v tomto případě Městskému úřadu Světlá nad Sázavou, OŽP), pokud by nebyl termín oznámen vůbec nebo by bylo oznámení zasláno po termínu uvedeném v zákonu, posuzoval by obecní úřad obce s rozšířenou působností, zda nedošlo k nezemědělskému využití bez pravomocného souhlasu k odnětí půdy ze ZPF).

Vypracoval: Ing. Jan Stříteský (tel.: 564 602 509)

Ing. Eva Horná
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
ID zprávy: 846349578
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 25. 11. 2020 v 09:46:27

Odesílatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ
ID schránky: ksab3eu
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: KUJI 111010/2020
Naše spisová zn.: Nezádáno
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

[Souhrnné vyjádření.pdf \(206,18 kB\)](#)

Udalosti zprávy:

25. 11. 2020 v 09:44:28 EV0: Datová zpráva byla podána.
25. 11. 2020 v 09:44:28 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
25. 11. 2020 v 09:46:27 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

TRANSCONSULT s.r.o.

Ing. Pavel Hodek

Váš dopis značky/ze

Číslo jednací
KUJI 106361/2020
ODSH

Vyřizuje/telefon
T. Pípal / 564 602 386

V Jihlavě dne
9. 11. 2020

Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Odboru dopravy a SH Krajského úřadu Kraje Vysočina byla dne 20. 10. 2020 doručena projektová dokumentace, zpracovaná v únoru 2020 ve stupni DSP pro stavbu „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“.

K předložené projektové dokumentaci nemáme připomínky. Souhlasíme s vydáním stavebního povolení pro předmětnou stavbu.

S pozdravem

Digitálně podepsáno
Jméno: Tomáš Pípal
Datum: 09.11.2020 10:59:20

Tomáš Pípal
úředník odboru dopravy a SH



Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor životního prostředí
 náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Č.j.: MSNS/10795/2018/OŽP-3
 Světlá nad Sázavou dne: 12. 9. 2018

Vyřizuje: Ing. Jan Borek
 Telefon: 569 496 645
 E-mail: borek@svetlans.cz

Vyjádření vodoprávního úřadu

podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne 8. 6. 2018 od **Města Světlá nad Sázavou (IČO 00268321)**, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, zastoupeného na základě plné moci společností *TRANSCONSULT s.r.o. (IČO 47455292)*, se sídlem Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, žádost o vyjádření podle § 18 vodního zákona k záměru „**Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**“ na pozemcích na pozemcích (viz. pozemky uvedené v záborovém elaborátu v níže uvedené projektové dokumentaci) v k.ú. Světlá nad Sázavou, obec Světlá nad Sázavou, Kraj Vysočina.

Popis záměru: Jedná se o revitalizaci náměstí Trčků z Lípy, ulici Pěšinky a části zahrady podél kostela sv. Václava. Součástí stavby jsou úpravy silnic (II/150, II/347 a III/34731), stavba opěrných zdí, přeložky a výměny jednotné kanalizace a vodovodu, nové vodovodní a kanalizační přípojky, nové kabelové rozvody. Odvodnění silnic, komunikací a zpevněných ploch je do uličních vpustí a žlábků, které jsou napojeny na novou dešťovou kanalizaci. Dešťová kanalizace ne navržena z potrubí PP DN 250-500. Větev dešťové kanalizace z náměstí bude napojena v blízkosti mostu přes Sázavu na stávající potrubí BET DN600, větev dešťové kanalizace DN 300 z ulice Pěšinky bude vyústěna pomocí nového výústního objektu do Sázavy. Výústní objekt bude odlážděn a opatřen zpětnou klapkou Na dešťovou kanalizaci budou napojeny vody ze střech budov v majetku Města Světlá nad Sázavou a soukromých vlastníků.

Záměr bude realizován na základě předložené projektové dokumentace „*Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou*“, kterou v květnu 2018 vypracovala projekční kancelář TRANSCONSULT s.r.o. (IČO 47455292), Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové (zodpovědný projektant: Ing. Pavel Hodek – ČKAIT 0601666).

Vodoprávní úřad k výše uvedenému záměru vydal již souhrnné vyjádření č.j.: MSNS/9275/2018/OŽP dne 27. 6. 2018 a závazné stanovisko č.j.: MSNS/10795/2018/OŽP-2 dne 12. 9. 2018, které zůstávají nadále v platnosti

Ing. Jan Borek
 referent odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Obdrží žadatel:

- Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou; IDDS: yptb58f
obdrží: TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové; IDDS: wbeszgc

Obdrží dotčené orgány:

- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou; IDDS: yptb58f
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou; IDDS: yptb58f



**Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor životního prostředí**

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Č.j.: MSNS/10795/2018/OŽP-2
Ve Světlé nad Sázavou dne 12. 9. 2018

Vyřizuje: Ing. Jan Borek
Telefon: 569 496 645
E-mail: borek@svetlans.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) žadateli, kterým je

Město Světlá nad Sázavou (IČO 00268321), náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou,
zastoupeno na základě plné moci společností TRANSCONSULT s.r.o. (IČO 47455292), se sídlem Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové,

I. vydává souhlas

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a písm. c) vodního zákona

ke stavbě „**Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**“ na pozemcích (viz. pozemky uvedené v záborovém elaborátu v níže uvedené projektové dokumentaci) v k.ú. Světlá nad Sázavou, obec Světlá nad Sázavou, Kraj Vysočina, které se mimo jiné nacházejí v záplavovém území významného vodního toku Sázava a na nichž se mimo jiné nachází koryto vodního toku, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedícími. Realizací tohoto záměru může být ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod.

Název vodního toku: Sázava (IDVT 10100005)

Říční kilometr (staničení): cca 144,370

Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-1110-0-00

Orientační určení polohy místa záměru souřadnicemi S – JTSK: Y = 678702; X = 1098477

Popis stavby: Jedná se o revitalizaci náměstí Trčků z Lípy, ulici Pěšinky a části zahrady podél kostela sv. Václava. Součástí stavby jsou úpravy silnic (II/150, II/347 a III/34731), stavba opěrných zdí, přeložky a výměny jednotné kanalizace a vodovodu, nové vodovodní a kanalizační přípojky, nové kabelové rozvody. Odvodnění silnic, komunikací a zpevněných ploch je do uličních vpustí a žlábků, které jsou napojeny na novou dešťovou kanalizaci. Dešťová kanalizace ne navržena z potrubí PP DN 250-500. Větev dešťové kanalizace z náměstí bude napojena v blízkosti mostu přes Sázavu na stávající potrubí BET DN600, větev dešťové kanalizace DN 300 z ulice Pěšinky bude vyústěna pomocí nového výústního objektu do Sázavy. Výústní objekt bude odlážděn a opatřen zpětnou klapkou. Na dešťovou kanalizaci budou napojeny vody ze střech budov v majetku Města Světlá nad Sázavou a soukromých vlastníků.

Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace „**Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**“, kterou v květnu 2018 vypracovala projekční kancelář TRANSCONSULT s.r.o. (IČO 47455292), Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové (zodpovědný projektant: Ing. Pavel Hodek – ČKAIT 0601666).

II. stanovuje podmínky, za kterých se souhlas vydává:

- 1) Stavební činností nesmí být ohrožena kvalita povrchové ani podzemní vody. Je nutné zajistit, aby nedošlo ke znečištění koryta řeky Sázavy výkopovým ani dalším materiálem, ropnými či jinými látkami škodlivými vodám. Na stavbě budou prostředky pro zneškodnění případně havárie.
- 2) V záplavovém území Sázavy nebude zřizováno zařízení staveniště, parkoviště pro stavební mechanizaci ani zde nebude probíhat doplňování provozních kapalin stavební techniky. Výkopové práce a nájezd strojů v záplavovém území Sázavy budou probíhat pouze po dobu nezbytnou.
- 3) V záplavovém území Sázavy nebude po dobu realizace stavby ani po jejím dokončení ukládán jakýkoli volně odplavitelný materiál, předměty a nebezpečné látky. Přebytečný výkopový materiál ze stavby bude deponován mimo záplavové území. Výkopový materiál nebude ukládán ani v místech, kde by mohl zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod a odtokové poměry, a kde by mohlo dojít k jeho splavování např. do koryta vodního toku. Dotčené pozemky budou po realizaci záměru uvedeny do původního stavu, okolní terén nesmí být navyšován.
- 4) Nové a přeložené inženýrské sítě budou v místě záplavové zóny uloženy v zemi a nebudou tvořit překážku nad úroveň terénu.
- 5) Ke stavebnímu řízení bude doplněn detail výustního objektu. Výustní objekt nebude zasahovat do průtočného profilu koryta toku.
- 6) Na výustní objekt bude přiděleno evidenční číslo, které bude osazeno viditelně na objektu. Číslo bude přiděleno po telefonické dohodě s p. Havlíčkem – úsekovým technikem Povodí Vltavy s.p., tel: 720 976 914).
- 7) Zahájení a ukončení stavebních prací v blízkosti koryta Sázavy bude předem telefonicky oznámeno příslušnému správci vodního toku – Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, pracoviště Havlíčkův Brod (úsekový technik p. Havlíček – tel: 720 976 914).

Odůvodnění

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, obdržel dne 8. 6. 2018 od Města Světlá nad Sázavou (IČO 00268321), se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, zastoupeného na základě plné moci ze dne 2. 5. 2018 společností TRANSCONSULT s.r.o. (IČO 47455292), se sídlem Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, žádost o udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) a písm. c) vodního zákona ke stavbě „*Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou*“, která bude realizovaná na pozemcích (viz. pozemky uvedené v záborovém elaborátu projektové dokumentace „*Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou*“, vypracované v květnu 2018 projekční kanceláří TRANSCONSULT s.r.o., IČO 47455292, se sídlem Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové; zodpovědný projektant: Ing. Pavel Hodek) v k.ú. Světlá nad Sázavou, obec Světlá nad Sázavou, Kraj Vysočina, které se mimo jiné nacházejí v záplavovém území významného vodního toku Sázava (záplavové území v místě záměru stanoveno Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství rozhodnutím pod č.j. KUJI 96549/2011 dne 14. 11. 2011) a na nichž se mimo jiné nachází koryto tohoto vodního toku, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedícími.

Podaná žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady.

Při posouzení dosahu předmětné stavby byly v plném rozsahu zváženy zájmy sledované vodním zákonem a další právem chráněné zájmy. S ohledem na ochranu jakosti povrchových a podzemních vod a s ohledem na realizaci záměru v blízkosti významného vodního toku Sázavy (výustní objekt dešťové kanalizace se nachází v aktivní zóně záplavového území) stanovil vodoprávní úřad i s přihlédnutím ke stanovisku správce povodí a k vyjádření správce vodního toku (vydalo Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, pod zn. 28778/2018-242-MŠ

dne 31. 5. 2018) výše uvedené podmínky. Vodoprávní úřad zjistil, že souhlas k realizaci revitalizace lze za výše uvedených podmínek vydat.

Obsah stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Poučení

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Proti obsahu závazného stanoviska se lze odvolat v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

Ing. Jan Borek

referent odboru životního prostředí

Rozdělovník:

I. Obdrží:

- Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou; IDDS: yptb58f
obdrží: TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové; IDDS: wbeszgc

II. Dotčené orgány:

- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou; IDDS: yptb58f
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou; IDDS: yptb58f

III. Na vědomí:

- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5; IDDS: gg4t8hf
obdrží: pracoviště Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5



Městský úřad Světlá nad Sázavou Světlá nad Sázavou odbor životního prostředí

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Č. j.: MSNS/12458/2018/OŽP
Světlá nad Sázavou dne: 4.7.2018

Vyřizuje: Jitka Gögeová, DiS.
Telefon: 569 496 644
E-mail: posta@svetlans.cz

Obdržel zástupce žadatele na základě plné moci:
TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Závazné stanovisko

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí (dále jen „odbor ŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)

s o u h l a s í

podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech a § 149 odst. 1 správního řádu s umístěním a povolením stavby z hlediska nakládání s odpady **Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou** (dále jen „předmětná stavba“) v k.ú. Světlá nad Sázavou, investor **Město Světlá nad Sázavou** (dále jen „investor“), zastoupený TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

b e z p o d m í n e k.

Odůvodnění:

Dne 4.7.2018 obdržel Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor ŽP písemnou žádost o vydání závazného stanoviska odboru ŽP na předmětnou stavbu.

Přílohou žádosti je projektová dokumentace s názvem: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, kterou zpracoval TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Předložená projektová dokumentace byla podrobně a dostatečně zpracována. V dokumentaci a v žádosti o závazné stanovisko byly uvedeny druhy odpadů zařazené podle Katalogu odpadů, uvedeno jejich odhadované množství a navržen způsob využití nebo odstranění odpadů.

Po prostudování předložených podkladů došel správní orgán odpadového hospodářství k závěru, že způsob nakládání se stavebními odpady popsany v předložené dokumentaci, části F.5 je v souladu se zákonem o odpadech, a proto orgán odpadového hospodářství vydal souhlasné závazné stanovisko bez podmínek.

Upozornění:

Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním), bude použito až v poslední řadě. Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí. Ukládání odpadů na povrchu je možné pouze za splnění legislativních podmínek, především v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění.

Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§2 odst. 3 zákona o odpadech).

Odboru životního prostředí budou k užívání stavby doloženy kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění odpadů vzniklých při stavbě. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů a je závazné pro správní úřady, které vydávají rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění).

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 5 (nebo 6) správního řádu.

~~Městský úřad~~
Odbor životního prostředí
582 91 Světlá nad Sázavou


Jitka Gógeová DiS.
referent odboru ŽP

Na vědomí (bez příloh): MÚ Světlá n. S. - OSÚ
Počet příloh:0



Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor dopravy

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Vaše č.j.: MSNS/13738/2020/OMIRR

Naše č.j.: MSNS/13738/2020/OD- 1 VyřMK-TIM

Světlá nad Sázavou dne: 01.09.2020

Vyřizuje: Markéta Tichá

Telefon: 569 496 646

E-mail: ticham@svetlans.cz

23007/2020/SNS



MSNS/13738/2020/OD-3

R o z h o d n u t í

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o pozemních komunikacích) rozhodl dne 01.09.2020 v řízení o žádosti Města Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, ze dne 13.08.2020, č.j. MSNS/13738/2020/OMIRR ve věci změny kategorie z místní komunikace, a to u části ulic Dolní a Nové Město, na účelové komunikace, dle jejich charakteru, využití a stavebně technického stavu takto:

podle § 3 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích

o změně kategorie

- u části místní komunikace č. 000210c v ulici Nové Město, Světlá nad Sázavou, par.č. 1096/24 v k.ú. Světlá nad Sázavou, která začíná v místě křížení s pozemní komunikací č. III/34731 a končí v místě křížení s účelovou komunikací č. 000240u za objektem č.p. 995 ve Světlé nad Sázavou, cca 42 - **na účelovou komunikaci č. 000240u**
- u části místní komunikace č. 000205c v ulici Dolní, Světlá nad Sázavou, par.č. 1096/23 v k.ú. Světlá nad Sázavou, která začíná v místě křížení s pozemní komunikací č. II/347 a končí v místě křížení s účelovou komunikací č. 000240u za objektem č.p. 995 ve Světlé nad Sázavou, cca 57 – **na účelovou komunikaci č. 000240u.**

Na základě výše uvedené změny kategorie z místních komunikací na účelové komunikace dojde ke změně délky účelové komunikace č. 000240u, která nově povede od křížení s pozemní komunikací č. II/347, dále za objektem č.p. 995 až ke křížení s pozemní komunikací č. III/34731 - na délku 138m.

Odůvodnění

Rada města Světlá nad Sázavou na svém zasedání dne 03.08.2020 projednala tuto změnu a přijala usnesení č. R/382/2020: „Rada města Světlá nad Sázavou schvaluje změnu kategorie místních komunikací č. 000210c část ul. Nové Město a č. 000205c část ul. Dolní na účelové komunikace vedené pod č. 000240u“.

Dne 13.08.2020 podalo Město Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18 žádost o změnu kategorie z místních komunikací na účelové komunikace. Dne 31.08.2020 bylo řízení o změně kategorie z místních na účelovou komunikaci v částech ulic Nové Město a Dolní ve Světlé nad Sázavou zahájeno.

Dle vyjádření dopravního projektanta Ing. Pavla Hodka z firmy Transconsult s.r.o. se jedná pouze o formální záležitost, kterou uživatelé těchto komunikací nejsou schopni zaregistrovat. Jedná se o

napojení těchto ulic na pozemní komunikaci na náměstí, tak jako jiné napojení ulic v této oblasti. Dle charakteru, využití a stavebně technického stavu neodpovídají kategorii místní komunikace. Zdejší silniční správní úřad žádost považuje za dostatečný podklad pro vydání rozhodnutí v této věci, v řízení nebylo potřeba shromáždit další podklady ani stanoviska dotčených orgánů. Na základě výše uvedeného zdejší silniční správní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu Světlá nad Sázavou.



Ing. Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy

Účstníci řízení:

Město Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou

Dále obdrží – na vědomí:

TBS Světlá nad Sázavou, p.o., Rozkoš 749, Světlá nad Sázavou

MěÚ Světlá nad Sázavou – odbor stavebního úřadu a územního plánování

Počet listů: 1

Počet příloh: 0



3

Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor stavebního úřadu a územního plánování
náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Č.j.: MSNS/13110/2018/OSÚ-8
Vyřizuje: Kuczawska Miluše, DiS.
Telefon: 569 496 652
E-mail: kuczawska@svetlans.cz

10782/2019/SNS



MSNS/13110/2018/OSÚ-8

Ve Světlé nad Sázavou dne: 29. 4. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 16. 7. 2018 podal

Město Světlá nad Sázavou, IČO 00268321, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 50 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 54/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 92 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 95 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 96 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 98 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 106/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 107/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 107/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 108/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 111/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 112 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 118/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 120/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 135 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 176/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 232/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 61/2 (zahrada), parc. č. 62/1 (ostatní plocha), parc. č. 62/4 (ostatní plocha), parc. č. 103/1 (ostatní plocha), parc. č. 103/2 (zahrada), parc. č. 103/3 (ostatní plocha), parc. č. 107 (ostatní plocha), parc. č. 112/3 (zahrada), parc. č. 112/4 (zahrada), parc. č. 113 (zahrada), parc. č. 115 (zahrada), parc. č. 116 (zahrada), parc. č. 118/2 (zahrada), parc. č. 121 (ostatní plocha), parc. č. 128/1 (ostatní plocha), parc. č. 136/1 (ostatní plocha), parc. č. 174/1 (ostatní plocha), parc. č. 635 (ostatní plocha), parc. č. 636 (ostatní plocha), parc. č. 637 (ostatní plocha), parc. č. 638/2 (ostatní plocha), parc. č. 1062/1 (ostatní plocha), parc. č. 1062/3 (ostatní plocha), parc. č. 1068/1 (ostatní plocha), parc. č. 1068/2 (ostatní plocha), parc. č. 1068/3 (ostatní plocha), parc. č. 1069/1 (ostatní plocha), parc. č. 1069/3 (ostatní plocha), parc. č. 1085/14 (ostatní plocha), parc. č. 1085/15 (ostatní plocha), parc. č. 1085/16 (ostatní plocha), parc. č. 1093/3 (ostatní plocha), parc. č. 1094/3 (ostatní plocha), parc. č. 1094/8 (ostatní plocha), parc. č. 1096/1 (ostatní plocha), parc. č. 1096/6 (ostatní plocha), parc. č. 1096/11 (ostatní plocha), parc. č. 1096/12 (ostatní plocha), parc. č. 1096/22 (ostatní plocha), parc. č. 1096/23 (ostatní plocha), parc. č. 1096/24 (ostatní plocha), parc. č. 1107/4 (vodní plocha), parc. č. 1156 (ostatní plocha), parc. č. 1157

(ostatní plocha), parc. č. 1751/2 (ostatní plocha), parc. č. 1752 (ostatní plocha), parc. č. 1785 (ostatní plocha), parc. č. 1796 (ostatní plocha), parc. č. 1818 (ostatní plocha), parc. č. 1842 (ostatní plocha), parc. č. 1857 (ostatní plocha) v katastrálním území Světlá nad Sázavou.

Druh a účel umisťované stavby:

000 Objekty přípravy staveniště (část dokumentace D. 1)

- **SO 001** - Příprava staveniště na náměstí - bude odstraněno stávající zábradlí, opěrné zdi a schodiště v potřebném rozsahu, dále bude odstraněno oplocení kostela sv. Václava. Odstraněn bude stávající mobiliář - odpadkové koše a informační a reklamní panely. Dále dojde k odstranění sochy před Městským úřadem.
- **SO 002** - Příprava staveniště v ulici Pěšinky - odstraněna bude stávající opěrná zeď a dvě schodiště, dále bude odstraněno oplocení vstupu do podzemí. Odstraněn bude stávající sklad u vstupu do podzemí. Odstraněn bude stávající mobiliář - odpadkové koše a lavičky.
- **SO 003** - Příprava staveniště u kostela svatého Václava - bude odstraněna stávající opěrná zeď.

100 Objekty pozemních komunikací (část dokumentace D. 2)

- **SO 101** - Stavební úpravy silnice II/150 - v prostoru s křižovatkou se silnicí II/347 a s místní komunikací Jelenova. Celková délka stavebních úprav je 89,71 m. Součástí stavebního objektu je zřízení dvou přechodů pro chodce v km 0,041 66 a v km 0,084 71. Výškové řešení - zachovává stávající niveletu silnice. Šířkové uspořádání - stávající komunikace je rozšířena, na začátku a na konci úseku je šířkové uspořádání plynule napojeno na stávající stav. Jízdní pruhy 2 x 3,50 m; vodící proužek 2 x 0,25 m; bezpečnostní odstup 2 x 0,50 m; chodník 2 x 1,50 m (proměnná šířka); celkem bez přídatných pruhů 8,50 m. Na konci úseku je v místě přechodu pro chodce zřízen ochranný ostrůvek přechodu pro chodce o šířce 2,0 m. Jízdní pruhy v místě ostrůvku jsou 3,80 m a 4,23 m. *Křižovatka se silnicí II/347 v km 0,041 66 vpravo* - V rámci výše uvedené křižovatky je navržena úprava nároží křižovatky pro zdůraznění zalomené přednosti v jízdě v trase silnice II/150. Na vedlejší komunikaci je navrženo zřízení přejezdného směrovacího ostrůvku v dlážděném provedení z mramorových kostek. Nároží křižovatky jsou navržena o poloměrech $R = 15$ m a $R = 20$ m. *Křižovatka s místní komunikací ulice Jelenova v km 0,067 60 vlevo* - V rámci objektu je řešena úprava stávající stykové křižovatky s místní komunikací ulice Jelenova, která je nyní neopodstatněně rozsáhlá. Proto je navržena úprava nároží směrem k náměstí Trčků z Lípy a tím zmenšení plochy vozovky v místě křižovatky. Na vedlejší komunikaci je navržen směrovací ostrůvek v provedení vodorovným dopravním značením V13. Nároží jsou navržena o poloměrech $R = 4,5$ m v souladu se stávajícím stavem a $R = 9$ m upravené nároží. Stávající bodové odvodnění pomocí uličních vpustí, bude odstraněno. Nové uliční vpusti budou rozmístěny podél silničních obrubníků.
- **SO 102** - Stavební úpravy silnice II/347 - v rámci stavebního objektu je řešena rekonstrukce silnice II/347 od křižovatky se silnicí II/347 až po křižovatku se silnicí III/347 28, včetně této křižovatky. Součástí objektu je i napojení silnice III/347 28 ulice Komenského, která je rekonstruována pouze v rozsahu nutném pro úpravu křižovatky. Součástí stavebního objektu je i zřízení tří přechodů pro chodce v km 0,023 02, v km 0,082 51 a v km 0,0167 20. Celková délka stavebních úprav je 248,63 m. Výškové řešení - zachovává stávající niveletu silnice. Šířkové uspořádání - chodník v přidruženém dopravním prostoru je proměnné šířky, v základní šířce je uvažován dvoupruhový chodník o celkové šířce 1,5 m. V prostoru před nákupním střediskem č.p. 515 jsou pak navrženy kolmá parkovací stání o délce 5,0 m. Šířkové uspořádání - jízdní pruhy 2 x 3,00 m; vodící proužky 2 x 0,25 m; bezpečnostní odstup 2 x 0,50 m; chodník 2 x 1,50 m (proměnná šířka); celkem bez přídatných pruhů 10,50 m. Ve směrovém oblouku $R = 42$ m je navrženo rozšíření jízdního pásu až na šířku 8,20 m dle vlečných křivek. V úseku od křižovatky s II/150 po výše uvedený směrový oblouk $R=42$ m je jízdní pás plynule rozšířen dle vlečných křivek pro zajištění průjezdu křižovatkou i vhodného nájezdu do stykové křižovatky. *Křižovatka se silnicí II/150 v km 0,000 00* - V rámci výše uvedené křižovatky je navržena úprava nároží křižovatky pro zdůraznění zalomené přednosti v jízdě v trase silnice II/150. Na vedlejší komunikaci je navrženo zřízení přejezdného směrovacího ostrůvku v dlážděném provedení z mramorových kostek. Nároží křižovatky jsou navržena o poloměrech $R = 15$ m a $R = 20$ m. *Křižovatka s místní komunikací ulice Dolní v km 0,054 33 vlevo* - místní komunikace v ulici Dolní je jednosměrnou komunikací s charakterem pěší zóny a s výjezdem na silnici II/347. S ohledem na výše uvedené je napojení na silnici II/347 řešeno sjezdem přes chodník.

Šířka snížené obruby je navržena 12,3 m. *Křižovatka se silnicí III/347 31 (Lánecká) v km 0,072 09 vlevo* - jedná se o stykovou křižovatku silnic II/347 a III/347 31 v prostoru stávající stykové křižovatky. S ohledem na rozlehlost stávající křižovatky bylo navrženo její zmenšení pro zvýraznění přednosti v jízdě a zmenšení záborů plochy vozovkou. Zmenšením plochy křižovatky dojde mimo jiné i k jejímu odsunutí dále od domu č.p. 38 a tím i k vytvoření prostoru pro přechod pro chodce přes silnici III/347 31. Na vedlejší komunikaci je zřízen směrovací ostrůvek ve tvaru vodorovného dopravního značení V13 v provedení z mramorové dlažby. Nároží křižovatky jsou navržena o poloměrech $R = 8,5$ m a $R = 8$ m. *Křižovatka se silnicí III/347 28 (Komenského) v km 0,233 96 vlevo* - v rámci objektu je řešena úprava stávající stykové křižovatky se silnicí III/347 28 ulice Komenského. Je navržena mírná úprava nároží křižovatky. Jsou navržena nároží o poloměrech $R = 25$ m (upravované) a $R = 5,5$ m (stávající). Dále jsou součástí objektu následující sjezdy: km 0,018 76 vlevo; km 0,062 47 vpravo; km 0,088 00 vlevo; km 0,119 73 vpravo; km 0,142 26 vpravo; km 0,172 90 vpravo. Součástí souvisejícího stavebního objektu SO 104 je osazení zábradlí pro usměrnění chodců na navržené přechody pro chodce u křižovatky se silnicí II/150. Zábradlí navazuje na úseky podél silnice II/150 a pokračuje podél silnice II/347 až do km 0,012 29 vpravo, resp. km 0,015 26 pracovního staničení silnice II/347 vlevo. Stávající bodové odvodnění pomocí uličních vpustí, bude odstraněno. Nové uliční vpusti budou rozmístěny podél silničních obrubníků.

- **SO 103** - Stavební úpravy silnice III/347 31 - rekonstrukce silnice III/347 31 v úseku od kavárny č.p. 150 po křižovatku se silnicí II/347. Součástí stavebního objektu je i zřízení přechodu pro chodce v km 0,036 69 pracovního staničení SO 103. Celková délka stavebních úprav je 53,70 m. Výškové řešení silnice II/347 plynule navazuje na stávající stav komunikace a vedení nivelety. Šířkové uspořádání - chodník je navržen pouze v přidruženém dopravním prostoru vpravo a je proměnné šířky, v základní šířce je uvažován pás pro chodce o celkové šířce 2,5 m. Jízdní pruhy $2 \times 3,00$ m; vodící proužky $2 \times 0,25$ m; bezpečnostní odstup $2 \times 0,50$ m; chodník $1 \times 2,50$ m (proměnná šířka); celkem bez přídatných pruhů 10,00 m. *Křižovatka s místní komunikací Nové Město* - návrh stykové křižovatky s místní komunikací v ulici Nové Město vychází ze stávajícího uspořádání, pouze je vysazena plocha chodníku u obchodního domu namísto stávajícího vyznačení vodorovným dopravním značením a zároveň u kavárny bude chodník zřízen na úkor stávající barevně odlišené dlažby, čímž dojde ke zúžení místní komunikace v prostoru křižovatky a oddálení vozovky od budovy kavárny. V rámci úprav křižovatky jsou navržena nároží o poloměrech $R = 5$ m. *Křižovatka se silnicí III/347 31 (Lánecká) v km 0,053 70* - jedná se o stykovou křižovatku silnic II/347 a III/347 31 v prostoru stávající stykové křižovatky. S ohledem na rozlehlost stávající křižovatky bylo navrženo její zmenšení pro zvýraznění přednosti v jízdě a zmenšení záborů plochy vozovkou. Zmenšením plochy křižovatky dojde mimo jiné i k jejímu odsunutí dále od domu č.p. 38 a tím i k vytvoření prostoru pro přechod pro chodce přes silnici III/347 31. Na vedlejší komunikaci je zřízen směrovací ostrůvek ve tvaru vodorovného dopravního značení V13 v provedení z mramorové dlažby. Nároží křižovatky jsou navržena o poloměrech $R = 8,5$ m a $R = 8$ m. Dále jsou součástí objektu následující sjezdy: km 0,003 72 oboustranný. Stávající bodové odvodnění pomocí uličních vpustí, bude odstraněno. Nové uliční vpusti budou rozmístěny podél silničních obrubníků.

- **SO 104** - Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - v rámci stavebního objektu jsou řešeny veškeré chodníky a zpevněné plochy mimo ulice Pěšinky, dále pak parkoviště v celém rozsahu stavby a místní komunikace v ulicích Jelenova, Dolní, Nové Město. Šířkové uspořádání - chodníky v přidruženém dopravním prostoru jsou proměnné šířky, v základní šířce je uvažován dvoupruhový chodník $2 \times 0,75$ m = 1,5 m, v souběhu s komunikacemi rozšířený o bezpečnostní odstup 0,5 m. V převážné části stavby jsou chodníky navrženy širší. V prostoru podél č.p. 28 na konci přeložky II/347 a podél č.p. 38 v ulici Lánecká není s ohledem na stísněné poměry možno zajistit výše uvedené šířky chodníků, které jsou zde v souladu se stávajícím stavem navrženy v maximální možné šířce dané zástavbou a okrajem vozovky. Místní komunikace Jelenova je vzhledem k malému rozsahu úprav navržena v souladu se stávajícím stavem v šířce 6,40 m v místě napojení na stávající stav. Místní komunikace v ulici Dolní je v napojení na stávající stav navržena šířky 5,0 m. V ulici Nové Město je šířka vozovky v místě napojení 7,78 m, přičemž je část vozovky využívána pro podélná stání. V rámci stavebních úprav jsou zde navrženy vysazené chodníkové plochy pro zúžení vozovky na šířku 5,5 m. *Křižovatka místní komunikací ulice Jelenova se silnicí II/150* - V rámci souvisejícího stavebního objektu SO 101 je řešena úprava stávající stykové křižovatky silnice II/150 s místní komunikací ulice Jelenova, která je nyní neopodstatněně rozsáhlá. Proto je navržena úprava nároží směrem k náměstí Trčků z Lípy a tím zmenšení plochy vozovky

v místě křižovatky. Na vedlejší komunikaci je navržen směrovací ostrůvek v provedení vodorovným dopravním značením V13. Samotná úprava místní komunikace Jelenova je řešena stavebním objektem SO 104. Nároží jsou navržena o poloměrech $R = 4,5$ m v souladu se stávajícím stavem a $R = 9$ m upravené nároží. *Křižovatka místní komunikací ulice Dolní se silnicí II/347* - místní komunikace v ulici Dolní je jednosměrnou komunikací s charakterem pěší zóny a s výjezdem na silnici II/347. S ohledem na výše uvedené je napojení na silnici II/347 řešeno sjezdem přes chodník. Šířka snížené obruby je navržena 12,3 m. *Křižovatka místní komunikací Nové Město se silnicí III/347 31 ul. Lánecká* - návrh stykové křižovatky s místní komunikací v ulici Nové Město vychází ze stávajícího uspořádání, pouze je vysazena plocha chodníku u obchodního domu namísto stávajícího vyznačení vodorovným dopravním značením a zároveň u kavárny bude chodník zřízen na úkor stávající barevně odlišené dlažby, čímž dojde ke zúžení místní komunikace v prostoru křižovatky a oddálení vozovky od budovy kavárny. V rámci úprav křižovatky jsou navržena nároží o poloměrech $R=5$ m. Křižovatka je součástí souvisejícího stavebního objektu SO 103. V rámci objektu je navrženo osazení dopravně bezpečnostních dvoumadlových zábradlí se zarážkou pro slepeckou hůl dle TP 186. Zábradlí jsou navržena v nárožích křižovatky silnic II/150 s II/347 a II/150 s místní komunikací Jelenova pro usměrnění chodců na přechody pro chodce. Celková délka navržených zábradlí je cca 95 m. Součástí stavebního objektu SO 104 je osazení zábradlí pro usměrnění chodců na navržené přechody pro chodce. Zábradlí se nachází vpravo od km 0,027 73 a pokračuje ke křižovatce se silnicí II/150 a dále podél silnice II/150. Dále je navrženo zábradlí vpravo v protějším nároží křižovatky se silnicí II/150, které je ukončeno v km 0,071 18 pracovního staničení SO 101. Zábradlí vlevo jsou navržena v úsecích km 0,038 67 – 0,065 94 a v km 0,072 16 – 0,082 46 pracovního staničení SO 101. Odvedení dešťových vod z povrchu chodníků je řešeno podélným a příčným sklonem k silničním obrubníkům a dále do uličních vpustí. Zpevněné plochy, parkoviště a místní komunikace jsou odvodněny do uličních vpustí a liniových odvodňovacích žlabů se zaústěním do dešťové kanalizace, zřízené v rámci souvisejících stavebních objektů.

- **SO 105** - Stavební úpravy ulice Pěšinky - stavební objekt zahrnující trasu podél kostela sv. Václava od km 0,049 00 pracovního staničení (Pěšinky 1), trasu podél č.p. 12 (Pěšinky 2), které se následně spojují a dále pokračuje podél vstupu do podzemí, včetně zpevněné plochy u vstupu do podzemí a chodníku ke schodišti do veřejné části zahrad u kostela a dále podél řeky směrem k Nádražní ulici (Pěšinky 3). Podél řeky Sázavy je místní komunikace vedena v trase stávající komunikace se sjednocením její šířky na hodnotu 3,0 m. Stavební úpravy jsou ukončeny u sjezdu na parc. č. 124/3. Délka stavebních úprav s povoleným vjezdem vozidel je 37,13 m + 34,80 m. Délka stavebních úprav nemotoristické části místní komunikace je 246,79 m. Výškové řešení místních komunikací v celém rozsahu maximálně respektuje stávající niveletu pro zachování výškového napojení na sousední nemovitosti. Šířkové uspořádání - V úseku Pěšinky 1 podél kostela je navržena vozovka šířky 2,5 m s proměnným bezpečnostním odstupem od okolních objektů okolo 0,5 m. Šířkové uspořádání místní komunikace v úseku Pěšinky 2 je proměnné a je předurčeno volnou šířkou mezi stávajícími zárubními zdmi a domy, v nejužším místě je šířka 3,00 m. Šířkové uspořádání Pěšinek 3 je po staničení 0,076 proměnné šířky dle stávající zástavby, s minimální šířkou 2,00 m, v navazujících úseku podél řeky Sázavy je navržena v jednotné šířce zpevnění 3,00 m s bezpečnostními odstupy 0,25 m na úkor zeleného pásu. *Křižovatka místních komunikací Pěšinky* - jedná se o křižovatku jednotlivých větví ulice Pěšinky, která se nachází v km 0,086 13 pracovního staničení osy Pěšinka 1, v km 0,000 00 staničení Pěšinky 2 a v km 0,000 00 staničení Pěšinky 3. Vzhledem k okolní zástavbě není možné změnit stávající vidlicovitý tvar křižovatky, avšak vzhledem ke zřízení pěší zóny by se zde měla vozidla vyskytovat velmi sporadicky, což umožňuje ponechat toto uspořádání. Součástí objektu je i obnova stávajících sjezdů na konci úseku Pěšinky 3 km 0,207 46 – sjezd vlevo, km 0,216 53 – sjezd vlevo, km 0,223 27 – sjezd vlevo.

- **SO 106** - Stavební úpravy zahrady u kostela svatého Václava - v rámci stavebního objektu je řešen chodník ve veřejně přístupné části zahrady u kostela svatého Václava. Zpevněné plochy budou tvořeny štetovou kamennou dlažbou, podél zdi kostela bude zřízen pás z žulových řezaných desek se smírkovaným povrchem v souladu se stávajícím stavem. Chodník je navržen tak, aby umožňoval občasný pojezd lehkých vozidel. Z hlediska směrového řešení je chodník řešen ve směrově přímé o celkové délce 52,94 m. Šířkové uspořádání - chodník je navržen v základní šířce 2,92 m včetně bezpečnostního odstupu od kostela, která se v zadní části kostela rozšiřuje v souladu s tvarem kostela. Na konci řešeného úseku je vytvořena zpevněná plocha.

- **SO 181** - Dopravně inženýrské opatření - SO NEŘEŠÍ UMÍSTĚNÍ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ, NEŘEŠÍ ZMĚNU STAVBY, NEMĚNÍ VLIV UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ, NEMĚNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ dle stavebního zákona. Stavební objekt nevyžaduje vydání územního rozhodnutí.
- **SO 191** - Dopravní značení silnic II. a III. třídy - SO NEŘEŠÍ UMÍSTĚNÍ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ, NEŘEŠÍ ZMĚNU STAVBY, NEMĚNÍ VLIV UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ, NEMĚNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ dle stavebního zákona. Stavební objekt nevyžaduje vydání územního rozhodnutí.
- **SO 192** - Dopravní značení na náměstí - SO NEŘEŠÍ UMÍSTĚNÍ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ, NEŘEŠÍ ZMĚNU STAVBY, NEMĚNÍ VLIV UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ, NEMĚNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ dle stavebního zákona. Stavební objekt nevyžaduje vydání územního rozhodnutí.
- **SO 193** - Dopravní značení v ulici Pěšinky - Dopravní značení na náměstí - SO NEŘEŠÍ UMÍSTĚNÍ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ, NEŘEŠÍ ZMĚNU STAVBY, NEMĚNÍ VLIV UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ, NEMĚNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ dle stavebního zákona. Stavební objekt nevyžaduje vydání územního rozhodnutí.

200 Mostní objekty a zdi (část dokumentace D. 3)

- **SO 201** - Opěrné zdi a schodiště na náměstí
 - SO 201 - 1 - Opěrná zeď u nového informačního centra - Úhlová železobetonová zeď obložená kamenem, plošně založená, rozdělená na dilatační díly. Rozvinutá délka zdi: 30 m, konstrukční výška: 2,6 - 3,3 m od základové spáry, výška zdi nad terénem: 0,20 - 2,40 m. Opěrná zeď vyrovnává výškový rozdíl mezi niveletou silniční komunikace II/347 a zvýšeným terénem na náměstí.
 - SO 201 - 2 - Úprava opěrné zdi u č.p. 16 - trvalá opěrná zeď tížná z prostého betonu, založená plošně. Rozvinutá délka zdi: 9,7 m, konstrukční výška: 2,6 - 3,3 m od základové spáry, výška zdi nad terénem: 0,20 - 1,80 m. Opěrná zeď vyrovnává výškový rozdíl mezi niveletou silniční komunikace II/150, II/347 a niveletou komunikace do ulice Pěšinky. Stavební objekt řeší úpravu stávající opěrné zdi v návaznosti na navrhované nové schodiště. Úpravy zdi je ukončena dilatační spárou stávající zdi.
 - SO 201 - 3 - Opěrné zdi a schodiště u Městského úřadu - trvalá opěrná zeď tížná z prostého betonu, založená plošně. Rozvinutá délka zdi: 12,4 + 5,0 m, konstrukční výška: 0,8 - 1,6 m od základové spáry, výška zdi nad terénem: 0 - 0,70 m. Opěrné zdi a schodiště vyrovnávají výškový rozdíl mezi plochou před městským úřadem a plochou před kostelem sv. Václava a nahrazují stávající schodiště.
 - SO 201 - 4 - Opěrná zeď plochy u č.p. 161 - trvalá opěrná zeď tížná z prostého betonu, založená plošně. Rozvinutá délka zdi: 25,26 m, konstrukční výška: 0,85 - 1,71 m od základové spáry, výška zdi nad terénem: 0,02 - 0,91 m, opěrná zeď vyrovnává výškový rozdíl plochy mezi domy č.p. 161 a č.p. 25.
 - SO 201 - 5 - Opěrná zeď u č.p. 23 - trvalá opěrná zeď tížná z prostého betonu, založená plošně. Rozvinutá délka zdi: 7,0 m, konstrukční výška: 1,05 - 1,19 m od základové spáry, výška zdi nad terénem: 0,02 - 0,40 m. Opěrná zeď vyrovnává výškový rozdíl plochy u č.p. 23 a rampou k č.p. 22.
 - SO 201 - 6 - Opěrná zeď u č.p. 22 - trvalá opěrná zeď tížná z prostého betonu, založená plošně. Rozvinutá délka zdi: 17,47 m, konstrukční výška: 1,22 - 1,92 m od základové spáry, výška zdi nad terénem: 0,02 - 1,12 m. Opěrná zeď vyrovnává výškový rozdíl plochy mezi domy č.p. 22 a č.p. 18.
 - SO 201 - 7 - Úprava zdi a schodiště mezi kostelem sv. Václava a MěÚ - trvalá opěrná zeď tížná z kamenného zdiva, založená plošně. Rozvinutá délka zdi: 15,11 m + 2,4 m, konstrukční výška: 2,0 - 2,23 m od základové spáry, výška zdi nad terénem: 0,4 - 1,53 m. Základní údaje schodiště - počet stupňů: 4 x 170 x 290, délka schodiště: 1,16 m, šířka schodiště: 1,50 m. Opěrné zdi a schodiště vyrovnávají výškový rozdíl mezi plochou před kostelem a plochami v zahradě kostela sv. Václava.
 - SO 201 - 8 - Úprava opěrné zdi před kostelem sv. Václava - trvalá opěrná zeď tížná z kamenného zdiva na vápennou maltu, založená plošně. Rozvinutá délka zdi: 23,55 m, konstrukční výška: 3,9 m od základové spáry, výška zdi nad terénem: 0,10 - 2,80 m. Opěrná zeď vyrovnává výškový rozdíl mezi plochou před kostelem a niveletou komunikace v ulici Pěšinky. Stavební objekt řeší

úpravu stávající opěrné z kamenného zdiva zdi v návaznosti na navrhované nové schodiště. Úpravy zdi je ukončena u začátku zahrady kostela.

- SO 201 - 9 - Opěrná zeď a schodiště v Sázavské ulici - trvalá opěrná zeď tížná z prostého betonu, založená plošně. Rozvinutá délka zdi: 24,85 m, konstrukční výška: 0,4 - 1,45 m od základové spáry, výška zdi nad terénem: 0 - 0,45 m. Základní údaje schodiště - počet stupňů: 2 x 150 x 330, délka schodiště: 0,99 m, šířka schodiště: 4,66 - 5,00 m, zdůvodnění objektu a jeho umístění. Opěrné zdi a schodiště vyrovnávají výškový rozdíl mezi plochou před farou (č.p.94) a niveletou chodníku v ulici Sázavská (silnice II/150).
- SO 201 - 10 - Schodiště u infocentra - základní údaje schodiště - počet stupňů: 1 x 150 x 330 - 10 x 150 x 330, délka schodiště: 0,33 - 3,30 m, šířka schodiště: 3,15 - 23,02 m. Schodiště vyrovnává výškový rozdíl mezi niveletou silniční komunikace II/150, II/347 a niveletou komunikace do ulice Pěšinky. Směrově je celé schodiště v oblouku o poloměru 31.5m v hraně výstupního schodu.
- SO 201 - 11 - Schodiště před kostelem sv. Václava - základní údaje schodiště - Počet stupňů: 16 x 160 x 310, délka schodiště: 4,96 m, šířka schodiště: 22,9 - 26,08 m. Schodiště vyrovnává výškový rozdíl mezi plochou před kostelem a niveletou komunikace před infocentrem k ulici Pěšinky. Směrově je schodiště v oblouku o poloměru 28.5m v hraně výstupního schodu.
- SO 201 - 12 - Úprava rampy u č.p. 16 - trvalá opěrná zeď tížná z prostého betonu, založená plošně. Rozvinutá délka zdi: 3,3 + 2,1 m, konstrukční výška: 0,8 - 1,2 m od základové spáry, výška zdi nad terénem: 0 - 0,05 m. Opěrné zídky oddělují rampu k budově č.p.16 (infocentrum) a zpevněné plochy chodníku v ulici Pěšinky.
- SO 201 - 13 - Opěrná zeď u č.p. 1045- trvalá opěrná zeď tížná z prostého betonu, založená plošně. Rozvinutá délka zdi: 8,0 m, konstrukční výška: 1,5 m od základové spáry, výška zdi nad terénem: 0,3-0,7 m. Opěrné zdi a schodiště vyrovnávají výškový rozdíl mezi plochou před č.p. 1045 a farou (č.p.94).
- SO 201 - 14 - Schodiště u kašny - Základní údaje schodiště- Počet stupňů: (5 + 2) x 150 x 330, délka schodiště: 1,65 + 0,66 m, šířka schodiště: 1,5 m. Schodiště vyrovnává výškový rozdíl mezi niveletou plochy příjezdu ke kostelu a plochou před městským úřadem.
- **SO 202 - Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky**
 - SO 202 - 1 - Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela - základní údaje schodiště - počet stupňů: 8+7 x 180 x 270, délka schodiště: 5,4 m, šířka schodiště: 1,05 m. Objekt řeší schodiště vyrovnávající výškový rozdíl mezi plochou v ulici Pěšinky a zpřístupněnou zahradou u kostela, u paty schodiště bude osazena branka, která bude zpřístupněnou zahradu na noc uzavírat. V rámci tohoto objektu dojde ve veřejné části zahrady k úpravám koruny zdi spočívající v osazení nových zákrytových desek z kamene a zábradlí. Zeď, která navazuje na zeď kolem kostela je v rozsahu cca 4 m v havarijním stavu a je nutné ji vystavět znovu.
 - SO 202 - 2 - Přestavba stávající zárubní zdi v ulici Pěšinky - trvalá opěrná zeď tížná z prostého betonu, založená plošně s obkladem z kamenného zdiva na vápennou maltu, založená plošně. Rozvinutá délka zdi: 23,3 m, konstrukční výška: 1,4 - 3,73 m od základové spáry, výška zdi nad terénem: 0,51- 2,20 m. Opěrná zeď vyrovnává výškový rozdíl mezi niveletou komunikace v ulici Pěšinky a zvýšeným terénem u vstupu do podzemí. Stavební objekt řeší přestavbu stávající opěrné zdi v návaznosti na navrhované nové schodiště.
 - SO 202 - 3 - Schodiště u vstupu do podzemí - základní údaje schodiště - počet stupňů: 16 x 150 x 330, délka schodiště: 5,28 m, šířka schodiště: 3,6 - 5,50 m. Schodiště vyrovnává výškový rozdíl mezi niveletou komunikace v ulici Pěšinky a zvýšeným terénem nad vstupem do podzemí.
- **SO 203 - Zárubní zdi u kostela svatého Václava - trvalá opěrná zeď tížná z kamenného zdiva, založená plošně. Rozvinutá délka zdi: 28,0 m, konstrukční výška: 1,49 - 1,93 m od základové spáry, výška zdi nad terénem: 0,6 - 0,94 m. Základní údaje schodiště - počet stupňů: 3 x 170 x 290, délka schodiště: 0,87 m, šířka schodiště: 2,80 m. Opěrné zdi a schodiště vyrovnávají výškový rozdíl mezi niveletou zpevněné plochy okolo kostela a terénem v zahradě kostela sv. Václava. Zárubní zeď je řešena jako tížná zeď z kamenného zdiva, která je založená na betonovém pásu.**

300 Vodohospodářské objekty (část dokumentace D. 4)

- **SO 301 - Odvodnění silnice II/150 - plochy komunikací budou vyspádovány střechovitým a dostředným sklonem, dešťová voda bude přivedena k obručníkům, kde budou umístěny uliční**

- vpustí. Z těchto vpustí je dešťová voda připojovacím potrubím vedena do šachet nové dešťové kanalizace. Větev A nové dešťové kanalizace začíná v šachtě Š1, umístěné v místě stávající kanalizační šachty na potrubí BET DN 600 v blízkosti mostu přes Sázavu před domem č.p. 101 a končí v šachtě Š4, odkud pokračuje SO 302 – Odvodnění silnice II/347a III/347 31. Větev B vede ze šachty Š5 umístěné v ulici Sázavská a napojuje se do šachty Š3 (větev A). Větev A délka potrubí DN 400 PP je cca 14 m. Větev A délka potrubí DN 500 PP je cca 44 m. Větev B délka potrubí DN 300 PP je cca 45 m. Počet nových šachet je 5 ks. Počet uličních vpustí je 3 ks.
- **SO 302** - Odvodnění silnice II/347 a III/347 31 - plochy komunikací budou vyspádovány střešovitým a dostředným sklonem, dešťová voda bude přivedena k obrubníkům, kde budou umístěny uliční vpustí. Z těchto vpustí je dešťová voda připojovacím potrubím vedena do potrubí a šachet nové dešťové kanalizace. Větev A dešťové kanalizace začíná v šachtě Š4 (SO 301) a vede v pravém jízdním pruhu silnice II/347 ve směru staničení až do koncové šachty Š14. Větev B začíná v šachtě Š21 umístěné v ulici Lánecká a napojuje se do šachty Š8 (větev A). Větev A délka potrubí DN 300 PP je cca 137 m. Větev A délka potrubí DN 400 PP je cca 67 m. Větev B délka potrubí DN 300 PP je cca 24 m. Větev B délka potrubí DN 400 PP je cca 26 m. Počet nových šachet je 12 ks. Počet uličních vpustí je 18 ks.
 - **SO 303** - Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí - dešťová voda z povrchu místních komunikací bude přivedena k obrubníkům, kde budou umístěny uliční vpustí. Dešťová voda ze zpevněných ploch na náměstí bude svedena do žlábků. Ze žlábků a vpustí je dešťová voda připojovacím potrubím svedena do větví nové dešťové kanalizace, které jsou napojeny do šachet nové dešťové kanalizace navržené v rámci SO 301 a SO 302. Větev A nové dešťové kanalizace začíná v šachtě Š16 a napojuje se do kanalizační šachty Š4 (SO 301). Větev B začíná v šachtě Š18 umístěné v ulici Dolní a napojuje se do šachty Š7 (SO 302). Větev C začíná v šachtě Š23 umístěné v ulici Nové Město a napojuje se do šachty Š20 (SO 302). Větev D začíná v šachtě Š24 umístěné vedle domu č.p. 38 směrem z ulice Horní a napojuje se do šachty Š9 (SO 302). Větev E začíná v šachtě Š28 umístěné před Městským úřadem a napojuje se do šachty Š3 (SO 301). Větev A délka potrubí DN 300 PP je cca 12 m. Větev B délka potrubí DN 300 PP je cca 29 m. Větev C délka potrubí DN 300 PP je cca 20 m. Větev D délka potrubí DN 300 PP je cca 21 m. Větev E délka potrubí DN 300 PP je cca 67 m. Počet nových prefabrikovaných šachet je 9 ks. Počet nových plastových šachet je 2 ks. Počet uličních vpustí je 4 ks. Počet odvodňovacích žlábků je 13 ks v celkové délce cca 176 m.
 - **SO 304** - Odvodnění ulice Pěšinky - dešťová voda z povrchu komunikace ulice Pěšinky bude svedena do žlábků a vpustí, odkud bude připojovacím potrubím svedena do nové dešťové kanalizace, která začíná v blízkosti domu č.p. 12 v šachtě Š31 a končí výústním objektem do řeky Sázavy. V šachtě Š35 před výústním objektem bude osazena zpětná klapka. Větev A nové dešťové kanalizace začíná v šachtě Š31 a končí výústním objektem do řeky Sázavy. Větev B začíná v šachtě Š36 umístěné za kostelem svatého Václava a napojuje se do šachty Š33 (větev A). Větev A délka potrubí DN 300 PP je cca 78 m. Větev B délka potrubí DN 250 PP je cca 17 m. Počet nových šachet je 6 ks. Počet uličních vpustí je 3 ks. Počet odvodňovacích žlábků je 4 ks v celkové délce cca 53 m.
 - **SO 305** - Napojení dešťových svodů nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou - svody budou napojeny na novou dešťovou kanalizaci (SO 302 a SO 303). Součástí objektu je připojovací potrubí od dešťových svodů a lapače střešních splavenin. Celkový počet připojení dešťových svodů je 13 ks v celkové délce cca 160 m. Celkový počet nově osazených lapačů střešních splavenin je 13 ks. Počet revizních šachet na kanalizačních přípojkách je 3 ks.
 - **SO 306** - Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů - svody budou napojeny na novou dešťovou kanalizaci (SO 301, SO 302 a SO 303). Součástí objektu je připojovací potrubí od dešťových svodů a lapače střešních splavenin. Celkový počet připojení dešťových svodů je 21 ks v celkové délce cca 200 m. Celkový počet nově osazených lapačů střešních splavenin je 21 ks. Počet revizních šachet na kanalizačních přípojkách je 1 ks.
 - **SO 310** - Přeložky jednotné kanalizace VAK Havlíčkův Brod, a.s. - stávající jednotná kanalizace BET DN 800, DN 600 a DN 500 bude přeložena do plochy parkoviště před č.p. 1045 od stávající šachty AD0580 (RŠ2) až do šachty 0109 (RŠ6). Přeložka stávající jednotné kanalizace BET DN 500 je navržena ze šachty RŠ9 až do šachty 0105 (RŠ12). Trasa přeložky je umístěna do plochy parkoviště před č.p. 515 a do zpevněné plochy před č.p. 986. Vrchní části stávajících šachet budou

- upraveny dle nivelety nového povrchu. Celková délka stoky DN 500 KAM je cca 25 + 58 m. Celková délka stoky DN 600 KAM je cca 46 m. Počet nových šachet je 9 ks.
- **SO 311** - Výměna jednotné kanalizace VAK Havlíčkův Brod, a.s. - stávající jednotná kanalizace z BET DN 500 bude vyměněna v úseku mezi šachtami RŠ6 (SO 310) až RŠ9 (SO 310) za potrubí z kameniny DN 500. Celková délka stoky DN 500 KAM je cca 42 m. Počet nových šachet je 1 ks.
 - **SO 312** - Úpravy šachet jednotné kanalizace VAK Havlíčkův Brod, a.s. - vzhledem k výměně konstrukce vozovky a úpravě nivelety budou upraveny vrchní části šachet (skruže, kónusy, prstence) dotčené stavbou a poklopy šachet vyrovnány do úrovně nové nivelety komunikace. Počet upravených šachet je 11 ks.
 - **SO 313** - Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku - objekt řeší kanalizační přípojku pro informační centrum a prodejní stánek (SO 701 a SO 712). Kanalizační přípojka je přes revizní šachty napojena do stávající kanalizační stoky z BET DN 600. Celková délka potrubí PVC DN 150 je 42 m. Počet revizních šachet na kanalizační přípojce je 2 ks.
 - **SO 314** - Kanalizační přípojka kašny na náměstí - Objekt řeší kanalizační přípojku pro kašnu (SO 702). Kanalizační přípojka od kašny je napojena do nové dešťové kanalizace PP DN 400 (SO 302 - větev A). Délka připojovacího potrubí od kašny PVC DN 150 je 8,5 m.
 - **SO 315** - Kanalizační přípojka pítka na náměstí - Objekt řeší kanalizační přípojku pro pítka (SO 709). Kanalizační přípojka od pítka je napojena do nové dešťové kanalizace PP DN 300 (SO 303 - větev D). Délka připojovacího potrubí od pítka PVC DN 100 je 7,5 m.
 - **SO 316** - Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou - v rámci úprav zájmového území budou přepojeny stávající splaškové přípojky do překládané nebo vyměněné jednotné kanalizace (SO 310, SO 311 a SO 312). Některé kanalizační přípojky budou vyměněny z důvodu nevyhovujícímu stavu. Rozsah výměny splaškových přípojek určí VAK HB, a.s. v dalším stupni projektové dokumentace. Upraveny budou i stávající revizní šachty na kanalizačních přípojkách.
 - **SO 317** - Kanalizační přípojky nemovitostí soukromých majitelů - v rámci úprav zájmového území budou přepojeny stávající splaškové přípojky do překládané nebo vyměněné jednotné kanalizace (SO 310, SO 311 a SO 312). Některé kanalizační přípojky budou upraveny v trase a některé vyměněny z důvodu nevyhovujícímu stavu. Rozsah výměny splaškových přípojek určí VAK HB, a.s. v dalším stupni projektové dokumentace. Upraveny budou i stávající revizní šachty na kanalizačních přípojkách. Na upravovaných přípojkách budou osazeny plastové revizní šachty.
 - **SO 318** - Kanalizační přípojka vodního prvku v ulici Pěšinky - kanalizační přípojka od vodního prvku je napojena do nové dešťové kanalizace PP DN 400 (SO 304). Délka připojovacího potrubí od vodního prvku PVC DN 150 je cca 2,5 m.
 - **SO 351** - Přeložky vodovodů VAK Havlíčkův Brod, a.s. na náměstí - objekt řeší přeložky stávajících vodovodů LT DN 100 až DN 250 vyvolané novou výsadbou stromů. Trasa přeložky LT DN 200 začíná před farou č.p. 94 a pokračuje v ploše upraveného parkoviště před restaurací č.p. 1045 a obchodním domem č.p. 995. V místě přechodu pro chodce v ulici Lánecká přechází pod komunikací a vede v profilu LT DN 150 v ploše parkoviště před nákupním střediskem č.p. 515. Před č.p. 986 se napojuje na stávající potrubí. Přeložka LT DN 250 začíná za T-kusem vysazeným na přeložce LT DN 200 v místě přechodu pro chodce a pokračuje směrem do ulice Lánecká, kde se před č.p. 150 napojuje na stávající potrubí. Při křížení nových tras přeložek vodovodů se silnicemi II/347 a III/347 31 bude vodovodní potrubí uloženo v chráničkách. V rámci přeložek vodovodů budou přepojeny všechny stávající vodovodní přípojky. Součástí objektu je výšková úprava všech krycích hrnců na vodovodních řadech dotčených stavbou do úrovně nové nivelety komunikace. Délka přeložky DN 250 LT je cca 37 m. Délka přeložky DN 200 LT je cca 85 m. Délka přeložky DN 150 LT je cca 115 m. Délka přeložky DN 100 LT je cca 8 m. Délka rušeného vodovodu DN 250 LT je 35 m. Délka rušeného vodovodu DN 200 LT je 82 m. Délka rušeného vodovodu DN 150 LT je 114 m. Délka rušeného vodovodu DN 100 LT je 8 m. Počet nadzemních hydrantů je celkem 2 ks.
 - **SO 352** - Přeložka vodovodu VAK Havlíčkův Brod, a.s. v ulici Pěšinky - objekt řeší přeložku stávajícího vodovodu LT DN 100 vyvolané návrhem nových inženýrských sítí v ulici Pěšinky. Trasa přeložky LT DN 100 začíná u domu č.p. 16 a pokračuje ulicí Pěšinky, kde poblíž břehu řeky Sázavy napojuje na stávající potrubí. V rámci přeložky vodovodu budou přepojeny všechny stávající vodovodní přípojky. Součástí objektu je výšková úprava všech krycích hrnců na vodovodních řadech

dotčených stavbou do úrovně nové nivelety komunikace. Délka přeložky DN 100 LT je cca 125 m. Délka rušeného vodovodu DN 100 LT je 126 m. Počet nadzemních hydrantů je celkem 1 ks. Počet podzemních hydrantů je celkem 1 ks.

- **SO 353** - Propojení vodovodů VAK Havlíčkův Brod, a.s. na náměstí - objekt řeší propojení vodovodů LT DN 100 a LT DN 200. Propojení začíná vysazením T-kusu na vodovodu LT DN 200 (SO 351) ve zpevněné ploše na rozhraní č.p. 94 a č.p. 1045, přechází pod komunikací II/347 a pokračuje směrem do ulice Pěšinky, kde se napojuje na stávající potrubí. Po realizaci SO 352 bude propojení přepojeno na nové potrubí LT DN 100. Při křížení nové trasy vodovodu se silnicí II/347 bude vodovodní potrubí uloženo v chrániče. Délka propojení DN 100 LT je cca 61 m.
- **SO 354** - Výměny vodovodů VAK Havlíčkův Brod, a.s. v ulicích Sázavská a Jelenova - objekt řeší výměny vodovodů LT DN 80, LT DN 150 a LT DN 200. Vodovody budou vyměněny v rozsahu po obvod stavby v ulicích Sázavská a Jelenova. Výměna vodovodu LT DN 200 se napojuje na přeložku vodovodu (SO 351) před farou č.p. 94. Při křížení trasy výměny vodovodů se silnicí II/150 bude vodovodní potrubí uloženo v chrániče. V rámci výměny vodovodů budou přepojeny všechny stávající vodovodní přípojky. Délka výměny DN 80 LT je cca 13 m. Délka výměny DN 150 LT je cca 22 m. Délka výměny DN 200 LT je cca 32 m.
- **SO 355** - Výměny vodovodů VAK Havlíčkův Brod, a.s. na náměstí - objekt řeší výměny vodovodů LT DN 80, LT DN 100 a LT DN 150. Vodovody budou vyměněny v rozsahu po obvod stavby. Výměna vodovodu LT DN 150 se napojuje na přeložku vodovodu (SO 351) před společenským domem č.p. 217 a končí v ulici Komenského na začátku staničení stavby. Další výměna vodovodu LT DN 100 začíná v místě propojení vodovodu (SO 353) před kostelem Sv. Václava a pokračuje podél Městského úřadu až za dům č.p. 25. V rámci výměny vodovodů budou přepojeny všechny stávající vodovodní přípojky. Délka výměny DN 80 LT je cca 27 m. Délka výměny DN 100 LT je cca 137 m. Délka výměny DN 150 LT je cca 66 m. Počet nadzemních hydrantů je celkem 2 ks.
- **SO 356** - Vodovodní přípojka informačního centra a prodejního stánku - objekt řeší vodovodní přípojku informačního centra a prodejního stánku (SO 701 a SO 712). Vodovodní přípojka bude napojena na nově navržené propojení vodovodů LT DN 100 (SO 353) pomocí navrtávacího pasu. Na přípojce je navržena vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou. Zřízení vodovodní přípojky je v délce 17,1 m.
- **SO 357** - Vodovodní přípojka kašny na náměstí - objekt řeší vodovodní přípojku kašny na náměstí (SO 702). Vodovodní přípojka bude napojena na vyměněný vodovod LT DN 100 (SO 355) pomocí navrtávacího pasu. Na přípojce je navržena vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou. Zřízení vodovodní přípojky celkem 1 ks v délce 38,1 m.
- **SO 358** - Vodovodní přípojka pítka na náměstí - objekt řeší vodovodní přípojku pítka na náměstí (SO 709). Vodovodní přípojka bude napojena na přeložku vodovodu LT DN 150 (SO 351) pomocí navrtávacího pasu. Na přípojce je navržena vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou. Zřízení vodovodní přípojky celkem 1 ks v délce 2,5 m.
- **SO 359** - Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou - objekt řeší přepojení a výměnu stávajících vodovodních přípojek na náměstí Trčků z Lípy. Trasa nových přípojek je většinou shodná s trasou stávajících přípojek. Přepojení a výměna vodovodních přípojek je celkem 5 ks. Délka vodovodních přípojek DN 25 PE je 18 m. Délka vodovodní přípojky DN 32 PE je 7 m. Délka vodovodní přípojky DN 40 PE je 6 m. Délka vodovodní přípojky DN 50 PE je 2 m.
- **SO 360** - Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou v ulici Pěšinky - objekt řeší přepojení a výměnu stávajících vodovodních přípojek v ulici Pěšinky. Trasa nových přípojek je většinou shodná s trasou stávajících přípojek. Přepojení a výměna vodovodních přípojek je celkem 1 ks. Délka vodovodní přípojky DN 25 PE je 2,5 m.
- **SO 361** - Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů - objekt řeší přepojení a výměnu stávajících vodovodních přípojek na náměstí Trčků z Lípy. Trasa nových přípojek je většinou shodná s trasou stávajících přípojek. Přepojení a výměna vodovodních přípojek je celkem 5 ks. Délka vodovodních přípojek DN 25 PE je 26 m. Délka vodovodních přípojek DN 50 PE je 13 m.
- **SO 362** - Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů v ulici Pěšinky - objekt řeší přepojení a výměnu stávajících vodovodních přípojek v ulici Pěšinky. Trasa nových přípojek je většinou shodná s trasou stávajících přípojek. Přepojení a výměna vodovodních přípojek je celkem 4 ks. Délka vodovodní přípojky DN 25 PE je 30 m.

- **SO 363** - Vodovodní přípojka vodního prvku v ulici Pěšinky - objekt řeší vodovodní přípojku vodního prvku (SO 705). Vodovodní přípojka začíná v místě svodu vody z podzemí v ulici Pěšinky. Délka vodovodní přípojky od vodního prvku PE DN 25 je cca 8 m.
- **SO 364** - Venkovní vodovod v zahradě kostela svatého Václava - objekt řeší vodovodní přípojku venkovního vodovodu v zahradě kostela svatého Václava. Délka vodovodní přípojky z PE DN 25 je cca 38 m.

400 Elektro a sdělovací objekty (část dokumentace D. 5)

- **SO 401** - Přeložky kabelových vedení VN ČEZ Distribuce, a.s. - délka přeložky s přerušením provozu: cca $165+155 = 320,0$ m. Délka úpravy stávající trasy vn: cca 30,0 m. Počet kabelových spojovníků: $2+1 = 3$ ks. Kabelová trasa vedení vn, která přichází z ulice Lánecká se s přerušením provozu přeloží do nové trasy z důvodu rekonstrukce náměstí a souběhů inženýrských sítí. Od domu č.p. 150 se využije stávající vedení vn DS v délce cca 30,0 m a provede se správné hloubkové uložení. Stávající vedení bude přivedeno pod navržený chodník, sloužící jako vjezd, u parkoviště, kde se stávající vedení vn DS naspojuje na novou kabelovou vložku délky cca 165,0 m. Nová kabelová vložka povede pod plochou parkoviště až k domu č.p. 94, kde projde skrz navrženou zeď a dále bude pokračovat v chodníku. U navrženého přechodu pro chodce v ulici Sázavská se naspojuje kabelová vložka vn na stávající vedení vn DS. Druhá přeložka kabelového vedení vn DS je navržena z TS 0786 až k oplocení mezi domy č.p. 25 a 161. Spojkoviště bude za zdí plochy pro pěší mezi domy č.p. 25 a 161 u oplocení. Navržená trasa povede v uličce mezi domy č.p. 515 a 195, pojezdové ploše a průjezdu. Trasa bude dále pokračovat podél domů č.p. 986 a 217 v ploše zatříděné jako komunikace, u domu č.p. 217 bude trasa křížit komunikaci II/347 a až k řemeslnému dílu bude vedení v pojezdové ploše. Od řemeslného díla se vedení vn DS uloží také do kabelových žlabů až za zeď plochy pro pěší. Kabelová vložka bude délky cca 155,0 m.
- **SO 411** - Přeložky kabelových vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. na náměstí - délka trasy přeložky s přerušením provozu: cca $15+180+35+210+370+70+55 = 935,0$ m. Délka stranové úpravy s přerušením provozu: cca $4+30 = 34,0$ m. Délka ochrany vedení: cca 3,0 m. Délka nového kabelového vedení nn DS: cca $10+10+130 = 150,0$ m. Délka demontovaného vedení nn DS: cca 50,0 m. Počet kabelových spojek: 3 ks. Počet elektroměrových skříní s nepřímým měřením ER3: 1 ks. Počet elektroměrových skříní s přímým měřením ER1: 1 ks. Před obchodním domem č.p. 995 je navržena přeložka s přerušením provozu vedení nn DS ze zděného pilíře R331. Nová trasa z tohoto rozváděče povede pod plochou parkoviště až před dům č.p. 94, kde vedení nn DS projde navrženou zdí a bude pokračovat v chodníku s naspojkováním na stávající vedení nn DS u navrženého přechodu. Z trasy přes parkoviště budou odbočovat trasy nn k nákupnímu středisku č.p. 515, do rozváděče ve zdi domu č.p. 1045 a do rozváděče ve zdi fary č.p. 94. Odbočné kabelové trasy do rozváděčů v domech č.p. 1045 a 94 budou položeny pod parkovištěm. Odbočná trasa k nákupnímu středisku č.p. 515 povede pod komunikací a plochou pro pěší se zatříděním jako je komunikace až k domu č.p. 515. U obchodního domu č.p. 995 se umístí elektroměrový rozváděč ER1 vedle stávajícího zděného pilířového rozváděče. ER1 bude připraven na osazení jednoho elektroměru a bude také v provedení zděný pilíř se stejnou výškou a v obdobném stylu jako je stávající rozváděč R331. Rozváděčová skříň bude o rozměrech 620 x 640 x 250 mm (š x v x h). ER1 se připojí ze stávajícího rozváděče R331 situovaného u obchodního domu č.p. 995. V rámci přeložek dotčeného území stavbou je navržena přeložka s přerušením provozu trasy nn DS z ulice Nové Město do R331. Tato přeložka se uskuteční pouze v případě nutného zvětšení průřezu vedení nn k připojení nového odběru v ER1 výsuvných sloupků VS3 a VS4 (celkem 63 A). Přeložka s přerušením provozu vedení nn DS v ulici Lánecká je navržena s využitím stávajícího vedení nn v délce cca 30,0 m pro vodorovné a svislé upravení trasy vedení. Stávající vedení se v chodníku (vjezd na parkoviště) naspojuje kabelovou spojkou na novou kabelovou vložku. Nový kabel bude shodného provedení, jako je stávající kabel. Po naspojkování povede vedení pod komunikací a do rozváděče R273. Hranice stavby se nebude rozšiřovat, tudíž se vedení nn DS nebude měnit v celé délce, a proto je navrženo spojkoviště do chodníku. Pokud by přicházející vedení nn DS do R273 bylo smyčkově propojeno v rozváděči ve fasádě domu č.p. 150, tak se vymění vedení nn mezi těmito rozváděči a spojkování se nebude realizovat. U domu č.p. 38 se vedení nn DS uloží do betonového žlabu z důvodu souběhu vedení SEK. Vedení nn DS se uloží do chráničky PE Ø 160/136 mm pod betonovým základem pro dlažební kostky před nájezdem pro invalidy do domu č.p. 515. Přeložka podél domu č.p. 515 se ukončí v rozváděči situovaného v průjezdu mezi domy č.p. 515 a 986. Další přeložka s přerušením provozu vedení nn DS bude vedena v souběhu s vedením vn DS. Trasa

povede z TS 0786 do pojezdové plochy u stávající rampy a dále přes průjezd, podél domů č.p. 986 a 217. Před domem č.p. 217 bude trasa křížit komunikaci II/347 a bude naspojována na stávající vedení za zdi mezi domy č.p. 161 a 25 u oplocení. Před domy č.p. 986 a 217 je prostor zatříděn jako komunikace a také od komunikace k řemeslnému dílu, které má být postaveno v ploše u domu č.p. 161. Když se na náměstí pořádá Svatováclavská pouť, tak stávající veřejné osvětlení problikává a z těchto důvodů je navržen nový vývod z rozváděče v TS 0786, který povede v komunikaci za domem č.p. 515 a průjezdu mezi domy č.p. 515 a 986. Dále vedení bude uloženo podél domů č.p. 986 a 217 pod plochou zatříděnou jako komunikace. Před domem č.p. 217 nastane křížení trasy nn DS s komunikací II/347 a za křížením bude trasa uložena v pojezdové ploše až do navrženého RVO1+ER4 (SO 431). Stávající odběr se zruší a vznikne nový odběr pro VO 80A a také se na toto vedení připojí napájení pro VS6 (32 A). U domu č.p. 161 dojde k přemístění jisticího a rozpojovacího rozváděče SR1 a elektroměrového rozváděče z důvodu zvětšení RVO. Rozváděče budou znovu postaveny jako přístavba zděných pilířů nad sebou. Z přemístěného SR1 povede přeložená trasa nn s přerušením provozu pod pojezdovou plochou a chodníkem. Pojezdové plochy jsou před domy č.p. 25 a 22. U městského úřadu bude vedení uloženo pod vjezdem mezi domy č.p. 18 a 22. Podél městského úřadu bude vedení nn DS vedeno pod chodníkem a od začátku souběhu vedení nn DS s vedením SEK se vedení nn DS uloží do betonových žlabů až za schodiště do rostlého terénu u městského úřadu. Z rozváděče R285 bude vycházet přeložená trasa nn s přerušením provozu do pojezdové plochy pro připojení domu č.p. 16. V rámci tohoto SO se provede připojení z R285 do nového elektroměrového rozváděče ER3 (SO 414) s nepřímým měřením. Pro ER3 bude zděný pilíř postaven jako přístavba k městskému úřadu o rozměrech 1 240 x 640 x 250 mm (š x v x h). Z rozváděče R285 se trasa přípojky nn pro kostel ponechá bez přeložení ve stávající trase. Stávající vedení nn DS se v rekonstruovaném zděném oplocení napřímí a uloží do dělené chráničky PE Ø min. 110/100 mm s přesahem min. 0,6 m za hranu zdi (SO 201) po obou stranách. Na tuto trasu vedení nn DS bude navazovat SO 413. Rozdělení této trasy vedení nn je z důvodu jiných pozemků a vlastníků. Z rozváděče R341 je navržena přeložka kabelové trasy nn DS křížící komunikaci ulice Jelenova do domu č.p. 100. Stávající vedení nn DS od domu č.p. 161 v chodníku podél zástavby do ulice Nádražní není překládáno. Podél zástavby se bude stavbou pouze rozšiřovat stávající chodník, ale niveleta chodníku zůstane stejná. Na tento SO 411 navazuje SO 414 a SO 415, kterých se týká připojení nových odběrných míst. Některé překládané kabely nn DS budou v rámci přeložek nahrazeny větším průřezem pro možné připojení nových odběrů.

- **SO 412** - Přeložky kabelového vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. v ulici Pěšinky - délka přeložky s přerušením provozu: cca 60,0+60,0 = 120,0 m. Délka nového kabelového vedení: cca 40,0 m. Počet nových kovových elektroměrových rozváděčů: 1 ks (ER5). Je vypracován projekt na přemístění rozváděče X30 vedle stávajícího elektroměrového rozváděče pro chatu na pozemku 117. Přemístění by se mělo uskutečnit v roce 2018. V souvislosti s rekonstrukcí asfaltové cesty v ulici Pěšinky je nezbytná přeložka kabelového vedení nn DS s přerušením provozu. V místech stávající trasy nn je navržen nový obrubník před domy č.p. 16 a 157. Dále je navržena přeložka (s přerušením provozu) vedení nn DS z R236 do přemístěného rozváděče X30 umístěného nově vedle elektroměrového rozváděče pro chatu na parcele 117 z důvodu nově navržených inženýrských sítí. Dle PD v přemístěném rozváděči X30 budou instalovány 2 sady pojistkových spodků. Druhá sada se použije k připojení nového elektroměrového rozváděče ER5 o rozměrech 620 x 640 x 250 mm (š x v x h). Elektroměrový rozváděč bude umístěn do rekonstruované kamenné stěny SO 202. V ER5 bude jeden přívod vedení nn DS, dva kabelové vývody a vývod chráničky PE Ø 110/94 mm. Přívodní a vývodní vedení v ER5 se vloží do chrániček PE Ø 110/94 mm v betonové části kamenné stěny a nainstaluje se pouze jeden elektroměr pro VS7 a jištění obou vývodů. Dva kabelové napájecí vývody nn budou sloužit pro připojení výsuvného sloupku VS7 a kamerového systému VSS KS6 až KS9. Vyvedená prázdná chránička PE Ø 110/94 mm z ER5 má sloužit jako rezerva pro případné budoucí připojení zařízení. V ER5 budou celkem 4 chráničky PE Ø 110/94 mm včetně rezervní. Jeden elektroměr je navržen pro odečet spotřeby VS7 a případného připojení zařízení u stožáru F1, druhý pro odečet spotřeby elektrické energie VSS.
- **SO 413** - Přeložka kabelového vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. - délka kabelové přeložky s přerušením provozu: cca 35,0 m. V zahradě kostela sv. Václava je navržena přeložka s přerušením provozu přípojky vedení nn DS. Na stávající vedení vycházející v dělené chráničce (SO 411) ze zdi oplocení (SO 201) se v zahradě kostela naspojuje kabelová vložka vedení nn DS pro napájení kostela. Pokud nebudou do stávajícího rozváděče ve fasádě kostela připraveny chráničky na

protážení vedení nn, bude vedení nn DS naspojováno u stěny kostela. Rozdělení této trasy vedení nn je z důvodu jiných pozemků a vlastníků. Kabelová vedení uložená v rostlém terénu (zahrada) se obalí protikořenovou fólií. Pod plochou pro pěší, po které mohou jezdit i motorová vozidla, se vedení nn uloží do ucelené chráničky PE Ø 160/136 mm v hloubce min. 1,0 m pod novým povrchem. Pod rekonstruovanou zdí (SO 203) se vedení nn uloží do ucelené chráničky PE Ø 160/136 mm v hloubce min. 1,1 m pod základy zdi.

- **SO 414** - Kabelové rozvody města Světlá nad Sázavou - délka nového kabelového vedení nn do IC: cca 60,0 m. Délka nového kabelového vedení nn pro zavlažování: cca 85,0 m. Nový silový rozváděč NR1+ER2: 1 ks (v informačním centru). Počet nových elektroměrů: 3 ks. Ze stávajícího zděného pilířového rozváděče R285 u městského úřadu se připojí (SO 411) elektroměrová skříň ER3 s nepřímým měřením. Pro ER3 bude zděný pilíř postaven jako přístavba k městskému úřadu o rozměrech 1 240 x 640 x 250 mm (š x v x h). Z ER3 je navržena kabelová trasa nn AYKY 4 x 95 mm² pod pojezdovou plochou do navrženého informačního centra. Vedení bude přivedeno do silového rozváděče RN1+ER2 umístěného v informačním centru dále od dveří. RN1+ER2 bude o rozměrech 2 000 x 800 x 600 mm (š x v x h) a v něm budou celkem 3 elektroměry pro informační centrum IC + kamerový systém + spínání zavlažování, stánek a VS2+VS5. Z RN1+ER2 v rámci tohoto SO 414 se vyvede kabel CYKY 3 x 1,5 mm² pro spínání zavlažování travnatých ploch před městským úřadem. Zavlažování bude spínáno elektromagnetickým ventilem s min. napětíovou úrovní 48 V AC nebo DC. Trasa vedení nn je navržena pod pojezdovou plochou a u VS2 přejde do rostlého terénu, ve kterém se přivede až do šachty, kde bude realizováno spínání zavlažování. Přívod do ER3 bude řešen v rámci SO 411.
- **SO 415** - Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí - délka navržených vedení nn: cca 60+100+15+50+90 = 315,0 m. Délka navržené trasy SEK: cca 35,0 m. Počet nových výsuvných energetických sloupků: 5 ks (VS2 až VS6). U obchodního domu č.p. 995 se umístí elektroměrový rozváděč ER1 vedle stávajícího zděného pilířového rozváděče. ER1 bude připraven na osazení jednoho elektroměru a bude také v provedení zděný pilíř se stejnou výškou a v obdobném stylu jako je stávající rozváděč R331. Rozváděčová skříň bude o rozměrech 620 x 640 x 250 mm (š x v x h) a přívodní napájecí kabel bude přiveden společností ČEZ Distribuce, a.s. v rámci SO 411. Z ER1 se vyvedou dva napájecí kabely nn CYKY 5x25 mm² a CYKY 5x16 mm² a tyto kabely budou uloženy pod plochou parkoviště. Kabel s větším průřezem se přivede do VS3 a druhý tenčí kabel do VS4. Napájecí vedení nn se vyvedou z informačního centra a povedou pod plochou pro pěší, kde mohou jezdit i motorová vozidla. VS2 bude umístěn v této pojezdové ploše a připojen kabelem CYKY 5x16 mm². Druhý kabel nn se uloží pod schodiště a bude pokračovat v chodníku podél budovy městského úřadu. Za úřadem začíná pojezdová plocha, pod kterou povede napájecí kabel CYKY 5x25 mm² do VS5. VS2 bude mít jako jediný výsuvný sloupek ještě dvě optické zásuvky. OK 4 vl. SM 9/125 se vyvede z městského úřadu pod chodníkem a v rostlém terénu se přivede do VS2. Z OK se využijí 2 vlákna a další dvě jsou pro rezervní připojení. Z navrženého RVO1+ER4 (SO 431), ve kterém budou instalovány samostatné elektroměry pro VS6 a RVO. Z elektroměru pro VS6 se vyvede napájecí kabel CYKY 5x16 mm² v kabelovém betonovém žlabu do VS6. Betonový žlab je zapotřebí z důvodu malého prostoru a souběhu tras SEK. Energetický přívod do RVO1+ER4 bude řešen v rámci SO 411 společností ČEZ Distribuce, a.s. Pro ochranu před bleskem a před ostatními škodlivými účinky atmosférické elektřiny budou výsuvné sloupky uzemněny připojením na ocelový pásek FeZn 30 x 4 mm, uloženým do společného výkopu s napájecím kabelem. Ocelový pásek bude ve výkopu uložen 10 cm pod nebo vedle kabelu. Vývod zemnicího vedení ze země k výsuvným sloupkům se provede vodičem FeZn ø 10 mm se žlutozelenou izolací. Výsuvné sloupky budou opatřeny odvodem vody např. trativodem.
- **SO 416** - Přípojka pro energetický sloupek v ulici Pěšinky - délka navrženého vedení nn: cca 40,0 m. Délka navržené chráničky pro vedení nn: cca 45,0 m. Počet nových výsuvných energetických sloupků: 1 ks (VS7). Do rekonstruované kamenné zdi se instaluje elektroměrový rozváděč ER5 (SO 412) z nerezového plechu, v němž bude společný elektroměr pro VS7. Z ER5 se vyvede kabel CYKY 4x16 mm² pro VS7. Výsuvný sloupek bude koncipován na maximální odběr 80 A. Kabel se vyvede ze skříně ER5 v chráničce PE Ø 110/94 mm v betonové části kamenné zdi a od kamenné zdi bude vedení v celé délce až k VS7 pod pojezdovou plochou. Z ER5 se dále vyvede rezervní chránička PE Ø 110/94 mm, která povede také v pojezdové ploše a bude ukončena v rostlém terénu u navrženého stožáru VO F1 (SO 434). V ER5 bude nainstalované jištění VS7. VS7 bude v sobě

zahrnovat hlavní třífázový vypínač sloupku. Rezervní chránička PE Ø 110/94 mm je navržena pro případné připojení budoucího zařízení.

- **SO 417** - Úprava připojení NN VTA - délka přeložky s přerušením provozu: cca 40,0 m. Dle písemného vyjádření o zachování VTA společnosti O2 Czech Republic a.s. se stávající VTA zachová a zůstane i nadále na stejné pozici. Stávající datová přípojka SEK pro VTA v případě uložení u domu č.p. 515 nebude překládána. Stávající přípojka vedení nn se zruší z důvodu rušení stávajícího stožáru VO A-3, ze kterého je osvětlení VTA připojeno. Je navržena přeložka tohoto vedení s přerušením provozu a nově bude osvětlení VTA připojeno na rozvody ve stožáru VO A12+Z16 (SO 431). Ve svorkovnici stožáru A12+Z16 se vedení nn jištěno. Přeložená trasa nn od stožáru povede v rostlém terénu a pod komunikací a chodníkem. Pod komunikací se trasa osazená kabelem CYKY 2x1,5 mm² uloží do chráničky PE Ø 110/94 mm. Pod komunikací se vedení nn uloží do ucelené chráničky PE Ø 110/94 mm v hloubce min. 1,0 m pod novým povrchem.
- **SO 418** - Přeložka kabelového vedení pro informační tabuli - délka přeložky vedení nn s přerušením provozu: cca 12,0 m. Délka přeložky trasy SEK s přerušením provozu: cca 12,0 m. V rámci rekonstrukce náměstí se zídka podél vjezdu bude rekonstruovat a dojde k jejímu rozšíření, proto bude panel přemístěn. Během rekonstrukce náměstí se panel demontuje. Ze stávajících průchodů pro vedení nn a SEK z městského úřadu se vyvedou nová vedení, která budou křížit vjezdovou cestu a poté prostupovat upravenou zídkou do informačního panelu. Novým přípojným vedením bude kabel SEK se 4 páry vodičů a kabel nn L+N+PE CYKY 3x2,5 mm² v délkách cca 12,0 m. Pro ochranu před bleskem a před ostatními škodlivými účinky atmosférické elektřiny bude informační panel uzemněn připojením na ocelový pásek FeZn 30 x 4 mm, uloženým do společného výkopu s napájecím kabelem. Ocelový pásek bude ve výkopu uložen 10 cm pod nebo vedle kabelu. Vývod zemního vedení ze země k informačnímu panelu se provede drátem FeZn ø 10 mm.
- **SO 419** - Přípojky pro parkovací automaty - délka demontovaného vedení: cca 10+5 = 15,0 m. Délka nového vedení nn: cca 35+35+55 = 125,0 m. Délka nové optochráničky SEK: cca 200+10+7 = 217,0 m. Délka nových mikrotrubiček: cca 70+160+200 = 430,0 m. Počet přemístěných automatů: 2 ks (P1 a P2). Počet nových automatů: 1 ks (P3). Stávající parkovací automaty se demontují a uskladní pro zpětnou instalaci při níž se přemístí na nové pozice P1a P2 před domy č.p. 995 a 1045. Kabelové připojení P1 se provede kabelem L+N+PE CYKY 3x2,5 mm² do navrženého stožáru VO A7+Z11 (SO 431) u domu č.p. 995. Trasa nn povede pod parkovištěm. P2 se připojí napájecím kabelem L+N+PE CYKY 3x2,5 mm² do navrženého stožáru VO A5 (SO 431) u domu č.p. 1045 jehož trasa povede pod parkovištěm. Dále bude zřízen nový parkovací automat P3 s baterií před nájezdem pro invalidy do domu č.p. 515. P3 se připojí kabelem L+N+PE CYKY 3x2,5 mm² do navrženého stožáru VO A12+Z16 (SO 431) a kabelová trasa nn povede v chodníku podél domu č.p. 515 a bude křížit komunikaci mezi domy č.p. 515 a 986. Z domu č.p. 23 bude vyvedena trasa optochráničky HDPE Ø 40/33 mm a v místech navrženého přechodu před domem č.p. 23 nastane křížení trasy SEK s komunikací II/347. Za křížením povede trasa SEK pod komunikací mezi domy č.p. 515 a 986 a bude pokračovat v chodníku podél obchodního střediska č.p. 515. Za obchodním střediskem se optochránička uloží do prostoru se zatížením pro komunikaci a pak bude uložena pod parkovištěm až do P2. Optochránička se rozbočí ke každému parkovacímu automatu spojkou typu T a odbočné optochráničky HDPE Ø 40/33 mm budou vždy ukončeny u parkovacího automatu s délkovou rezervou cca 5,0 m. V optochráničkách budou zafouknuty tři mikrotrubičky Ø 5/3,5 mm ke každému automatu. Všechny automaty P1 až P3 budou obsahovat baterie a proto se připojí na rozvody VO. Pro ochranu před bleskem a před ostatními škodlivými účinky atmosférické elektřiny budou parkovací automaty uzemněny připojením na ocelový pásek FeZn 30 x 4 mm, uloženým do společného výkopu s napájecím kabelem. Ocelový pásek bude ve výkopu uložen 10 cm pod nebo vedle kabelu a připojen na zemnicí pásek VO. Vývod zemního vedení ze země k parkovacím automatům se provede drátem FeZn ø 10 mm.
- **SO 431** - Veřejné osvětlení na náměstí - délka demontovaného vedení VO: cca 40+230+160+200 = 630,0 m. Počet demontovaných stožárů VO: 15 ks (S1, B-12, A-61, A-1 – A-7, A-15 – A17, A-019 a A-18). Počet demontovaných výložníků: 14 ks. Počet demontovaných svítidel: 18 ks. Délka nového vedení VO AYKY-J 4 x 25 mm²: cca 80+340+200+100+130+7 = 857,0 m. Délka nového vedení VO AYKY-J 4 x 16 mm²: cca 160,0 m. Délka nového vedení VO AYKY-J 4 x 10 mm²: cca 420+120+40+40+35+45+35+40 = 775,0 m. Délka nového vedení VO CYKY-J 5 x 6 mm²: cca 20+120+480+60+340 = 1 020 m. Délka nového vedení VO CYKY-J 2 x 1,5 mm²: cca 100+25+40 = 165,0 m. Počet nových RVO: 3 ks (RVO1+ER4, RVO2 a ROV3). Počet nových jednoramenných

výložníků délky 0,1 m: 8 ks. Počet nových dvouramenných výložníků 180° délky 0,1 m: 5 ks. Počet nových jednoramenných výložníků délky 0,3 m: 1 ks. Počet nových jednoramenných výložníků délky 0,5 m: 1 ks. Počet přemístěných bezdrátových rozhlasů: 2 ks. Počet nových výklopných energetických sloupků: 1 ks (VS1). Stávající RVO na náměstí u domu č.p. 161 bude nahrazen novým a větším rozváděčem RVO1+ER4. Přívodní napájecí vedení pro RVO1+ER4 je v rámci SO 411. V RVO1+ER4 budou instalovány dva elektroměry pro VS6 a VO. Dále bude v RVO1+ER4 6 vývodů pro VO, 2 vývody pro napájení vánoční výzdoby, soumrakové čidlo a HDO. Vyvedená vedení budou uložena ve zděném pilíři do chrániček PE Ø 110/94 mm a každý vývod bude mít vlastní jištění. Skříň RVO+ER4 bude rozdělena na dvě části a každá část bude mít svoje vlastní dvířka s rozdílným zámekem. RVO1+ER4 bude přístavba k domu č.p. 161 v provedení zděného pilíře. Stávající kabelová trasa VO tažená do ulice Nádražní se připojí do vyměněného RVO1+ER4. V případě nedostačující délky stávajícího vedení se vedení na rohu domu č.p. 161 naspojkuje na kabel AYKY 4x25 mm² a přivede se do RVO1+ER4. Druhá stávající kabelová trasa VO, která zajišťuje napájení VO v ulici Pěšinky se připojí do vyměněného RVO1+ER4. V ploše pro pěši u domu č.p. 161 se bude rekonstruovat kolem plochy zeď. Pokud by v souvislosti s touto úpravou zdi nevystačila stávající délka vedení VO pro připojení do RVO1+ER4, tak se nový kabel AYKY 4x25 mm² VO naspojkuje na stávající vedení za zdi směrem k řece Sázavě. Prostup zdi bude řešen uložení vedení VO do PE Ø 110/94 mm. Z RVO1+ER4 se připojí svítidla I* na reklamních tabulích kabelem CYKY-J 2 x 1,5 mm². U betonových základů tabulí bude pod pochozí plochou umístěny rozvodnice s min. IP68 pro smyčkové propojení všech svítidel. Kabely se uloží do chrániček PVC Ø 30,6/25 mm v betonovém základu a dále kabely budou vedeny uvnitř nosných trubkových sloupků tabule. Ze sloupků se kabely přivedou do svítidel I* umístěných na nosných konstrukcích tabulí. Dvě z osmi svítidel mají osvětlovat vzniklý oddělený prostor za tabulemi. Z RVO1+ER4 se vyvede kabel AYKY-J 4 x 10 mm² pro smyčkové propojení sadových stožárů C10 až C2. Začátek trasy bude položen v pojezdové ploše a za řemeslným dílem již v ploše pro pěši, kde se vedení VO přivede do přírubového sadového stožáru C10 výšky 4,0 m. Svítidlo na C10 bude opatřeno optikou/stínítkem, aby nesvítilo do oken domu č.p. 25. Přívodní vedení a vycházejí ze základu stožáru C10 se uloží do jedné chráničky PE Ø 110/94 mm. Dále budou stožáry smyčkově propojeny dle schéma ve výkresu č. 2 Situace elektro objektů. Trasa povede v pojezdových plochách, chodníku a rostlém terénu. Z koncového stožáru C3 se tato větev napájení ukončí v RVO3 a bude sloužit jako rezervní připojení při poruše vedení. RVO3 se provede přístavbou k městskému úřadu vedle navrženého rozváděče SO 414. Z RVO3 bude zajištěno napájení VO kolem kostela SO 432, SO 433 a svítidel T1 a T2 na přední stěně informačního centra. V RVO3 bude větev pro dekorativní osvětlení zahrady kostela časově nastavitelná, kdy se má vypnout. Z RVO3 bude celkem vyvedeno 7 odcházejících vedení a dvě přicházející. Všechna vedení budou ve zděném pilíři uložena do chrániček PE Ø 110/94 mm. Hlavní přívod kabelem AYKY-J 4 x 16 mm² do RVO3 se vyvede přímo z RVO1+ER4 u domu č.p. 161. V rámci tohoto SO se z RVO3 vyvede kabelová trasa VO kabelu CYKY-J 5 x 6 mm² do výklopného sloupku VS1 pro připojení osvětlení vánočního stromu. Dále se z RVO3 vyvede kabelová trasa kabelu CYKY-J 2 x 1,5 mm² ke svítidlům na stěnu informačního centra T1 a T2. Svítidla na stěnu lze smyčkově propojit přímo ve svítidlech a kabel povede v chráničce a ta v betonové stěně informačního centra. Z RVO1+ER4 se vyvede další trasa pro napájení VO a to poslední, která bude křížit komunikaci II/347, a povede do stožáru A13. V něm se trasa rozbočí do ulice Komenského a podél komunikace II/347 k městskému úřadu. Napojení na stávající rozvody VO do ulice Komenského se provede ve vyměněném stožáru VO A14. Svítidlo na A14 se natočí kolmo ke komunikaci II/347 a bude sloužit pro její osvětlení. Trasa vedení VO pro stožáry A* a B* bude tvořena kabelem AYKY-J 4 x 25 mm². Připojení samostatných přechodových stožárů Z* bude kabelem AYKY-J 4 x 10 mm². Stožár F7 u domu č.p. 995 bude připojen kabelem AYKY-J 4 x 10 mm² ze stožáru A5 a pro rezervní propojení v případě výpadku napájení se přivede stejný kabel ze stožáru A7+Z11. Další rezervní propojení bude připraveno ve stožáru A2+Z2, kde bude možné připojení na větev rozváděče v ulici Sázavská. Poslední rezervní propojení se připraví ve stožáru A7+Z11, do kterého se přivede stávající kabel odpojený ze stožáru A-7 s naspojováním. Do stožáru VO A10 se přivede odpojený kabel ze stávajícího stožáru VO A-5. Na místě stávajícího stožáru B-12 bude zřízen zděný pilířový jistič a rozpojovací RVO2, do kterého se přepojí odcházející trasa do ulice Jelenova. Z RVO2 se připojí A2+Z2 a RVO2 bude sloužit k propojení vedení do ulice Jelenova. Pro vánoční výzdobu se z RVO1+ER4 vyvedou dva kabely shodného typu CYKY-J 5 x 6 mm². První kabel se vyvede přímo do městského úřadu. Vstup do městského úřadu bude v místě připojeného stávajícího parkovacího automatu, který bude přemístěn v rámci SO 419.

Druhý kabel bude smyčkově propojen ve stožárech A* a B* se zásuvkou a zásuvky budou připojeny na toto vedení. Zásuvky budou opatřeny závitem M25 a matkou pro uchycení do stěny stožárů VO. Mezi matku a povrch stožáru se umístí gumové těsnění proti zatékání vody. Svítidla na osvětlení kamenné kašny se připojí ze stožárové svorkovnice stožáru VO B4+Z13 kabelem CYKY-J 2 x 1,5 mm². Svítidla se mezi sebou smyčkově propojí nebo pomocí rozvodnic s min. IP68. Vedení VO bude ke kašně přivedeno chráničkou PE Ø 110/94 mm. Pro ochranu před bleskem a před ostatními škodlivými účinky atmosférické elektřiny bude výklopný sloupek uzemněn připojením na ocelový pásek FeZn 30 x 4 mm, uloženým do společného výkopu s napájecím kabelem. Ocelový pásek bude ve výkopu uložen 10 cm pod nebo vedle kabelu. Vývod zemního vedení ze země k výklopnému sloupku se provede vodičem FeZn ø 10 mm se žlutozelenou izolací. Přechodová svítidla Z* budou ve výšce 5,0 m s uchycením na dřík stožáru nebo výložník v případě sdružených stožárů. Třmenové výložníky budou ke stožárům přichyceny nerezovými pásky. Uschované bezdrátové rozhlasové přístroje se přichytí na stožár A10 a dle vyjádření města Světlá nad Sázavou na stožár C5. Do stožárů VO A* a B* budou připraveny otvory Ø 28 pro zásuvky na vánoční výzdobu ve výšce 4,0 m nad navrženým povrchem. Zásuvky budou utěsněny koncovkou, proti vnikání vody. Na sadovém stožáru C4 bude přichycen třmenový výložník nerezovými pásky a na něm uchycen reflektor G3 na osvětlení věže kostela.

- **SO 432** - Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad - délka demontovaného vedení VO: cca 20,0 m. Délka nového vedení VO CYKY-J 2 x 1,5 mm²: cca 50+75+10 = 135,0 m. Délka nového vedení VO CYKY-J 2 x 6 mm²: cca 65+70 = 135,0 m. Délka nového vedení VO předpokládané AYKY-J 4 x 16 mm²: cca 80,0 m. Počet možných spojek: 1 ks. Z RVO3 (SO 431) se vyvede v rámci tohoto SO celkem 5 kabelových tras VO a každá bude v RVO3 opatřena samostatným jištěním. První kabelová trasa vyvedená z RVO3 do rostlého terénu povede z části pod pojezdovou plochou vedle kostela a za bránou do zahrady kostela se kabel CYKY 2 x 1,5 mm² vodotěsně ukončí s rezervní délkou cca 10,0 m. Na tento SO navazuje SO 433, ve kterém je navrženo propojení dekorativních svítidel v zahradě. Pokud by se rekonstrukce zahrady prováděla souběžně s náměstím, tak se trasa VO neukončí za bránou, ale přivede se přímo do svítidla K1 (SO 433). Přisvětlení cesty zahrady kostela sv. Václava je bráno pouze jako dekorativní a zahrada se bude v nočních hodinách veřejnosti uzavírat. Tato větev VO bude vyvedena z časového spínače v RVO3. Druhá trasa povede v souběhu s první v rostlém terénu a pojezdové ploše. Za bránou v zahradě kostela se kabel, shodného provedení jako je stávající, naspojkuje na stávající vedení za stávající zídou v zahradě. Za bránou bude svinuta kabelová rezerva v délce cca 45,0 m (dle vytyčení polohy kabelu) pro dotažení trasy až ke stávajícímu vstupu do kostela (SO 433). Na tento SO navazuje SO 433, ve kterém je navrženo připojení osvětlení kostelních hodin. Pokud by se rekonstrukce zahrady prováděla souběžně s náměstím, tak se navržená trasa VO nenaspojuje na stávající vedení za zídou a trasa se dovede až k prostupu do kostela bez kabelové rezervy (SO 433). Stávající trasa kabelového vedení nn není digitálně zaměřena, a proto je nutno brát trasu tohoto vedení pouze jako orientační. Třetí trasa povede v rostlém terénu, a potom v pojezdové ploše k zemním svídlům. Zemní svítidla budou zasazena v pojezdové ploše. Tyto svítidla budou sloužit na osvětlení průčelí kostela. Svítidla D1 a D2 mají osvětlovat větší plochu kostela a svítidla D3 a D4 mají osvětlovat věž kostela. Věž kostela bude přisvětlena navíc reflektorem G3, který bude umístěn na sadovém stožáru VO C4 (SO 431). U zemních svídlů budou usazeny rozvodnice s min. IP68, pomocí nichž se svítidla smyčkově propojí kabelem CYKY 2x6 mm² – viz schéma propojení ve výkresu č. 2 Situace elektro objektů. Čtvrtá trasa tvořena kabelem CYKY 2x6 mm² povede v souběhu s třetí trasou a bude pokračovat do rostlého terénu u stožáru VO C2 (SO 431). Z rostlého terénu se trasa dovede v místě stávající jižní brány do zahrady kostela a v rostlém terénu se vedení vodotěsně ukončí s rezervní délkou cca 15,0 m na připojení zemního svídlu D5 v rámci SO 433. Na tento SO navazuje SO 433, ve kterém je navrženo připojení zemního svídlu D5 a propojení zemních svídlů D6 až D11. Pokud by se rekonstrukce zahrady prováděla souběžně s náměstím, tak se trasa VO neukončí za bránou, ale trasa se přivede přímo do zemní rozvodnice s min. IP 68 u svídlu D5 (SO 433). Svítidla na osvětlení zadní stěny kostela se umístí s dozorem stavby, protože svítidla budou v prostoru s dalšími inženýrskými sítěmi a jejich zakreslení není zcela přesné. Pokud to bude možné, svítidla by neměla být umístěna nad inženýrskou sítí. Poslední pátá trasa VO bude položena v souběhu s čtvrtou trasou vedení a mezi zemními svídlu D5 a D6 trasa odbočí ke kamenné zdi. Tato trasa bude sloužit pro připojení svídlu T3 (SO 434), které se umístí na kamennou zeď ve výšce cca 3,2 m nad ulicí Pěšinky. Toto svídlu bude připojeno kabelem CYKY 2x1,5 mm². V rámci tohoto SO se do kamenné zdi z ulice Pěšinky vyvrtají dva otvory pro

hmoždinky a jeden otvor skrz zeď pro přívodní kabel. Svítidlo T3 se připevní na stěnu s přivedením kabelu do svítidla, aby se otestovalo úspěšné uchycení. Poté se svítidlo demontuje a uschová a v SO 434 se nainstaluje zpět. Kabel bude z počátku s rezervní délkou cca 2,0 m a tato rezerva se po demontování svítidla protáhne skrz zeď a kabel zůstane smotan na kamenné zdi v ulici Pěšinky. V případě, kdy by nešla zeď osadit hmoždinkami, tak by se musela kamenná zeď z vrchu rozebrat cca 0,5 m od horní hrany a na šířku také cca 0,5 m. Vytvořilo by se uchycení svítidla a prostup pro kabel a zeď by se vystavěla do původního stavu. Kabel pro svítidlo T3 bude v kamenné zdi uložen do duralové trubky Ø 16/14 mm, aby nedošlo k poškození kabelu. Ze strany zahrady není zemina nasypána až k vrchní hraně kamenné zdi, a proto se kabel uloží do totožné trubky, jako bude ve zdi, než kabel dosáhne minimálního hloubkového krytí. Vodorovná a svislá trubka se propojí kolínkem ze stejného materiálu.

- **SO 433** - Osvětlení kostela svatého Václava a přilehlých zahrad - délka demontovaného vedení VO: cca 30,0 m. Délka nového vedení VO CYKY-J 2 x 1,5 mm²: cca 125,0 m. Délka nového vedení VO CYKY-J 2 x 6 mm²: cca 70,0 m. Délka úpravy trasy VO předpokládané AYKY-J 4 x 16 mm²: cca 45,0 m. Počet možných spojek: 1 ks. V rámci SO 432 se 2 z 5 tras z RVO3 ukončí za bránami do zahrady kostela a jedna trasa se naspojuje za zídou na stávající vedení VO pro napájení osvětlení kostelních hodin. Jedna kabelová trasa vyvedená z RVO3 a vodotěsně ukončená s rezervní délkou cca 10,0 m (SO 432) povede z pojezdové plochy pod rekonstruovanou kamennou zdi (SO 203) do rostlého terénu. Trasa v rostlém terénu bude smyčkově propojovat zápuštná svítidla K1 až K7, H1 a R3 až R1 viz schéma propojení ve výkresu č. 2 Situace elektro objektů. Svítidla K* budou stejného provedení jako zápuštná svítidla v SO 434. Smyčkové propojení zápuštných svítidel K*, sloupkového svítidla H1 a zemních svítidel R* se provede kabelem CYKY 2x1,5 mm². Mezi svítidly K* a H1 bude kabel uložen v chrániče PVC Ø 30,6/25 mm přicházející a s přerušením zase odcházející z rámu zápuštného svítidla. Smyčkové propojení zemních svítidel bude realizováno zemními rozvodnicemi. Pro svítidla K* se položí chráničky podél rekonstruované zdi do rostlého terénu v min. hloubce jejich pláště 0,7 m. Zápuštná svítidla K* o rozměrech 180 x 180 mm (š x v) se dají v rámu svítidla o rozměrech 180 x 180 mm (š x v) smyčkově propojit. Od sloupkového svítidla H1 se vyvede trasa VO v souběhu s přicházejícím vedením VO a trasa bude postupně od zdi smyčkově propojovat jednotlivá zemní svítidla R*. Zemní svítidla mají již vyveden kabel a smyčkové propojení není možné udělat přímo ve vlastním svítidle. Smyčkové propojení se tedy provede pomocí rozvodnic s min. IP68 umístěných v zemi u svítidel R*. Smyčkové propojení od sloupkového svítidla bude přímo ve sloupku H1. Svítidla R* jsou navržena na dekorativní osvětlení stávajících letitých stromů. Přisvětlení průchozí cesty zahrady kostela sv. Václava je bráno pouze jako dekorativní a zahrada se bude v nočních hodinách veřejnosti uzavírat. Tato větev VO bude připojena v RVO3 s možností časového vypnutí VO. Další kabelová trasa VO pro osvětlení kostelních hodin naspojovaná na stávající vedení za zahradní zídou se v místě spojkoviště rozpojí a trasa bude pokračovat v pojezdové ploše až ke zdi kostela, kde je stávající přívod napájecího kabelu pro osvětlení hodin kostela sv. Václava. Připravená nová trasa vedení VO v rámci SO 432 bude položena s rezervní délkou cca 45,0 m. Pokud nebude ve fasádě stávající kabel zatažen do chráničky, tak se stávající kabel popřípadě zkrátí a naspojuje na nový u zdi kostela. Nový kabel bude shodného provedení, jako je stávající. Případné spojkoviště bude v hloubce min. 1,0 m pod navrženým povrchem a spojka nesmí být zabetonována. Stávající trasa kabelového vedení nn není digitálně zaměřena, a proto je nutno brát trasu tohoto vedení pouze jako orientační. Poslední kabelová trasa vyvedená z RVO3 a vodotěsně ukončená s rezervní délkou cca 15,0 m (SO 432) za jižní bránou se přivede do rozvodnice u svítidla D5. Zemní svítidla D5 až D11 na osvětlení jižní a zadní stěny kostela se smyčkově propojí stejným způsobem jako zemní svítidla R1 až R3. Mezi rozvodnicemi se položí kabel CYKY 2x6 mm². Zemní svítidla mají ze svého těla vyveden kabel pro připojení. Kabel mezi svítidly D10 a D11 pod navrženou brankou a pojezdovou plochou se uloží do chráničky PE Ø 110/94 mm.
- **SO 434** - Veřejné osvětlení v ulici Pěšinky - délka demontovaného vedení VO: cca 125+130 = 155,0 m. Počet demontovaných stožárů VO: 5 ks (A-46, A-47, S2, S4 a S5). Počet demontovaných svítidel: 5+1 = 6 ks. Délka nového vedení VO AYKY-J 4 x 25 mm²: cca 200+130 = 330,0 m. Délka nového vedení VO AYKY-J 4 x 16 mm²: cca 50,0 m. Délka nového vedení VO AYKY-J 4 x 10 mm²: cca 20,0 m. Délka nového vedení VO CYKY-J 2 x 1,5 mm²: cca 35,0 m. Počet kabelových spojek: 1 ks. Počet nových RVO: 1 ks (RVO4). V rostlém terénu za stávajícím stožárem S3 v areálu bývalého koupaliště mezi oplocením a rekonstruovanou cestou se naspojuje nové vedení AYKY

4x25 mm² VO na stávající. Schéma propojení svítidel je uvedeno ve výkresu č. 2 Situace elektro objektů. Za spojkovištěm kabelové vedení VO podejde pojezdovou cestu pro pěší a v rostlém terénu se připojí do navrženého stožáru F3. Z něj se vyvedou dvě kabelové trasy z čehož jedna trasa VO bude smyčkově propojovat stožáry F4 až F6. Za stožárem F6 bude vedení křížit komunikaci a za křížením bude kabelové vedení uloženo v chodníku podél domu č.p. 378 s ukončením ve stávajícím stožáru VO S6. Ve stožáru S6 bude stávající rušené vedení odpojeno. Vedení bude křížit vjezd k tomuto domu. Druhá kabelová trasa povede směrem k mostu a bude smyčkově propojovat navržené stožáry F2, F1 a C1. Od stožáru F1 se vedení uloží pod cestu, kde mohou jezdit motorová vozidla. Ze stožáru C1 se vyvede kabelová trasa do rozváděče RVO4 umístěného v rekonstruované kamenné zdi (SO 202). Skříň RVO4 o rozměrech 620 x 640 x 250 mm (š x v x h) bude sloužit pro rozvod napájení do zapuštěných svítidel ve zdi K*, C11, L* a E1+G1+G2. Přívodní a odchozí trasy kabelů pro stožáry a svítidla L* se ve zdi uloží do chrániček PE Ø 110/94 mm, které se umístí do betonové části zdi. Vývodní kabel pro zápuštěná svítidla se ve zdi uloží do chráničky PVC Ø 30,6/25 mm. Do RVO4 bude přivedeno celkem 5 chrániček, z toho jedna pro příchozí vedení a zbylé pro odchozí vedení. V RVO4 se provede rozvod napájení a bude zde i jištění vývodů pro zapuštěná svítidla K* a svítidla L*. Do rostlého terénu se vyvede kabel AYKY 4x10 mm² ke stožáru C11, dále dva kabely CYKY 2x1,5mm² v chráničce PE Ø 110/94 mm pro svítidla L*. Svítidla L* na osvětlení vstupů do podzemí budou přichycena do navržené stříšky vstupů. Přívodní kabely se uloží ve stříšce do chráničky PVC Ø 30,6/25 mm. Smyčkové propojení zápuštěných svítidel K* se provede kabelem CYKY 2x1,5 mm² v chráničce PVC Ø 30,6/25 mm přicházející a s přerušením zase odcházející z rámu vlastního svítidla. Chráničky se uloží do betonové části rekonstruované zdi. Zápuštěná svítidla K* o rozměrech 180 x 180 mm (š x v) se dají v rámu svítidla o rozměrech 180 x 180 mm (š x v) smyčkově propojit. Poslední kabel AYKY 4x16 mm² povede pod pojezdovou cestou do stožáru E1+G1+G2. Stožár kromě svítidla bude mít na sobě připevněny nerezovými pásky dva výložníky a na každý se připevní reflektor na osvětlení jižní strany kostela sv. Václava. V rámci tohoto SO se ještě zkrátí smotaná kabelová rezerva na kamenné zdi a namontuje svítidlo na stěnu T3. Příprava na uchycení svítidla T3 je zahrnuta do SO 432. Od vodního prvku (SO 705) v ulici Pěšinky až k domu č.p. 378 bude vedení VO položeno a stožáry F1 až F6 umístěny v záplavových zónách Q100, Q20 a Q5. V části ulice Pěšinky od křižovatky ulic Pěšinky, II/150 a II/347 k domu č.p. 13 je sadové kulové svítidlo na stožáru ve výšce do 4,0 m u křižovatky, a pak bude až navržený stožár VO E1+G1+G2. V této části by mělo být dostatečné osvětlení. V případě nedostatečného osvětlení je předpokládáno dodatečné umístění (mimo tuto PD) svítidel T4 až T6 do kamenné zdi např. 14,6 W; 650 lm; 3000 K od křižovatky k domu č.p. 157. V této části ulice byl zavržen předpoklad stožárového svítidla z důvodu svícení do oken nebo nízkého umístění nad komunikací.

- **SO 451 - Přeložky SEK CETIN, a.s. na náměstí - délka stranové přeložky bez přerušení provozu:** cca 25+3 = 28,0 m. Délka ochrany stávající trasy SEK: cca 14+13+3 = 30,0 m. Délka demontovaného vedení SEK: cca 100+75+150+50+60+70+25+70+25 = 625,0 m. Počet kabelových spojek: cca 12 ks. Počet kabelových dělicích spojek: 3 ks. Počet kabelových vodotěsných koncovek: 1 ks. Počet vyměňovaných síťových rozváděčů: 1 ks (SR-17). Počet minimarkerů: 26 ks. Trasa tří MK z ulice Nové Město se přeloží s přerušením provozu do nové trasy. Navržená trasa SEK MK povede v chodníku podél kavárny a za restaurací č.p. 38 bude přecházet na druhou stranu komunikace opět do chodníku, kde dojde k naspojování kabelových vložek na stávající vedení. Vymístění z komunikace se provede tak, že se využije délka stávajících vedení MK v délce cca 10,0 m a u přechodu bude druhé spojkoviště kabelové vložky. Ta část vedení, která bude v komunikaci nebo pod obrubníkem se uloží do kabelového žlabu o min. vnitřních rozměrech 120 x 100 mm (š x v). Trasa MK přípojky pro restauraci č.p. 38 se přeloží s přerušením provozu do nové trasy. U obchodního domu č.p. 995 bude stávající vedení MK TCEPKPFLE 10XN 0,4 naspojováno na kabelovou vložku shodného typu. Trasa z chodníku povede přes parkoviště, komunikaci a u domu č.p. 38 se kabel uloží do betonového žlabu z důvodu blízkého souběhu sítí SEK a nn. Stávající trasa SEK MK vycházející z průjezdu mezi domy č.p. 515 a 986 bude i nadále uložena v chodníku bez změny nivelety, a proto není počítáno s překládkou. Napájení VTA je řešeno v rámci SO 417. Stávající trasa přicházející z ulice Sázavská bez známého obsahu se uloží do kabelového žlabu o min. vnitřních rozměrech 120 x 100 mm (š x v) v místě křížení s II/150 a je navržena stranová přeložka bez přerušení provozu za tímto křížením. Spojka s rezervou se vymístí mimo navržené schodiště a navíc se trasa přizpůsobí v chodníku souběhu dalších inženýrských sítí. Trasa SEK MK křížící ulici Jelenova se uloží do kabelového žlabu o min. vnitřních rozměrech 150 x 125 mm (š x v) bez přerušení provozu. Pro vedení MK OPV 400P 0,5 je navržena přeložka s přerušením provozu

v rámci SO 453 – Přeložka SEK CETIN a.s. v ulici Pěšinky. Stávající pilířový SR bude přemístěn a nahrazen v provedení zděný pilíř jako přístavba. Dvě vedení MK směrem k nádraží se přeruší ve stávajících spojkovištích a od nového síťového rozváděče SRN budou položeny vložky s naspojováním v místech rozpojení. Pro přípojku společenského domu č.p. 217 je navržena přeložka s přerušením provozu. Od SRN se vyvede nová kabelová vložka MK TCEPKPFLE 15XN 0,4 až k domu č.p. 217, kde se vložka naspojuje na stávající kabel. Pro připojení domů podél vedení MK, které povede v místě pojezdové plochy a až za touto plochou u domu č.p. 23 se dělicí spojkou vytvoří přívodní vedení pro dům č.p. 1056. Z dělicí spojky bude vedení v chráničce PE Ø 110/94 mm dotaženo k bráně domu č.p. 1056 a tam naspojováno na stávající vedení SEK MK. Hlavní trasa MK z SRN bude pokračovat dál v chodníku, kde bude dělicí spojkou vytvořeno připojení domu č.p. 23 a u navrženého multikanálu (SO 460) se další dělicí spojkou vytvoří přívod k domu č.p. 22 a přívod se uloží opět do chráničky PE Ø 110/94 mm, protože vedení MK se bude nalézat pod pojezdovou plochou. Hlavní trasa povede přes tuto plochu v multikanálu do rostlého terénu, kde se dělicí spojkou vytvoří přípojka pro městský úřad. Přípojkové vedení MK se v celé délce uloží do chráničky PE Ø 110/94 mm, protože bude umístěno pod vjezdem. Hlavní trasa MK se skrz rostlý terén dovede do ÚR v městského úřadu. Z ÚR v městském úřadu je vyvedeno vedení (typ kabelu není znám) za městský úřad pro připojení kostela sv. Václava. Pro toto vedení MK je navržena přeložka s přerušením provozu. Trasa z ÚR v městském úřadu se uloží do betonového žlabu z důvodu souběhu sítí nn až do rostlého terénu u městského úřadu. Navržená trasa bude pokračovat v chodníku a v místě stávajícího spojkoviště se nové vedení SEK naspojuje na stávající vedení shodného typu. V rekonstruovaném zděném oplocení se stávající vedení SEK napřímí bez přerušení provozu a uloží do dělené chráničky PE Ø 110/100 mm s přesahem min. 0,6 m za hranu zdi (SO 201) po obou stranách. V souběhu s vedením SEK pro kostel se z ÚR v městském úřadu ještě vyvede shodný typ vedení SEK MK pro kostel a povede od stožáru C3 (SO 431) pod pojezdovou plochou uloženo do chráničky PE Ø 110/94 mm a za bránou do zahrady kostela se vedení SEK vodotěsně ukončí s rezervní délkou cca 50,0 m. Na tento SO navazuje SO 452, ve kterém je navrženo připojení kostela. Pokud by se rekonstrukce zahrady prováděla souběžně s náměstím, tak se trasa SEK neukončí za bránou, ale trasa se přímo připojí (SO 452) a spojkování u oplocení na stávající trasu SEK se nebude realizovat. Z ÚR v městském úřadu jsou dále navrženy přeložky s přerušením provozu optochráníčky, MK do domu č.p. 16 a MK do domu č.p. 94. Trasa povede přes pojezdovou plochu pro pěší k navrženému schodišti. Pod schodištěm se trasa rozdělí na dvě trasy SEK. Jedna trasa povede pod komunikací a chodníkem, na který mohou vjet vozidla do domu č.p. 16. Druhá trasa vedení pro faru povede pod komunikací a po křížení s komunikací II/347 bude pokračovat v chodníku podél komunikace II/150. Vedení podejde navržené schodiště a za schodištěm bude vedení připojeno do ÚR v domě č.p. 94.

- **SO 452** - Přeložka SEK CETIN, a.s. v zahradě kostela svatého Václava - počet kabelových spojek: 1 ks. Délka demontovaného vedení SEK: cca 45,0 m. Délka úpravy kabelové trasy SEK: cca 50,0 m. Počet minimarkerů: 1 ks. Kabelová trasa vyvedená z ÚR v městském úřadu a vodotěsně ukončená s rezervní délkou cca 50,0 m (SO 451) bude pokračovat v pojezdové ploše až ke zdi kostela, kde je stávající přívod vedení SEK kostela sv. Václava. Pokud nebudou ve fasádě chráničky na prostup, tak se provede naspojování na stávající vedení v blízkosti zdi kostela. Stávající vedení SEK v zahradě kostela se v celé délce demontuje. Pokud se budou rekonstrukce náměstí a zahrady provádět současně, tak se SO 451 a SO 452 sloučí dohromady a nebude se provádět vodotěsné ukončení trasy SEK a spojkování vedení SEK u oplocení zahrady (SO 451). Trasa vedení SEK se položí až na finální pozici.
- **SO 453** - Přeložka SEK CETIN, a.s. v ulici Pěšinky - délka ochrany stávající trasy SEK: cca 18,0 m. Počet kabelových spojek: 2 ks. Délka úpravy stávající trasy SEK: cca 30,0 m. Délka nové kabelové vložky SEK: cca 110,0 m. Počet minimarkerů: 7 ks. Stávající kabeláž (vedení) SEK MK KP 200XN 0,5 v ulici Pěšinky mezi domy č.p. 157 a 12 se přeruší v dostatečné délce cca 30,0 m, aby délka stávajícího kabelu vystačila na korektní hloubkovou úpravu MK s navrženým spojkovištěm u vyměněného stožáru VO E1 v rámci SO 434. Spojkoviště bude uloženo v min. hloubce 1,0 m bez obetonování. V úseku před domem č.p. 12 až k navrženému spojkovišti u stožáru VO E1 se stávající kabel KP 200XN 0,5 uloží do kabelového žlabu o min. vnitřních rozměrech 112 x 100 mm (š x v). Od stožáru E1 bude položena nová kabelová vložka kabelu TCEPKPFLE 200XN 0,6 uložena do kabelového žlabu o min. vnitřních rozměrech 112 x 100 mm (š x v) pod upravovanou cestou.

V případě nekompatibilního stávajícího kabelu s novým se přiloží kabelová vložka TCEPKPFLE 3XN 0,6, která se uloží do společného kabelového žlabu s kabelem TCEPKPFLE 200XN 0,6. Kabelová vložka bude položena až ke stávajícímu spojovacímu, které je situováno mezi oplocením pozemku 638/2 a pojezdovou cestou. Od vodního prvku (SO 705) v ulici Pěšinky až k domu č.p. 378 bude vedení SEK položeno a spojovací místo nacházet v záplavových zónách Q100, Q20 a Q5.

- **SO 454** - Přeložka SEK Metropolitní s.r.o. - délka demontovaných tras OK s optochráničkami: cca $80+140 = 220,0$ m. Délka demontované optochráničky: cca 60,0 m. Délka demontovaného OK: cca 135,0 m. Délka nových optochrániček s OK: cca $125+135 = 260,0$ m. Délka nového OK: cca 140,0 m. Délka nové optochráničky: cca 60,0 m. Délka trasy upravené stávající optochráničky: cca 8,0 m. Stávající trasa OK se přeloží s přerušením provozu do nové trasy z důvodu terénních úprav a změn. Přeložené nové OK shodného typu jako jsou stávající, se zafouknou do oranžových optochrániček HDPE Ø 40/33 mm v majetku města. OK budou opět ve vlastnictví společnosti Metropolitní a.s. Z domu č.p. 16 se vyvede optochránička do rostlého terénu a dále bude pokračovat přes komunikaci, podcházet navržené schodiště na plochu pro pěší s možným pojezdem motorových vozidel. Optochránička povede v ploše s možným pojezdem motorových vozidel a za pojezdovou plochou bude pokračovat mezi chodníkem a stožárem VO C6 (SO 431). U stožáru VO C6 trasa optochráničky odbočí do městského úřadu a vstup zdi úřadu se provede v místě stávajícího prostupu. Do optochráničky se zafoukne příslušný OK a vlastní přepojení na nové rozvody se udělá v okamžiku, kdy bude nová trasa mezi domem č.p. 16 a 18 schopná provozu. K vyvedení nové optochráničky z městského úřadu se využije otvor po demontované chráničce mezi domy č.p. 16 a 18. V této době bude propojení mezi domy č.p. 16 a 18 fungovat již po novém OK. Nová optochránička bude tažena z městského úřadu pod chodníkem do rostlého terénu a v něm povede mezi chodníkem a stožáry VO C7 a C8 (SO 431). U stožáru C8 se trasa zatáhne do připraveného multikanálu (SO 460), který bude ukončen u vchodu do domu č.p. 23. Za multikanálem se trasa optochráničky uloží do chodníku podél domu č.p. 23 a v místech navrženého přechodu před domem č.p. 23 nastane křížení trasy SEK s komunikací II/347. Za tímto křížením se trasa optochráničky přivede do budovy, kde jsou již teď stávající prostupy tras SEK Metropolitní s.r.o. Postup bude obdobný jako při propojení domů č.p. 16 a 18. K vyvedení nové optochráničky se využije otvor po demontované chráničce mezi domy č.p. 18 a 986/217. V této době bude propojení mezi domy č.p. 18 a 986/217 fungovat již po novém OK. Optochránička se položí až do rostlého terénu u vyměněného stožáru VO A14 (SO 431). Poté se ze stávající oranžové optochráničky vyfoukne OK sloužící k připojení Základní školy Komenského. Stávající optochránička se přeruší, udělá se úprava trasy stávající optochráničky v délce cca 8,0 m do rostlého terénu u stožáru A14 (SO 431). V rostlém terénu se optochráničky naspojkují, a potom se do optochráničky zafoukne nový OK. Před domy č.p. 986, 217 a 506 jsou prostory zatříděné pro zatížení komunikace.
- **SO 455** - Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí - délka nových tras chrániček pro OK: cca $55+110+80+185+70+110+100+200+220+10 = 1\,140,0$ m. Délka nových tras chrániček pro napájení VSS: cca $110+100+200+220 = 630,0$ m. Z městského úřadu se vyvedou dvě optochráničky HDPE Ø 40/33 mm pod chodníkem do rostlého terénu, kde se rozdělí a v něm povede jedna trasa mezi chodníkem a stožáry VO C7 a C8 (SO 431). U stožáru C8 se trasa zatáhne do připraveného multikanálu (SO 460), který bude ukončen u vchodu do domu č.p. 23. Za multikanálem se trasa optochráničky uloží v chodníku podél domu č.p. 23 a v místech navrženého přechodu před domem č.p. 23 se provede v místě vstupu do budovy vedením SEK CETIN a.s. vstup pro tuto optochráničku. Druhá trasa povede mezi chodníkem a stožárem VO C6 (SO 431) do navrženého podzemního informačního centra v ploše pro pěší, kde mohou jezdit i motorová vozidla. Optochránička bude přivedena do DR1 (SO 460). V DR1 bude prostor pro budoucí osazení OR1 k připojení VSS na náměstí. Z domu č.p. 23 budou vyvedeny dvě optochráničky HDPE Ø 40/33 mm, z toho jedna povede v pojezdové ploše a následně v chodníku do domu č.p. 6 v majetku města pro přípravu VSS KS5. Druhá trasa optochráničky bude křížit komunikaci II/347 a povede pod komunikací mezi domy č.p. 515 a 986 a bude pokračovat v chodníku podél obchodního střediska č.p. 515. Za obchodním střediskem se trasa uloží do prostoru se zatížením pro komunikaci a v tomto zatřídění setrvá až k domu č.p. 1045, kde se uloží do chodníku se zakončením koncovkou u stožáru VO A5 (SO 431). U stožáru VO A5 bude svinuta kabelová rezerva optochráničky délky cca 10,0 m. Tato trasa SEK má sloužit pro budoucí propojení Policie ČR a Městské policie. Z DR1 v navrženém informačním centru bude vyvedeno celkem 5 datových optochrániček HDPE Ø 40/33 mm a 4 chráničky HDPE Ø 40/33 mm pro napájení VSS KS1 až KS4. Dvojice chrániček pro VSS se

přivedou do stožárů VO A1, B2, A9+Z10 a B5. Pro KS4 bude trasa uložena v pojezdové ploše, a pak v rostlém terénu před městským úřadem. Pro zbylé VSS a připojení VSS v ulici Pěšinky povede trasa taktéž v pojezdové ploše a za schodištěm se oddělí datová optochránička do ulice Pěšinky, kde se zakončí koncovkou. Na tuto optochráničku naváže trasa v SO 456 – Kabelové rozvody pro VSS Městské policie v ulici Pěšinky. Před a za křížením trasy chrániček s komunikací II/347 se oddělí vždy dvojice chrániček ke stožárům B2 a A1. Trasa chrániček k A1 bude uložena v chodníku a za křížením s komunikací II/150 v rostlém terénu. Tyto dvě chráničky se uloží v místě stávajícího odpadkového koše u autobusové zastávky do chrániček PE Ø 110/94 mm každá zvlášť. Poslední dvojice chrániček povede v prostorách parkoviště a za křížením s komunikací v ulici Lánecká do stožáru VO A9+Z10.

- **SO 456** - Kabelové rozvody pro VSS Městské policie v ulici Pěšinky - délka nových tras chrániček pro OK: cca $90+45+30+50+200 = 415,0$ m. Délka nových tras chrániček pro napájení VSS: cca $45+30+50+200 = 325,0$ m. Počet nových kovových skříní pro datový rozvod: 1 ks. Počet nových kovových skříní pro rozvod napájení: 1 ks. Před domem č.p. 16 bude ukončena optochránička HDPE Ø 40/33 mm se zaslepením v rámci SO 455 – Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí. Na tuto optochráničku se naspojkuje optochránička shodných rozměrů, která povede do OR3 zapuštěného do rekonstruované kamenné zdi (SO 202) v ulici Pěšinky. Tato trasa povede pod pojezdovou cestou. Z OR3 o rozměrech 620 x 640 x 250 mm (š x v x h) se vyvedou celkem 4 optochráničky HDPE Ø 40/33 mm do navržených stožárů VO E1, C1, F1 a F6 (SO 434) pro přípravu VSS KS6 až KS9. Dále se přivede odolná chránička PE o vnitřním Ø cca 20 mm na budoucí protažení předpokládaného kabelu L+N+PE CYKY 3x1,5 mm² do výhledové zásuvky. Zásuvka bude sloužit k napájení výhledového optického rozváděče kamerového systému. Pro zásuvku je doporučeno min. IP68 vzhledem k vlhkosti ovzduší u řeky Sázavy. Mezi skříně ER5 a OR3 v rekonstruované kamenné zdi (SO 202) se umístí v rámci tohoto objektu skříně RN2 o rozměrech 620 x 640 x 250 mm (š x v x h) na rozvod napájení VSS. Z elektroměrového rozváděče ER5 bude vývod pro napájení VSS zatažen do chráničky PE Ø 110/94 mm a přiveden do RN2, v němž je zamýšleno udělat napájecí rozvody s jištěním pro VSS KS6 až KS9. Z rozváděče RN2 se vyvedou 4 chráničky HDPE Ø 40/33 mm pro budoucí zatažení napájecích kabelů pro KS6 až KS9 a chránička do rozváděče OR3 viz odstavec výše.
- **SO 457** - Přeložka SEK Tlapnet, s.r.o. - délka přeložky s přerušením provozu OK: cca 125,0 m. Stávající trasa OK se přeloží s přerušením provozu do nové trasy z důvodu terénních úprav a změn. Z domu č.p. 16 se vyvede optochránička HDPE Ø 40/33 mm do rostlého terénu a dále bude pokračovat přes komunikaci, podcházet navržené schodiště na plochu pro pěší s možným pojezdem motorových vozidel. Optochránička povede v ploše s možným pojezdem motorových vozidel a bude pokračovat mezi chodníkem a stožárem VO C6 (SO 431). U stožáru VO C6 trasa optochráničky odbočí do městského úřadu a prostup zdí úřadu se provede v místě stávajícího prostupu. Vlastní přepojení na nové rozvody se udělá v okamžiku, kdy bude nová trasa schopná provozu. Do nově položené optochráničky se zafoukne OK 48 vl. SM 9/125.
- **SO 458** - Nové trasy SEK Tlapnet, s.r.o. na náměstí - v rámci tohoto SO jsou navrženy trasy SEK převážně podél zástavby. Od domu č.p. 16 je připravena trasa do ulice Pěšinky, která je ukončena před domem č.p. 16 v závislosti etapizace staveb a na tuto trasu pak naváže SO 459 – Nové trasy SEK Tlapnet s.r.o. v ulici Pěšinky. Od domu č.p. 16 jsou také připraveny další dvě trasy. Jedna trasa povede pod schodištěm na plochu pro pěší, která bude určena i pro pojezd motorových vozidel. Trasa následně bude pokračovat podél zástavby komunikace II/347. Trasa bude přecházet u domu č.p. 161 na druhou stranu vozovky, kde bude položena podél zástavby směrem k ulici Nové Město a přes ulici Lánecká bude dovedena až do ní. Za křížením s komunikací II/347 u společenského domu č.p. 217 povede trasa směrem do ulice Komenského. U domu č.p. 16 je navržena trasa SEK k optickému rozváděči OR2, který bude umístěn jako poslední vpravo v linii rozváděčů. Druhá trasa kříží komunikaci II/347 u navrženého informačního centra, vede v prostoru parkoviště a pak kříží ulici Nové Město. Z této trasy ještě odbočuje trasa SEK do ulice Jelenova pro připojení optického rozváděče u Základní školy v této ulici a pro budoucí rozšiřování sítě.
- **SO 459** - Nové trasy SEK Tlapnet, s.r.o. v ulici Pěšinky - délka nové optické trasy: cca 320,0 m. Tato optická trasa navazuje na trasu přivedenou v rámci SO 458 – Nové trasy SEK Tlapnet s.r.o. na náměstí. Trasa bude dále pokračovat pod pojezdovou cestou v ulici Pěšinky až za stožár VO F1 stejně jako SO 456, kde se trasa uloží do travnatého terénu a bude pokračovat podél rekonstruované

- cesty v ulici Pěšinky. V prostoru vjezdů u domu č.p. 378 trasa přejde na druhou stranu komunikace a následné pokračování bude již v navrženém chodníku podél zástavby domů č.p. 378 a 308.
- **SO 460** - Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou na náměstí - délka nových optochráničků: cca $190+270+10+2 \times 90+2 \times 120+220 = 1\,110,0$ m. Délka mikrotrubiček: cca $2 \times 270 = 540,0$ m. Délka 4-otvorového multikanálu: cca 40,0 m. Počet koncovek na optochráničky: 15 ks. Počet spojek na optochráničku typu T: 1 ks. Počet nových datových skříní: 1 ks (DR1). V rámci tohoto SO se položí od stožáru C8 (SO 431) k domu č.p. 23 4-otvorový multikanál s vnějšími rozměry 385 x 385 mm (š x v) a každý otvor bude o rozměrech 160 x 160 mm (š x v). Multikanál se umístí v prostoru zatříděném jako komunikace. Konce multikanálu nesmí být v rámci tras vedení v ostatních SO zabetonovány – otvory multikanálu musí zůstat průchozí. Z budovy městského úřadu č.p. 18 se vyvedou dvě hlavní trasy SEK optochráničků a tyto budou tvořeny optochráničkami HDPE Ø 40/33 mm. První z hlavních tras optochráničků v počtu 2ks se vyvede z městského úřadu pod chodníkem do rostlého terénu a v něm povede mezi chodníkem a stožáry VO C7 a C8 (SO 431). U stožáru C8 se trasa zavede do připraveného multikanálu (SO 460), který bude ukončen u vchodu do domu č.p. 23. Za multikanálem se trasa optochráničků umístí do chodníku podél domu č.p. 23 a v místech navrženého přechodu před domem č.p. 23 nastane křížení trasy SEK s komunikací II/347. Za tímto křížením u navrženého stožáru A12+Z16 se trasa rozdělí na dvě po jedné optochráničce. Jedna odbočná trasa povede podél městské restaurace č.p. 986 a společenského domu č.p. 217 a dále pod pěší plochou před kinem č.p. 506 s ukončením koncovkou u navrženého stožáru A14. Tato odbočná trasa bude téměř v celé délce v prostoru zatříděném pro zatížení komunikace. Druhá odbočná trasa optochráničky povede pod komunikací mezi domy č.p. 515 a 986 a bude pokračovat v chodníku podél obchodního střediska č.p. 515. Za obchodním střediskem se trasa uloží do prostoru se zatížením pro komunikaci a v tomto zatřídění setrvá až ke stožáru A7+Z11, kde se umístí do chodníku se zakončením koncovkou u domu č.p. 995. U stožáru A7+Z11 se pomocí spojky na optochráničky v provedení T provede odbočení trasy pro přechod trasy na druhou stranu komunikace v ulici Nové Město. Do optochráničky od městského úřadu do ulice Nové Město se zafouknou dvě mikrotrubičky Ø 14/10 mm s tím, že jedna ve spojce typu T bude procházet dál a druhá odbočí. Druhá hlavní trasa SEK bude osazena celkem 5 ks optochráničků, které po vyvedení z městského úřadu povedou v rostlém terénu mezi chodníkem a stožárem C6 (SO 431). Trasa přejde z rostlého terénu u zdi schodiště do prostoru pro pěší, kde mohou jezdit motorová vozidla a před schodištěm vedle navrženého informačního centra nastane rozdělení trasy. Dvě optochráničky se přivedou do informačního centra s tím, že jedna z nich bude sloužit pro připojení informačního centra na internet. V informačním centru se nainstaluje datový rozváděč DR1 o rozměrech 1 750 x 600 x 600 mm (v x š x h) do něhož budou dvě optochráničky přivedeny. Tento datový rozváděč se umístí blíže ke dveřím. Zbylé tři optochráničky povedou v dané ploše mezi sochami a za schodištěm se dvě optochráničky ukončí koncovkami v ulici Pěšinky, na něž naváže SO 461 – Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou v ulici Pěšinky. Poslední optochránička se umístí pod komunikací podél schodiště a informačního centra, bude křížit komunikaci II/347 a II/150. Tato trasa bude končit koncovkou u parkoviště (parcela č. 62/7). VS2 bude mít jako jediný výsuvný sloupek ještě dvě optické zásuvky. OK 4 vl. SM 9/125 se vyvede z městského úřadu pod chodníkem a v rostlém terénu se přivede do VS2. Z OK se využijí 2 vlákna a další dvě jsou pro rezervní připojení.
 - **SO 461** - Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou v ulici Pěšinky - délka optických chráničků: cca $2 \times 320,0$ m. Před domem č.p. 16 budou ukončeny dvě optochráničky HDPE Ø 40/33 mm se zaslepením v rámci SO 460 – Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou na náměstí. Na tyto optochráničky se naspojkují optochráničky shodných rozměrů. Optochráničky povedou od spojkoviště pod rekonstruovanou pojezdovou cestou v ulici Pěšinky. Optochráničky budou uloženy pod cestou až za stožár VO F1 (SO 434), odkud budou uloženy v rostlém terénu podél rekonstruované cesty. V prostoru vjezdů u domu č.p. 378 trasa přejde na druhou stranu komunikace a následné pokračování bude již v navrženém chodníku podél zástavby domů č.p. 378 a 308.
 - **SO 462** - Návrh umístění antén pro Wi-Fi na náměstí - před domem č.p. 16 budou ukončeny dvě optochráničky HDPE Ø 40/33 mm se zaslepením v rámci SO 460 – Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou na náměstí. Na tyto optochráničky se naspojkují optochráničky shodných rozměrů. Optochráničky povedou od spojkoviště pod rekonstruovanou pojezdovou cestou v ulici Pěšinky. Optochráničky budou uloženy pod cestou až za stožár VO F1 (SO 434), odkud budou uloženy v rostlém terénu podél rekonstruované cesty. V prostoru vjezdů u domu č.p. 378 trasa přejde na

druhou stranu komunikace a následné pokračování bude již v navrženém chodníku podél zástavby domů č.p. 378 a 308.

500 Objekty trubních vedení (část dokumentace D. 6)

- **SO 501** - Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí - objekt řeší přeložku stávajícího STL plynovodu z ocele DN 50 a DN 150 v rámci stavby „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“. Trasa přeložky plynovodu HDPE d 160 začíná před restaurací č.p. 1045 osazením T-kusu na stávajícím potrubí z ocele DN 100 a vede napříč silnice II/347 na chodník před nově navrženou opěrnou zdí, kde se pomocí T-kusu rozděluje na 2 větve. V místě křížení s komunikací bude potrubí uloženo do chráničky d 225 PE. Jedna větev přeložky HDPE d 160 stoupá pod novým chodníkem směrem ke zpevněné ploše před Městským úřadem a dále pokračuje podél budovy Městského úřadu, kde na úrovni zpevněné plochy u domu č.p. 22 přechází opět do chodníku a nedaleko nároží domu č.p. 28 se napojuje na stávající STL plynovod z ocele DN 150. Druhá větev přeložky plynovodu HDPE d63 pokračuje pod novým chodníkem směrem do ulice Pěšinky, kde se před domem č.p. 16 napojuje na SO 503. V rámci přeložky STL plynovodu budou přepojeny všechny stávající plynovodní přípojky. Celková délka přeložky HDPE d 160 je 21,6 + 218,1 m. Celková délka přeložky HDPE d 63 je 51,5 m.
- **SO 502** - Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o. - objekt řeší přepojení a výměnu stávajících STL plynovodních přípojek na náměstí Trčků z Lípy. Na přeložku plynovodu (SO 501) bude přepojeno 5 stávajících plynovodních přípojek, přípojky jsou z oceli DN 25, DN 32, DN 40 a DN 50. Trasa nových přípojek je většinou shodná s trasou stávajících přípojek. V místech křížení s vodovodem a kanalizací bude potrubí uloženo do ochranných trubek s přesahem 1,0 m na každou stranu od líce kříženého potrubí. Přepojení a výměna plynovodních přípojek je celkem 5 ks. Délka plynovodní přípojky HDPE d 63 je 3,1 m. Délka plynovodní přípojky HDPE d 50 je 31,7 + 1,9 m. Délka plynovodní přípojky HDPE d 40 je 20,5 m. Délka plynovodní přípojky HDPE d 32 je 15,9 m. Potrubí přípojek bude provedeno z materiálu HDPE d 32/3,0 mm, d 40/3,7 mm, d 50/4,6 mm a d63/5,8 mm, PE 100 SDR 11.
- **SO 503** - Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. v ulici Pěšinky - objekt řeší přeložku stávajícího STL plynovodu z ocele DN 50 a DN 40. Trasa přeložky plynovodu HDPE d 63 začíná před domem č.p. 16 napojením na SO 501 a vede ulicí Pěšinky. Za plynovodní přípojkou do č.p. 16 se změní profil potrubí na HDPE d 50 a přeložka pokračuje až k místu ukončení stávajícího STL plynovodu před domem č.p. 157. V rámci přeložky STL plynovodu budou přepojeny všechny stávající plynovodní přípojky. Celková délka přeložky HDPE d 63 je 12,5 m. Celková délka přeložky HDPE d 50 je 12,3 m. Potrubí STL plynovodu je navrženo z materiálu HDPE d 63/5,8 mm a 50/4,6 mm, PE 100 SDR11.
- **SO 504** - Plynovodní přípojky GasNet, s.r.o. v ulici Pěšinky - objekt řeší přepojení a výměnu stávajících plynovodních přípojek v ulici Pěšinky. Na přeložku plynovodu (SO 503) budou přepojeny 2 stávající plynovodní přípojky, přípojky jsou z oceli DN 25. Trasa nových přípojek je shodná s trasou stávajících přípojek. Přepojení a výměna plynovodních přípojek je celkem 2 ks. Délka plynovodní přípojky HDPE d 32 je 1,1 + 1,1 m. Potrubí přípojek bude provedeno z materiálu HDPE d 32/3 mm, PE 100 SDR 11.
- **SO 510** - Odstranění teplovodního vedení ČEZ ENERGO, s.r.o. - objekt řeší odstranění stávajícího nefunkčního teplovodního vedení. Stávající teplovodní vedení je již zrušeno, tudíž nefunkční a bude vyjmuto ze země včetně šachty u domu č.p. 161. Zrušená trasa kříží silnici II/347, vede podél nákupního střediska a na úrovni domu č.p. 986 opět kříží šikmo silnici II/347 a pokračuje dále mezi domy č.p. 25 a 161. Celková délka rušené trasy je 116,5 m. Vybourání šachty o půdorysné ploše cca 9,4 m².

700 Objekty pozemních staveb (část dokumentace D. 9)

- **SO 701** - Informační centrum - novostavba informačního centra se zázemím pro obsluhu. Technické řešení objektu: Stavba bude založena na lichoběžníkovém půdorysu. Jedná se o přízemní objekt s plochou střechou, která bude zároveň tvořit pochozí plochu náměstí. Vnější rozměry lichoběžníku jsou 16,3 x 6,7 m a vnější výška je 3,52 m. Součástí infocentra bude kancelář a sociální zázemí pro obsluhu. Infocentrum bude částečně zapuštěné v podzemí, terén v okolí infocentra má dvě výškové úrovně. Vchod do infocentra a stěna směrem ke komunikaci je v jedné úrovni, zbylé dvě strany jsou kompletně zasypané a se stropem infocentra tvoří druhou úroveň. Stavba bude ze dvou stran přiléhat k chodníku, kde bude také vstup do objektu. Výškový rozdíl mezi podlahou infocentra a vstupem je

řešen pomocí 3 schodů v interiéru a šikmě schodišťové plošiny pro vozíčkáře. Užitková plocha: 47,6 m², zastavěná plocha: 73,9 m², obestavěný prostor: 256,6 m³.

- **SO 702** - Revitalizace kašny na náměstí - SO NEŘEŠÍ UMÍSTĚNÍ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ, NEŘEŠÍ ZMĚNU STAVBY, NEMĚNÍ VLIV UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ, NEMĚNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ dle stavebního zákona. Stavební objekt nevyžaduje vydání územního rozhodnutí.
- **SO 703** - Statické zajištění soch na náměstí - SO NEŘEŠÍ UMÍSTĚNÍ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ, NEŘEŠÍ ZMĚNU STAVBY, NEMĚNÍ VLIV UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ, NEMĚNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ dle stavebního zákona. Stavební objekt nevyžaduje vydání územního rozhodnutí.
- **SO 704** - Kotvení vánočního stromu - SO NEŘEŠÍ UMÍSTĚNÍ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ, NEŘEŠÍ ZMĚNU STAVBY, NEMĚNÍ VLIV UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ, NEMĚNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ dle stavebního zákona. Stavební objekt nevyžaduje vydání územního rozhodnutí.
- **SO 705** - Vodní prvek v ulici Pěšinky - okrasný prvek zahradní architektury - betonový bazén s povrchovou úpravou. Základní rozměry: 5,13 x 2,14 x 1,41 m.
- **SO 706** - Zastřešení vstupů do podzemí v ulici Pěšinky - zastřešení bude provedeno dle architektonického návrhu jako železobetonové jádro s povrchovou úpravou umělým kamenem. Rozvinutá délka cca 21m, šířka 1 až 3m. Výška nad terénem min 2,5 m. Zastavěná plocha zastřešení bude 46 m².
- **SO 707** - Úprava oplocení zahrady p. č. 116 v ulici Pěšinky - úprava stávajícího oplocení pozemku p.č. 116 v délce 14 m. Je navržen nový dřevěný plot výšky 1,6 m. V délce 8 m od skalního výběžku až k bráně k p.č. 116 bude podezdívka z kamenného zdiva.
- **SO 708** - Úprava oplocení u kostela svatého Václava - oplocení je rozděleno na tři části. V první část u vstupu do veřejné části zahrady kostela, kde je navrženo oplocení délky 18 m včetně dvoukřídlé brány šířky 2,6 m. oplocení bude umístěno na kamenné zdi (SO 201). Brána je vysoká 2,3 m a oplocení na zdi 1,05 m. V druhé část oddělující neveřejnou a veřejnou část zahrady kostela je navrženo oplocení délky 9,8 m včetně jednokřídlé brány šířky 1,0 m. Oplocení je navrženo vodorovné s podezdívkou z kamenného zdiva a kamennými zákrytovými deskami. Oplocení je navrženo výšky 1,4 m. V třetí části oplocení oddělující prostor před kostelem a neveřejnou částí zahrady kostela je navrženo oplocení délky cca 6 m v dvoukřídlou bránou délky 2 m. Oplocení je navrženo výšky 2,3 m.
- **SO 709** - Městský mobiliář na náměstí - SO NEŘEŠÍ UMÍSTĚNÍ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ, NEŘEŠÍ ZMĚNU STAVBY, NEMĚNÍ VLIV UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ, NEMĚNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ dle stavebního zákona. Stavební objekt nevyžaduje vydání územního rozhodnutí.
- **SO 710** - Městský mobiliář v ulici Pěšinky - SO NEŘEŠÍ UMÍSTĚNÍ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ, NEŘEŠÍ ZMĚNU STAVBY, NEMĚNÍ VLIV UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ, NEMĚNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ dle stavebního zákona. Stavební objekt nevyžaduje vydání územního rozhodnutí.
- **SO 711** - Městský mobiliář u kostela svatého Václava - SO NEŘEŠÍ UMÍSTĚNÍ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ, NEŘEŠÍ ZMĚNU STAVBY, NEMĚNÍ VLIV UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ, NEMĚNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ dle stavebního zákona. Stavební objekt nevyžaduje vydání územního rozhodnutí.
- **SO 712** - Prodejní stánek - prodejní stánek kruhového tvaru, který je umístěn nad infocentrem. Stánek bude osazen na základ, který je součástí stropu informačního centra. Veškeré inženýrské sítě do prodejního stánku jsou vedeny přes stavební objekt SO 701 Informační centrum. Šířka – průměr 3,4 m, Výška nad terénem 3,4 m (zastavěná plocha 36 m²).

800 Objekty úprav území (část dokumentace D. 10)

- **SO 801** - Vegetační úpravy na náměstí - SO NEŘEŠÍ UMÍSTĚNÍ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ, NEŘEŠÍ ZMĚNU STAVBY, NEMĚNÍ VLIV UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ, NEMĚNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ dle stavebního zákona. Stavební objekt nevyžaduje vydání územního rozhodnutí.
- **SO 802** - Vegetační úpravy v ulici Pěšinky - SO NEŘEŠÍ UMÍSTĚNÍ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ, NEŘEŠÍ ZMĚNU STAVBY, NEMĚNÍ VLIV UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ, NEMĚNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ dle stavebního zákona. Stavební objekt nevyžaduje vydání územního rozhodnutí.
- **SO 803** - Vegetační úpravy zahrady u kostela svatého Václava - SO NEŘEŠÍ UMÍSTĚNÍ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ, NEŘEŠÍ ZMĚNU STAVBY, NEMĚNÍ VLIV UŽÍVÁNÍ STAVBY NA

ÚZEMÍ, NEMĚNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ dle stavebního zákona. Stavební objekt nevyžaduje vydání územního rozhodnutí.

- **SO 804** - Závlahový systém - hlavní řad závlahového systému má délku cca 87 m. Zavlažovací systém je zásobován vodou z vodovodního řadu DN 100 LT. Potrubí závlahového systému začíná ve vodoměrné šachtě VŠ2, která slouží zároveň jako vodoměrná šachta pro vodovodní přípojku kašny na náměstí (SO 357). V šachtě VŠ2 bude na potrubí umístěna kompletní vodoměrná sestava a za ní bude osazen redukční ventil 6/4", zpětná klapka 6/4" a ventil s rychlospojkou pro vypouštění a napojení tlakového vzduchu pro zazimování. Trubní vedení se rozdělí na hlavní řad PE DN 32 a rozváděcí potrubí PE DN 25. Hlavní řad bude přivádět vodu do jednotlivých sekcí. Rozváděcí potrubí bude přivádět vodu k jednotlivým postřikovačům. Tlak v systému bude upravován regulátorem tlaku osazeným v šachtě VŠ2. Na hlavním řadu budou osazeny rychlospojné ventily pro případné napojení hadice pro provizorní napájení systému vodou z jiného zdroje a tlakového vzduchu. Trubní vedení se rozdělí na hlavní řad PE DN 32 a rozváděcí potrubí PE DN 25. Hlavní řad bude přivádět vodu do jednotlivých sekcí. Rozváděcí potrubí bude přivádět vodu k jednotlivým postřikovačům. Tlak v systému bude upravován regulátorem tlaku osazeným v šachtě VŠ2. Na hlavním řadu budou osazeny rychlospojné ventily pro případné napojení hadice pro provizorní napájení systému vodou z jiného zdroje a tlakového vzduchu.

Provozní soubory:

- **PS 001** - Kamerový systém na náměstí - počet předpokládaných kamer: 5 ks, Počet předpokládaných výložníků pro kamery: 5 ks. Počet předpokládaných optických rozváděčů: $3+1 = 4$ ks. Počet předpokládaných jištění napájecích vývodů: $5+4 = 9$ ks. Počet předpokládaných plechových rozváděčových skříní s uzamykáním: 4 ks. Počet předpokládaných zobrazovacích jednotek: $3+3 = 6$ ks. Počet předpokládaných ovládacích jednotek: 2 ks. Počet předpokládaných uzamykatelných skříní pro ovládací jednotku: 2 ks. Počet slučovacích jednotek pro video signály: 1 ks. Počet zálohovacích jednotek záznamů: 2 ks.
- **PS 002** - Kamerový systém v ulici Pěšinky - počet předpokládaných kamer: 4 ks. Počet předpokládaných výložníků pro kamery: 4 ks. Počet předpokládaných optických rozváděčů: 1 ks. Počet předpokládaných jištění napájecích vývodů: $4+1 = 5$ ks.

Umístění stavby na pozemku:

- na pozemcích st. p. 50 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 54/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 92 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 95 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 96 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 98 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 106/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 107/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 107/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 108/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 111/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 112 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 118/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 120/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 135 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 176/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 232/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 61/2 (zahrada), parc. č. 62/1 (ostatní plocha), parc. č. 62/4 (ostatní plocha), parc. č. 103/1 (ostatní plocha), parc. č. 103/2 (zahrada), parc. č. 103/3 (ostatní plocha), parc. č. 107 (ostatní plocha), parc. č. 112/3 (zahrada), parc. č. 112/4 (zahrada), parc. č. 113 (zahrada), parc. č. 115 (zahrada), parc. č. 116 (zahrada), parc. č. 118/2 (zahrada), parc. č. 121 (ostatní plocha), parc. č. 128/1 (ostatní plocha), parc. č. 136/1 (ostatní plocha), parc. č. 174/1 (ostatní plocha), parc. č. 635 (ostatní plocha), parc. č. 636 (ostatní plocha), parc. č. 637 (ostatní plocha), parc. č. 638/2 (ostatní plocha), parc. č. 1062/1 (ostatní plocha), parc. č. 1062/3 (ostatní plocha), parc. č. 1068/1 (ostatní plocha), parc. č. 1068/2 (ostatní plocha), parc. č. 1068/3 (ostatní plocha), parc. č. 1069/1 (ostatní plocha), parc. č. 1069/3 (ostatní plocha), parc. č. 1085/14 (ostatní plocha), parc. č. 1085/15 (ostatní plocha), parc. č. 1085/16 (ostatní plocha), parc. č. 1093/3 (ostatní plocha), parc. č. 1094/3 (ostatní plocha), parc. č. 1094/8 (ostatní plocha), parc. č. 1096/1 (ostatní plocha), parc. č. 1096/6 (ostatní plocha), parc. č. 1096/11 (ostatní plocha), parc. č. 1096/12 (ostatní plocha), parc. č. 1096/22 (ostatní plocha), parc. č. 1096/23 (ostatní plocha), parc. č. 1096/24 (ostatní plocha), parc. č. 1107/4 (vodní plocha), parc. č. 1156 (ostatní plocha), parc. č. 1157 (ostatní plocha), parc. č. 1751/2 (ostatní plocha), parc. č. 1752 (ostatní plocha), parc. č. 1785 (ostatní plocha), parc. č. 1796 (ostatní plocha), parc. č. 1818 (ostatní plocha), parc. č. 1842 (ostatní plocha), parc. č. 1857 (ostatní plocha) v katastrálním území Světlá nad Sázavou.

Určení prostorového řešení stavby:

- Úsek silnice II/347 v rozsahu stavby bude řešen v režimu Zóny tempo 30 za křižovatkou s II/150 a koncem před křižovatkou s III/347 28, včetně silnice III/347 31 až za křižovátku s ulicí Nové Město. Ulice Pěšinky budou v celém rozsahu řešeny jako Pěší zóna. Vjezd na zpevněnou plochu před kostelem svatého Václava bude povolen pouze v době obřadů (svatby, pohřby, apod.) a to účastníkům těchto obřadů. Kolmá parkovací stání mezi č.p. 18 a č.p. 22 budou s výjimkou invalidního stání vyhrazena pro potřeby městského úřadu. Podélné stání vedle těchto parkovacích míst bude dopravním značením vyznačeno pouze pro zásobování. Veškerá zbývající parkovací místa v řešeném prostoru budou určena pro ostatní účastníky silničního provozu a budou zpoplatněna. Šířkové uspořádání silnice II/150: jízdní pruhy 2 x 3,50 m. Vodící proužky 2 x 0,25 m. Bezpečnostní odstup 2 x 0,50 m. Chodník 2 x 1,50 m (proměnná šířka). Celkem bez přídatných pruhů 8,50 m. Šířkové uspořádání silnice II/347: chodník v přidruženém dopravním prostoru je proměnné šířky, v základní šířce je uvažován dvoupruhový chodník o celkové šířce 1,5 m. V prostoru před nákupním střediskem č.p. 515 jsou pak navrženy kolmá parkovací stání o délce 5,0 m. Jízdní pruhy 2 x 3,00 m. Vodící proužky 2 x 0,25 m. Bezpečnostní odstup 2 x 0,50 m. Chodník 2 x 1,50 m (proměnná šířka). Celkem bez přídatných pruhů 10,50 m. Šířkové uspořádání silnice II/347 31: chodník je navržen pouze v přidruženém dopravním prostoru vpravo a je proměnné šířky, v základní šířce je uvažován pás pro chodce o celkové šířce 2,5 m. Podél řešené silnice vlevo dle směru pracovního staničení není s ohledem a stávající objekt možno zřídit chodník normové šířky, prostor mezi silničním obrubníkem a stěnou domu činí 0,5-1,1 m a bude vydlážděn. Jízdní pruhy 2 x 3,00 m. Vodící proužky 2 x 0,25 m. Bezpečnostní odstup 2 x 0,50 m. Chodník 1 x 2,50 m (proměnná šířka). Celkem bez přídatných pruhů 10,00 m. V prostoru křižovatky je navrženo rozšíření jízdních pruhů dle vlečných křivek směrdatného vozidla. Šířkové uspořádání místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch: Chodníky v přidruženém dopravním prostoru jsou proměnné šířky, v základní šířce je uvažován dvoupruhový chodník $2 \times 0,75 \text{ m} = 1,5 \text{ m}$, v souběhu s komunikacemi rozšířený o bezpečnostní odstup 0,5 m. V převážné části stavby jsou chodníky navrženy širší. V prostoru podél č.p. 28 na konci přeložky II/347 a podél č.p. 38 v Lánecké ulici není s ohledem na stísněné poměry možno zajistit výše uvedené šířky chodníků, které jsou zde v souladu se stávajícím stavem navrženy v maximální možné šířce dané zástavbou a okrajem vozovky. Místní komunikace Jelenova je vzhledem k malému rozsahu úprav navržena v souladu se stávajícím stavem v šířce 6,40 m v místě napojení na stávající stav. Místní komunikace v ulici Dolní je v napojení na stávající stav navržena šířky 5,0 m. V ulici Nové Město je šířka vozovky v místě napojení 7,78 m, přičemž je část vozovky využívána pro podélná stání. V rámci stavebních úprav jsou zde navrženy vysazené chodníkové plochy pro zúžení vozovky na šířku 5,5 m. Šířkové uspořádání ulice Pěšinky: V úseku Pěšinky 1 podél kostela je navržena vozovka šířky 2,5 m s proměnným bezpečnostním odstupem od okolních objektů okolo 0,5 m. Šířkové uspořádání místní komunikace v úseku Pěšinky 2 je proměnné a je předurčeno volnou šířkou mezi stávajícími zárubními zdmi a domy, v nejužším místě je šířka 3,00 m. Šířkové uspořádání Pěšinek 3 je po staničení 0,076 proměnné šířky dle stávající zástavby, s minimální šířkou 2,00 m, v navazujícím úseku podél řeky Sázavy je navržena v jednotné šířce zpevnění 3,00 m s bezpečnostními odstupy 0,25 m na úkor zeleného pásu.
- Silnice II/150 - MS 11.5/8.5/50 - 820 m²; silnice II/347 - MS2p 10.5/7.5/50 - 1970 m²; silnice III/347 31 - MS2 10.5/7.5/50 - 365 m²; místní komunikace, chodníky - bez kategorie - 7286 m²; ulice Pěšinky - bez kategorie - 1266 m²; zahrada kostel sv. Václava - bez kategorie - 200 m²; počet parkovacích stání pro veřejnost (zpoplatněná) - 43 ks; počet parkovacích stání pro veřejnost imobilní - 3 ks; vyhrazená parkovací stání pro městský úřad - 5 ks; vyhrazená parkovací stání pro imobilní po dobu obřadů - 1 ks; vyhrazená parkovací stání pro Děkanství Světla nad Sázavou - 2 ks; revitalizace kašny na náměstí - 1 ks; vodní prvek v ulici Pěšinky - 8 m²; nová schodiště - 195 m²; opěrné a zárubní zdi (celkem) - 206 m; infocentrum 1 ks; prodejní stánek - 1 ks; oplocení - nové, úprava stávajícího - 50 m.
- Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury a s tím související úpravy technické infrastruktury, jako jsou napojení dešťových svodů, přeložky jednotné kanalizace, výměna jednotné kanalizace, úprava šachet, kanalizační přípojky, přeložky vodovodů, výměny vodovodů, vodovodní přípojky, přeložky kabelových vedení VN, přeložky kabelových vedení NN, kabelové rozvody, přípojky pro výsuvné energetické sloupky, úprava připojení NN VTA, přípojky pro parkovací automaty, veřejné osvětlení, přeložky SEK, přeložky STL plynovodu, plynovodní přípojky. Nově jsou navrženy stavby informačního centra, prodejního stánku a zastřešení vstupů do podzemí. Oproti současnému stavu

bude omezena funkce dopravní (zúžení hlavního dopravního prostoru silnic II., III. třídy a místních komunikací, zmenšení parkovacích ploch) na úkor nově vzniklých pobytových a klidových prostor. Obsluha okolních objektů bude zachována. Posíleno bude propojení náměstí s klidovou zónou v ulici Pěšinky novým pěším propojením přes zahradu u kostela svatého Václava.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Záměr je v souladu s Územním plánem Světlá nad Sázavou, který nabyl účinnosti dne 29. 12. 2011. Dané území se nachází dle územního plánu v zastavěném území, část stavby bude umístěna v ploše vymezené jako „Bydlení - hromadné v bytových domech (BH)“, kde hlavní způsob využití je: Trvalé hromadné bydlení v bytových domech. Přípustný způsob využití je: Veřejná prostranství; zeleň; zahrady; bazény; stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury; liniové stavby technické infrastruktury; parkovací plochy a garáže; opěrné zdi a terénní úpravy; ploty; vodní toky a vodní plochy o celkové výměře menší než 1000 m²; informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 10 m², doplňkové stavby související s hlavním způsobem využití.
- Část stavby bude umístěna v ploše vymezené jako „Občanské vybavení (OV)“, kde hlavní způsob využití je: Stavby a zařízení občanského vybavení kromě hřbitovů. Občanské vybavení zajišťuje občanům služby zejména v oblasti státní správy, školství, tělovýchovy a sportu, zdravotnictví, poštovníctví, sociální péče, církevních aktivit, kulturně společenského vyžití, finanční, ubytovací, stravovací, v oblasti obchodního prodeje a drobných služeb občanům, požární ochrany a ochrany obyvatelstva apod. Přípustný způsob využití je: Veřejná prostranství; zeleň; zahrady; bazény; stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury; garáže; liniové stavby technické infrastruktury; parkovací plochy; opěrné zdi a terénní úpravy; ploty; vodní toky a vodní plochy o celkové výměře menší než 1000 m²; informační a reklamní zařízení; doplňkové stavby související s hlavním způsobem využití.
- Část stavby bude umístěna v ploše vymezené jako „Veřejná prostranství (PV)“, kde hlavní způsob využití je: Veřejně přístupné plochy a prostranství. Přípustný způsob využití je: Zeleň; stavby a zařízení související dopravní infrastruktury; liniové stavby technické infrastruktury; parkovací plochy; opěrné zdi a terénní úpravy; vodní toky a vodní plochy o celkové výměře menší než 1000 m²; informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 10 m²; prvky drobné architektury a uličního mobiliáře; dětská hřiště a průlezky; přízemní stavby občanského vybavení o zastavěné ploše menší než 25 m².
- Část stavby bude umístěna v ploše vymezené jako „Veřejná prostranství - se specifickým využitím (PX)“, kde hlavní způsob využití je: Veřejně přístupné plochy a prostranství. Přípustný způsob využití je: Zeleň; stavby a zařízení dopravní infrastruktury; liniové stavby technické infrastruktury; parkovací plochy; opěrné zdi a terénní úpravy; informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 10 m²; prvky drobné architektury a uličního mobiliáře. Podmínečně přípustný způsob využití je: Stavby občanského vybavení, pokud budou přispívat k revitalizaci veřejného prostoru. Rozšiřování budov, které vymezují veřejný prostor, pokud zůstane zachován volně průchozí parter.
- Část stavby bude umístěna v ploše vymezené jako „Plochy smíšené obytné - městské (SM)“, kde hlavní způsob využití je: Bydlení a občanské vybavení s výjimkou hřbitovů. Přípustný způsob využití je: Veřejná prostranství; zeleň; zahrady; bazény; Stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury; liniové stavby technické infrastruktury; parkovací plochy; garáže; opěrné zdi a terénní úpravy; ploty; vodní toky a vodní plochy o celkové výměře menší než 1000 m²; informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 10 m², doplňkové stavby související s hlavním způsobem využití.
- Část stavby bude umístěna v ploše vymezené jako „Dopravní infrastruktura - silniční (DS)“, kde hlavní způsob využití je: Stavby a zařízení pro silniční dopravu (motorovou, cyklistickou i pěší), včetně staveb a zařízení, jejichž užívání je se silniční dopravou neoddělitelně spjata (např. parkovací plochy, garáže autobusové zastávky, autobusová nádraží, čerpací stanice pohonných hmot, myčky apod.). Přípustný způsob využití je: Veřejná prostranství; zeleň; inženýrské sítě; železniční dopravní infrastruktura v místě křížení se silniční; opěrné zdi a terénní úpravy; informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 10 m².
- Část stavby bude umístěna v ploše vymezené jako „Zeď - přírodního charakteru (ZP)“, kde hlavní způsob využití je: Plochy vegetace, zpravidla přirozeně vzniklé, neplnící funkce zeleně ochranné a izolační. Přípustný způsob využití je: Veřejná prostranství; stavby a zařízení související dopravní

infrastruktury; liniové stavby technické infrastruktury; opěrné zdi a terénní úpravy; ploty; vodní toky a vodní plochy o celkové výměře menší než 1000 m²; informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 10 m²; prvky drobné architektury a uličního mobiliáře; dětská hřiště a průlezky; přízemní stavby občanského vybavení o zastavěné ploše menší než 25 m².

- Záměr „REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU“ je stavbou dopravní a technické infrastruktury, část stavby bude stavbou občanského vybavení. Záměr je v souladu s hlavním, nebo přípustným způsobem využití, případně s podmíněčně přípustným způsobem využití daných území dle územního plánu. Stavba nebude mít negativní vliv na sousední pozemky či stavby, stavbou nebudou narušeny zájmy obce ani občanů obce s ohledem na charakter zástavby

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba „REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU“ bude umístěna na pozemcích st. p. 50 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 54/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 92 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 95 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 96 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 98 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 106/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 107/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 107/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 108/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 111/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 112 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 118/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 120/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 135 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 176/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 232/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 61/2 (zahrada), parc. č. 62/1 (ostatní plocha), parc. č. 62/4 (ostatní plocha), parc. č. 103/1 (ostatní plocha), parc. č. 103/2 (zahrada), parc. č. 103/3 (ostatní plocha), parc. č. 107 (ostatní plocha), parc. č. 112/3 (zahrada), parc. č. 112/4 (zahrada), parc. č. 113 (zahrada), parc. č. 115 (zahrada), parc. č. 116 (zahrada), parc. č. 118/2 (zahrada), parc. č. 121 (ostatní plocha), parc. č. 128/1 (ostatní plocha), parc. č. 136/1 (ostatní plocha), parc. č. 174/1 (ostatní plocha), parc. č. 635 (ostatní plocha), parc. č. 636 (ostatní plocha), parc. č. 637 (ostatní plocha), parc. č. 638/2 (ostatní plocha), parc. č. 1062/1 (ostatní plocha), parc. č. 1062/3 (ostatní plocha), parc. č. 1068/1 (ostatní plocha), parc. č. 1068/2 (ostatní plocha), parc. č. 1068/3 (ostatní plocha), parc. č. 1069/1 (ostatní plocha), parc. č. 1069/3 (ostatní plocha), parc. č. 1085/14 (ostatní plocha), parc. č. 1085/15 (ostatní plocha), parc. č. 1085/16 (ostatní plocha), parc. č. 1093/3 (ostatní plocha), parc. č. 1094/3 (ostatní plocha), parc. č. 1094/8 (ostatní plocha), parc. č. 1096/1 (ostatní plocha), parc. č. 1096/6 (ostatní plocha), parc. č. 1096/11 (ostatní plocha), parc. č. 1096/12 (ostatní plocha), parc. č. 1096/22 (ostatní plocha), parc. č. 1096/23 (ostatní plocha), parc. č. 1096/24 (ostatní plocha), parc. č. 1107/4 (vodní plocha), parc. č. 1156 (ostatní plocha), parc. č. 1157 (ostatní plocha), parc. č. 1751/2 (ostatní plocha), parc. č. 1752 (ostatní plocha), parc. č. 1785 (ostatní plocha), parc. č. 1796 (ostatní plocha), parc. č. 1818 (ostatní plocha), parc. č. 1842 (ostatní plocha), parc. č. 1857 (ostatní plocha) v katastrálním území Světlá nad Sázavou v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:250 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezují části pozemků st. p. 50, 54/1, 92, 95, 96, 98, 106/1, 107/1, 107/2, 108/3, 111/2, 112, 118/1, 120/1, 135, 176/2, 232/2, parc. č. 61/2, 62/1, 62/4, 103/1, 103/2, 103/3, 107, 112/3, 112/4, 113, 115, 116, 118/2, 121, 128/1, 136/1, 174/1, 635, 636, 637, 638/2, 1062/1, 1062/3, 1068/1, 1068/2, 1068/3, 1069/1, 1069/3, 1085/14, 1085/15, 1085/16, 1093/3, 1094/3, 1094/8, 1096/1, 1096/6, 1096/11, 1096/12, 1096/22, 1096/23, 1096/24, 1107/4, 1156, 1157, 1751/2, 1752, 1785, 1796, 1818, 1842, 1857 v katastrálním území Světlá nad Sázavou.
3. Přístup ke stavbě bude zajištěn z pozemní komunikace na pozemcích parc. č. 1085/14, 1085/16, 1068/1, 1062/1, 1093/3, tyto pozemky jsou i pozemky stavby, a dále z pozemní komunikace na pozemcích parc. č. 1072/1, 1085/13, 1080/1 v katastrálním území Světlá nad Sázavou.
4. Architektonické a urbanistické podmínky jsou dány charakterem území s ohledem na maximální ochranu přírody, na minimální zásahy do veřejných komunikací a minimalizace střetů s jinými stavbami podle předložené projektové dokumentace.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavební objekty a provozní soubory (stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce) stavby „REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU“ na pozemcích st. p. 50, 54/1, 92, 95, 96, 98, 106/1, 107/1, 107/2, 108/3, 111/2, 112, 118/1, 120/1, 135, 176/2, 232/2, parc. č. 61/2, 62/1, 62/4, 103/1, 103/2, 103/3, 107, 112/3, 112/4, 113, 115, 116, 118/2, 121, 128/1, 136/1, 174/1, 635, 636, 637, 638/2, 1062/1, 1062/3, 1068/1, 1068/2, 1068/3, 1069/1, 1069/3, 1085/14, 1085/15, 1085/16, 1093/3, 1094/3, 1094/8, 1096/1, 1096/6, 1096/11, 1096/12, 1096/22, 1096/23, 1096/24, 1107/4, 1156, 1157, 1751/2, 1752, 1785, 1796, 1818, 1842, 1857 v katastrálním území Světlá nad Sázavou, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 stavebního zákona, mohou být prováděny po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Stavební objekty a provozní soubory (stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce) stavby „REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU“, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 stavebního zákona, budou provedeny podle projektové dokumentace, kterou zpracovala firma TRANSKONSULT s. r. o., Nerudova 37, 500 02, Hradec Králové, oprávněná osoba autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Pavel Hodek. (ČKAIT 0601666); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Provádět stavbu lze po vyřešení majetkoprávních vztahů, spočívající v zajištění smluvního vztahu s vlastníky výše uvedených pozemků.
4. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení stávajících sítí technické infrastruktury. Zároveň bude respektovat pokyny správců těchto zařízení.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a příslušné technické normy.
6. Při provádění stavby budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Zhotovitel stavby musí podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, které odpovídají požadavkům, daným v citovaném ustanovení.
8. Stavba bude provedena z nezávadných, ověřených a schválených materiálů, které musí mít takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla zaručena při běžné údržbě požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.
9. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění a bude organizováno v rozsahu podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Práce, jejichž hluchnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin. Případný zásah do soukromých pozemků musí být předem projednán s jejich vlastníky. Po celou dobu výstavby předmětné stavby bude také staveniště (v celém rozsahu) zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob.
10. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby
11. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb na nich a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod. Při provádění stavby nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou

- míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby do náležitého stavu.
12. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup k jednotlivým pozemkům anebo stavbám, dotčených shora uvedenou stavbou.
 13. Při provádění stavebních prací bude zajištěna bezpečnost silničního provozu na přilehlé pozemní komunikaci. V případě znečištění či poškození komunikace během provádění stavebních prací, zajistí investor jejich průběžné čištění a případné opravy, tzn. uvedení do původního nebo náležitého stavu.
 14. Pokud pro provedení staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 stavebního zákona, bude nutné kácení dřevin podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, musí být vydáno rozhodnutí povolení kácení dřevin, orgánem ochrany přírody, kterým je Městský úřad ve Světlé nad Sázavou - odbor životního prostředí.
 15. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání podle § 119 stavebního zákona (stavby uvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 stavebního zákona) lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí podle § 122 stavebního zákona.
 16. Stavební objekty a provozní soubory stavby „REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU“, které nejsou uvedeny v § 103 stavebního zákona, vyžadují vydání stavebního povolení, nebo ohlášení.
 17. Stavební objekty a provozní soubory stavby „REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU“, které jsou stavbami silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, jsou podle § 15 stavebního zákona v působnosti speciálního stavebního úřadu. K vydání stavebního povolení pro tyto stavby je oprávněn Městský úřad ve Světlé nad Sázavou - odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad.
 18. Stavební objekty a provozní soubory stavby „REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU“, které jsou vodní díla, jsou podle § 15 stavebního zákona v působnosti speciálního stavebního úřadu. K vydání stavebního povolení pro tyto stavby je oprávněn Městský úřad ve Světlé nad Sázavou - odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad.

IV. Podmínky vyplývající z požadavků účastníků řízení a dotčených orgánů:

GridServices, s.r.o., stanovisko zn. 5001777756 ze dne 20. 8. 2018

V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými LSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://www.gasnet.cz/cs/emp/dodavatel/prihlaseni/>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.

5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled GridServices, s.r.o. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.
6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.
8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.
9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu LR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.
10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
2. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
3. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
4. Bude dodržena mj. (SN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6. Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na

náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
10. Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 SS). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
11. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s (SN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04).
12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
14. Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

*Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, závazné stanovisko (§ 17 vodního zákona)
č.j. MSNS/10795/2018/OŽP-2 ze dne 12. 9. 2018*

1. Stavební činností nesmí být ohrožena kvalita povrchové ani podzemní vody. Je nutné zajistit, aby nedošlo ke znečištění koryta řeky Sázavy výkopovým ani dalším materiálem, ropnými či jinými látkami škodlivými vodám. Na stavbě budou prostředky pro zneškodnění případně havárie.
2. V záplavovém území Sázavy nebude zřizováno zařízení stavenišť, parkoviště pro stavební mechanizaci ani zde nebude probíhat doplňování provozních kapalin stavební techniky. Výkopové práce a nájezd strojů v záplavovém území Sázavy budou probíhat pouze po dobu nezbytnou.
3. V záplavovém území Sázavy nebude po dobu realizace stavby ani po jejím dokončení ukládán jakýkoli volně odplavitelný materiál, předměty a nebezpečné látky. Přebytečný výkopový materiál ze stavby bude deponován mimo záplavové území. Výkopový materiál nebude ukládán ani v místech, kde by mohl zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod a odtokové poměry, a kde by mohlo dojít k jeho splavování např. do koryta vodního toku. Dotčené pozemky budou po realizaci záměru uvedeny do původního stavu, okolní terén nesmí být navyšován.
4. Nové a přeložené inženýrské sítě budou v místě záplavové zóny uloženy v zemi a nebudou tvořit překážku nad úroveň terénu.
5. Ke stavebnímu řízení bude doplněn detail výustního objektu. Výustní objekt nebude zasahovat do průtočného profilu koryta toku.
6. Na výustní objekt bude přiděleno evidenční číslo, které bude osazeno viditelně na objektu. Číslo bude přiděleno po telefonické dohodě s p. Havlíčkem – úsekovým technikem Povodí Vltavy s.p., tel: 720 976 914).

7. Zahájení a ukončení stavebních prací v blízkosti koryta Sázavy bude předem telefonicky oznámeno příslušnému správci vodního toku – Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, pracoviště Havlíčkův Brod (úsekový technik p. Havlíček – tel: 720 976 914).

*Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, závazné stanovisko (ZPF)
č.j. MSNS/11419/2018/OŽP ze dne 25. 6. 2018*

1. Skrývka kulturních vrstev půdy z odnímaných pozemků: Na dotčených pozemcích bude provedena skrývka humózní vrstvy v rozsahu travních ploch. Výměra skrývky je tudíž menší než výměra pro odnětí. Pedologický průzkum nebyl prováděn.

parcela	plocha skrývky (m ²)	mocnost skrývky (m)	objem skrývky (m ³)
112/4	42	0,10	4,2
113	153	0,15-0,20	27,0
115	0	0	0
118/2	48	0,10	4,8
Celkem	243		36

Veškerá získaná humózní zemina se použije k ohumusování nezpevněných ploch stavby „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou.

2. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se nestanoví, v souladu § 11a odst. 1 písm. b) a g) zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, neboť se jedná o z části stavbu místní komunikace a změnu druhu pozemku na ostatní plochu se způsobem využití zeleně.

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, vyjádření č.j. MSNS/9275/2018/OŽP ze dne 27. 6. 2018

Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

1. Veřejné osvětlení lamp požadujeme uzpůsobit tak, aby světelný kužel z lamp směřoval pouze k zemi a neosvětloval oblohu.

Metropolitní, s.r.o., souhlas ze dne 21. 6. 2018

1. Po celou dobu výstavby, pokud dojde k odkrytí našeho vedení, musí být zajištěno tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zcizení.
2. Pokud by mělo dojít k rozpojení trasy, dříve než ve stanovený termín, který bude dohodnut dříve, než začnou výkopové práce, musí být informováno o této změně vedení společnosti Metropolitní s.r.o. nejméně 14. dnů předem.
3. Veškerý materiál a práci, která bude spojena s přeložením trasy, hradí na svoje náklady firma, která žádá o přeložení kabelů nebo HDPE trubek.
4. Při křížení budou kabely uloženy do chráničky zasahující mimo ochranné pásmo trasy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení je 0,5 m na obě strany od okraje vedení.
5. Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy chrániček optického vedení v zájmovém prostoru podle polohopisné dokumentace. Kontaktní osobou je Tesárek Pavel, Metropolitní s.r.o. Havlíčkův Brod, tel.: 776 717 939.
6. S vyznačenou trasou je třeba prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
7. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení příčnými sondami a upozornit je na možnou odchylku.
8. Při práci v ochranném pásmu a jeho blízkosti dbát nejvyšší opatrnosti a používat vhodnou technologii zemních prací.
9. Při zjištění rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit kontaktnímu pracovníkovi Metropolitní s.r.o.
10. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí našeho vedení, vyzvat našeho pracovníka ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve poté je možno provést zához.
11. Pokud dojde vinou prováděcí organizace k poruše našeho zařízení, budou neprodleně informováni pracovníci Metropolitní s.r.o. Veškeré opravy budou provedeny na náklady prováděcí organizace

12. Zaměření souběhu a křížení bude při přejímce předáno ve formátu DGN zástupci Metropolitní s.r.o.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, závazné stanovisko č.j. KRPJ-61888-1/ČJ-2018-161606 ze dne 25. 6. 2018

1. Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k posouzení:

- Místní úpravu provozu.
- PD veřejného osvětlení zejm. ve vztahu k přechodům pro chodce.
- Se stavebními úpravami předmětného náměstí souvisí i nově navržené / stavební úpravy stávajících „přechodů pro chodce“ včetně veřejného osvětlení dotčených komunikací. V této souvislosti upozorňujeme na to, aby před spuštěním těchto přechodů do reálného provozu bylo provedeno světelně - technické měření prostoru. Toto měření a jeho výsledky v souladu s TKP 15 ze dne 2. 2. 2015 (Osvětlení pozemních komunikací) bude pro nás jedním z podkladů pro kladné stanovisko k možnosti užívání přechodů a pro kolaudaci z hlediska BESIP.
- Vzhledem k nově navrhovaným / úpravě stávajících sjezdů / samostatných sjezdů požadujeme předložit příslušné podklady, na základě kterých bude možné vydat závazné stanovisko policie k „připojování pozemních komunikací“. Veškeré v souladu s ČSN 736110/Z1, z. č. 13/1997 Sb., vyhláškou č. 104/1997 Sb., vyhláškou č. 398/2009 Sb. (návrhové vozidlo, vlečné křivky, rozhledové poměry, prvky bezbariérového užívání staveb).

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, stanovisko zn. 28778/2018-242-Mš ze dne 31. 5. 2018

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
2. Záměr bude projednán s příslušným vodoprávním úřadem.
3. Možnost napojení na dešťovou kanalizaci, je třeba doložit např. zápisem, z hlediska potřebných kapacit.
4. Projektová dokumentace pro stavební řízení nám bude zaslána k odsouhlasení. Součástí dokumentace budou výkresy výústního objektu dešťové kanalizace.

Souhlasíme s uvedeným záměrem za následujících podmínek:

1. V místě záplavového území Q100 nebude umístěno zařízení staveniště, ani se zde nebudou parkovat stroje a mechanismy. Dále zde nesmí být deponie materiálu nebo výkopku.
2. Nové a přeložené inženýrské sítě budou v místě záplavové zóny uloženy v zemi a nebudou tvořit překážku nad úroveň terénu
3. Na výústní objekt bude přiděleno evidenční číslo, které bude osazeno viditelně na objektu. Číslo bude přiděleno po telefonické dohodě p. Havlíčkem, úsekovým technikem. Tel: 720 976 914.
4. Ke stavebnímu řízení bude doplněn detail výústního objektu, výústní objekt nebude zasahovat do průtočného profilu koryta toku.
5. Zahájení a ukončení stavby bude předem oznámeno úsekovému technikovi p. Havlíčkovi (tel. 720976914) a budeme přizváni ke všem jednáním týkajících se našich zájmů.
6. Povodí Vltavy, státní podnik nenese odpovědnost za škody na vodním díle způsobené chodem velkých vod a ledů. V případě, že dojde stavbou a jejím provozem ke škodám na toku, budeme uplatňovat náhradu vzniklých škod.
7. Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým budou sjednány podmínky pro umístění a užívání stavby na pozemku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.
8. Výzva k uzavření smluvního vztahu, doložená situací, zákresem záboru všech jednotlivých staveb do katastrální mapy, seznamem skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik (pokud je zaboř pozemku po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru (i služebnost), tak je třeba uvést rozsah obou záboru a zaboř je nutno uvést včetně vyznačení případného umístění zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), předpokládanou výměrou jednotlivých záboru v m², účelem záboru se specifikací staveb a objektů na něm umístěných, termínem zahájení a ukončení prací na pozemku, platným stanoviskem a dále dle

stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5.

9. S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný smluvní vztah na užívání pozemku po dobu stavby, a to do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření zn. 611708/18, ze dne 15. 5. 2018

1. Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
2. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (3) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
3. Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je uveden ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zařízení SEK. Trasu přeložky zapracujte a zakreslete do projektové dokumentace stavby. CETIN je oprávněn ke zpracování realizační projektové dokumentace překládky. Stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která překládku SEK vyvolala. Kontaktní osoba pro překládku: ing. Milan Baránek - milan.baranek@cetin.cz (tel. 602 760 320). Minimálně šest měsíců před zahájením realizace stavby objednejte u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vypracování prováděcí projektové dokumentace na přeložku komunikačních sítí. Minimálně tři měsíce před zahájením realizace stavby je investor povinen se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci překládky SEK.; a
 - ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
4. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
5. Pro účely přeložení SEK dle bodu (4) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
6. Budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

ČEZ Distribuce a.s., vyjádření zn. 8120065228 ze dne 17. 5. 2018

Vašemu požadavku o přeložku náměstí Trčků z Lípy, kat. území: Světlá nad Sázavou, 582 91 Světlá nad Sázavou, Světlá, ze dne 9. 5. 2018, lze vyhovět po splnění následujících podmínek

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

1. Levá strana náměstí (u Pošty) Kabelové vedení vn 22kV - Před č.p. 150 v ulici Lánecká bude stávající kabel ANKTOPV sp.3x95 naspojován na nový kabel AXEKVCE 3x120/16, který bude veden v nové trase - kolem KB, Pošty, Restaurace a bude ukončen pod č.p.94 v ulici Sázavská a zde naspojováním na stávající -kabel ANKTOPV sp.3x95 - délka kabelu AXEKVCE 3x120/16 je cca.160m.
2. Kabelové vedení nn 1 kV - Kabel AYKY 3x120+70 vedoucí mezi skříněmi R331 a R273 bude vyměněn za nový kabel stejného průřezu, který bude veden v nové trase - délka kabelu AYKY 3x120+70 je cca.45m.
3. Kabel AYKY 3x120+70 vedoucí mezi skříněmi R273 a R340 bude vyměněn za nový kabel AYKY 3x240+120, který bude veden ve společné trase s překládaným kabelem vn 22kV-délka kabelu AYKY 3x240+120 je cca.70m. Kabel AYKY 3x120+70 vedoucí mezi skříní R340 až pod č.p. 94 bude vyměněn za nový kabel stejného průřezu, který bude veden ve společné trase s překládaným kabelem vn 22kV a pod č.p.94 bude naspojován na stávající kabel AYKY 3x120+70, vedoucí do stávající skříně R344 - délka kabelu AYKY 3x120+70 je cca. 100 m.

4. Pravá stana náměstí (u Radnice) Kabelové vedení vn 22kV - Ze stávající trafostanice HB_0786 bude vyveden nový kabel AXEKVCE 3x120/16, který bude veden v nové trase - kolem OD, společenského domu a u č.p. 25 na náměstí Trčků z Lípy bude naspojován na stávající kabel ANKTOPV sp.3x120 - délka kabelu AXEKVCE 3x120/16 je cca. 130m. Kabelové vedení nn 1 kV
5. Kabel AYKY 3x240+120 vedoucí z TS HBJD786 do skříně R258 bude v blízkosti skříně R246 přerušen, naspojován na nový kabel AYKY 3x240 +120, který bude veden ve společné trase s překládaným kabelem vn 22kV až po č.p. 25, poté v samostatném výkopu do skříně R258, kde bude ukončen - délka kabelu AYKY 3x240+120 je cca.90m.
6. Kabel AYKY 3x120+70 vedoucí mezi skříněmi R258 a R348 bude vyměněn za nový kabel stejného průřezu, který bude veden v nové trase - délka kabelu AYKY 3x120+70 je cca.60m.
7. Kabel AYKY 3x240+120 vedoucí mezi skříněmi R258 a R260 v ulici Pěšinky bude od skříně R258 vyměněn za nový kabel stejného průřezu, který bude veden v nové trase a u č.p. 25 na náměstí Trčků z Lípy bude naspojován na stávající kabel AYKY 3x240+120 - délka kabelu AYKY 3x240+120 je cca.60m.
8. Kabel AYKY 3x120+70 vedoucí mezi skříněmi R258 až R285 bude vyměněn za nový kabel AYKY 3x240+120, který bude veden v nové trase-délka kabelu AYKY 3x240+ 120jecca.140m.
9. Kabel AYKY 3x240+120 vedoucí mezi skříněmi R285 a R284 bude vyměněn za nový kabel stejného průřezu, který bude veden v nové trase - délka kabelu AYKY 3x240+ 120 je cca.70m.
10. Kabely AYKY 3x120+70 a AYKY 4x35 vedoucí mezi skříněmi R284 až X30 budou vyměněny za nové kabely stejného průřezu, které budou vedeny v nové trase - délka kabelů AYKY 3x120+70 a AYKY 4x35 je cca.130m.
11. V rámci úseků, ve kterých bude stávající průřez kabelů zesílen za proudově vyšší (stávající AYKY 3x120+70 za nový AYKY 3x240+120), což je navrženo z důvodu podaných žádostí 4121399259, 4121399261 a 4121399262 na nová odběrná místa - bude rozdíl ceny mezi oběma typy kabelů zahrnut v rozpočtu stavby jako vlastní investice společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
12. Pro stavbu je kromě jiného nutné vypracování projektové dokumentace, zajištění příslušného povolení stavby Stavebním úřadem, zajištění beznapěťového stavu, vypracování revizní zprávy a dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, zajištění Smluv SoSB na VB a jejich vklad na KU, atd.
13. V případě, že dokumentace žadatele o přeložku bude pro Územní rozhodnutí obsahovat výše popsané trasy přeložek DS, bude možné na část stavby převzít práva z investorství.
14. Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal.

ČEZ Distribuce a.s., souhlas s umístěním stavby a činností, zn. 1098909974, ze dne 6. 6. 2018

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území. Informace o existenci sítí (o přibližném průběhu tras průběhu sítí a poloze zařízení) společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ ICT Services, a. s. získáte na webové aplikaci na adrese <https://geoportal.cezdistribuce.cz/c/geoportal/> která umožňuje získat přístup k datům společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ ICT Services, a. s.
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je vytyčení podzemních vedení prostřednictvím Zákaznické linky 800 850 860.
3. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
4. Stavba si vyžádá úpravu podzemního vedení vn a podzemního vedení nn (podzemní kabelová vedení nn a vn budou v prostoru navržené stavby uložena dle ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení). Tato úprava vedení bude realizována v souladu s úst. § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v rámci přeložky distribučního zařízení dle podmínek Smlouvy o Smlouvě budoucí o realizaci přeložky č. 8120065228 - bude nutná koordinace s navrženou revitalizací.

5. Stavbou nesmí dojít k znesnadnění přístupu k zařízení distribuční soustavy. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.

Přístup k zařízení distribuční soustavy požadujeme zajistit následujícím způsobem:

- K el. stanicím bude zajištěn volný průjezdný pruh pozemků (musí být umožněn vjezd nákladních vozidel).
- K podzemnímu vedení a kabelovým skříním bude zajištěn přístup.

V ochranném pásmu je podle §46 Ochranná pásma, Zákona č. 458/2000 Sb. (v platném znění) zakázáno provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k zařízení distribuční soustavy (zejména zřizovat oplocení, které by znemožnilo jeho obsluhu).

6. Budovy, konstrukce, skladovací prostory a ostatní objekty (např. rodinné domy, garáže, kůlny, zahradní domky, skleníky, sklady, přístřešky, pergoly, kryté zastávky, objekty ČOV, čerpacích stanic, akumulčních nádrží, městský mobiliář, apod.) nebudou umístěny blíže než 2 metry od konstrukcí nebo vnějšího pláště zděných el. stanic (ve všech směrech).
7. Budovy, konstrukce, skladovací prostory a ostatní objekty (např. rodinné domy, garáže, kůlny, zahradní domky, skleníky, sklady, přístřešky, pergoly, kryté zastávky, objekty ČOV, čerpacích stanic, akumulčních nádrží, městský mobiliář, apod.) nebudou umístěny blíže než 0,5 metru od podzemního vedení.
8. Inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn) nebudou umístěny blíže než 2 metry od konstrukcí nebo vnějšího pláště zděných el. stanic.
9. Sdělovací vedení a ostatní (cizí) silová vedení s napětím do 45 kV blíže než 2 metry od konstrukcí nebo vnějšího pláště zděných el. stanic.
10. Podzemní kabelová vedení v prostoru stavby musí být uložena dle ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
11. Parkoviště nebudou umístěna blíže než 2 metry od staveb a konstrukcí el. stanic. Parkováním vozidel nesmí být znemožněn přístup pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a. s., k el. stanicím (musí být umožněno otevírání vstupních dveří a rozváděčů el. stanice).
12. Stožáry osvětlení (svítidla VO), popř. stožáry místního rozhlasu, reklam budou umístěny mimo ochranné pásmo el. stanic.
13. Stožáry osvětlení (svítidla VO), popř. stožáry místního rozhlasu, reklam a svislého dopravního značení nebudou umístěny blíže než 0,5 metru od podzemních vedení.
14. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability kabelových skříní (pilířů). Před jistíci skříněmi musí být zajištěn volný manipulační prostor alespoň 1m. Spodní hrana jistících skříní nebude níže než 0,6m nad definitivně upraveným terénem.
15. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability el. stanic.
16. V prostoru komunikací a ostatních zpevněných ploch provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček), při dodržení ČSN 73 6005.
17. Nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.
18. V prostoru ochranného pásma el. stanic nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.
19. V prostoru ochranného pásma el. stanic nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy.
20. V prostoru ochranného pásma podzemního vedení nesmí dojít k trvalému odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy. V případě změny nivelety terénu požadujeme, aby stavebník zajistil min. krytí kabelových vedení dle ČSN 73 6005.
21. Trvalé porosty budou vysazovány mimo ochranné pásmo podzemního vedení.
22. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
23. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.

24. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860.
25. Tento souhlas se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., vyjádření zn. 000572/210/18/Jn ze dne 6. 6. 2018

1. Při návrhu a provádění požadujeme při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi dodržet předepsané odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
2. Poklopy armatur vodovodních přípojek a poklopy revizních šachet na kanalizaci budou na náklady investora stavby uvedeny dle dispozic VaK HB do nové nivelety.
3. Všechny další stupně projektové dokumentace budou v konceptu konzultovány a následně předloženy VaK Havlíčkův Brod, a.s. k odsouhlasení.

NIPÍ bezbariérové prostředí, o.p.s., stanovisko zn. 059180008 ze dne 28. 5. 2018

1. stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v DSP odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 736110 Projektování místních komunikací (změna z 1. února 2010)

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní pracoviště Havlíčkův Brod, závazné stanovisko, zn. KHSV/10183/2018/HB/HOK/Vel ze dne 29. 5. 2018

1. V následném stupni projektové dokumentace (stavební řízení) bude předloženo hlukové posouzení provozu dopravy na komunikacích 11/347 a III/34731 (ul. Lánecká) před a po realizaci revitalizace náměstí Trčků z Lípy, a to ve vztahu k nejbližším dotčeným chráněným venkovním prostorům staveb (rodinné domy - Lánecká č.p.150 a náměstí Trčků z Lípy č.p. 94). V akustické studii je tedy nutné stanovit ekvivalentní hladiny akustického tlaku z provozu stávající a výhledové (po realizaci revitalizace náměstí Trčkův z Lípy - změna povrchu části vozovky z asfaltového betonu na kamenné kostky) dopravy na komunikacích 11/347 a III/34731 (ul. Lánecká) v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb v denní a noční době.

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, závazné stanovisko (státní památková péče) č.j. MSNS/9270/2018/OSÚ-4 ze dne 20. 6. 2018

1. Budou-li během přeložky stávajících povrchů náměstí nezbytné práce, které mají charakter restaurování (tj. zásahy do pískovcových sousoší před kostelem, restaurování, změna jejich založení a vyzvednutí), bude před jejich prováděním předložen restaurátorský záměr k samostatnému správnímu řízení orgánu státní památkové péče a budou provedeny držitelem příslušného povolení MK ČR pro restaurování, v tomto případě jde o restaurování sochařských uměleckých děl z kamene.
2. V rámci projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude vypracován technologický postup prací v okolí soch a kostela, tak aby nedošlo k nevratnému spojení a poškození originálu památky a materiálem nových vrstev parteru nebo jeho funkčnímu a estetickému omezení (zhoršení odtokových poměrů od kostela i soch, konfrontace s technickými doplňky, umístění mobiliáře v důležitých pohledech nebo těsné blízkosti, zapuštění části podstavce pod novou úroveň terénu...).

O2 Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 14. 12. 2017

1. O2 Czech Republic a.s. trvá na zachování telefonní kabiny VTA (dále jen „VTA“), tel. č. 569452001 ve městě Světlá nad Sázavou, ul. náměstí Trčků z Lípy, před obchodním domem č.p. 515. Upozorňujeme, že VTA je napojen zemním telefonním kabelem, který je ve vlastnictví firmy Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen „CETIN“) a zemním el. kabelem ze sloupu veřejného osvětlení k osvětlení telefonní kabiny viz příložené revize.

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, závazné stanovisko (státní památková péče) č.j. MSNS/1875/2016/OSÚ-5 ze dne 14. 3. 2016

1. Budou-li během přeložky stávajících povrchů náměstí nezbytné práce, které mají charakter restaurování (tj. zásahy do pískovcových sousoší před kostelem, restaurování, změna jejich založení a vyzvednutí), bude před jejich prováděním předložen restaurátorský záměr k samostatnému správnímu řízení orgánu státní památkové péče a budou provedeny držitelem příslušného povolení MK ČR pro restaurování, v tomto případě jde o restaurování sochařských uměleckých děl z kamene.

2. V rámci projektové dokumentace bude vypracován technologický postup prací v okolí soch a kostela, tak aby nedošlo k nevratnému spojení a poškození originálu památky a materiálem nových vrstev parteru nebo jeho funkčnímu a estetickému omezení (zhoršení odtokových poměrů od kostela i soch, konfrontace s technickými doplňky, umístění mobiliáře v důležitých pohledech nebo těsné blízkosti, zapuštění části podstavce a ohradní zdi pod novou úroveň terénu...).
3. Další stupeň zpracování projektové dokumentace bude správnímu orgánu předložen k novému vydání závazného stanoviska.

Tlapnet, s.r.o., vyjádření č.j. 27072017 ze dne 27. 7. 2017

1. Podzemní soustavu kabelového rozvodu je nutné zakreslit do všech par projektové dokumentace stavby.
2. Před zahájením zemních prací zajistí investor stavby vytýčení všech vedení SPKR a zařízení.
3. Vytýčení SPKR provede za firmu Tlapnet s.r.o. odpovědný pracovník p. Radomír Pleskač, Nádražní 1114, 582 91 Světlá nad Sázavou za úplaty, dle platného ceníku výkonů. Termín vytýčení je třeba objednat 14 kalendářních dní předem.
4. Při stavbě je třeba dbát zvýšené opatrnosti a vedení SPKR ve volném terénu chránit před poškozením zejména před přejížděním aut, těžké mechanizace apod. Zabezpečení SPKR lze provést panely nebo jiným způsobem, po dohodě s odpovědným pracovníkem fy. Tlapnet s.r.o.
5. V místě vjezdu, chodníku určeného pro vjezd motorových vozidel, parkoviště, nové komunikace apod. je třeba vedení SPKR uložit do betonových žlabů s krytem nebo chráničky, pro zajištění ochrany SPKR proti poškození.
6. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, je nutné prokazatelně seznámit s výskytem sítí SPKR fy. Tlapnet s.r.o. odpovědnou osobou stavby. Dále je zapotřebí upozornit je také na možnou odchylku SPKR +/- 30 cm oproti výkresové dokumentaci.
7. V pásmu do 1 m od krajů vyznačeného vedení je zapotřebí provádět zemní a výkopové práce bez použití mechanizace nebo nevhodných nástrojů, které by ji mohly poškodit.
8. Při zjištění rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci se skutečností požadujeme zastavit práce a skutečnost neprodleně oznámit odpovědné osobě, p. Pleskačovi, který je oprávněný věc projednat a určit další postup. Toto opatření může výrazně snížit riziko poškození SPKR.
9. Křížení a souběhy inženýrských sítí se SPKR budou provedeny podle platných norem, zejména ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a norem souvisejících, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochrana vodiče.
10. Při realizaci stavby dbejte na to, aby se stávající SPKR nezměnila hloubka uložení nebo její prostorové uspořádání bez vědomí fy. Tlapnet s.r.o., také na to, aby nad trasou nevznikaly skládky a vůbec okolnosti, které by bránily k přístupu ke kabelu (stavby, skladování strojů atp.) Při odkrytí SPKR zabezpečte jeho ochranu proti poškození nebo odcizení či provedení.
11. Pokud dojde k odkrytí vedení, kontaktujte odpovědnou osobu, p. Pleskače, aby před záhozem zkontroloval opětovné správné uložení SPKR v pískové loži, uložení výstražné fólie, popř. zhutnění trasy. Teprve pak je možné pokračovat v záhozu výkopu. Při nedodržení této podmínky budou všechny zjištěné závady odstraněny na náklady investora stavby.
12. Pokud při stavbě dojde k poškození SPKR, je nutné neprodleně tuto skutečnost oznámit na tel. 606606035 linka zák. centra, Radomír Pleskač 777453608.
13. Při poškození SPKR, které bude zjištěno i dodatečně, bude po investorovi stavby požadována úhrada všech vynaložených nákladů na odstranění tohoto poškození.
14. Toto vyjádření je platné od data vystavení 365 kalendářních dní. Po překročení této lhůty pozbývá vyjádření platnosti.

Nej.cz, s.r.o., vyjádření č.j. SnS 007/17 ze dne 18. 7. 2017

1. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen poté, kdy zjistil, že dojde ke střetu se SEK nebo Ochranným pásmem, dodržovat ustanovení všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Nej.cz s.r.o. a vyzvat společnost Nej.cz s.r.o. ke stanovení konkrétních podmínek v případě nutného přeložení SEK prostřednictvím pracovníka, pověřeným ochranou sítě (dále jen „POS“):

2. Přeložení SEK zajistí společnost Nej.cz s.r.o., Stavebník, který vyvolal přeložku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Nej.cz s.r.o. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. Pro přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Nej.cz s.r.o. Smlouvu o realizaci přeložky SEK.
3. Pro vytyčení podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen kontaktovat POS, u objednávky na vytyčení nutno uvést Čís. jednací tohoto vyjádření, vytyčení nutno objednat 14 dní před zahájením jakýchkoliv činností.
4. Společnost Nej.cz s.r.o. prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.
5. Žadatel se převzetím tohoto Vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat rozšiřovat pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

ČEZ Energo, s.r.o., vyjádření zn. 0000215105 ze dne 24. 7. 2017

1. Při provádění jakékoli stavební činnosti, popř. úprav terénu je nutno dodržení zákona č. 458/2000 Sb. a platných ČSN, zejména pak ČSN 73 6005- prostorové uspořádání sítí.
2. Před zahájením stavebních prací provedeme vytyčení polohy potrubí na základě Vámi zaslané objednávky, v předem dohodnutém termínu.(cca 14 dnů, dle možností geodetické firmy)
3. Zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1 m od teplovodu, musí být prováděny výhradně ručním způsobem v souladu s ČSN 73 3050 článek 54-57.
4. V místech možného dotyku je nutno před zahájením zemních prací polohu teplovodu včetně hloubkového uložení upřesnit ručně kopanými sondami.
5. Min. 15 dnů před zahájením stavebních prací, při kterých dojde ke kontaktu s našim zařízením, žádáme o písemné oznámení.
6. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našeho zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s jeho existencí.
7. Pokud dojde při provádění zemních prací k odkrytí našeho zařízení, musí být řádně zabezpečeno proti možnému poškození.
8. Každé případné poškození našeho zařízení je nutno neprodleně oznámit na kotelně Na Bradle 969. Telefon: 602421 595.
9. Před záhozem odkrytého zařízení je povinnosti investora, příp. dodavatele stavby přizvat nás ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a ke kontrole uložení našeho zařízení s ohledem na prováděnou stavbu. Po provedené kontrole musí být sepsán protokol, který je investor povinen předložit při kolaudačním řízení.
10. Veškeré křížení a souběhy s trasou teplovodu je nutno nechat digitálně zaměřit a nechat před kolaudací odsouhlasit.
11. Pokud dojde při provádění Vašich prací k nevyhnutelné přeložce teplovodu, bude vše zahrnuto v PD a přeložka teplovodu bude hrazena investorem.
12. Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost, popřípadě úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplovodu považována dle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Josef Havel, nar. 21.2.1951, Služátky 9, 582 91 Světlá nad Sázavou
Jaroslava Havlová, nar. 10.1.1952, Služátky 9, 582 91 Světlá nad Sázavou
Ing. Alena Kazdová, nar. 12.12.1970, Panušková 1085, 582 91 Světlá nad Sázavou
Jana Kovandová, nar. 12.7.1950, Svídnická 509/8, Troja, 181 00 Praha 81
Jiří Krupička, nar. 11.12.1944, Sázavská 580, 582 91 Světlá nad Sázavou
Ivanka Kuklová, nar. 26.5.1944, Sídl. Štědřík 148, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry

Jan Musil, nar. 3.12.1983, Jívanská 599/15, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913
 Marie Nováková, nar. 1.12.1954, Suchdolská 1273/3, Suchdol, 165 00 Praha 620
 Ing. Jaroslav Novotný, nar. 18.6.1953, Na Bradle 946, 582 91 Světlá nad Sázavou
 Miloš Novotný, nar. 1.7.1948, Kolovratova 600, 582 91 Světlá nad Sázavou
 David Pejchar, nar. 28.3.1984, Vysočanská 704, 582 91 Světlá nad Sázavou
 Ilona Pejcharová, nar. 27.9.1958, náměstí Trčků z Lípy 100, 582 91 Světlá nad Sázavou
 Ing. Petr Semerád, nar. 5.2.1976, Havířská 624, 582 91 Světlá nad Sázavou
 Ing. Pavel Wagner, nar. 3.6.1955, Nádražní 226, 582 91 Světlá nad Sázavou
 Petr Zadina, nar. 12.3.1970, Olešnice 23, Okrouhlice, 580 01 Havlíčkův Brod 1
 Gabriela Zadinová, nar. 17.5.1974, Olešnice 23, Okrouhlice, 580 01 Havlíčkův Brod 1
 RNDr. Václav Zajíček, nar. 3.10.1954, Nad Paňankou 1788/22, Dejvice, 160 00 Praha 6
 COOP družstvo HB, U Rajske zahrady 1912/3, 130 00 Praha 3-Žižkov
 Česká republika, , ,
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
 GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1
 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1
 Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
 Metropolitní s.r.o., Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod 1
 NEPE, veřejná obchodní společnost, Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 995, 582 91 Světlá nad Sázavou
 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
 Římskokatolická farnost - děkanství Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 94, 582 91 Světlá nad Sázavou
 Tlapnet s.r.o., U schodů 122/5, 190 00 Praha 9-Hrdlořezy
 Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Odůvodnění:

Dne 16. 7. 2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU“ st. p. 50, 54/1, 92, 95, 96, 98, 106/1, 107/1, 107/2, 108/3, 111/2, 112, 118/1, 120/1, 135, 176/2, 232/2, parc. č. 61/2, 62/1, 62/4, 103/1, 103/2, 103/3, 107, 112/3, 112/4, 113, 115, 116, 118/2, 121, 128/1, 136/1, 174/1, 635, 636, 637, 638/2, 1062/1, 1062/3, 1068/1, 1068/2, 1068/3, 1069/1, 1069/3, 1085/14, 1085/15, 1085/16, 1093/3, 1094/3, 1094/8, 1096/1, 1096/6, 1096/11, 1096/12, 1096/22, 1096/23, 1096/24, 1107/4, 1156, 1157, 1751/2, 1752, 1785, 1796, 1818, 1842, 1857 v katastrálním území Světlá nad Sázavou.

Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se výše uvedená stavba umísťuje vlastnické právo, nebo souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a, které mu dovoluje tyto pozemky pro daný účel využít.

V řízení bylo kromě vlastnických nebo jiných věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, taktéž zkoumáno, zda mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich. Na základě toho ve smyslu § 85 stavebního zákona byl stanoven okruh účastníků územního řízení. S ohledem na povahu stavby stavební úřad přiznal postavení účastníků řízení žadateli, obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastníkově pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo tomu, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno včetně vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury (Město Světlá nad Sázavou, Josef Havel, Jaroslava Havlová, Ing. Alena Kazdová, Jana Kovandová, Jiří Krupička, Ivanka Kuklová, Jan Musil, Marie Nováková, Ing. Jaroslav Novotný, Miloš Novotný, David Pejchar, Ilona Pejcharová, Ing. Petr Semerád, Ing. Pavel Wagner, Petr Zadina, Gabriela Zadinová, RNDr. Václav

Zajíček, COOP družstvo HB, Česká republika, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Město Světlá nad Sázavou, Metropolitní s.r.o., NEPE, veřejná obchodní společnost, Světlá nad Sázavou, Povodí Vltavy, státní podnik, Římskokatolická farnost - děkanství Světlá nad Sázavou, Tlapnet s.r.o., Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., ČEZ Energo, s.r.o., Nej.cz s.r.o., Evidence sítí, O2 Czech Republic a.s., Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Dolní Vltava). Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno byli určeni vlastníci staveb a pozemků parc. č. st. p. 48, 49, 52/1, 55, 86, 87, 100, 101, 108/1, 108/2, 110, 111/1, 113, 114, 117, 138, 139, 175/1, 175/2, 176/3, 176/4, 177, 218/1, 221/1, 256, 335, 352, 353, 419, 1148, 1748, parc. č. 62/5, 62/7, 62/9, 70, 101/1, 102/2, 102/3, 108, 112/1, 112/2, 112/5, 117, 118/3, 119/4, 120/2, 122, 124/2, 124/3, 124/5, 125/1, 130/1, 130/2, 134/1, 134/2, 134/3, 138/3, 181, 632/2, 639/1, 640/2, 640/3, 1062/4, 1085/3, 1085/13, 1085/25, 1094/7, 1096/4, 1096/17, 1407, 1751/1, 1787, 1795, 1836 v katastrálním území Světlá nad Sázavou.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stanoviska sdělili:

- GridServices, s.r.o., stanovisko zn. 5001777756 ze dne 20. 8. 2018
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, rozhodnutí (povolení zvláštní užívání komunikace - umístění inženýrských sítí) č.j. MSNS/13947/2018/OD-21In-Bá ze dne 29. 8. 2018
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, rozhodnutí (povolení zvláštní užívání komunikace - umístění inženýrských sítí) č.j. MSNS/13947/2018/OD-22In-Bá ze dne 29. 8. 2018
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, rozhodnutí (povolení zvláštní užívání komunikace - umístění inženýrských sítí) č.j. MSNS/13947/2018/OD-20In-Bá ze dne 28. 8. 2018
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, závazné stanovisko (§ 17 vodního zákona) č.j. MSNS/10795/2018/OŽP-2 ze dne 12. 9. 2018
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, vyjádření (§ 18 vodního zákona) č.j. MSNS/10795/2018/OŽP-3 ze dne 12. 9. 2018
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, závazné stanovisko (ZPF) č.j. MSNS/11419/2018/OŽP ze dne 25. 6. 2018
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, rozhodnutí (povolení zvláštní užívání komunikace - umístění inženýrských sítí) č.j. MSNS/11544/2018/OD-6InMK-TIM ze dne 18. 7. 2018
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, závazné stanovisko sp.zn. 4635/70944/2018-1150-OÚZ-PCE ze dne 23. 7. 2018
- Římskokatolická farnost - děkanství Světlá nad Sázavou, souhlas č.j. 24/18 ze dne 2. 7. 2018
- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, vyjádření č.j. KUJI/52485/2018/ODSH ze dne 10. 7. 2018
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, závazné stanovisko (nakládání s odpady) č.j. MSNS/12458/2018/OŽP ze dne 4. 7. 2018
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, vyjádření č.j. MSNS/9275/2018/OŽP ze dne 27. 6. 2018
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, vyjádření č.j. MSNS/10718/2018/OD-32Vy-Bá ze dne 27. 6. 2018
- TBS Světlá nad Sázavou, p. o., stanovisko ze dne 25. 6. 2018
- Metropolitní, s.r.o., souhlas ze dne 21. 6. 2018
- Tlapnet, s.r.o., vyjádření ze dne 25. 6. 2018

- Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Doprávní inspektorát, závazné stanovisko č.j. KRPJ-61888-1/ČJ-2018-161606 ze dne 25. 6. 2018
- První telefonní společnost, s.r.o., vyjádření zn. PTSS013b ze dne 14. 5. 2018
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, stanovisko zn. 28778/2018-242-Mš ze dne 31. 5. 2018
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření zn. 611708/18 ze dne 15. 5. 2018
- ČEZ Distribuce a.s., vyjádření zn. 8120065228 ze dne 17. 5. 2018
- ČEZ Distribuce a.s., souhlas s umístěním stavby a činností, zn. 1098909974, ze dne 6. 6. 2018
- Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., vyjádření zn. 000572/210/18/Jn ze dne 6. 6. 2018
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., stanovisko zn. 059180008 ze dne 28. 5. 2018
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., vyjádření zn. 6320/2018 ze dne 29. 5. 2018
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní pracoviště Havlíčkův Brod, závazné stanovisko, zn. KHSV/10183/2018/HB/HOK/Vel ze dne 29. 5. 2018
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, závazné stanovisko č.j. HSJI-2544-2/HB-2018 ze dne 24. 5. 2018
- Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o., vyjádření ze dne 28. 5. 2018
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, vyjádření č.j. NPÚ-372/39018/2018 ze dne 4. 6. 2018
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, souhlas č.j. MSNS/11086/2018/OMIRR ze dne 13. 6. 2018
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, závazné stanovisko (státní památková péče) č.j. MSNS/9270/2018/OSÚ-4 ze dne 20. 6. 2018
- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, souhrnné vyjádření č.j. KUJI 44434/2018, OZPZ 30/2018 Ča ze dne 11. 6. 2018
- O2 Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 14. 12. 2017
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, závazné stanovisko (státní památková péče) č.j. MSNS/1875/2016/OSÚ-5 ze dne 14. 3. 2016
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, rozhodnutí (státní památková péče) č.j. MSNS/8465/2015/OSÚ-6 ze dne 23. 6. 2015
- Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého majetku, vyjádření č.j. KRPJ-1668-1/ČJ-2018-1600MN ze dne 8. 1. 2018
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, vyjádření ze dne 1. 9. 2017
- Tlapnet, s.r.o., vyjádření č.j. 27072017 ze dne 27. 7. 2017
- Telco Pro Services, a.s., sdělení zn. 02006249996 ze dne 17. 7. 2017
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., vyjádření zn. KSAÚSVPO/008469/2017 ze dne 17. 7. 2017
- Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., vyjádření zn. 000745/215/17/V ze dne 27. 7. 2017
- První telefonní společnost s r.o., vyjádření zn. PTSS013 ze dne 18. 7. 2017
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, sdělení sp.zn. 6953/64279/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 11. 8. 2017
- Metropolitní s.r.o., vyjádření ze dne 29. 8. 2017
- TBS Světlá nad Sázavou, p. o., vyjádření ze dne 21. 7. 2017
- ČEZ Distribuce a.s., sdělení zn. 0100775431 ze dne 17. 7. 2017
- ČD Telamatika a. s., stanovisko č.j. 1201711073 ze dne 18. 7. 2017
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření zn. MW000006546349761 ze dne 17. 7. 2017
- T-Mobile Czech Republic, a.s., vyjádření zn. E24712/17 ze dne 17. 7. 2017

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, sdělení zn. 15342/2017-SŽDC-OŘ.BNO-NT ze dne 3. 8. 2017
- PRO-ISP s.r.o., vyjádření č.j. 23012018 ze dne 23. 1. 2018
- Nej.cz s.r.o., vyjádření č.j. SnS 007/17 ze dne 18. 7. 2017
- GridServices, s.r.o., stanovisko zn. 5001550303 ze dne 17. 7. 2017
- ČEZ Energo, s.r.o., vyjádření zn. 0000215105 ze dne 24. 7. 2017
- České Radiokomunikace, a.s., vyjádření zn. UPTS/OS/174287/2017 ze dne 20. 7. 2017
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření zn. 666521/17 ze dne 17. 7. 2017
- CoProSys a.s., vyjádření ze dne 19. 7. 2017

Stavební úřad přezkoumal záměr z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděné podklady.

Záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Navržená stavba je vymezena v ploše podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a využívání území. Záměr je navržen v plochách s rozdílným způsobem využití, zahrnuje pozemky veřejných prostranství a staveb, související dopravní a technické infrastruktury. Záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Přístup ke stavbě bude zajištěn z pozemní komunikace na pozemcích parc. č. 1085/14, 1085/16, 1068/1, 1062/1, 1093/3, tyto pozemky jsou i pozemky stavby, a dále z pozemní komunikace na pozemcích parc. č. 1072/1, 1085/13, 1080/1 v katastrálním území Světlá nad Sázavou.

Záměr je v souladu s dalšími veřejnými zájmy, jež hájí zejména podle zvláštních právních předpisů spolupůsobící dotčené orgány, je v souladu se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů. Stanoviska dotčených orgánů, která byla předložena v průběhu územního řízení, byla zkoordinovaná a podmínky či požadavky v nich uvedené byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování, stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Záměr „REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU“ je v souladu s Územním plánem Světlá nad Sázavou, který nabyl účinnosti dne 29. 12. 2011. Dané území se nachází dle územního plánu v zastavěném území, část stavby bude umístěna v ploše vymezené jako „Bydlení - hromadné v bytových domech (BH)“, kde hlavní způsob využití je: Trvalé hromadné bydlení v bytových domech. Přípustný způsob využití je: Veřejná prostranství; zeleň; zahrady; bazény; stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury; liniové stavby technické infrastruktury; parkovací plochy a garáže; opěrné zdi a terénní úpravy; ploty; vodní toky a vodní plochy o celkové výměře menší než 1000 m²; informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 10 m², doplňkové stavby související s hlavním způsobem využití.

Část stavby bude umístěna v ploše vymezené jako „Občanské vybavení (OV)“, kde hlavní způsob využití je: Stavby a zařízení občanského vybavení kromě hřbitovů. Občanské vybavení zajišťuje občanům služby zejména v oblasti státní správy, školství, tělovýchovy a sportu, zdravotnictví, poštovníctví, sociální péče, církevních aktivit, kulturně společenského vyžití, finanční, ubytovací, stravovací, v oblasti obchodního prodeje a drobných služeb občanům, požární ochrany a ochrany obyvatelstva apod. Přípustný způsob využití je: Veřejná prostranství; zeleň; zahrady; bazény; stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury; garáže; liniové stavby technické infrastruktury; parkovací plochy; opěrné zdi a terénní úpravy; ploty; vodní toky a vodní plochy o celkové výměře menší než 1000 m²; informační a reklamní zařízení; doplňkové stavby související s hlavním způsobem využití.

Část stavby bude umístěna v ploše vymezené jako „Veřejná prostranství (PV)“, kde hlavní způsob využití je: Veřejně přístupné plochy a prostranství. Přípustný způsob využití je: Zeleň; stavby a zařízení související dopravní infrastruktury; liniové stavby technické infrastruktury; parkovací plochy; opěrné zdi a terénní úpravy; vodní toky a vodní plochy o celkové výměře menší než 1000 m²; informační a reklamní

zařízení o celkové ploše menší než 10 m²; prvky drobné architektury a uličního mobiliáře; dětská hřiště a průlezky; přízemní stavby občanského vybavení o zastavěné ploše menší než 25 m².

Část stavby bude umístěna v ploše vymezené jako „Veřejná prostranství - se specifickým využitím (PX)“, kde hlavní způsob využití je: Veřejně přístupné plochy a prostranství. Přípustný způsob využití je: Zeleň; stavby a zařízení dopravní infrastruktury; liniové stavby technické infrastruktury; parkovací plochy; opěrné zdi a terénní úpravy; informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 10 m²; prvky drobné architektury a uličního mobiliáře. Podmínečně přípustný způsob využití je: Stavby občanského vybavení, pokud budou přispívat k revitalizaci veřejného prostoru. Rozšiřování budov, které vymezují veřejný prostor, pokud zůstane zachován volně průchozí parter.

Část stavby bude umístěna v ploše vymezené jako „Plochy smíšené obytné - městské (SM)“, kde hlavní způsob využití je: Bydlení a občanské vybavení s výjimkou hřbitovů. Přípustný způsob využití je: Veřejná prostranství; zeleň; zahrady; bazény; Stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury; liniové stavby technické infrastruktury; parkovací plochy; garáže; opěrné zdi a terénní úpravy; ploty; vodní toky a vodní plochy o celkové výměře menší než 1000 m²; informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 10 m², doplňkové stavby související s hlavním způsobem využití.

Část stavby bude umístěna v ploše vymezené jako „Dopravní infrastruktura - silniční (DS)“, kde hlavní způsob využití je: Stavby a zařízení pro silniční dopravu (motorovou, cyklistickou i pěší), včetně staveb a zařízení, jejichž užívání je se silniční dopravou neoddělitelně spjato (např. parkovací plochy, garáže autobusové zastávky, autobusová nádraží, čerpací stanice pohonných hmot, myčky apod.). Přípustný způsob využití je: Veřejná prostranství; zeleň; inženýrské sítě; železniční dopravní infrastruktura v místě křížení se silniční; opěrné zdi a terénní úpravy; informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 10 m².

Část stavby bude umístěna v ploše vymezené jako „Zeleň - přírodního charakteru (ZP)“, kde hlavní způsob využití je: Plochy vegetace, zpravidla přirozeně vzniklé, neplnící funkce zeleně ochranné a izolační. Přípustný způsob využití je: Veřejná prostranství; stavby a zařízení související dopravní infrastruktury; liniové stavby technické infrastruktury; opěrné zdi a terénní úpravy; ploty; vodní toky a vodní plochy o celkové výměře menší než 1000 m²; informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 10 m²; prvky drobné architektury a uličního mobiliáře; dětská hřiště a průlezky; přízemní stavby občanského vybavení o zastavěné ploše menší než 25 m².

Záměr „REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU“ je stavbou dopravní a technické infrastruktury, část stavby bude stavbou občanského vybavení. Záměr je v souladu s hlavním, nebo přípustným způsobem využití, případně s podmíněčně přípustným způsobem využití daných území dle územního plánu. Stavba nebude mít negativní vliv na sousední pozemky či stavby, stavbou nebudou narušeny zájmy obce ani občanů obce s ohledem na charakter zástavby.

Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání staveb, které lze provést bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, jedná se o stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103 stavebního zákona.

Stavební úřad dospěl k názoru, že umístěním předloženého návrhu „REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU“ a budoucím užíváním staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací uvedených v § 103 stavebního zákona, nedojde k závažnému narušení a omezení nad přípustnou míru tohoto subjektivně vnímaného stavu v blízkém okolí a na okolních pozemcích stavby, nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Architektonické a urbanistické podmínky jsou dány charakterem území s ohledem na maximální ochranu přírody, na minimální zásahy do veřejných komunikací a minimalizace střetů s jinými stavbami podle předložené projektové dokumentace. Jedná se o umístění dopravní a technické infrastruktury a o umístění staveb občanského využití.

Podmínky, které se týkají provádění nebo budoucího užívání staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací uvedených v § 103 stavebního zákona, a které nejsou speciálními stavbami podle zvláštních právních předpisů, byly do tohoto rozhodnutí zahrnuty, protože se jedná o stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle stavebního zákona.

Podmínky, které se týkají provádění nebo budoucího užívání staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, které nejsou uvedeny v § 103 stavebního zákona a vyžadují vydání stavebního povolení, nebo ohlášení, nebyly do tohoto rozhodnutí zahrnuty, budou součástí stavebního povolení.

Podmínky, které se týkají stavebního povolení, provádění nebo budoucího užívání staveb, které jsou stavbami silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, jsou podle § 15 stavebního zákona v působnosti speciálního stavebního úřadu, kterým je Městský úřad ve Světlé nad Sázavou - odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad, nebyly do tohoto rozhodnutí zahrnuty, budou součástí stavebního povolení, které vydá výše uvedený správní orgán.

Podmínky, které se týkají stavebního povolení, provádění nebo budoucího užívání staveb, které jsou vodní díla, jsou podle § 15 stavebního zákona v působnosti speciálního stavebního úřadu, kterým je Městský úřad ve Světlé nad Sázavou - odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, nebyly do tohoto rozhodnutí zahrnuty, budou součástí stavebního povolení, které vydá výše uvedený správní orgán.

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování v průběhu územního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

ČEZ Energo, s.r.o., Nej.cz s.r.o., O2 Czech Republic a.s., Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Dolní Vltava,

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 48, 49, 52/1, 55, 86, 87, 100, 101, 108/1, 108/2, 110, 111/1, 113, 114, 117, 138, 139, 175/1, 175/2, 176/3, 176/4, 177, 218/1, 221/1, 256, 335, 352, 353, 419, 1148, 1748, parc. č. 62/5, 62/7, 62/9, 70, 101/1, 102/2, 102/3, 108, 112/1, 112/2, 112/5, 117, 118/3, 119/4, 120/2, 122, 124/2, 124/3, 124/5, 125/1, 130/1, 130/2, 134/1, 134/2, 134/3, 138/3, 181, 632/2, 639/1, 640/2, 640/3, 1062/4, 1085/3, 1085/13, 1085/25, 1094/7, 1096/4, 1096/17, 1407, 1751/1, 1787, 1795, 1836 v katastrálním území Světlá nad Sázavou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Světlá nad Sázavou č.p. 101, č.p. 119, č.p. 30, č.p. 1045, č.p. 141, č.p. 995, č.p. 13, č.p. 25, č.p. 287, č.p. 161, č.p. 27, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 124, č.p. 126, č.p. 1005, č.p. 150, č.p. 162, č.p. 195, č.p. 191, č.p. 233, č.p. 307, č.p. 308, č.p. 378 a č.p. 191

Podle § 92 odst. 3 stavebního zákona: *V případě doručování územního rozhodnutí veřejnou vyhláškou se v něm účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.*

Vypořádání s námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili námitky.

Vypořádání s návrhy a s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Jan Musil, Jívanská 599/15, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00 Praha 913 - podání ze dne 29. 1. 2019 (na podatelnu došlo 30. 1. 2019 pod č.j. MSNS/2047/2019) - účastník řízení v podání nazvaném připomínky k zahájení územního řízení, uvádí, že při obdržení žádosti o udělení souhlasu se stavbou (žádost Města Světlá nad Sázavou, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje) obdržel barevnou mapu v měřítku 1:500, kde se vyznačené trasy změn překrývají a číselné popisky jsou často nečitelné, na tomto výkresu nejsou vyznačeny podél domu v Pěšinkách č.p. 12 betonové žlabovky TBZ 30/20/8 do betonu TL. 100 MM na dešťovou vodu ukončené v dešťové vpusti jak je zaneseno do výkresu ze 14. 10. 2009. Dále je v podání uvedeno, že ze situace není patrné naklonění komunikace. Dále v podání účastník řízení popisuje odvod dešťových vod ze stavby č.p. 157 a vhodnost úpravy žlabů před vjezdem do objektu č. p. 12. Dále je v podání popsáno ústní projednání s pracovníkem odboru majetku, investic a regionálního rozvoje ohledně přivedení kabelu

- na pevnou telefonní linku k domu č.p. 12 (případně vysokorychlostní internetový kabel, případně i optické vlákno), výkop kolem obvodových zdí a napojení dešťových vod na potrubí na pozemku vlastníka nemovitosti č. p.12 a technický stav dešťové kanalizace.
- Na základě výše uvedených připomínek žadatel o územní rozhodnutí Město Světlá nad Sázavou, IČO 00268321, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou (odbor majetku, investic a regionálního rozvoje), uskutečnil ústní jednání s účastníkem řízení Janem Musilem. Z jednání, byl pořízen zápis:
 - 1) Připomínka ke spádování komunikace u domu č.p. 12 – komunikace bude v sousedství domu spádována směrem od domu č.p. 12, viz přiložený zákres. Niveleta komunikace u domu č.p. 12 nebude navyšována. Domluveno bylo, že v rámci dokumentace pro stavební povolení bude do projektu přidána pásová vpust' na komunikaci na pozemku parc.č. 1069/1, k.ú. Světlá nad Sázavou, napojena bude na pásovou vpust' před vjezdem k domu č.p. 12 (stávající umístění, tato vpust' bude zkapacitněna). Dále bude k opěrné zdi pozemku parc. č. 1096/4, k. ú. Světlá nad Sázavou přidána vpust' na podporu odvodu dešťových vod z přilehlých komunikací. V rámci skladby komunikace (předpoklad provedení kompletní skladby do hl. 75 cm) bude podél domu č.p. 12 na náklady města provedena pokládka nopové folie. Vzorový řez k provedení vrstev komunikace a pokládce nopové folie je přílohou zápisu. Komunikace podél domu č.p. 12 je navržena z kamenných kostek.
 - 2) Pan Musil souhlasí s napojením pásové vpusti na kanalizaci na pozemku parc.č. 1096/4, k. ú. Světlá nad Sázavou v jeho majetku. Domluveno bylo provedení kamerové zkoušky k zjištění stavu kanalizace na náklady města Světlá nad Sázavou v blízké době. Provedení opravy dešťové kanalizace bude zahrnuto do projektu a následně v rámci projektu revitalizace realizováno na náklady města.
 - 3) Město Světlá nad Sázavou umožní v rámci rekonstrukce komunikace provedení pokládky přípojky kabelového vedení spol. CETIN k domu č.p. 12 (kabel 3x4).
 - Vlastník nemovitosti č.p. 12 pan Jan Musil, Jivanská 599/15, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice souhlasí na základě vysvětlení projektové dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby akce „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“ s vydáním územního rozhodnutí ve věci „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“ bez připomínek. Tento zápis bude předán MěÚ Světlá nad Sázavou, odboru stavebního úřadu a územního plánování, paní Miluši Kuczawské, DiS., a bude součástí spisu.
 - Správní orgán uvádí - stavební úřad musí projednat stavbu v rozsahu předložené žádosti, jejímž obsahem je vázán a žádost spolu s dokumentací a předepsanými přílohami posuzuje jen z hledisek stanovených zákonem. Žadatel spolu s žádostí o vydání územního rozhodnutí předložil dokumentaci záměru danou vyhláškou č. 503/2006 Sb., v plném rozsahu, součástí dokumentace mimo jiné jsou situační výkresy v měřítku 1:5000, 1:500, 1:250. Účastník řízení Jan Musil neuplatnil své právo nahlížet do podkladů rozhodnutí.
 - Ostatní účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili a neuplatnili návrhy.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

otisk úředního razítka

Kuczawská Miluše, DiS.
úředník odboru stavebního úřadu
a územního plánování



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona (doručuje se do vlastních rukou):

Žadatel:

Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doručuje se do vlastních rukou):

Josef Havel, Služátky č.p. 9, 582 91 Světlá nad Sázavou
Jaroslava Havlová, Služátky č.p. 9, 582 91 Světlá nad Sázavou
Ing. Alena Kazdová, Panušková č.p. 1085, 582 91 Světlá nad Sázavou
Jana Kovandová, Svidnická č.p. 509/8, Troja, 181 00 Praha 81
Jiří Krupička, Sázavská č.p. 580, 582 91 Světlá nad Sázavou
Ivanka Kuklová, Sídl. Štědřík č.p. 148, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry
Jan Musil, Jívanská č.p. 599/15, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Marie Nováková, Suchdolská č.p. 1273/3, Suchbát, 165 00 Praha 620
Ing. Jaroslav Novotný, Na Bradle č.p. 946, 582 91 Světlá nad Sázavou
Miloš Novotný, Kolovratova č.p. 600, 582 91 Světlá nad Sázavou
David Pejchar, Vysočanská č.p. 704, 582 91 Světlá nad Sázavou
Ilona Pejcharová, náměstí Trčků z Lípy č.p. 100, 582 91 Světlá nad Sázavou
Ing. Petr Semerád, Havířská č.p. 624, 582 91 Světlá nad Sázavou
Ing. Pavel Wagner, Nádražní č.p. 226, 582 91 Světlá nad Sázavou
Petr Zadina, Olešnice č.p. 23, Okrouhlice, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Gabriela Zadinová, Olešnice č.p. 23, Okrouhlice, 580 01 Havlíčkův Brod 1
RNDr. Václav Zajíček, Nad Paťankou č.p. 1788/22, Dejvice, 160 00 Praha 6
COOP družstvo HB, IDDS: d85ce98
sídlo: U Rajské zahrady č.p. 1912/3, 130 00 Praha 3-Žižkov
Česká republika
právo hospodařit s majetkem státu: Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
zastupuje: GridServices, s.r.o., IDDS: jnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu
sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g
sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1
Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Metropolitní s.r.o., IDDS: f2wmgeu
sídlo: Dobrovského č.p. 2366, 580 01 Havlíčkův Brod 1
NEPE, veřejná obchodní společnost, Světlá nad Sázavou, IDDS: gxy6pm7
sídlo: náměstí Trčků z Lípy č.p. 995, 582 91 Světlá nad Sázavou
Římskokatolická farnost - děkanství Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy č.p. 94, 582 91 Světlá nad Sázavou
Tlapnet s.r.o., IDDS: bvdc3p8
sídlo: U schodů č.p. 122/5, 190 00 Praha 9-Hrdlořezy
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., IDDS: z9egxzy
sídlo: Žižkova č.p. 832, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou):

ČEZ Energo, s.r.o., IDDS: n9mpdz8
sídlo: Karolinská č.p. 661/4, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
Nej.cz s.r.o., Evidence sítí, IDDS: 66nkwcv
sídlo: Kaplanova č.p. 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle
Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 48, 49, 52/1, 55, 86, 87, 100, 101, 108/1, 108/2, 110, 111/1, 113, 114, 117, 138, 139, 175/1, 175/2, 176/3, 176/4, 177, 218/1, 221/1, 256, 335, 352, 353, 419, 1148, 1748, parc. č. 62/5, 62/7, 62/9, 70, 101/1, 102/2, 102/3, 108, 112/1, 112/2, 112/5, 117, 118/3, 119/4, 120/2, 122, 124/2, 124/3, 124/5, 125/1, 130/1, 130/2, 134/1, 134/2, 134/3, 138/3, 181, 632/2, 639/1, 640/2, 640/3, 1062/4, 1085/3, 1085/13, 1085/25, 1094/7, 1096/4, 1096/17, 1407, 1751/1, 1787, 1795, 1836 v katastrálním území Světlá nad Sázavou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Světlá nad Sázavou č.p. 101, č.p. 119, č.p. 30, č.p. 1045, č.p. 141, č.p. 995, č.p. 13, č.p. 25, č.p. 287, č.p. 161, č.p. 27, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 124, č.p. 126, č.p. 1005, č.p. 150, č.p. 162, č.p. 195, č.p. 191, č.p. 233, č.p. 307, č.p. 308, č.p. 378 a č.p. 191

Podle § 92 odst. 3 stavebního zákona: *V případě doručování územního rozhodnutí veřejnou vyhláškou se v něm účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.*

Dotčené orgány (doručuje se do vlastních rukou):

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, IDDS: ntdaa7v

sídlo: Humpolecká č.p. 3606, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní pracoviště Havlíčkův Brod, IDDS: 4uuai3w

sídlo: Štáflova č.p. 2003, 580 02 Havlíčkův Brod

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, památková péče, náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, IDDS: hjyaavk

sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice 2

Na vědomí (doručuje se veřejnou vyhláškou):

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

sídlo: Nádražní č.p. 59, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, IDDS: yxik6f7

sídlo: Havlíčkově náměstí č.p. 19, 580 01 Havlíčkův Brod 1

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Odbor správy celostátní sítě konzultačních středisek, IDDS: 5ec62h6

sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1

První telefonní společnost s r.o., IDDS: zsh7hs8

sídlo: U Studně č.p. 291/7, Horní Kosov, 586 01 Jihlava 1

TBS Světlá nad Sázavou, p.o., IDDS: cpesjay

sídlo: Rozkoš č.p. 749, 582 91 Světlá nad Sázavou

Úřady k vyvěšení veřejné vyhlášky:

Městský úřad Světlá nad Sázavou, kancelář starosty, náměstí Trčků z Lípy č.p. 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Příloha: situace (volně upraveno - 11 částí)

část I

	ODPRANÝ OSTROV, STROMOVÝ PŘÍZEMÍ, ZÁSTĚP ZA OBRUBNÍKY - TĚŽKÉ KAMENNÉ, KAMENNÝ FRANK 0/32
	OPĚRAČ, ZÁKLADNÍ ZDI A ZASTŘEŠENÍ VSTUPŮ DO PODZEMÍ - ŽELEZOBETON, KAMENNÉ KVÁDRY, KAMENNÝ OKLAD
	SCHODY, SCHODOSTUPE STUPNĚ - ŽULOVÉ POKRYTÍ KVÁDRY BARVA VELKÉ SVĚTLÉ ŠEDÁ, POVRCH SMĚROVANÝ
	KAMENNÉ DESKY - POKRYTÍ ŽULA TL. 60 MM BARVA VELKÉ SVĚTLÉ ŠEDÁ, POVRCH SMĚROVANÝ
	VAROVNÉ, SIGNAČNÍ PÁSY - SYNTETICKÝ KÁMEN SCHVÁLENÉHO TYPU - ŽS0.200-60 MM BARVA VELKÉ SVĚTLÉ ŠEDÁ
	UMĚLE VODNÍ LÁZNE - SYNTETICKÝ KÁMEN SCHVÁLENÉHO TYPU - BARVA ŠEDÁ
	LEHOVÁNÍ SLZEPOKÉ GLAZBY - DESKY 0,25x0,25 M, POKRYTÍ ŽULA TL. 60 MM - SPÁROVÉZ NAVAZUJE NA VAROVNÉ A SIGNAČNÍ PÁSY BARVA VELKÉ SVĚTLÉ ŠEDÁ, POVRCH SMĚROVANÝ
	ÚPRAVA STĚVÁJÍCÍCH BETONOVÝCH ZATRAVŔOVACÍCH TVÁRNIC
	OSNAŽENÍ A SARACE SKLADNĚ POLOŽÍ U VSTUPŮ DO PODZEMÍ
	KAMENNÉ ŽULOVÉ OBRUBNÍKY - POKRYTÍ, ŠIFROVÉ
	ZATRAVŔENÍ
	VÝSADBA STROMŮ A KEŘŮ
	VÝSADBA KEŘŮ A ZÁKONY
	VODNÍ PLOCHY
	MĚSTSKÝ MOBILNÍ
	OSVĚTLENÍ
	STĚVÁJÍCÍ OBJEKTY

ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE TREBA ZAJISTIT JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ

SOURADNICOVÝ SYSTÉM S JISK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

č. paré

 TRANSCONSULT S.R.O. Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové		Středisko: I	
		Vedoucí:	Ing. Hošek
Vedoucí projektu	Ing. Hošek	Zpracovatel	Ing. Hošek
Projektant	Ing. Hošek	Projektant	Ing. Hošek
Kontrola	Ing. Hošek	Kontrola	Ing. Hošek
Objednatel	Město Světlá nad Sázavou	Datum:	05/2018
		Legenda:	DÚR
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU SITUAČNÍ VÝKRESY			část dok. C.2
CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES		měřítko	číslo kresla
		1:500	

část 2

LEGENDA PLOCH:

	KOMUNIKACE - ASFALTOVÝ POVRCH
	KOMUNIKACE, PARKOVACÍ STÁNÍ, POJÍZDOVÉ PLOCHY, PŘÍDLAŽBA, RAMPY ZPOMALOVACÍCH PRAHŮ, SJEZDY - ŽULOVÉ KOSTKY DROBNÉ 100-120 MM - VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH NOVĚ VE SHODNÉM OOSTĚHU
	CHODNÍKY - MOZAIKA ŽULOVÁ STÍPANÁ KROUŽKOVÁ DL. L. TL. 60 MM, BARVA VELMI SVĚTLÉ ŠEDÁ
	CHODNÍKY - MOZAIKA ŽULOVÁ STÍPANÁ KROUŽKOVÁ DL. L. TL. 60 MM, BARVA ŽLUTOHŘEDÁ
	POCHOZÍ PLOCHA V ZAHRADĚ SV. VÁCLAVA - KAMENNÝ STĚT TL. 100 MM, BARVA VELMI SVĚTLÉ ŠEDÁ
	KOMUNIKACE - SKLADEBNÁ DLAŽBA - PŘÍRODNÍ TL. 100 MM
	VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - BÍLÁ BARVA, DVOUSLOŽKOVÝ PLAST
	VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - BÍLÝ ŘEZANÝ KRAJOK
	CHODNÍKY - SKLADEBNÁ DLAŽBA - PŘÍRODNÍ TL. 80 MM
	OCHRANNÝ OSTRŮVEK, STROMOVÉ MŘÍŽE, ZÁSYP ZA OBRUBNÍKY - TĚŽKÉ KAMENÍ D. (KACÍREK) FRAKCE 0/32
	OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ ZOI A ZASTŘEŠENÍ VSTUPŮ DO PODZEMÍ - ŽELEZOBETON, KAMENNÉ KVÁDRY, KAMENNÝ OKLAD
	SCHODY, SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ - ŽULOVÉ ŘEZANÉ KVÁDRY BARVA VELMI SVĚTLÉ ŠEDÁ, POVRCH SMÍRKOVANÝ
	KAMENNÉ DESKY - ŘEZANÁ ŽULA TL. 60 MM BARVA VELMI SVĚTLÉ ŠEDÁ, POVRCH SMÍRKOVANÝ
	VAROVNÉ, SIGNÁLNÍ PÁSY - SYNTETICKÝ KÁMEN SCHVÁLENÉHO TYPU - 200x200x60 MM BARVA VELMI SVĚTLÉ ŠEDÁ
	UMĚLE VODÍCÍ LINIE - SYNTETICKÝ KÁMEN SCHVÁLENÉHO TYPU - BARVA BÍLÁ
	LEMOVÁNÍ SLEPECKÉ DLAŽBY - DESKY 0,25x0,25 M, ŘEZANÁ ŽULA TL. 60 MM, SPÁROVÝZ NAVAZUJE NA VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY BARVA VELMI SVĚTLÉ ŠEDÁ, POVRCH SMÍRKOVANÝ
	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH ZATRAVŇOVACÍCH TVÁRNÍC
	OBNAZENÍ A SANACE SKLÁNÍHO PODLOŽÍ U VSTUPŮ DO PODZEMÍ
	KAMENNÉ ŽULOVÉ OBRUBNÍKY - ŘEZANÉ, STÍPANÉ
	ZATRAVNĚNÍ
	VÝSADBA STROMŮ A KEŘŮ
	VÝSADBA KEŘŮ A ZÁHONY
	VODNÍ PLOCHY
	NĚKYSKÝ MOBILIÁR
	DĚNOLICE
	STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

část 3

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ:

- SO 001 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ NA NÁMĚSTÍ
- SO 002 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ V ULICI PĚŠINKY
- SO 003 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ U KOSTELA SVATĚHO VÁCLAVA
- SO 101 STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNICE II/150
- SO 102 STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNICE II/347
- SO 103 STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNICE III/347 31
- SO 104 STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- SO 105 STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE PĚŠINKY
- SO 106 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZAHRADY U KOSTELA SVATĚHO VÁCLAVA
- SO 181 DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
- SO 191 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SILNIC II. A III. TŘÍDY
- SO 192 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA NÁMĚSTÍ
- SO 193 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V ULICI PĚŠINKY
- SO 201 OPĚRNÉ ZDI A SCHODIŠTĚ NA NÁMĚSTÍ
- SO 202 OPĚRNÉ ZDI A SCHODIŠTĚ V ULICI PĚŠINKY
- SO 203 ZÁRUBNÍ ZDI U KOSTELA SVATĚHO VÁCLAVA
- SO 301 ODVODNĚNÍ SILNICE II/150
- SO 302 ODVODNĚNÍ SILNICE II/347 A III/347 31
- SO 303 ODVODNĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH NA NÁMĚSTÍ
- SO 304 ODVODNĚNÍ ULICE PĚŠINKY
- SO 305 NÁPOJENÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ NEMOVITOSTÍ V MAJETKU MĚSTA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
- SO 306 NÁPOJENÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ NEMOVITOSTÍ SOUKROMÝCH MAJITELŮ
- SO 310 PŘELOŽKY JEDNOTNÉ KANALIZACE VAK HAVLÍČKŮV BROD, o.s.
- SO 311 VÝMĚNA JEDNOTNÉ KANALIZACE VAK HAVLÍČKŮV BROD, o.s.
- SO 312 ÚPRAVY SÁČNET JEDNOTNÉ KANALIZACE VAK HAVLÍČKŮV BROD, o.s.
- SO 313 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA INFORMAČNÍHO CENTRA A PRODEJNÍHO STÁNKU
- SO 314 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA KAŠNY NA NÁMĚSTÍ
- SO 315 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PÍTKA NA NÁMĚSTÍ
- SO 316 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NEMOVITOSTÍ V MAJETKU MĚSTA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
- SO 317 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NEMOVITOSTÍ SOUKROMÝCH MAJITELŮ
- SO 318 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA VODNÍHO PRVKU V ULICI PĚŠINKY
- SO 351 PŘELOŽKY VODOVODŮ VAK HAVLÍČKŮV BROD, o.s., NA NÁMĚSTÍ
- SO 352 PŘELOŽKA VODOVODU VAK HAVLÍČKŮV BROD, o.s., V ULICI PĚŠINKY
- SO 353 PROPOJENÍ VODOVODŮ VAK HAVLÍČKŮV BROD, o.s., NA NÁMĚSTÍ
- SO 354 VÝMĚNY VODOVODŮ VAK HAVLÍČKŮV BROD, o.s., V ULICÍCH SÁZAVSKÁ A JELENOVA
- SO 355 VÝMĚNY VODOVODŮ VAK HAVLÍČKŮV BROD, o.s., NA NÁMĚSTÍ
- SO 356 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA INFORMAČNÍHO CENTRA A PRODEJNÍHO STÁNKU
- SO 357 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA KAŠNY NA NÁMĚSTÍ
- SO 358 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PÍTKA NA NÁMĚSTÍ
- SO 359 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NEMOVITOSTÍ V MAJETKU MĚSTA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
- SO 360 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NEMOVITOSTÍ V MAJETKU MĚSTA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU V ULICI PĚŠINKY
- SO 361 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NEMOVITOSTÍ SOUKROMÝCH MAJITELŮ
- SO 362 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NEMOVITOSTÍ SOUKROMÝCH MAJITELŮ V ULICI PĚŠINKY
- SO 363 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA VODNÍHO PRVKU V ULICI PĚŠINKY
- SO 364 VENKOVNÍ VODOVOD V ZAHRADE KOSTELA SVATĚHO VÁCLAVA

- SO 401 PŘELOŽKY KABELOVÝCH VEDENÍ VN ČEZ DISTRIBUCE, o.s.
 SO 411 PŘELOŽKY KABELOVÝCH VEDENÍ NN ČEZ DISTRIBUCE, o.s.
 SO 412 PŘELOŽKY KABELOVÉHO VEDENÍ NN ČEZ DISTRIBUCE, o.s. V ULICI PĚŠINKY
 SO 413 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ NN ČEZ DISTRIBUCE, o.s.
 SO 414 KABELOVÉ ROZVODY MĚSTA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
 SO 415 PŘÍPOJKY PRO VÝSUVNÉ ENERGETICKÉ SLOUPKY NA NÁMĚSTÍ
 SO 416 PŘÍPOJKA PRO ENERGETICKÝ SLOUPEK V ULICI PĚŠINKY
 SO 417 ÚPRAVA PŘÍPOJENÍ NN VTA
 SO 418 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ PRO INFORMAČNÍ TABULI
 SO 419 PŘÍPOJKY PRO PARKOVACÍ AUTOMATY

 SO 431 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NA NÁMĚSTÍ
 SO 432 OSVĚTLENÍ KOSTELA SVATÉHO VÁCLAVA A PŘÍPRAVA PRO OSVĚTLENÍ ZAHRAD
 SO 433 OSVĚTLENÍ KOSTELA SVATÉHO VÁCLAVA A PŘÍLEHLÝCH ZAHRAD
 SO 434 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V ULICI PĚŠINKY

 SO 451 PŘELOŽKY SEK CETIN, o.s. NA NÁMĚSTÍ
 SO 452 PŘELOŽKA SEK CETIN, o.s. V ZAHRADĚ KOSTELA SVATÉHO VÁCLAVA
 SO 453 PŘELOŽKA SEK CETIN, o.s. V ULICI PĚŠINKY
 SO 454 PŘELOŽKA SEK METROPOLITNÍ, s.r.o.
 SO 455 KABELOVÉ ROZVODY PRO VSS MĚSTSKÉ POLICIE NA NÁMĚSTÍ
 SO 456 KABELOVÉ ROZVODY PRO VSS MĚSTSKÉ POLICIE V ULICI PĚŠINKY
 SO 457 PŘELOŽKA SEK TLAPNET, s.r.o.
 SO 458 NOVÉ TRASY SEK TLAPNET, s.r.o. NA NÁMĚSTÍ
 SO 459 NOVÉ TRASY SEK TLAPNET, s.r.o. V ULICI PĚŠINKY
 SO 460 TRASA PRO OK MĚSTA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU NA NÁMĚSTÍ
 SO 461 TRASA PRO OK MĚSTA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU V ULICI PĚŠINKY
 SO 462 NÁVRH UMÍSTĚNÍ ANTÉN PRO WI-FI NA NÁMĚSTÍ

 SO 501 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU GASNET, s.r.o. NA NÁMĚSTÍ
 SO 502 VÝMĚNA A PŘÍPOJENÍ STL PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK GASNET, s.r.o.
 SO 503 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU GASNET, s.r.o. V ULICI PĚŠINKY
 SO 504 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY GASNET, s.r.o. V ULICI PĚŠINKY


 SO 510 ODSTRANĚNÍ TEPLOVODNÍHO VEDENÍ ČEZ ENERGO, s.r.o.

 SO 701 INFORMAČNÍ CENTRUM
 SO 702 REVITALIZACE KASNY NA NÁMĚSTÍ
 SO 703 STATICKÉ ZAJISTĚNÍ SOCH NA NÁMĚSTÍ
 SO 704 KOTVENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
 SO 705 VODNÍ PRVEK V ULICI PĚŠINKY
 SO 706 ZASTŘEŠENÍ VSTUPŮ DO PODZEMÍ V ULICI PĚŠINKY
 SO 707 ÚPRAVA OPLOCENÍ ZAHRADY P.Č. 116 V ULICI PĚŠINKY
 SO 708 ÚPRAVA OPLOCENÍ U KOSTELA SVATÉHO VÁCLAVA
 SO 709 MĚSTSKÝ MOBILIÁR NA NÁMĚSTÍ
 SO 710 MĚSTSKÝ MOBILIÁR V ULICI PĚŠINKY
 SO 711 MĚSTSKÝ MOBILIÁR U KOSTELA SVATÉHO VÁCLAVA
 SO 712 PRODEJNÍ STÁNEK


 SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY NA NÁMĚSTÍ
 SO 802 VEGETAČNÍ ÚPRAVY V ULICI PĚŠINKY
 SO 803 VEGETAČNÍ ÚPRAVY U KOSTELA SVATÉHO VÁCLAVA
 SO 804 ZAVLAHOVÝ SYSTÉM

 PS 001 KAMEROVÝ SYSTÉM NA NÁMĚSTÍ
 PS 002 KAMEROVÝ SYSTÉM V ULICI PĚŠINKY


část 4




část 5




část 6



část 7



část 8


OCHRANNÁ PÁSMA:

OCHRANNÁ PÁSMA STÁVAJÍCÍCH A PŘELOŽENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NEJSOU Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ PŘEHLEDNOSTI DOKUMENTACE V SITUACÍCH ZANESENA A JSOU ŘEŠENY POUZE TOUTO LEGENDOU.


STAVBOU JSOU DOTČENA NÁSLEDUJÍCÍ OCHRANNÁ PÁSMA:

- | | |
|--|--------------------------|
| - KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 500 MM | 1.5 M OD LÍCE POTRUBÍ |
| - KANALIZAČNÍ POTRUBÍ NAD PRŮMĚR 500 MM | 2.5 M OD LÍCE POTRUBÍ |
| - VODOVODNÍ POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 500 MM | 1.5 M OD LÍCE POTRUBÍ |
| - PLYNOVODY NTL A STL | 1.0 M OD TRASY VEDENÍ |
| - ROZVODY TEPELNÉ ENERGIE | 2.5 M OD TRASY VEDENÍ |
| - PODZEMNÍ VEDENÍ NN (TÉŽ ROZVODY VO), PODZEMNÍ VEDENÍ VN | 1.0 M OD TRASY VEDENÍ |
| - PODZEMNÍ SÍTĚ ELKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (OPTICKÉ, METALICKÉ) | 1.5 M OD TRASY VEDENÍ |
| - OCHRANNÉ PÁSMA ELEKTRICKÉ ZDĚNÉ STANICE S NAPĚTÍM 22 kV/0.4 kV | 2.0 M OD HRANICE OBJEKTU |

část 9



část 10


**LEGENDA:****NAVRŽENÝ STAV:**

- NOVÝ STAV
- NOVÉ SVAZY SILNĚJŠÍHO TĚLESA
- OPĚRKA A ZÁRUBNÍ ZDI
- SCHODIŠTĚ
- NOVÉ OPLOČENÍ
- ROZŠŘENÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
- TRVALÝ ZÁBOR STAVBY
- DČASNÝ ZÁBOR STAVBY
- ROZŠŘENÍ TRAJUMELNÝ
- ROŠENÍ STAVAJÍCÍCH TRAS DÚ, SÍTI
- PRÁLOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍŤ
- HRANICE ZÁPLAVY
- SOUVISEJÍCÍ STAVBY
- NOVÝMA
- STÁVAJÍCÍ ZELEŇ KACENA
- NOVÁ VÝSADBA STROMŮ A KŘEŠ
- PŘÍJEZDY NA STAVENISŤE

STÁVAJÍCÍ STAV:

- STÁVAJÍCÍ STAV ZAMĚŘENÍ
- STÁVAJÍCÍ OPLOČENÍ
- STÁVAJÍCÍ SVAZY
- EXISTUJÍCÍ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍŤ
- KATASTRÁLNÍ MAPA
- STÁVAJÍCÍ ZELEŇ
- PODZEMNÍ VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ (ČEZ DISTRIBUCE A.S.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ (ČEZ DISTRIBUCE A.S.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ VERNÉHO OSVĚTLENÍ (TECHNICKÉ A BYTOVÉ SLUŽBY MĚSTA SVĚTÁ)
- NADZEMNÍ SDOLOVACÍ VEDENÍ (ČETIN A.S.)
- PODZEMNÍ SDOLOVACÍ VEDENÍ - OPTICKÝ KABEL (ČETIN A.S.)
- PODZEMNÍ SDOLOVACÍ VEDENÍ - METALICKÝ KABEL (ČETIN A.S.)
- PODZEMNÍ SDOLOVACÍ VEDENÍ - OPTICKÝ KABEL (NEJ.CZ S.R.O.)
- PODZEMNÍ SDOLOVACÍ VEDENÍ - OPTICKÝ KABEL (METROPOLITNÍ S.R.O.)
- PODZEMNÍ SDOLOVACÍ VEDENÍ - OPTICKÝ KABEL (PRVNÍ TELEFONNÍ SPOLEČNOST A.S.)
- PODZEMNÍ SDOLOVACÍ VEDENÍ - OPTICKÝ KABEL (TLAPNET S.R.O.)
- NADZEMNÍ SDOLOVACÍ VEDENÍ - OPTICKÝ KABEL (TLAPNET S.R.O.)
- NÍZKOTLAKÝ PLYNOVOD (IRWE GASNET S.R.O.)
- STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD (IRWE GASNET S.R.O.)
- VODOVOD (VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD A.S.)
- JEDNOTNÁ STOKOVÁ KANALIZACE (VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD A.S.)
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE (TECHNICKÉ A BYTOVÉ SLUŽBY MĚSTA SVĚTÁ) HAD SÁZAVOU
- PODZEMNÍ TEPOVOD (KABELY ČEZ ENERGO S.R.O.)

část 11





Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor životního prostředí

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Č.j.: MSNS/17668/2018/OŽP-2

Skartační znak: 246.10, skartační lhůta: V/5

Světlá nad Sázavou dne 12. 11. 2018

Vypraveno dne 12. 11. 2018

31203/2018/SNS



MSNS/17668/2018/OŽP-2

Vyřizuje: Mgr. Martina Adamcová

Telefon: 569 496 647

E-mail: adamcovam@svetlans.cz

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody věcně příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

I. povoluje pokácení podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona

1 ks jasanu (v PD označen č. 29; obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí je 109 cm; dále jen „obvod“),
1 ks javoru (č. 60; obvod 135 cm) a zapojené porosty (výměry 45 m² - č. 26 a 50 m² - č. 54) na pozemku parc.č. 1096/1 v k.ú. Světlá nad Sázavou;
3 ks zeravu (obvody 95 cm - č. 62, 99 cm - č. 65 a 88 cm - č. 66) a 1 ks smrku stříbrného (č. 68; obvod 172 cm) na pozemku parc.č. 113 v k.ú. Světlá nad Sázavou;
1 ks vrby (č. 75; obvod 86 cm) na pozemku parc.č. 636 v k.ú. Světlá nad Sázavou;
1 ks olše (č. 76; obvod 104 cm) na pozemku parc.č. 637 v k.ú. Světlá nad Sázavou;
2 ks smrku (obvody 85 cm - č. 81 a 112 cm - č. 82) a 1 ks cypřišku (č. 86; obvod 88 cm) na pozemku parc.č. 107 v k.ú. Světlá nad Sázavou.

Kácení dřevin bude provedeno nejdříve 2 měsíce před započatím stavby „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé n/S“, není vázáno na období vegetačního klidu.

II. ukládá náhradní výsadbu podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona

dle předložené technické zprávy Objekty úprav území (D.10) zpracované v 05/2018 Ing. Věrou Filipovou (spol. TRANSCONSULT s.r.o. Hradec Králové): 18 ks lípy, 1 ks jírovce, 1 ks jerlínu, 1 ks hlohu a 1 ks okrasné třešně a keře (náměstí); 1 ks okrasné jabloně a keře (v ul. Pešinky); 1 ks lípy a keře (u kostela sv. Václava) s následnou péčí (zejména zajištění proti vývratu či poškození, okusu zvěří, zajištění závlahy) po dobu 5 let od provedení náhradní výsadby. V případě poškození či zaschnutí sazenic bude neprodleně provedena výsadba nová. Náhradní výsadba bude realizována nejpozději před podáním žádosti o kolaudaci stavby „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé n/S.“

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Město Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá n/S, IČO 00268321

Římskokatolická farnost-děkanství Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 94, 582 91 Světlá n/S, IČO 15060586

Odůvodnění

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody obdržel dne 4. 10. 2018 od města Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá n/S, IČO 00268321 žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les – 1 ks jasanu, 1 ks javoru a zapojené porosty na pozemku parc.č. 1096/1; 3 ks zeravu a 1 ks smrku stříbrného na pozemku parc.č. 113; 1 ks vrby na pozemku parc.č. 636; 1 ks olše na pozemku parc.č. 637; 2 ks smrku a 1 ks cypřišku na pozemku parc.č. 107 všechny pozemky jsou v k.ú. Světlá nad Sázavou. Pozemek parc. č. 107 je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Světlá n/S, která vyslovila s revitalizací náměstí ve Světlé n/S písemný souhlas (viz podklady). Vzhledem k tomu, že Děkanství sv. Václava je nemovitou kulturní památkou, byl žadatelem osloven orgán státní památkové péče (MÚ Světlá n/S, OSÚ), který vydal k úpravě dřevin a jejich kácení souhlasné závazné stanovisko (viz podklady). Ostatní pozemky jsou ve vlastnictví žadatele, což je doloženo výpisy z katastru nemovitostí. Dle žadatele jsou hlavní důvody k pokácení

stromů: „jedná se o kácení dřevin z důvodu plánované rekonstrukce náměstí, těsného okolí ulice Pešinky a severní části zahrady u kostela sv. Václava v rámci akce „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé n/S.“ Náhradní výsadba je navržena ve zmíněné PD a je uvedena v příloze žádosti.“

Dle Inventarizační tabulky dřevin: jasan - u terminálu vykazuje sníženou fyziologickou vitalitu, prosychá, rány po odstraněných větvích; javor má vykloněný kmen s podélnou prasklinou, prosychá v jádru koruny; zerav (č. 62) – dvoj kmen, má „V“ větvení v 0,5 m, prosychá; zerav (č. 65) – má „V“ větvení v 1,5 m, v 2 m vylomená kosterní větev – rána délky 1 m, proschlá, neperspektivní; smrk (č. 68) má v dolní části koruny přísavník; vrba je výrazně nakloněná nad cestu, jednostranná koruna; smrky (č. 81 a 82) prosychají, jsou v zástinu; cypřišek je téměř suchý v zástinu.

Z estetického hlediska se jedná o dřeviny s průměrnou nebo lehce s podprůměrnou hodnotou, plní zde nebo dříve plnily své základní funkce jako např. produkce kyslíku, možné poskytnutí stanoviště pro ptactvo, mikroklimatická funkce, u některých v době kvetení potrava pro hmyz. Zdravotní stav je v současnosti dobrý. Náhradní výsadba za pokácené stromy byla stanovena za účelem obnovení základních funkcí těchto dřevin. Náhradní výsadba konkrétních druhů sazenic (viz výrok č. II) a jejich umístění na výše uvedených pozemcích bude provedena dle předložené technické zprávy Objekty úprav území (D.10) zpracované v 05/2018 Ing. Věrou Filipovou (spol. TRANSCONSULT s.r.o. Hradec Králové). Výsadba bude realizována nejpozději před podáním žádosti o kolaudaci stavby „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé n/S.“

Obecně se revitalizace náměstí ve Světlé řeší již celou řadu let, byla již celá řada návrhů a variant podoby náměstí, v současnosti není znám konkrétní termín realizace celé akce, proto orgán ochrany přírody stanoví podmínku, že je možné pokácet dřeviny nejdříve 2 měsíce před započatím stavby „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé n/S“.

Po zvážení výše uvedených důvodů pro pokácení, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin bylo rozhodnuto povolit kácení výše uvedených dřevin (na základě dokladů předložených žadatelem).

Během celého řízení nebyly uplatněny žádné připomínky a námítky účastníků řízení.


Podklady rozhodnutí:

- Žádost č.j. MSNS/17668/2018/OŽP-1 doručená dne 4. 10. 2018.
- Doklady o vlastnictví pozemků – informace o pozemcích z KN ze dne 3. 10. 2018.
- Kopie situačního výkresu se zákresem umístění dřevin a náhradní výsadby.
- Technická zpráva Inventarizace dřevin (F.1), zpracovala v 05/2018 Ing. Věra Filipová (spol. TRANSCONSULT s.r.o. Hradec Králové) včetně inventarizační tabulky dřevin i kácení.
- Technická zpráva Objekty úprav území (D.10) – náhradní výsadba, zpracovala v 05/2018 Ing. Věra Filipová (spol. TRANSCONSULT s.r.o. Hradec Králové).
- Souhlas majitele pozemku s revitalizací náměstí Trčků z Lípy od Římskokatolické farnosti – děkanství Světlá n/S č.j. 24/18 ze dne 2. 7. 2018.
- Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče – OSÚ, MÚ Světlá n/S č.j. MSNS/11945/2018/OSÚ-4 ze dne 29. 8. 2018.
- Fotodokumentace dřevin pořízená žadatelem.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Žižkova 57, 587 33 Jihlava podáním učiněným u Městského úřadu Světlá nad Sázavou.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.


Mgr. Martina Adamcová
referentka odboru ŽP



Obdrží účastníci řízení:

Město Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá n/S, IČO 00268321

Římskokatolická farnost-děkanství Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 94, 582 91 Světlá n/S, IČO 15060586

Na vědomí:

Městský úřad Světlá n/S, OSÚ – orgán státní památkové péče, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá n/S

Národní památkový ústav ÚOP v Telči, Hradecká 6, 588 56 Telč (DS)



Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor životního prostředí

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Č. j.: MSNS/11419/2018/OŽP

Světlá nad Sázavou dne: 25. 06. 2018

Vyřizuje: Pavlína Sýkorová

Telefon: 569 496 642

E-mail: posta@svetlans.cz

Město Světlá nad Sázavou, IČ: 00268321, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

(dále jen žadatel)

v zastoupení firmou TRANSCONSULT, spol. s r. o., IČ: 47455292, Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, na základě plné moci ze dne 02. 05. 2018, pověřený zástupce Ing. Pavel Hodek

Závazné stanovisko

Městský úřad ve Světlé nad Sázavou, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu dle § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 15 písmene j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, (dále jen zákon ZPF), v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, uděluje žadateli

s o u h l a s

k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 8 zákona o celkové výměře 0,0289 ha za účelem stavby „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“ v rozsahu pozemků KN p. č. 112/4, 113, 115, 118/2, katastrální území: Světlá nad Sázavou

dle přiloženého zákresu v mapě

p. č. 112/4 celková výměra: 0,0062 ha

druh pozemku: zahrada

BPEJ: 73211, II. třída ochrany

BPEJ: 75600, I. třída ochrany

k vyjmutí ze ZPF: část o výměře 0,0042 ha

pro výměru 0,0026 ha

pro výměru 0,0016 ha

p. č. 113 celková výměra: 0,0168 ha

druh pozemku: zahrada

BPEJ: 73211, II. třída ochrany

k vyjmutí ze ZPF: část o výměře 0,0168 ha

p. č. 115 celková výměra: 0,0266 ha

druh pozemku: zahrada

BPEJ: 73211, II. třída ochrany

k vyjmutí ze ZPF: část o výměře 0,0003 ha

p. č. 118/2 celková výměra: 0,0076 ha

druh pozemku: zahrada

BPEJ: 75600, I. třída ochrany

k vyjmutí ze ZPF: část o výměře 0,0076 ha

Celkem k odnětí ze ZPF: 0,0289 ha

V zájmu ochrany zemědělského půdního fondu se ukládají žadateli tato opatření a podmínky:

1) Skrývka kulturních vrstev půdy z odnímaných pozemků:

Na dotčených pozemcích bude provedena skrývka humózní vrstvy v rozsahu travních ploch. Výměra skrývky je tudíž menší než výměra pro odnětí. Pedologický průzkum nebyl prováděn.

parcela	plocha skřívky (m ²)	mocnost skřívky (m)	objem skřívky (m ³)
112/4	42	0,10	4,2
113	153	0,15-0,20	27,0
115	0	0	0
118/2	48	0,10	4,8
Celkem	243		36

Veškerá získaná humózní zemina se použije k ohumusování nezpevněných ploch stavby „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou.“

2) Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se nestanoví, v souladu § 11a odst. 1 písm. b) a g) zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, neboť se jedná o z části stavbu místní komunikace a změnu druhu pozemku na ostatní plochu se způsobem využití zeleně.

Odůvodnění

Navržené trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je v souladu se schváleným územním plánem, plocha je obsažená v platné územně plánovací dokumentaci, jedná se o plochu občanské vybavenosti.

Poučení a poučení o odvolání

Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný podle § 9 odst. 8 zákona pro záměr vyžadující povolení podle zvláštních právních předpisů je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních předpisů.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, může na návrh žadatele změnit podmínky a další skutečnosti v něm stanovené při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů.

Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů.


Pavlína Sýkorová
referent odboru ŽP

Městský úřad
Odbor životního prostředí
582 91 Světlá nad Sázavou
3

Příloha: zákres v mapě

ROZDĚLOVNÍK:

Obdrží: TRANSCONSULT, spol. s r. o., IČ: 47455292, Nerudova 37/32, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

Dotčený orgán státní správy: Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a ÚP

Počet listů:1.....

Počet příloh: ...1.....

5

4

3

