

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Obec Blažovice

se sídlem: Nádražní 242, 664 08 Blažovice
IČ: 00281603
zastoupená: Petrem Plevou, starostou obce
(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

STAVBROS,s.r.o.

se sídlem: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova
zastoupený: Vladislavem Hanslíkem, jednatelem společnosti
IČO: 469 77 490
DIČ: CZ46977490
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., ČSOB, a.s.
číslo účtu: 86-3237020257/0100, 269009737/0300
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o dílo.

Článek 1

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zhotovit pro objednatele dále specifikované dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení v souladu s cenovou nabídkou předloženou zhotovitelem v rámci výběrového řízení s názvem „**MŠ Blažovice – navýšení kapacity (nástavba a přístavba). I. etapa**“, jehož je zhotovitel vítězným uchazečem.
2. Účelem stavebních prací jsou stavební úpravy 1.NP stávajícího objektu mateřské školy a úprava stávajícího vstupu do budovy.
3. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávací dokumentací, kterou vypracovala společnost Pospíšil&Švejnoha spol. s r.o., datum 05/2018, která bude předána zhotoviteli současně s předáním staveniště, včetně dokumentace o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel.
4. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace stavby nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné závady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis

zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla, zhotovitel předá objednateli.

5. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí dle položkového rozpočtu se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.
6. Mimo všechny shora uvedené činnosti patří do provedení díla dle této smlouvy i následující práce a činnosti:
 - a) Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - b) Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - c) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.
 - d) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
 - e) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - f) Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných plocha a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikací,
 - g) Průběžné čištění objektu a jeho okolí,
 - h) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - i) Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - j) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad
 - k) Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - l) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - m) Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. – zákon o odpadech
 - n) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
 - o) V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
 - p) Zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,

- q) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
7. Veškeré odchylky od specifikace předmětu díla dle tohoto článku a Přílohy č. 1 této smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem v dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.
8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
9. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
10. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.
11. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo jinak.
12. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo:
- a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - b) na odstranění vady opravou věci,
 - c) na přiměřenou slevu z ceny díla nebo
 - d) odstoupit od smlouvy.

Článek 2

Cena díla, platební podmínky

1. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky podané ve výběrovém řízení uvedeném v článku 1. Cenová nabídka – položkový rozpočet je Přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Cena je určena na základě rozpočtu daného s výhradou, že rozpočet je nezávazný a není zaručena jeho úplnost. Objednatel a zhotovitel mohou jednat o úpravě ceny díla, pokud se objeví potřeba provedení činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy.
2. Celková cena plnění dle této smlouvy činí **4 831 890,80 Kč** (slovy: Čtyřmilionyosmsettřicetjednatisícsmsetdevadesát korun osmdesát haléřů) bez DPH, **5 846 587,87 Kč** (slovy: Pětmilionůsmsetčtyřicetšesttisícpětsetosmdesátsedm korun osmdesátsedm haléřů) včetně DPH, přičemž objednatel není povinen celou částku v rámci této smlouvy vyčerpat.
3. Zhotovitel předá objednateli nejpozději k podpisu smlouvy o dílo bankovní záruku nebo závazný bankovní příslib ve výši **200 000,- Kč** o 2 měsíce delší než je smluvní lhůta realizace. V případě předložení bankovního příslibu k podpisu smlouvy o dílo je nutno předložit originál bankovní záruky do jednoho měsíce od data předání a převzetí staveniště. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky

v případě, že dílo nebude zhotovitelem provedeno řádně nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

4. Překročení ceny díla uvedené v odst. 1. tohoto článku je možné za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu, a pokud v něm práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny prací a dodávek dle ceníku RTS 2016. Veškeré změny původně sjednané ceny musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
6. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10% ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla dle rozpočtu.
7. Na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací v běžném měsíci a soupisu takto provedených prací a po řádném předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli vystaví zhotovitel fakturu. Faktura bez soupisu provedených prací je neúplná. Objednatel uhradí fakturu převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura musí být doručena do účtárny (podatelny) objednatele a musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví. Objednatel a zhotovitel se dohodli na splatnosti běžné faktury nejpozději do 30 dnů a konečné faktury do 30 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
8. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.
9. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti dle odstavce 6 tohoto článku. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.
10. Předáním díla objednatel nabývá majetková práva k dílu, to znamená, že má právo dílo nebo jeho části využívat všemi možnými způsoby v neomezeném rozsahu.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo v termínu dohodnutém s investorem nejpozději 2.7.2018 a zavazuje se zhotovit a předat dílo do 28.8.2018. Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli v místě plnění předmětu díla na základě předávacího protokolu.
2. Místo plnění předmětu díla: parc. č. st. 421/1,2, 366/1, k. ú. Blažovice
3. Termín předání a převzetí staveniště: ihned po podpisu Smlouvy o dílo
4. Podmínky předání a převzetí staveniště: předávacím protokolem
5. Termín zahájení stavebních prací: ihned po předání a převzetí staveniště
6. Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 28. 8. 2018
7. Počátek běhu záruční lhůty: datem předání a převzetí díla bez závad a nedodělků

Článek 4 Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla zapotřebí.
2. Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
3. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených občanským zákoníkem a touto smlouvou (viz §§ 2001 – 2005 občanského zákoníku). Podstatným porušením smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
4. Objednatel uplatní právo ze skryté vady, které oznámil bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 60 měsíců od převzetí stavby. Totéž platí o skryté vadě projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních.
5. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele a ten kdo dodal stavební dokumentaci.
6. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.
7. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno zhotoviteli patnáctým dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.
8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede na svůj náklad a nebezpečí.
9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
10. V souvislosti s realizováním zakázky dle této smlouvy je zhotovitel povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.
11. Způsob zajištění řádného plnění: veřejná zakázka bude provedena dle návrhu smlouvy o dílo (viz zadávací dokumentace).
12. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby vést stavební deník, a to v rozsahu daném vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
13. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
14. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
15. Zabezpečení staveniště: zajistí zhotovitel
16. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do 15 dní od předání a převzetí díla

17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem telefonicky nebo emailem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
18. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu s následným zakrytím zhotovitel.
19. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečností, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
20. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
21. Změna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém řízení.
22. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiným právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
23. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
24. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za 2 týdny).
25. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, pořídit zápis o předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek 5 Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu v délce 60 měsíců.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady a poškození díla, které byly po jeho převzetí způsobeny objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.
3. V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně u zhotovitele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují.
4. V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má objednatel právo na bezplatné odstranění vad nebo nedodělků a na úhradu vzniklé škody.

5. Jestliže jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že objednatel má právo od smlouvy odstoupit a požadovat finanční náhradu.
6. Reklamace vad musí být odeslána zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva objednatele z odpovědnosti za vady zanikají. Záruka však neběží po dobu, kdy je reklamace objednatele doručena zhotoviteli, a to až do odstranění vad.

Článek 6 Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nesplní některou část předmětu díla dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý započatý den ode dne, kdy toto nesplnění nastalo.
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním a převzetím díla a zavinění bude prokazatelně na straně zhotovitele, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla nebo jeho části specifikovaného v objednávce za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v protokolu předání a převzetí díla a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **10 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

Článek 7 Pojištění díla

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min. do výše pojistného limitu pro jedno plnění odpovídající částce minimálně **1mil.Kč**.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti přírodním živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli.
3. Zhotovitel je povinen dále zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

Článek 7 Závěrečné ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a právní vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku.

2. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří nabídka zhotovitele v rámci zadávacího řízení, položkový rozpočet vycházející z cenové nabídky, doklad zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a doklad o bankovní záruce na dobu provádění díla.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Brodku u Prostějova dne 4.7.2018

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

STAVBROS s.r.o.
stavební společnost
Brodek u Prostějova, V Pivovare 1
ČO: 469 77 490 DIČ: CZ469774
tel.: 582 370 316

STAVBROS, s.r.o., zhotovitel

Vladislav Hanslík, jednatel společnosti



Pleva

Petr Pleva, objednatel

REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ

Veřejná zakázka:

"MŠ Blažovice - navýšení kapacity (nástavba a přístavba) - I. Etapa"

Objednatel:

Obec Blažovice

Zhotovitel:

STAVBROS, s.r.o.

Název	Cena bez DPH [Kč]	DPH 21%	Cena s DPH [Kč]
Stavební objekty			
MŠ Blažovice - navýšení kapacity - I. ETAPA, objekt SO 01	4 690 328,41	984 968,97	5 675 297,38
MŠ Blažovice - navýšení kapacity - I. ETAPA, SO 02 Přístup do objektu	141 562,39	29 728,10	171 290,49
CELKEM	4 831 890,80	1 014 697,07	5 846 587,87

STAVBROS s.r.o.

stavební společnost
Brodek u Prostějova, V Pivovaře 111
IČO: 469 77 490 DIČ: CZ46977490
tel.: 582 370 316
Vladislav Hanslík, jednatel společnosti
STAVBROS, s.r.o.

Položkový rozpočet

Zakázka: MŠ BLAŽOVICE- NAVÝŠENÍ KAPACITY- I.ETAPA, objekt SO 01

Objednatel: Obec Blažovice IČ: 00281603
 Nádražní 242, 664 08 Blažovice DIČ:
 Petr Pleva, starosta obce

Zhotovitel: STAVBROS, s.r.o. IČ: 469 77 490
 V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova DIČ: CZ46977490
 Vladislav Hanslík, jednatel společnosti

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 203 016,00
PSV			1 955 063,81
MON			532 248,60
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 690 328,41


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 690 328,41 CZK
Základní DPH	21 %	984 968,97 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 5 675 297,38 CZK

v Brodek u PV dne 4. 9. 2018


STAVBROS s.r.o.
 stavební společnost
 Brodek u Prostějova, V Pivovaře 111
 IČ: 469 77 490 DIČ: CZ46977490
 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			19 640,65
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			44 864,02
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			141 175,02
4	Vodorovné konstrukce	HSV			637 237,48
5	Komunikace	HSV			35 000,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			177 029,99
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			187 218,85
64	Výplně otvorů	HSV			317 848,50
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			18 717,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			70 991,18
96	Bourání konstrukcí	HSV			164 766,73
97	Prorážení otvorů	HSV			304 284,19
99	Staveništní přesun hmot	HSV			56 995,00
711	Izolace proti vodě	PSV			81 292,93
712	Živičné krytiny	PSV			2 592,00
713	Izolace tepelné	PSV			128 143,07
720	Zdravotechnická instalace	PSV			764 143,56
725	Zařizovací předměty	PSV			22 816,00
730	Ústřední vytápění	PSV			59 138,27
762	Konstrukce tesařské	PSV			91 941,76
765	Krytiny tvrdé	PSV			117 613,80
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 210,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			177 346,67
776	Podlahy povlakové	PSV			313 637,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			14 500,34
781	Obklady keramické	PSV			112 012,85
784	Malby	PSV			63 675,56

M21	Elektromontáže	MON			467 753,00
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			8 185,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			56 310,60
795	Požární bezpečnost	HSV			27 247,39
Cena celkem					4 690 328,41

Položkový rozpočet

S:	MŠ BLAŽOVICE- NAVÝŠENÍ KAPACITY- I.ETAPA, objekt SO 01
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				19 640,65		0,00		0,00
1	122201401R00	Výkopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 snížení úrovně podlah, předpokl.tl.20cm: : skladba G-míst.126+127+138+140: : 0,2*(11,7+29,62+25,5+2,56) skladba H- míst.míst.136+137+139+141: : 0,2*(10,9+18+16,46+108)	m3	44,54800	151,00	6 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 snížení úrovně podlah, předpokl.tl.20cm: : skladba G-míst.126+127+138+140: : 0,2*(11,7+29,62+25,5+2,56) skladba H- míst.míst.136+137+139+141: : 0,2*(10,9+18+16,46+108) výkop zákl.patky v míst.141: : 1,6*1,6*1,2	t	47,62000	140,00	6 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 pro beton.patku v míst.141: : 1,6*1,6*1,2	m3	3,07200	1 057,00	3 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	rozbor výkopku-viz vyjádření Odboru životního , prostředí	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				44 864,02		8,87		0,00
5	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI výztuž podkladního betonu podlah, KARI 6/150/150=3,03kh/m2: : skladba G-míst.126+127+138+140: : 0,00303*(11,7+29,62+25,5+2,56) skladba H- míst.míst.136+137+139+141: : 0,00303*(10,9+18+16,46+108)	t	1,03510	31 850,00	32 967,94	1,06	1,09	0,00	0,00
6	289971213R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5 š.do 8,5 m skladba H- míst.míst.136+137+139+141: : (10,9+18+16,46+108)	m2	153,36000	9,90	1 518,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7	69366176.AR	Geotextilie125 g/m2 přirážka na přeložení 10%: : skladba H- míst.míst.136+137+139+141: : 1,1*(10,9+18+16,46+108)	m2	168,69600	21,00	3 542,62	0,00	0,02	0,00	0,00
8	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 patka v míst.141: : 1,6*1,6*1,2	m3	3,07200	2 225,00	6 835,20	2,53	7,76	0,00	0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				141 175,02		10,65		0,22
9	317940911RAA	Osazení válcovaných profilů dodatečně, vysekání drážky, dodávka profilů zn.P1 v míst.137: : l výšky 100mm-8,34kg/m: : 0,00834*6*1,2	t	0,06000	52 990,00	3 179,40	1,10	0,07	3,63	0,22
10	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy cihlami na MVC m.128- příčka tl.10cm: : 0,1*3,25*0,5 m.130- příčka tl.15cm: : 0,15*3,25*(0,5+0,2) m.133-příčka tl.133: : 0,15*0,5*2 m.136příčka tl.15cm+zdi tl.45cm: : 0,15*0,45*3,25 0,45*0,6*0,7 0,45*(1,44*0,32) 0,45*0,85*0,4	m3	1,42260	4 525,00	6 437,27	1,95	2,78	0,00	0,00
11	331231118R00	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 15 m.127: : 2*0,45*0,45*3,8	m3	1,53900	5 225,00	8 041,28	1,97	3,04	0,00	0,00
12	142-21220	Trubka bežešvá hladká 11353.1 D 194x8,0 mm, vč.montáže, roznášecí ocel.deska sloup. v míst.141: : 3,9	m	3,90000	2 200,00	8 580,00	0,04	0,14	0,00	0,00
13	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm průvlak v m.130: : 2,5*(0,5+0,2*2) m.137: : 1,2*2*(0,5+2*0,1)	m2	3,93000	739,00	2 904,27	0,18	0,72	0,00	0,00

14	342264051RT2	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožár. tl. 15 mm, bez izolace, EI 45DP1 míst.126, 127, 130, 141: : 11,38+29,62+44,16+108	m2	193,16000	580,00	112 032,80	0,02	3,90	0,00	0,00
Díl: 4				193,16000		637 237,48		22,09		67,21
15	413200011RAA	Vodorovné konstrukce Dodatečné osazení válcovaných nosníků, vysekání kapes, I č. 18, zazdivka zhlaví, zn.P2 mezi m.130 a 131: : 3*2,9	m	8,70000	905,00	7 873,50	0,04	0,34	0,02	0,21
16	411900001RAA	Demontáž trámového stropu, včetně podhledu a podlahy vč.zybrtků škvárobetonu, vrstvy tepelné izolace ve skladbě stropu: : míst.126+130+141: : 167	m2	167,00000	833,00	139 111,00	0,00	0,17	0,40	67,00
17	451571111R00	Lože ze šterku 16/32 tl. do 10 cm, zhutnění pod nové podlahy: : snížení úrovně podlah, předpokl.tl.20cm: : skladba G-míst.126+127+138+140: : 0,1*(11,7+29,62+25,5+2,56) skladba H- míst.míst.136+137+139+141: : 0,1*(10,9+18+16,46+108)	m2	22,27400	150,00	3 341,10	0,21	4,73	0,00	0,00
18	413941125R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č.24 a výš 83,2kg/m: : průvlaky č.P4a, P5, P5a, P6: : 0,0832*(2*4,3+4,36+4,54+4,36+4,54) stropnice: : 0,0832*(7*7,2+7*2*7)	t	14,54340	8 140,00	118 383,28	0,01	0,17	0,00	0,00
19	13487125R	Tyč průřezu HEB 240, hrubé, jakost oceli S235, 11375 83,2kg/m: : průvlaky č.P4a, P5, P5a, P6: : 0,0832*(2*4,3+4,36+4,54+4,36+4,54) stropnice: : 0,0832*(7*7,2+7*2*7)	t	14,54340	19 000,00	276 324,60	1,00	14,54	0,00	0,00
20	411354255R00	Bednění stropů plech pozink. trapézový tr 55,, tl.0,75mm skladba A+''2'': : nad míst.126+130+141+část 127: : 11,38+42,16+108+10	m2	171,54000	500,00	85 770,00	0,01	1,82	0,00	0,00
21	136-11228R	Plech hladký jakost 11375,1 10x1000x2000 mm, vč.fežání a položení (alt.vyrovnání podkladu) roznášecí desky pod nové průvlaky a stropnice: : předpoklad rozměr 0,4*0,3m, 1m2=78kg: : 0,3*0,4*(17*2)*0,078	t	0,31820	20 220,00	6 434,00	1,00	0,32	0,00	0,00
Díl: 5				0,31820		35 000,00		23,41		0,00
22	596100030RA0	Komunikace Chodník z dlažby betonové, podklad šterkodrt' montáž a demontáž zpevněných ploch dvora dotčených: : úpravou kanalizace, odhad: : 40	m2	40,00000	875,00	35 000,00	0,59	23,41	0,00	0,00
Díl: 61				40,00000		177 029,99		17,51		3,15
23	612425931R00	Upravy povrchů vnitřní Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková po měnných oknech a vnější dveřích: : okna uliční: : 3*0,5*(1,45+2*2,05) dveře uliční: : 0,5*(1,5+2*2,7) dvorní okna: : 0,5*(0,9*3)*2	m2	14,47500	591,00	8 554,73	0,06	0,83	0,00	0,00
24	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	200,00000	283,50	56 700,00	0,03	5,69	0,00	0,00
25	611100013RAA	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových, oprava z 50 % míst.127+128+132+133+136+137+138+139+140: : 29,6+10,3+26,57+17,7+10,86+18+2,56+16,46+25,53	m2	157,58000	445,00	70 123,10	0,03	5,00	0,02	3,15
26	612420016RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková, montáž a demontáž pomocného lešení míst.127: : 0,45*8*3,4+(0,5*3,4*2)*2 míst.130: : 1,2*3,4 míst.138: : (1,7+1,7)*3,4*2	m2	46,24000	378,50	17 501,84	0,05	2,22	0,00	0,00
27	612420010RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá omítka pod obklady: : m.140: : 2*(4,6*2+5,56*2) m.138: : 2*(1,6*4) m.132: :	m2	95,08000	254,00	24 150,32	0,04	3,77	0,00	0,00

		2*(5,66*2+2*4,75)		41,64000						
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				187 218,85		138,69		0,00
28	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 podkladní beton tl. 115mm : skladba G-míst.126+127+138+140 : 0,115*(11,7+29,62+25,5+2,56) skladba H- míst.míst.136+137+139+141 : 0,115*(10,9+18+16,46+108)	m3	25,61510	2 850,00	73 003,04	2,53	64,68	0,00	0,00
					7,97870					
					17,63640					
29	631312611RT3	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3 tl.7cm : skladba G-míst.126+127+138+140 : 0,07*(11,7+29,62+25,5+2,56)	m3	4,85660	3 720,00	18 066,55	2,55	12,38	0,00	0,00
					4,85660					
30	632419106RT3	Samonivelač. stěrka ruční zpracování tl.6 mm míst.130+131+132 : 12,16+53,44+26,57	m2	92,17000	261,50	24 102,46	0,01	0,99	0,00	0,00
					92,17000					
31	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 , žb deska stropů míst.126, 127, 130, 141 : tl.stropní desky 10cm+ přirážka na vlny trapéz plechu 40% : (11,38+10+42,16+108)*1,4*0,1	m3	24,01560	3 000,00	72 046,80	2,53	60,64	0,00	0,00
					24,01560					
Díl:	64	Výplně otvorů				317 848,50		3,82		0,00
32	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., pl. do 2,5 m2, vč.dodávky zárubní EI 30DP1 míst.127 : 4	kus	4,00000	5 045,00	20 180,00	0,49	1,96	0,00	0,00
					4,00000					
33	55345503R	Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP1 90x197 cm, vč.samozavírače v míst.127 : 4	kus	4,00000	11 580,00	46 320,00	0,08	0,32	0,00	0,00
					4,00000					
34	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197 cm m.138+139 : 1+1	kus	2,00000	1 862,00	3 724,00	0,06	0,13	0,00	0,00
					2,00000					
35	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90x197cm m.136 : 2	kus	2,00000	1 870,00	3 740,00	0,07	0,14	0,00	0,00
					2,00000					
36	642944221RU3	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2., včetně dodávky zárubně 145x197x16 cm m.126+m.141 : 1+2	kus	3,00000	3 270,00	9 810,00	0,10	0,30	0,00	0,00
					3,00000					
37	61160406R	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 2kř. 145x197 bílé, viz.zn.D10+D11 m.126+141 : 1+2	kus	3,00000	3 270,00	9 810,00	0,03	0,10	0,00	0,00
					3,00000					
38	61160404R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 bílé, viz.zn.D7+D8+D9 2+1+1	kus	4,00000	1 517,00	6 068,00	0,02	0,08	0,00	0,00
					4,00000					
39	611601031R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé, vč.bezbariérového madla, viz.zn.D5	kus	1,00000	2 600,00	2 600,00	0,02	0,02	0,00	0,00
40	61160403R	Dveře vnitřní ze 2/3 proskl.bezp.sklem 80x197cm, viz.zn.D12+D13+D14+D15+D16 1+1+1+1+1	kus	5,00000	1 517,00	7 585,00	0,02	0,09	0,00	0,00
					5,00000					
41	611430671R	Požární okno EI 30DP1, fixní 90 x90cm, Uw=1,1W/m2K, vnitřní+vnější parapet, žaluzie, montáž, viz.zn.02	kus	1,00000	12 800,00	12 800,00	0,03	0,03	0,00	0,00
42	611430251	Okno plastové vnitřní, bezp.zasklení fixní, okno v míst 139, žaluzie, vč.montáže, viz.zn.05	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,01	0,01	0,00	0,00
43	611430701	Okno plastové vnitřní fixní 317x157cm, bezpečnostní zasklení, žaluzie, montáž, viz.zn.06	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00	0,03	0,03	0,00	0,00
44	61143075R	Okno plastové jednodílné 90 x90cm, Uw=1,1W/m2K, vnitřní+vnější parapet, žaluzie, montáž, viz.zn.04	kus	1,00000	2 650,00	2 650,00	0,04	0,04	0,00	0,00
45	713581112R00	Požární okno EI 30 DP3 fix, pův.členění, 145x205cm, bílé, vnitřní+vnější parapet, montáž, viz.zn.01 1,45*2,05*3	m2	8,91750	13 800,00	123 061,50	0,06	0,53	0,00	0,00
					8,91750					
46	611437921.AR	Dveře vnější, plast dvoukříd.150x270cm,bílé,montáž, Ud=1,2W/m2K, proskl., bezbariér.madlo, panik.klika viz.zn.D1 : 1	kus	1,00000	48 000,00	48 000,00	0,04	0,04	0,00	0,00
					1,00000					
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				18 717,00		0,00		0,00
47	946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pomocné lešení- montáž stropů, podhledů : 2	sada	2,00000	514,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2,00000					
48	946941192R00	Nájemné lešení pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, předpoklad 30dní 2*30	den	60,00000	282,50	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					60,00000					
49	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	2,00000	369,50	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				70 991,18		1,26		0,00
50	954125206R00	Obklad ocel.nosníků,3str.spec.držák, 2 x protipožár.SDK deska tl.15mm- REI 45DP1 nosníky P4a+P5+P5a+P6: : 2*4,3+4,36+4,54+4,36+4,54	m	26,40000	1 634,00	43 137,60	0,05	1,25	0,00	0,00
51	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m míst.126+127+128+132+133+136+137+138+139+140+141: : 11,4+29,62+10,28+26,57+17,72+10,86+18+2,56+16,46+25,5+108,18	m2	277,15000	100,50	27 853,58	0,00	0,01	0,00	0,00
				277,15000						
Díl:	96	Bourání konstrukcí				164 766,73		0,11		124,28
52	962200011RAB	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 15 cm míst.132: : (4,15+2)*3,25 míst.137: : (3,55*3,1) m.140: : (3,3+2,1)*3,1 m.141: : 8*3,2-1,5*2 m.130: : 0,6*3,2	m2	72,25250	319,50	23 084,67	0,00	0,05	0,26	18,86
				19,98750						
				11,00500						
				16,74000						
				22,60000						
				1,92000						
53	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm m.137: : (2+1,55+1,55)*3,1	m2	15,81000	230,50	3 644,21	0,00	0,01	0,13	2,07
				15,81000						
54	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC 0,5*0,5*7,4	m3	1,85000	953,00	1 763,05	0,00	0,00	1,67	3,09
				1,85000						
55	965042221RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm předpokl.tl.20cm: : skladba G-míst.126+127+138+140: : 0,2*(11,7+29,62+25,5+2,56) skladba H- míst.míst.136+137+139+141: : 0,2*(10,9+18+16,46+108)	m3	44,54800	2 855,00	127 184,54	0,00	0,00	2,20	98,01
56	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 uliční okna: : 3*1,45*2,05 dvorní okna: : 1,2*1,45+0,6*0,6*2	m2	11,37750	128,50	1 462,01	0,00	0,01	0,03	0,35
				8,91750						
				2,46000						
57	968083022R00	Vybourání plastových plných dveří pl.nad 2 m2 vybourání uličních oken: : 1,7*3	m2	5,10000	179,50	915,45	0,00	0,01	0,04	0,19
				5,10000						
58	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m.137: : 0,9*2*2 m.139: : 2*0,9*2	m2	7,20000	318,50	2 293,20	0,00	0,01	0,08	0,55
				3,60000						
				3,60000						
59	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m.127: : 4*1,45*2 m1.41: : 2*1,45*2	m2	17,40000	246,50	4 289,10	0,00	0,02	0,06	1,10
				11,60000						
				5,80000						
60	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC pro nové nebo rozšířované otvory: : otvor v míst.130: : 0,5*2,25	m2	1,12500	116,00	130,50	0,00	0,00	0,06	0,06
				1,12500						
Díl:	97	Prorážení otvorů				304 284,19		1,35		8,97
61	971100021RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 45 cm rozšíření otvoru mezi m.130 a 131: : 1*2,25+0,25*1,5 okno v míst.137: : 0,9*1	m2	3,52500	1 626,00	5 731,65	0,00	0,00	0,81	2,86
				2,62500						
				0,90000						
62	975022241R00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 45 cm do 3 m Překlad P2- rozšíření otvoru mezi 130 a 131- před bouráním: : 3 překlad P1 v míst.137: : 1,5+1,5	m	6,00000	1 833,00	10 998,00	0,05	0,28	0,00	0,00
				3,00000						
				3,00000						
63	971100021RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 45 cm úložné kapsy pro nové ocel.stropnice, předpokl. rozměr 30x30cm: : 0,4*0,3*25	m2	3,00000	1 626,00	4 878,00	0,00	0,00	0,81	2,43
				3,00000						
64	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm pro odtah vztl m.134+138: : 2*0,45	m	0,90000	2 825,00	2 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,90000						
65	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm 2 vodovod, vytápění: :	m	2,00000	1 789,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,00000						
66	970041160R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm přes základy- kanalizace: :	m	2,35000	2 950,00	6 932,50	0,00	0,00	0,00	0,01

		m.136+m.127+m.132+m.141: : 0,45+0,5+0,5+0,9	m	2,35000								
67	970041060R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm prostupy kanalizace: : 1	m	1,00000	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00000								
68	978200010RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 % míst.130, 132, 140, 141: : 1,5*1,6 2*(5,65*2+4,75+0,3)+3,5*0,45 2*(5,55*2+4,6*2) 1,5*1,6	m2	79,67500	116,00	9 242,30	0,00	0,00	0,05	3,67		
				2,40000								
				34,27500								
				40,60000								
				2,40000								
69	9750431211	Jednořad.podchycení střeš ,do 1000 kg/m, podepření střešních vaznic po demontáži střešní krytiny sedlové střechy: : 2*22,7	m	45,40000	530,00	24 062,00	0,02	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,40000								
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,21+67,2+3,15+124,27+8,97+1,73+0,28+1,74	t	207,55000	257,00	53 340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207,55000								
71	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,21+67,2+3,15+124,27+8,97+1,73+0,28+1,74	t	207,55000	28,60	5 935,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207,55000								
72	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, skládka Brno Černovice 17km 0,21+67,2+3,15+124,27+8,97+1,73+0,28+1,74	t	207,55000	194,50	40 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207,55000								
73	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (0,21+67,2+3,15+124,27+8,97+1,73+0,28+1,74)*16	t	3 320,80000	15,60	51 804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 320,80000								
74	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel 0,21+67,2+3,15+124,27+8,97+1,73+0,28+1,74	t	207,55000	400,00	83 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207,55000								
Díl: 99						56 995,00		0,00		0,00		
75	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 8,88+10,64+22,09+23,41+17,51+138,69+3,82+1,26+0,1+ 1,36+0,22	t	227,98000	250,00	56 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227,98000								
Díl: 711						81 292,93		1,59		0,00		
76	711140014RAA	Izolace proti vodě vodorovná přilávaná, 1x ALP, 1x asf.pás vložka z polyester rohože, skladba G,H skladba G-míst.126+127+138+140: : (11,7+29,62+25,5+2,56) skladba H- míst.míst.136+137+139+141: : (10,9+18+16,46+108)	m2	222,74000	220,00	49 002,80	0,01	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,38000								
				153,36000								
77	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou míst.132+138+140: : podlahy: : 26,57+2,56+25,5 vytáhnout 10cm nad podlahu: : 0,1*(20+6+20) vytáhnout u sprchy do v.2m-míst.132+140: : 2*(2*1,5*2)	m2	71,23000	433,50	30 878,21	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,63000								
				4,60000								
				12,00000								
78	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,59000	888,00	1 411,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 712						2 592,00		0,00		0,00		
79	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m 3,12+0,12	t	3,24000	800,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,24000								
Díl: 713						128 143,07		1,06		0,00		
80	713120090RAA	Izolace tepelná podlah položení, materiál ve specifikaci skladba G-míst.126+127+138+140: : (11,7+29,62+25,5+2,56) skladba H- míst.míst.136+137+139+141: : (10,9+18+16,46+108)	m2	222,74000	59,80	13 319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,38000								
				153,36000								
81	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm skladba G-míst.126+127+138+140- tl.100mm: : 0,1*(11,7+29,62+25,5+2,56) skladba H- míst.míst.136+137+139+141-tl.130mm: : 0,13*(10,9+18+16,46+108)	m3	26,87480	2 665,00	71 621,34	0,03	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,93800								
				19,93680								
82	713120080RA0	Separační fólie PE skladba G-míst.126+127+138+140: : (11,7+29,62+25,5+2,56)	m2	69,38000	35,20	2 442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,38000								
83	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,07000	837,00	895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	713511361R00	Nátěr protipožární nosníků R 45 sloup v míst.141: : 3,9*(3,14*0,194)	m2	2,37570	636,00	1 510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,37570								
85	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci míst.126, 127, 130, 141: : 11,38+29,62+44,16+108	m2	193,16000	111,50	21 537,34	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				193,16000								
86	63151371.AR	Deska z minerální plsti tl.40mm, 13kg/m3 míst.126, 127, 130, 141: : 11,38+29,62+44,16+108	m2	193,16000	66,40	12 825,82	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				193,16000								

87	713481112R00	Izolace potrubí provazací a drátem 2vrstvá, VZT potrubí lamelová deska z minerál.vaty tl.5cm s Al folií, VZT potrubí v. : míst.134+138, parotěsně uzavřít : 1,5	m2	1,50000	2 660,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				764 143,56		0,00		0,00
88	11	ZTI- přenos	ks	1,00000	764 143,56	764 143,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				22 816,00		0,01		0,00
89	725291123R00	Madlo rovné nerez dl. 500 mm, zn.Z5, vč.montáže míst.132+140: : 1+1	soubor	2,00000	1 223,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	725291146R00	Madlo dvojité sklopné nerez dl. 813 mm, zn.Z6, vč.montáže míst.140+132: : 2+2 míst.138: : 1	soubor	5,00000	2 665,00	13 325,00	0,00	0,01	0,00	0,00
91	725291142R00	Madlo dvojité pevné nerez dl. 813 mm míst.138: : 1	soubor	1,00000	2 245,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	2	sprchovací sedačka nerez/plast- sklopná, kotvení , do stěny, montáž, viz.zn.Z7 míst.132+140: : 1+1	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				59 138,27		0,00		0,00
93	10	Vytápění přenos	ks	1,00000	59 138,27	59 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				91 941,76		4,43		0,00
94	762811100	Pokládka suché podlahy- 3 vrstvy skladba H- míst.136+137+139+141: : 10,9+18+16,46+108	m2	153,36000	118,00	18 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00
95	60726017.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm skladba H- míst.136+137+139+141: : 10,9+18+16,46+108	m2	153,36000	230,00	35 272,80	0,02	2,41	0,00	0,00
96	595920090R	Deska konstrukční SDK 2650x1250x12,5 mm skladba H- míst.136+137+139+141: : 10,9+18+16,46+108	m2	153,36000	160,00	24 537,60	0,01	1,76	0,00	0,00
97	762333110RT5	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12 nové sloupky podpírající střešní vaznice- opěnené o nové stropnice: : předpokl.dl.2m, 16ks: : 16*2	m	32,00000	251,00	8 032,00	0,01	0,26	0,00	0,00
98	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,44000	1 352,00	6 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				117 613,80		3,40		0,00
99	765950010RA0	Přeložení pálené krytiny demontáž a zpětná montáž- vyvoláno změnou stropu,: : původní vaznice součástí měněného stropu: : 22,7*(5,7+5,3)	m2	249,70000	260,00	64 922,00	0,00	0,92	0,00	0,00
100	765310020RAA	Zastřešení pálenou krytinou Francouzská 14, střež jednoduchých rezerva na rozbité tašky: : 50	m2	50,00000	984,00	49 200,00	0,05	2,48	0,00	0,00
101	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	3,40000	1 027,00	3 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				6 210,00		0,06		0,00
102	7672000011	schodišťové, madlo dubové, lak, nerezové držáky kovené do stěny v míst.127-zn.z1: : 3,45	m	3,45000	1 800,00	6 210,00	0,02	0,06	0,00	0,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				177 346,67		3,49		1,73
103	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby míst.132: : 26,57	m2	26,57000	184,50	4 902,17	0,00	0,00	0,07	1,73
104	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm skladba H- míst.míst.136+137+139+141: : (10,9+18+16,46+108) míst.132: : 26,57	m2	179,93000	412,00	74 131,16	0,00	0,00	0,00	0,00
105	597642021R	Dlažba 200x200x9 mm protiskluzná, výběr dle investora, cenová úroveň 500Kč/m2 skladba H- míst.míst.136+137+139+141: : (10,9+18+16,46+108) míst.132: : 26,57 dlažba na soklíky pro míst.126+127: : 1,5	m2	181,43000	500,00	90 715,00	0,02	3,48	0,00	0,00
106	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm míst.126+127: :	m	30,40000	107,50	3 268,00	0,00	0,01	0,00	0,00

107	771479001R00	2*7+(21,9-4*1-1,5) Řezání dlaždic keramických pro soklíky v míst.126+127: : 2*7+(21,9-4*1-1,5)	m	30,40000 30,40000	81,60	2 480,64	0,00	0,00	0,00	0,00
108	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	3,49000	530,00	1 849,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				313 637,00		3,12		0,28
109	776511820RT1	Odstanění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch nad 20 m2 míst.130+131+141+127+136+137+139: : 53,44+42,16+108,18+29,62+10,9+18+16,46	m2	278,76000	84,50	23 555,22	0,00	0,00	0,00	0,28
110	61194205R	Podlaha plovoucí Vinyl Click 5 mm, tř.zátěže 33, vč.systémové podložky tl.2mm skladba H- míst.136+137+139+141: : 10,9+18+16,46+108	m2	275,53000	983,00	270 845,99	0,01	3,03	0,00	0,00
		podlahy nad suterénem- 130+131+132: : 42,16+53,44+26,57		153,36000 122,17000						
111	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku vynyl míst.130+131+136+137+139+141: : (17,4+6,1)+(22,6+6,1)+(2,6+4,7+1,35)+(18,9-0,8*2)+(17-2*0,8)+43	m	136,55000	85,70	11 702,34	0,00	0,08	0,00	0,00
				136,55000						
112	776976365R00	Náběhový rám Al široký šířky 65 mm, vč.montáže čisticí zóna v míst.127: : 2*1,5+2*1,7	m	6,40000	489,00	3 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,40000						
113	69742504R	Rohož - čisticí zóna, viz.zn.Z4, vč.montáže 1,5*1,7	m2	2,55000	1 727,00	4 403,85	0,00	0,01	0,00	0,00
				2,55000						
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				14 500,34		0,12		0,00
114	777641902R00	Oprava podlah - penetrace místnosti nad podsklepenou částí- míst.130+131+132: : 42,16+53,44+26,57 skladba G-míst.126+127+138+140: : (11,7+29,62+25,5+2,56)	m2	191,55000	75,70	14 500,34	0,00	0,12	0,00	0,00
				122,17000 69,38000						
Díl: 781		Obklady keramické				112 012,85		0,28		1,74
115	781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních míst.132+140: : 1,6*8+1,6*8	m2	25,60000	214,00	5 478,40	0,00	0,00	0,07	1,74
				25,60000						
116	781415014RAH	Obklad pórovinový do tmele 20 x 15 cm, obklad ve specifikaci obklad stěn míst.132+138+140+(pítka v m.130+141): : 2*(5,66*2+4,75*2)-0,8*2-3*1,4 2*(1,6*4)-0,8*2 2*(4,6*2+5,56*2)-1,4*2-0,8*2 2*1,5*2	m2	89,28000	600,00	53 568,00	0,00	0,26	0,00	0,00
				35,84000 11,20000 36,24000 6,00000						
117	9	Obklad 15x20cm, výběr dle investora, cenová úroveň 500Kč/m2 přirážka na profez 10%: : obklad stěn míst.132+138+140+(pítka v m.130+141): : (2*(5,66*2+4,75*2)-0,8*2-3*1,4)*1,1 (2*(1,6*4)-0,8*2)*1,1 (2*(4,6*2+5,56*2)-1,4*2-0,8*2)*1,1 2*1,5*2*1,1	m2	98,20800	500,00	49 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39,42400 12,32000 39,86400 6,60000						
118	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady obklad stěn míst.132+138+140+(pítka v m.130+141): : 2*(5,66*2+4,75*2)-0,8*2-3*1,4 2*(1,6*4)-0,8*2 2*(4,6*2+5,56*2)-1,4*2-0,8*2 2*1,5*2	m2	89,28000	41,60	3 714,05	0,00	0,02	0,00	0,00
				35,84000 11,20000 36,24000 6,00000						
119	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,28000	530,00	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 784		Malby				63 675,56		0,22		0,00
120	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální pod malbu 1x míst.126+127+128+130+132+133+136+137+138+139+140+141: : (6,7*2+1,7)*3,5+1,7*3,2 (5,8*2+5,15*2)*3,2 17,5*3,2 (6,7*2+6,4*2)*3,2 (5,66*2+4,75*2)+(3,2-2) 17,3*3,1 3,2*(2*5,87+2*1,85) 18,8*3,05 4*1,65*(3,05-2) 3,1*(2,96*2+5,56*2) (3,05-2)*(4,6*2+5,56*2) 3,16*(2*13,5+8*2) stropy stejných míst: : 11,7+29,62+10,28+42,16+26,57+17,72+10,86+18+2,56+16,46+25,53+108,18	m2	987,21800	16,50	16 289,10	0,00	0,07	0,00	0,00
				58,29000 70,08000 56,00000 83,84000 22,02000 53,63000 49,40800 57,34000 6,93000 52,82400 21,33600 135,88000 319,64000						

121	784195212R00	Malba tekutá bílá, 2 x míst 126+127+128+130+132+133+136+137+138+139+140+141: : (6,7*2+1,7)*3,5+1,7*3,2 (5,8*2+5,15*2)*3,2 17,5*3,2 (6,7*2+6,4*2)*3,2 (5,66*2+4,75*2)+(3,2-2) 17,3*3,1 3,2*(2*5,87+2*1,85) 18,8*3,05 4*1,65*(3,05-2) 3,1*(2,96*2+5,56*2) (3,05-2)*(4,6*2+5,56*2) 3,16*(2*13,5+8*2) stropy stejných míst: : 11,7+29,62+10,28+42,16+26,57+17,72+10,86+18+2,56+16,46+25,53+108,18	m2	987,21800	48,00	47 386,46	0,00	0,15	0,00	0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				467 753,00		0,00		0,00
122	12	elektro- přenos	ks	1,00000	467 753,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				8 185,00		0,01		0,00
123	13	nástěnný axiální ventilátor V= min.100m3/h,vč., zpětné klapky a nastavení pozděného doběhu,montáž míst 134+138: : 1+1	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	42981281R	Trouba Spiro d 125 délka 1000 mm pozinkovaná, vč.montáže na zvěsech s podložením gumou míst 134+138: : 3	kus	3,00000	145,00	435,00	0,00	0,01	0,00	0,00
125	14	VZT koleno, pozink.plech st., pr.125mm, vč.montáže	ks	1,00000	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	15	Výfukový kus, pozink, DN125, montáž přesadit před fasádu (ve II.etapě přibude 14cm ETICS stěny): : 2	ks	2,00000	650,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				56 310,60		0,01		0,00
127	460600001RT6	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 8000 m snížení úrovně podlah, předpokl.tl.20cm: : skladba G-míst.126+127+138+140: : 0,2*(11,7+29,62+25,5+2,56) skladba H- míst.míst.136+137+139+141: : 0,2*(10,9+18+16,46+108) výkop zákl.patky v míst.141: : 1,6*1,6*1,2	m3	47,62000	1 130,00	53 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00
128	4600100231	Vytýčení přípojky kanalizace ve dvoře	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,01	0,01	0,00	0,00
Díl:	795	Požární bezpečnost				27 247,39		0,01		0,00
129	3	Autonomní detekce a signalizace , vč.montáže na podhled míst 130+141: : 1+1	ks	2,00000	650,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	4	Výstražné značky-plast- viz.požární bezp., řešení, montáž hl.vypínač elektro: : 1 HUP: : 1 únikový východ: : 4 hasicí přístroj: : 5 není únik východ: : 1 total stop: : 1	ks	13,00000	350,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	5	Přenosný hasicí přístroj práškový s hasícími , schopností 27A (9kg)+revize+montáž	ks	3,00000	1 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	6	Přenosný hasicí přístroj práškový s hasící schopno, 21A (6kg)+revize+montáž	ks	2,00000	950,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	7	Protipožární ucpávka/manžeta EI 60 prostupy instalací přes požární strop mezi 1.pp a 1.np: : 4	ks	4,00000	750,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	8	Protipožární ucpávka/manžeta EI 45 prostupy instalací přes požární stěny a stropy v 1np: : 10	ks	10,00000	750,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	713511362RT8	Nátěr protipožární sloupů R45 sloup v míst.141: : 3,14*0,194*3,3	m2	2,01020	2 685,00	5 397,39	0,01	0,01	0,00	0,00
				2,01020						



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1 Blažovice	elektroinstalace	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
SO 01	mateřská škola	
Projektant :	Jiří Pleva	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Obec Blažovice	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		0611/KU
	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavě a vedlejší rozpočtové náklady

	Dodávka celkem	205 387	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	212 394	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		417 781	Zařízení staveniště	12 533
			Provoz investora	0
HZS		16 550	Zednické výpomoci	20 889
RN II. a III. hlavy		434 331	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		467 753	VRN celkem	33 422

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum : 4.7.2018	Datum : 4.7.2018
	Podpis :	Podpis :
	STAVBROS s.r.o. stavební společnost Prodek u Prostějova, V Pivovarské 11 O: 469 77 490 DIČ: CZ4697749 tel: 582 370 216	

Základ pro DPH	21,0 % činí :	467 753 Kč
DPH	21,0 % činí :	98 228 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		565 982 Kč

Poznámka :

Rozpočet neobsahuje

Stavba :	SO 01 mateřská škola	Rozpočet : 1
Objekt :	1 elektroinstalace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SVITIDLA včetně zdrojů	0	0	103 180	0	0
Elektromontáže	0	0	46 397	212 394	16 550
ROZVADECE	0	0	55 810	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	205 387	212 394	16 550

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0		0	0
Mimostaveništní doprava	0		0	0
Zařízení staveniště	0	3,0	417 781	12 533
Provoz investora	0	0,0	212 394	0
Zednické výpomoci	0	5,0	417 781	20 889
Rezerva rozpočtu	0	0,0	417 781	0
Cena za použití staveniště	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				33 422

Položkový rozpočet					
tavba	SO 01 mateřská škola		Rozpočet:	1	
objekt	1 elektroinstalace				
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	SVITIDLA včetně zdrojů				
21	nouzové svítidlo LED	KS	5,00	1 250,00	6 250,00
21	svítidlo orientační LED min 1200lm	KS	8,00	1 560,00	12 480,00
21	svítidlo nástěnné LED min 1200Lm	KS	1,00	1 750,00	1 750,00
21	svítidlo stropní LED min 1500lm	KS	14,00	2 200,00	30 800,00
21	LED svítidlo s čidlem IP54	KS	2,00	1 250,00	2 500,00
22	svítidlo lineární LED	KS	26,00	1 900,00	49 400,00
23					
21					
21					
27	Přirážka za podružný materiál m21	%	3,00		
					103 180,00
Díl:	Elektromontáže				
M	bourací práce drážky	hod	90,00	300,00	27 000,00
M	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	57,00	35,00	1 995,00
M	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	kus	12,00	130,00	1 560,00
M	Krabice odbočná KO 97	kus	4,00	134,00	536,00
M	průrazy , porostupy	hod	21,00	300,00	6 300,00
M	Spínač- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	3,00	102,00	306,00
M	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	186,00	22,00	4 092,00
M	Tlačítko odchodové	kus	1,00	120,00	120,00
M	VODIČ cy 6, cya 16	kus	152,00	32,00	4 864,00
M	Spínač- řaz. 5,6 obyč.prostředí	kus	23,00	108,00	2 484,00
M	montáž CYKY 4x10 R kuch	m	48,00	36,00	1 728,00
M	Spínač- řaz. 7, obyč.prostředí	kus	4,00	130,00	520,00
M	montáž svítidla nouzového	kus	5,00	250,00	1 250,00
M	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	3,00	105,00	315,00
M	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení	kus	24,00	114,00	2 736,00
M	montáž svítidla s čidlem	kus	2,00	250,00	500,00
M	svítidlo montáž nástěnné stropní	kus	15,00	250,00	3 750,00
M	montáž svít lineárního	kus	26,00	250,00	6 500,00
M	Montáž rozvodnic	kus			
M	manipulace s nn	hod	26,00	300,00	7 800,00
M	ventilátor 100	ks			
M	ventilátor 800m3/hod mezipotrubní 160 silent	ks			
M	ezs Ústředna min 32 zón 2 podsystémy 2 PGM,box zdroj akumulátor klávesnice s čtečkou 2x, komunikační modul GSM, PIR 8x, optickoouřový klávič 4x, sirena zálohovaná venkovní, sirena vnitřní 2x, dodávka vč zapojení, a kabeláže 270m pod omítku	kpt	1,00	72 000,00	72 000,00
M	domácí telefon video vstupní jednotka 3x monitor možnost nastavení na 6x monitor kabeláž 80m komplet dodávka včetně montáže a zprovoznění	kpt	1,00	42 000,00	42 000,00
M					
M	montáž kabel 4x35 přívod + přív kuch 4x10	m	58,00	36,00	2 088,00
M	svítidlo orientační montáž	kus	8,00	250,00	2 000,00
M	Kabel CYKY 750 V x mm2 uložený pod omítkou	m	860,00	25,00	21 500,00
M	mont hlavního a dopl posp	hod	20,00	300,00	6 000,00
M	montáž RH vč vyr tlačítka	kus	1,00	250,00	250,00
D	JBT S 3558-A01340 Č.1 KOMPL.	kus	3,00	141,00	423,00
D	JBT S 3558-A05340 Č.5 KOMPL.	kus	4,00	185,00	740,00
D	JBT S 3558-A06340 Č.6 KOMPL.	kus	19,00	149,00	2 831,00
D	JBT S 3558-A07340 Č.7 KOMPL.	kus	4,00	195,00	780,00
D	JBT S 3559-A01345 ř.1S KOMPL	kus	1,00	158,00	158,00
D	vstupní systém SAFY komplet včetně montáže	kus	1,00	8 200,00	8 200,00
D	JBT Z 5512A-2349 B KOMPLET 2x	kus	24,00	138,00	3 312,00
D	JBT Z 5518A-A2349 B KOMPLET	kus	4,00	124,00	496,00
D	ventilátor 100	kus			
D	ventilátor 800m3/hod mezipotrubní 160	kus			
D	VODIČ CYA 16	M	36,00	33,00	1 188,00

Položkový rozpočet					
tavba	SO 01 mateřská škola		Rozpočet:	1	
Objekt	1 elektroinstalace				
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
D		kus			
D	kabel CYKY 4x10	m	42,00	86,00	3 612,00
D	ZS 16 + pas Cu	KS	10,00	45,00	450,00
D	KABEL CYKY 4 X 35	m	16,00	352,00	5 632,00
D	KABEL CYKY O 3 X 1.5	M	100,00	13,00	1 300,00
D	KABEL CYKY J 3 X 1.5	M	370,00	12,00	4 440,00
D	KABEL CYKY J 3 X 2.5	M	365,00	19,50	7 117,50
D	KABEL CYKY J 5 X 6	M	25,00	66,00	1 650,00
D	VODIČ cy 6	M	110,00	1,60	176,00
D	KO KRABICE KO 97	KS	4,00	21,00	84,00
D	eqipotenciální svorkovnice	ks	2,00	241,00	482,00
D	KO KRABICE KU 68 - 1901	KS	57,00	4,90	279,30
D	KO KRABICE KU 68 - 1903	KS	12,00	35,00	420,00
	Přirážka za podružný materiál m21	%	6,00	43 770,80	2 626,25
	Hzs-revize provoz.souboru	hod	25,00	350,00	8 750,00
					275 341,05
Díl:	ROZVADECE				
D	ROZVADĚČE - RP 2np	kus			41 757,00
D	RH RE EI 30	kus	1,00		13 500,00
	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	6,00	552,57	552,57
					55 809,57

			součet
1 skříň vestavná min 600/1800/200	1	4 200,00	4 200,00
2 elektroměrová vana	1	2 100,00	2 100,00
3 vestavba din plombovatelná	1	15 200,00	15 200,00
4 vestavba DIN min 72 mod	1	3 200,00	3 200,00
5 N+PE můstky	1	420,00	420,00
6 svodič přepětí B+C TN C	1	4 200,00	4 200,00
7 hlavní jistič 63A/3/B	1	1 280,00	1 280,00
8 jistič sazby 2/1/B	1	175,00	175,00
9 jistič 50/3C	1	1 160,00	1 160,00
10 jistič40/3/C	2	635,00	1 270,00
11 proudový chránič 63/4/0,03	2	1 670,00	3 340,00
12 instalační stykač S20	2	560,00	1 120,00
13 jistič 10/1	6	98,00	588,00
14 jistič 16/1	24	86,00	2 064,00
15 jistič 16/3	2	340,00	680,00
16 jistič 20/3	2	380,00	760,00
celkem			41 757,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ROZPOČTY	JKSO	
Název objektu	MŠ BLAŽOVICE- NAVÝŠENÍ KAPACITY - UT	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Blažovice	281603	
Projektant			
Zhotovitel	STAVBROS, s.r.o.	469 77 490	CZ46977490
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	197 397,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	66 089,26	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		263 486,26	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		65 590,91	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVBROS s.r.o.
stavební společnost
Brodek u Prostějova, V Pivovaře 1
IČO: 469 77 490 DIČ: CZ46977490
tel.: 582 370 316

Alza

D Celkem bez DPH 59 138,27

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	329 077,17	12 419,04

Cena s DPH 71 557,31

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZPOČTY

Objekt: MŠ BLAŽOVICE- NAVÝŠENÍ KAPACITY - UT

Objednatel: Obec Blažovice
Zhotovitel: STAVBROS,s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 24 838,27 0,236

713 Izolace tepelné ÚT 2 429,34 0,023

5	71351	Izolace návrhová tl.20mm/28	m	32,000	68,00	2 176,00	0,000
6	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	129,918	1,95	253,34	0,000

733 Ústřední vytápění - potrubí 22 408,93 0,201

12	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	32,000	526,00	16 832,00	0,040
13	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	230,000	13,00	2 990,00	0,000
14	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	783,918	3,30	2 586,93	0,000

OST Ostatní 34 300,00 0,000

O01 Ostatní 34 300,00 0,000

49	00111	Revize	soub.	1,000	3 800,00	3 800,00	0,000
50	001141	Stavební výpomoci (vysekávání drážek a prostupů)	hod	36,000	350,00	12 600,00	0,000
51	001142	Napojení na stáv. rozvody UT	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	0,000
52	001143	Vypuštění a zpětné napuštění otopné soustavy	hod	18,000	350,00	6 300,00	0,000
54	001145	Demontáže	hod	10,000	350,00	3 500,00	0,000
55	001146	Vyvážení a zaregulování otopné soustavy	hod	10,000	350,00	3 500,00	0,000

Celkem 59 138,27 0,236

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ROZPOČTY	JKSO	
Název objektu	MŠ BLAŽOVICE- NAVÝŠENÍ KAPACITY - ZTI	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Blažovice	281603	
Projektant			
Zhotovitel	STAVBROS, s.r.o.	469 77 490	CZ46977490
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	22 478,84	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	74 695,16	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	483 190,02	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	203 104,40	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		783 468,42	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		82 890,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 764 143,56			
STAVBROS s.r.o. stavební společnost Brodek u Prostějova, V Pivovaře 1 IČO: 469 77 490, DIČ: CZ46977490 tel.: 582 370 316				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	764 143,56	160 470,15
				Cena s DPH 924 613,71			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: ROZPOČTY

Objekt: MŠ BLAŽOVICE- NAVÝŠENÍ KAPACITY - ZTI

Objednatel: Obec Blažovice
Zhotovitel: STAVBROS,s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 150 935,00 157,944

1 Zemní práce 150 935,00 157,944

1	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	74,000	1 242,00	91 908,00	0,000
2	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	74,000	91,00	6 734,00	0,000
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	25,000	250,00	6 250,00	0,000
4	1710001	Poplatek za skládku zeminy	m3	25,000	550,00	13 750,00	0,000
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	25,000	15,00	375,00	0,000
6	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	49,000	101,00	4 949,00	0,000
7	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	25,000	421,00	10 525,00	0,000
8	1710002	Kamenivo těžené, zásypový materiál	t	45,000	320,00	14 400,00	0,000
9	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,800	2 555,00	2 044,00	0,000
10	899623142	Odstranění povrchů a její zpětná instalace řeší stavba	m2	70,000	50,00	0,00	157,944

PSV Práce a dodávky PSV 519 308,56 1,797

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 89 593,35 0,671

11	72105	Montáž zápachových uzávěrek	kus	28,000	120,00	3 360,00	0,000
12	72586009	Sifon umyvadl. 40/50 chrom	kus	14,000	430,00	6 020,00	0,000
13	72586016	Sifon sprch./vana DN 40/50 samočist.	kus	2,000	520,00	1 040,00	0,000
16	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 100 systém KG	m	49,000	280,00	13 720,00	0,062
17	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 125 systém KG	m	18,000	676,00	12 168,00	0,032
18	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 150 systém KG	m	10,000	417,00	4 170,00	0,028
19	721173723	Potrubí kanalizační HT přípojovací DN 50	m	25,000	179,00	4 475,00	0,025
20	721174005	Potrubí kanalizační HT ležaté DN 100	m	55,000	409,00	22 495,00	0,525
23	72150457	REVIZNÍ PLASTOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN400	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	0,000
24	7215045612	Lapač dešťových splavenin DN125	kus	2,000	1 620,00	3 240,00	0,000
25	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	15,000	58,00	870,00	0,000
26	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	64,00	128,00	0,000
27	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	13,000	95,00	1 235,00	0,000
28	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	80,000	24,00	1 920,00	0,000
29	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	40,000	152,00	6 080,00	0,000
30	7256865	Montáž revizní šachty	soub	1,000	1 300,00	1 300,00	0,000
31	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1 042,556	1,70	1 772,35	0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 35 595,98 0,921

32	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	30,000	211,00	6 330,00	0,365
33	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	20,000	257,00	5 140,00	0,319
34	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	35,000	305,00	10 675,00	0,176
35	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	30,000	65,00	1 950,00	0,005

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
36	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE II do 15 mm DN do 42 mm	m	55,000	72,00	3 960,00	0,007
38	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	3,000	87,00	261,00	0,001
39	7220003	Vypouštěcí kohout 1/2"	kus	3,000	180,00	540,00	0,000
49	722232066	Kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 35 do 185 °C chromovaný R250DS 1" červený	kus	1,000	490,00	490,00	0,002
50	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	85,000	34,00	2 890,00	0,038
51	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	85,000	24,00	2 040,00	0,002
52	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1 147,805	1,15	1 319,98	0,000

725

Zdravotechnika - zařízení předměty

394 119,24

0,205

53	7250002	Montáž předstěnového systému	kus	13,000	1 530,00	19 890,00	0,000
54	7250003	Předstěnový systém WC	soub	13,000	5 800,00	75 400,00	0,000
55	7250004	Montáž tlačítka	kus	13,000	120,00	1 560,00	0,000
56	7251010	Tlačítko splachovací bílé	kus	13,000	650,00	8 450,00	0,000
57	725113123	Montáž klozetových mís	kus	13,000	1 100,00	14 300,00	0,029
58	7250001	WC závěsné + sedátko, bílé	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	0,000
59	72500011	WC závěsné dětské + sedátko, bílé	kus	10,000	4 860,00	48 600,00	0,000
60	725000111	WC závěsné dětské invalidní+ sedátko, bílé	kus	2,000	5 100,00	10 200,00	0,000
61	725000112	WC závěsné invalidní+ sedátko, bílé	kus	1,000	6 300,00	6 300,00	0,000
62	725121527	Pítka nerezová + baterie pítka	soub or	4,000	10 500,00	42 000,00	0,080
63	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soub or	22,000	460,00	10 120,00	0,055
64	7251012	Umyvadlo ker. 50cm, bílé	soub	1,000	1 960,00	1 960,00	0,000
65	7251013	Umyvadlo dětské ker. 40cm, bílé	soub	12,000	1 760,00	21 120,00	0,000
66	72510131	Umyvadlo invalidní, bílé + madla	soub	1,000	3 100,00	3 100,00	0,000
67	72510121	Mýdelnička	soub	13,000	860,00	11 180,00	0,000
68	7250007	Koš uzavírací na hygienický odpad	soub	3,000	2 100,00	6 300,00	0,000
69	725000885	Držák na toaletní papír + WC štětka + montáž	soub	13,000	1 300,00	16 900,00	0,000
70	725249101	Montáž vaničky sprchové	soub or	2,000	1 970,00	3 940,00	0,003
71	7250008	Sprchová vanička	soub	2,000	6 300,00	12 600,00	0,000
72	725249103	Montáž koutu sprchového	soub or	2,000	1 124,00	2 248,00	0,001
73	7250009	Sprchový kout	soub	2,000	8 600,00	17 200,00	0,000
75	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soub or	28,000	122,00	3 416,00	0,005
76	7251001	Ventil rohový 1/2" + přípojovací trubičky	kus	28,000	290,00	8 120,00	0,000
77	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	15,000	320,00	4 800,00	0,001
78	7251002	Baterie umyvadlová stoj. páková	kus	15,000	2 100,00	31 500,00	0,000
79	725831411	Montáž baterie sprchová	soub or	2,000	310,00	620,00	0,000
80	7251003	Baterie sprchová	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	0,000
85	998725201	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	4 625,859	0,28	1 295,24	0,000

OST

Ostatní

93 900,00

0,000

O01

Ostatní

93 900,00

0,000

86	001121	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,000	4 300,00	4 300,00	0,000
87	001141	Stavební výpomoci (vysekávání drážek a prostupů)	hod	60,000	350,00	21 000,00	0,000
88	001142	Demontáže	hod	72,000	350,00	25 200,00	0,000
89	0014	Dopojení na stáv. kanalizaci	kpl	10,000	1 800,00	18 000,00	0,000
90	0015	Odpojení na stávající rozvody SV a TV	kpl	8,000	2 300,00	18 400,00	0,000
91	0016	DVÍŘKA O ROZMĚRU 2500x250mm + montáž	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
92	0017	Požární ucpávky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000

Celkem

764 143,56

159,740

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Žemní práce	HSV			10 797,83
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			3 001,60
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			932,40
5	Komunikace	HSV			20 680,20
62	Upravy povrchů vnější	HSV			5 083,30
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 925,70
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 985,55
97	Prorážení otvorů	HSV			21 849,56
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 368,84
711	Izolace proti vodě	PSV			1 053,36
723	Vnitřní plynovod	PSV			2 484,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			53 400,05
VN	Vedlejší náklady	VN			3 000,00
Cena celkem					141 562,39

Položkový rozpočet

S:	MŠ Blažovice- navýšení kapacity- I.etapa- SO 02 Přístup do objektu
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				10 797,83		0,00		7,24
1	113106005RAB	Odstranění beton.dlažby vč.podkladu, pl.do 50 m2, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km z pův.schodiště: : 2,7*4,3	m2	11,61000	314,50	3 651,35	0,00	0,00	0,36	4,16
2	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových, vč.vybourání lože obrubníky schodiště: : 4,3*2+2,7*2	m	14,00000	103,50	1 449,00	0,00	0,00	0,22	3,08
3	181201111R00	Úprava pláně na násypch se zhuťněním - ručně kolem upraveného vstupu: : 20	m2	20,00000	40,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	139600011RAA	Ruční výkop v hornině 1-2, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m v ploše upravené rampy: : 2	m3	2,00000	1 084,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	139600012RBB	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz do 5 km výkop pro patky zábradlí: : profil 35 x 35cm, hloubka 50cm: : 0,35*0,35*0,5*7	m3	0,42880	1 468,00	629,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6	180400011RA0	Založení trávniku lučního ve svahu s dodáním osiva plochy kolem upravené rampy po dokončení: : 100	m2	100,00000	21,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				3 001,60		1,26		0,00
7	275310030RA0	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění profil 35 x 35cm, hloubka 50cm: : 0,35*0,35*0,5*7	m3	0,42880	7 000,00	3 001,60	2,94	1,26	0,00	0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				932,40		0,10		0,00
8	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm před vložením izolace soklu za přístupovým schodištěm: : 0,6*7	m2	4,20000	222,00	932,40	0,02	0,10	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace				20 680,20		12,14		0,00
9	596100030RA0	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkodrt', vč.hutnění, přeložení chodníku, doplnění lože 4,35*1	m2	4,35000	875,00	3 806,25	0,59	2,55	0,00	0,00
10	591100020RA0	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkodrt', vč.hutnění zpevněná plocha přístupové rampy (mimo zděnou část schodiště): : skladba (zámk.dl.6cm, kaminivo fr.4/8- 4cm, zhuťněná šterkodrt' fr.0/63: : tl.150mm): : 1,5*4,3+0,4*1,6 5,2*1,6	m2	15,41000	1 095,00	16 873,95	0,62	9,59	0,00	0,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				5 083,30		0,12		0,00
11	622311522RV1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou vložení izolace soklu za přístupovým schodištěm: : 0,6*7	m2	4,20000	824,00	3 460,80	0,01	0,05	0,00	0,00
12	622434202RT1	Omítkový sanační systém Caparol, Capatect, 2vrst., soklový, vrstvy: Capatect 030, Capatect izol.omítka zdivo rampy: : 2,5	m2	2,50000	649,00	1 622,50	0,03	0,07	0,00	0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 925,70		1,22		0,00
13	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubniku 100/5/20 cm nová rampa: : 4,3*2+(2,7-1,5)	m	9,80000	196,50	1 925,70	0,12	1,22	0,00	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				12 985,55		0,01		6,00
14	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm odstranění desky schodiště, předpokl.tl.14cm: : 0,14*5,15*1,65	m3	1,18970	3 435,00	4 086,62	0,01	0,01	2,10	2,50
15	962100022RA0	Bourání nadzákladového zdiva z železobetonu snížení schodišťového zdiva, předpokl.tl.30cm, prům.výška 60cm: : 0,3*0,6*(5,15+1,65)	m3	1,22400	6 195,00	7 582,68	0,00	0,00	2,40	2,94
16	963054949R00	Bourání železobetonových schodnic bourání pův.schod.stupňů: : 3*1,3	m	3,90000	337,50	1 316,25	0,00	0,00	0,14	0,56
Díl: 97		Prorážení otvorů				21 849,56		0,00		0,00
17	970251300R00	Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm snížení schodišťového zdiva: :	m	6,80000	1 738,00	11 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00

18	979081111R00	5,15+1,65 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, skládka Brno Černovice 17KM 7,24+6+0,25	t	6,80000 13,49000	194,00	2 617,06	0,00	0,00	0,00	0,00
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, dalších 16km 16*(7,24+6+0,25)	t	215,84000 215,84000	15,60	3 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00
20	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel 7,24+6+0,25	t	13,49000 13,49000	300,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 368,84		0,00		0,00
21	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 1,26+0,1+12,13+0,12+1,22+0,03	t	14,86000 14,86000	294,00	4 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				1 053,36		0,00		0,00
22	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svísele, vč. uchyc.prvků na obvod.stěnu za přístupovým schodištěm, přeložení pásů: : 0,6*7*1,2	m2	5,04000 5,04000	209,00	1 053,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	723	Vnitřní plynovod				2 484,00		0,03		0,00
23	723150371R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 108/4, vč.uložení zaslepená chránička v hloubce cca 0,5m v trase vedení cetin: : 3	m	3,00000 3,00000	828,00	2 484,00	0,01	0,03	0,00	0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				53 400,05		0,44		0,25
24	767900090RAB	Demontáž atypických ocelových konstrukcí, 50 - 100 kg/kus konstrukce zábradlí vč.jeho nosné konstrukce, předpoklad: : 250	kg	250,00000 250,00000	30,90	7 725,00	0,00	0,02	0,00	0,25
25	767200002RA0	Zábradlí bezbariérové, úprava komaxit, osazení, viz.výpis zámečnických prvků, viz.zn.Z2 2,3+1,6+2,3+5,5+1,75	m	13,45000 13,45000	2 325,00	31 271,25	0,03	0,34	0,00	0,00
26	15417135R	Profil L rovnoramenný 11375 100x100x5mm, úprava komaxit, vč.nakotvení na zdivo, zákl.pas obruba rampy- přidržení zámk.dlažby a drtě tl.4cm,: : Lprofil bude kotven do stávajícího zdiva: : uvažován L profil 100/100/5mm- 7,5kg/m: : 0,0075*(1,7+5,4)	t	0,05330 0,05330	30 940,00	1 649,10	1,00	0,05	0,00	0,00
27	553811072R	CLEANBOX - odvodněný box s ocelovým škrabákem, 100 x 50 cm, montáž před uliční rampou: : 1	kus	1,00000 1,00000	2 430,00	2 430,00	0,01	0,01	0,00	0,00
28	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,42000 0,42000	1 150,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	553811002R	Rám nábehový Al - šířka 45 mm, zn.Z3, montáž 2*(1+1,3)	m	4,60000 4,60000	320,50	1 474,30	0,00	0,00	0,00	0,00
30	776973223R00	Rohož z pryže tl. 18 mm, zn.Z3, montáž 2*(1+1,3)	m2	4,60000 4,60000	1 819,00	8 367,40	0,01	0,02	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				3 000,00		0,00		0,00
31	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí podzemní vedení STL, vodovod, telefoní kabely, v ploše cca 50m2: : (kolem řešeného vstupu): : 1	Soubor	1,00000 1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26

141 562,39