



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Smlouva o dílo č. zhotovitele 011/2013

o dodávce stavebních prací, uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

1. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel:

PSČ, sídlo: Obec Žihle
bankovní spojení: Žihle č.p. 53, 331 65 Žihle
č.ú.: KB Pízeň
IČ: 3920371/0100
Zastoupený ve věcech smluvních: 00258580
Františkem Procházkou, starostou obce

1.2. Zhotovitel

PSČ, sídlo: DROPS Group a.s.
IČ: Oráčovská 416, 270 33 Jesenice
DIČ: 27641066
Zastoupený ve věcech smluvních: CZ27641066
Zastoupený ve věcech technických: Zdeněk Učík
bankovní spojení: Ing. Roman Valuš
Zápis v obchodním rejstříku: ČSOB Rakovník, č.ú. 213013227/0300
vedeném Měst. soudem v Praze, oddíl B vložka 1153

2. Účel smlouvy:

Tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovení díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

3. Výchozí údaje o stavbě:

- a) Název stavby: Zateplení Mateřské školy v Žihli
b) Místo akce: Objekt MŠ č.p. 316, na pozemku st. p. 572, parc. č. 1214/1 v k.ú. Žihle

4. Předmět díla:

Rozsah předmětu díla je dán zadávací dokumentací k veřejné zakázce: ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŽIHLE a jejími přílohami: **projektovou dokumentací pro provádění stavby** s názvem Stavební úprava Mateřské školy v Žihli zpracovanou Ing. Jiřím Dolejšem a **položkovým rozpočtem**, který tvoří nedílnou součást této smlouvy (Příloha č. 1). Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky.

5. Cena díla:

5.1. Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou dohodnutou smluvní cenu:

Cena bez DPH	2 741 553 Kč
DPH 21 %	575 726 Kč
Cena včetně DPH	3 317 279 Kč

5.2. Cenu je možné změnit pouze v souvislosti se zákonnou změnou sazby daně z přidané hodnoty, jinak pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

5.3. V případě dodatečných požadavků objednatele na provedení činností a prací, které nejsou součástí projektové dokumentace pro provádění stavby a zadávací dokumentace, budou tyto práce a činnosti řešeny formou dodatku k této smlouvě o dílo a budou oceňovány takto:

5.4. v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu

5.5. v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících.

6. Čas plnění:

6.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, zhotovit, dokončit a předat objednateli v těchto termínech:

Termín předání a převzetí staveniště: 15.07. 2013

Termín zahájení stavebních prací: 15.07. 2013

Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 15. 10. 2013

Termín předání díla: nejpozději do 30. 10. 2013

Termínem předání díla se rozumí předání díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla.

6.2. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel (prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění díla nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla zahájit.

6.3. Dodržení termínu dokončení stavebních prací je závislé na klimatických podmínkách a může být dohodou v případě dlouhodobého nepříznivého počasí (trvalý déšť, nízká teplota) posunut o vynucenou dobu prostojů. Zhotovitel není v prodlení po dobu, po kterou nemohl plnit svou povinnost následkem okolností vzniklých u objednatele.

6.4. Pokud zhotovitel připraví dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.

6.5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

6.6. Zhotovitel předloží závazný časový harmonogram stavebních prací v členění po týdnech, jež bude Přílohou č. 2 této smlouvy.

7. Platební podmínky:

7.1. Provedené práce a dodávky budou hrazeny na základě měsíční fakturace dle soupisu skutečně provedených dodávek a prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele. Konečná faktura bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků.

7.2. Zhotovitel nepožaduje žádné zálohy.

7.3. Splatnost faktur je stanovena na 60 dnů po doručení objednateli.

7.4. Zaplacením faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

8. Podmínky předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení:

8.1. Objednatel prohlašuje, že byl proveden řádný průzkum, a podle něj se v místě staveniště nenachází žádná jiná vedení, než jsou v projektu a situačním plánu, předaném při předání a převzetí staveniště.

8.2. Objednatel odpovídá za škody a nese odpovědnost v případě narušení inženýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v situaci a neznámých zhotoviteli.

8.3. Zhotovitel si zajistí na své náklady samostatný měřený odběr elektrické energie a vody.

8.4. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady např. mobilní buňkou zázemí pro své pracovníky.

8.5. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady pro své pracovníky mobilní WC.

8.6. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel.

9. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm:

9.1. Objednatel je vlastníkem pozemků, určených k výstavbě, nebo má souhlas k jejich užívání. V souladu s ustanovením § 542 obchodního zákoníku je objednatel i vlastníkem zhotovované věci (díla) po celou dobu jeho zhotovování.

9.2. Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost.

9.3. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle jeho převzetím.

10. Povinnosti zhotovitele:

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

10.2. Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním, a to jak objednateli, tak i třetím osobám.

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.

10.4. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona o požární ochraně v úplném znění zákona č. 246/2001 Sb., o požární ochraně. Škody, způsobené nedodržením těchto ustanovení, hradí zhotovitel.

10.5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně hrubého úklidu pracoviště.

10.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál v první jakostní třídě a odpovídající všem normám, obecně závazným předpisům, technologickým a montážním předpisům výrobců uvedených v katalogových listech a které jsou v souladu s projektovou dokumentací.

- 10.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat a zabudovávat pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující charakter a v souladu obecně závaznými právními předpisy platnými v ČR v době provedení díla.
- 10.8. Zhotovitel je dále povinen brát na vědomí a dodržovat tyto podmínky:
- budou prováděny úklidové práce v průběhu výstavby, zakrývání vybavení tříd, učeben a kanceláří, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny),
 - neobtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem, atd.,
 - nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19.00 hodin do 7.00 hodin
- 10.9. Zhotovitel předloží seznam subdodavatelů (přílohou č. 3 této smlouvy), předložený seznam subdodavatelů je konečný a zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího subdodavatele. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v seznamu subdodavatelů, musí požádat objednatele o schválení těchto subdodavatelů. Změna v seznamu subdodavatelů je možná pouze na základě písemného dodatku této smlouvy o dílo, nedílnou přílohou dodatku bude aktualizovaný oběma stranami podepsaný seznam subdodavatelů.
- 10.10. Stavbyvedoucí zhotovitele nebo jeho pověřený zástupce je povinen kdykoliv během provádění díla na vyžádání objednatele či technického dozoru okamžitě prokázat (např. kopií pracovní smlouvy) pracovní poměr jakéhokoli pracovníka v prostoru staveniště k zhotoviteli nebo jeho subdodavateli.
- 10.11. Objednatel nepřipouští změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci.

11. Řízení stavby a provádění díla:

- 11.1. Účastníci se dohodli, že ustavují tyto své zástupce:
- Technický dozor stavebníka (objednatele): bude upřesněn při předání staveniště
Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Roman Valuš – 603 826 041
Pověřený zástupce stavbyvedoucího: bude stanoven zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.
- 11.2. Stavbyvedoucí zhotovitele nebo jeho pověřený zástupce bude trvale přítomen na staveništi po celou dobu provádění jakýchkoliv prací.
- 11.3. Případné požadavky objednatele na změny v provádění díla se řídí ustanoveními této smlouvy.
- 11.4. O průběhu prací na díle vede zhotovitel stavební deník v rozsahu stanoveném provádění vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
- 11.5. Osoby oprávněné kontrolovat a jednat jménem objednatele a zhotovitele budou zapisovány do stavebního deníku.
- 11.6. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací a podle platných norem.
- 11.7. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí díla staveniště vyklidit (případně odstranit zařízení staveniště). Za každý den prodlení s vyklizením (odstraněním zařízení) staveniště bude zhotoviteli účtováno penále ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.8. Technický dozor stavebníka (objednatele) bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu plný přístup do všech částí staveniště a bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postupy.

- 11.9. Pravidelné kontrolní dny stavby se budou konat min. 1x za 14 dní (termín bude stanoven po dohodě objednatele, zhotovitele a technického dozoru)
- 11.10. Zhotovitel oznámí technickému dozoru stavebníka s dostatečným předstihem práce na konstrukcích, jež budou následně zakryty a umožní technickému dozoru kontrolu před jejich zakrytím.
- 11.11. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta či koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

12. Předání díla:

- 12.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli.
- 12.2. Pro přejímací řízení zajistí zhotovitel doklad o likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
- 12.3. Zhotovitel je povinen po dokončení stavby vyklidit prostory dotčené stavbou nebo zařízením staveniště a veškeré zelené plochy řádně upravit.
- 12.4. Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla, které se uskuteční v místě jeho provádění na základě protokolu o předání a převzetí díla. O připravenosti díla k odevzdání vyrozumí zhotovitel objednatele písemně a souběžně telefonicky, a to nejpozději 5 dnů před předpokládaným termínem předání díla. Za takové vyrozumění se považuje i zápis ve stavebním deníku, podepsaný zástupci obou smluvních stran. O předání a převzetí díla jsou obě strany povinny sepsat protokol o předání a převzetí díla, který poté podepíší.
- 12.5. Den podepsání tohoto protokolu je dnem ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 12.6. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací a touto smlouvou.
- 12.7. Nedodělky se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.
- 12.8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu zákona, případně dle jiných obecně závazných předpisů, platných v době předání díla, a to nejpozději v den převzetí díla.
- 12.9. Zhotovitel předá před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, zejména:
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů
 - atesty a certifikáty použitých materiálů
 - další nezbytné doklady vyplývající z povahy díla
- 12.10. Objednatel není oprávněn nepřevzít dodávku pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu.
- 12.11. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu díla, nebudou smluvními stranami považovány za změnu smluvních podmínek ani za vady díla, pokud budou dohodnuty souhlasným zápisem ve stavebním deníku.
- 12.12. Objednatel si vyhrazuje právo provést nutné úpravy projektu, vypuštění provedení některých prací nebo požadovat provedení prací nutných k provozuschopnosti díla. Výše uvedené skutečnosti mohou mít vliv na délku a výši ceny prováděných prací a budou zaznamenány do stavebního deníku, případně sepsány formou dodatku ke smlouvě.

13. Vady díla a záruky za jakost:

- 13.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo počínaje dnem převzetí díla objednatelem za předpokladu dodržení garančních podmínek, které budou předány s předávacím protokolem stavby. Zhotovitel odpovídá za případné jím způsobené vady po celou záruční dobu.
- 13.2. V záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění do 14 7 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. Termín odstranění vad bude dohodnut písemně.
- 13.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 13.5. Záruční doba na dílo je 60 měsíců.
- 13.6. Záruční doba na technické vybavení je dána jeho výrobcem.
- 13.7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají důvod v nevhodném užívání předmětu díla, v rozporu s účelem pro který byl vyprojektován a v nedostatečné údržbě.

14. Sankční opatření:

- 14.1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo po termínu uvedeném v této smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 14.2. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla v termínech a výši dle čl. V. je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 14.3. V případě, že zhotovitel nenastoupí v dohodnutém termínu na odstranění záručních vad, je objednatel oprávněn provést opravu třetí osobou na náklady zhotovitele. Zhotovitel se tak vystavuje smluvní pokutě ve výši 0,2% ze smluvní ceny za každý den prodlení se záruční opravou.
- 14.4. V případě nedodržení konečného termínu a parametrů díla ponese zhotovitel i veškeré náklady a sankce s tím spojené.
- 14.5. V případě, že zhotovitel bude provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v seznamu subdodavatelů v příloze této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každého subdodavatele objednatelem zastižného na stavbě.
- 14.6. V případě, že objednatel nebo technický dozor nezastihne v době provádění díla na staveništi stavbyvedoucího nebo jeho pověřeného zástupce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý případ takového porušení smlouvy.
- 14.7. V případě, že stavbyvedoucí nebo jeho pověřený zástupce bez prodlení neprokáže pracovní poměr jakéhokoli pracovníka v prostoru staveniště k zhotoviteli či k jeho subdodavateli, zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každého takového pracovníka .

15. Podmínky odstoupení od smlouvy:

- 15.1. Od této smlouvy lze odstoupit po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran.

16. Ostatní ustanovení:

- 16.1. Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim budou svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 16.2. Jestliže zhotovitel nebo objednatel z důvodů, které jimi nejsou ovlivnitelné nebo takové, které se v době uzavření smlouvy nedaly předpokládat, (jako např. přírodní katastrofy, zemětřesení, požár, válka, vyhlášení stávky) a které budou bránit plnění smlouvy, je to hodnoceno jako vyšší moc, která dobu plnění automaticky prodlužuje ovšem bez nároků na úhradu škod, nákladů a penále.
- 16.3. Veškeré spory z této smlouvy vyplývající budou řešeny dohodou smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě, předloží některá ze smluvních stran spor příslušnému českému soudu.
- 16.4. Objednatel prohlašuje celou zadávací dokumentaci a nabídku zhotovitele za nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 16.5. Zhotovitel před podpisem smlouvy o dílo předloží pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění zhotovitele proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností na celou dobu plnění díla a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.
- 16.6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem životního prostředí, Státním fondem životního prostředí České republiky, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem po dobu 10 let od podpisu smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 16.7. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že neobdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí a na dotaci pozbude nárok, či jeho nárok na dotaci bude krácen. V případě, že již budou zahájeny stavební práce, oznámí objednatel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zhotoviteli a ten stavební práce zastaví bez zbytečného odkladu a zabezpečí dílo. Zhotoviteli náleží odměna za již zrealizované stavební práce a za zabezpečení díla.
- 16.8. Zhotovitel, je povinen do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, předložit objednateli seznam subdodavatelů, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny předmětu plnění, nebo z části ceny předmětu plnění uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění předmětu plnění přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná hodnota přesahuje 10% základního kapitálu. Tento seznam vlastníků musí být vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů


17. Závěrečná ustanovení:

- 17.1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, musí být případné změny a dodatky smlouvy provedeny písemnou formou, jinak jsou neplatné. Jejich platnost nastává dnem podpisu obou smluvních stran.
- 17.2. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 17.3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 17.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Žihli, dne 8. července 2013

V Jesenici dne 1. července 2013

Objednatel



DROPS GROUP a.s.

stavební firma

Oráčovská 416, 274 33 Jesenice

Tel.: 313 599 408, 385, - 822

DIČ: CZ27641066

Zhotovitel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Časový harmonogram stavebních prací

Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVA MATERSKÉ ŠKOLY V ŽIHLE

prosinec 2012

Objednatel: Obec Žihle
Žihle 53, 331 62

IČO: 258580
DIČ: CZ258580

Projektant: Ing. Jiří Dolejš
Souběžná 3
312 00 Pízeň

IČO: 12460168
DIČ: CZ5506252334

Celková rekapitulace nákladů stavby

Typ	Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
stavba	STAVEBNÍ ÚPRAVA MATERSKÉ ŠKOLY V ŽIHLE	2 741 553 Kč	575 726 Kč	3 317 279 Kč
objekt	So. 01 - Mateřská škola	718 433	150 871	869 304
objekt	So. 02 - Mateřská škola	717 601	150 696	868 297
objekt	So. 04 - Knihovna	740 931	155 596	896 527
objekt	chodba 1-2	225 653	47 387	273 040
objekt	chodba 3-4	276 135	57 988	334 123
objekt	Vedlejší a ostatní náklady	62 800	13 188	75 988

Uchazeč

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	DROPS Group a.s.
Ulice a č.p.	Oráčovská 416
Místo	Jesenice u Rakovníka
PSČ	270 33
IČO	276 410 66
DIČ	CZ27641066
Kontaktní osoba	Zdeněk Učík - předseda představenstva
telefon, fax	313 599 385, 313 599 822
e-mail	drops@drops.cz

	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
--	----	--------	------	------	---------	--------

MŠ Žihle - SO 01 MŠ Pavilon A

28,19

001.: Zemní práce

1.	113107111	Odstranění podkladů z kam.těženého 100 mm (4,8 + 14,8 + 5,0 + 15,8 + 12 - 2,15) x 0,5 výkres F 1.2	m2	25,1	78,73	43 495	1 976	0,16000	4,02
2.	132201101	Hloubení ryh v hor. 3 do 100 m3 (22,5 + 13 + 22,8 + 1,2 x 5) x 0,6 x 0,3 výkres F 1.2	m3	11,76	367,43	4 321			
3.	174101101	Zásyp jam a ryh (22,5 + 13 + 22,8 + 1,2 x 5) x 0,6 x 0,3 výkres F 1.2	m3	11,76	314,97	3 704			
4.	113106121	Rozebrání bet.dlažeb 50/50 - okap.chodník vč podkladního betonu 150 mm (4,8 + 14,8 + 5,0 + 15,8 + 12 - 2,15) x 0,5 výkres F 1.2	m2	25,1	190,04	4 770	0,38500	9,66	
5.	113106121	Vybourání bet.dlažeb 0,5 x (22,5 + 13 + 22,8 + 1,2 x 3 + 4,4 + 4,9 + 1,2 + 0,35 x 5 + 0,6) výkres F 1.2	m2	37,37	39,42	1 473	0,16000	5,98	
6.	113107141	odstr.podkl.z bet. do 250 mm 0,5 x (22,5 + 13 + 22,8 + 1,2 x 3 + 4,4 + 4,9 + 1,2 + 0,35 x 5 + 0,6) výkres F 1.2	m2	37,37	269,55	10 073	0,46000	17,19	
7.	113107112	odstr.násypů - škvára 11,05 x 22 x 0,055 výkres F 1.4	m3	13,07	787,53	10 293	0,24000	3,14	
8.	181301102	rozproštění ornice vč dodávky a dopravy 0,5 x (22,5 + 13 + 22,8 + 1,2 x 3 + 4,4 + 4,9 + 1,2 + 0,35 x 5 + 0,6) výkres F 1.2	m2	37,37	106,28	3 972		39,99	
9.	180402111	založ trávníku výsevem 0,5 x (22,5 + 13 + 22,8 + 1,2 x 3 + 4,4 + 4,9 + 1,2 + 0,35 x 5 + 0,6) výkres F 1.2	m2	37,37	10,50	392			
	005724100	travní směs 0,37 x 6	kg	3,0	133,33	400			
10.	181101101	úprava pláně bez zhutnění 0,5 x (22,5 + 13 + 22,8 + 1,2 x 3 + 4,4 + 4,9 + 1,2 + 0,35 x 5 + 0,6) výkres F 1.2	m2	37,37	26,25	981			
11.	167101101	nakládání výkopku do 100 m3 37,37 x 0,28 + 11,76	m3	22,44	15,78	354			

MŠ Žihle - So.01

1 z 9

12/2012

	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot	Hmotn
12. 162101102 výkres F 1.2 vodor přemístění ornice do 50 m 37,37 x 0,2	m3	7,48	104,95	785		
1. 411258211 výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7 003: Svislé konstrukce Zazdívká otvorů do 4 m2 do tl. 250 mm plynosilikátové tvárnice 0,9 x 0,5 x 0,25	m3	0,12	3 200,00	880 384	0,78600	0,11 0,09
2. 317941121 výkres F 1.2 osaz válc.profilů v do č.12 0,0064 x 1,4 x 2	t	0,018	4 305,00	77	0,01900	0,00
3. 133317520 výkres F 1.2 válc.profilů L 70/70/5 0,018 x 1,008	t	0,019	22 052,63	419	1,01000	0,02
1. 612425931 0061: Omítky vnitřní Vnitřní omítka ostění - štuková 0,2 (1,5 x 9 + 2,1 x 18 + 2,4 x 3 x 5 + 3,9 + 2,4 x 2)	m2	19,2	258,33	6 299 4 960	0,03497	1,20 0,67
2. 612421642 výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7 Vnitřní omítka stěn - štuková 0,9 x 0,5	m2	0,45	222,22	100	0,03497	0,02
3. 612421331 výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7 Oprava vnitřních omítek stěn - štuková do 30 %(pod parapety) (1,5 x 9 + 2,4 x 5 + 3,9) x 0,5	m2	14,7	84,29	1 239	0,03497	0,51
1. 629995101 výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7 0062: Omítky vnější Očištění fasády tlak vodou - wap 34,84 + 30,4	m2	225,53 65,24	7,90	217 784 1 782	0,00052	15,12 0,12
2. 622211031 výkresy č. F 1.2, F 1.4, F 1.7, F 1.9, F 1.10, F 1.11 Montáž kontaktního zateplení na vnější stěny z polystyr desek přes 0,67 x (1,5 x 8 + 2,4 x 5 + 3,9)	m2	18,75	261,00	4 894	0,00336	0,06
2a 283760410 výkresy č. F 1.2, F 1.4, F 1.7, F 1.9, F 1.10, F 1.11 polystyren desky EPS 70F-šedý (lambda 0,032 W/(mK) tl.130mm 0,67 x (1,5 x 8 + 2,4 x 5 + 3,9)	m2	18,75	183,68	3 444	0,00190	0,04
3. 622221031 výkresy č. F 1.2, F 1.4, F 1.7, F 1.9, F 1.10, F 1.11 Montáž kontaktního zateplení na vnější stěny z polystyr desek přes 120 do 160 mm 12,2 x 0,708 + 12,2 x 2 x 1/2 x 2 + 3,8 x 0,6	m2	169,57	261,00	44 258	0,00336	0,57
		34,84				

	mJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
		výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7; (22,8 + 22,4 12,2) x (3,785 + 4,045) x 1/2 - 1 x 2,1 - 9x 1,5x2,1 - 2,4x 2,4 x 5 - 3,9 x 2,4 - 0,8 x 1,2 x 2 - 18,75				
		výkresy č. F 1.2, F 1.4, F 1.7, F 1.9, F 1.10, F 1.11	134,73			
3a 622600025		polystyren desky EPS 70F (lambda 0,039 W/(mK) tl. 130 mm				
	m2	12,2 x 0,708 + 12,2 x 2 x 1/2 x 2 + 3,8 x 0,6	136,27	23 107	0,00526	0,89
		výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7				
		(22,8 + 22,4 12,2) x (3,785 + 4,045) x 1/2				
		- 1 x 2,1 - 9x 1,5x2,1 - 2,4x 2,4 x 5 - 3,9 x 2,4 - 0,8 x 1,2 x 2 - 18,75				
		výkresy č. F 1.2, F 1.4, F 1.7, F 1.9, F 1.10, F 1.11	134,73			
4. 622221011		Montáž kontaktního zateplení na vnější stěny z polystyr desek přes				
	m2	40 do 80 mm	304,70	2 075	0,00120	0,01
		0,6 x 3,785 x 3				
4a 283759330		výkresy č. F 1.2, F 1.4, F 1.7, F 1.9, F 1.10, F 1.11				
		polystyren desky EPS 70F tl. 50 mm				
	m2	0,6 x 3,785 x 3	54,04	368	0,00100	0,01
		výkresy č. F 1.2, F 1.4, F 1.7, F 1.9, F 1.10, F 1.11				
5. 622221021		Montáž kontaktního zateplení na vnější stěny z polystyr desek přes 80				
	m2	do 120 mm	199,11	6 053	0,00034	0,01
		0,5 x (22,8 + 12,2 + 22,5 x 0,7 x 3 + 0,6 x 2)				
		výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7				
5a 283763820		desky z extrud polyst XPS tl. 100 mm				
	m2	0,5 x (22,8 + 12,2 + 22,5 x 0,7 x 3 + 0,6 x 2)	287,76	8 748	0,00300	0,09
		výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7				
6. 622481122		Potažení stěn sklotextilní tkaninou do lepidla				
	m2	34,84 + 30,4	144,49	34 945	0,00421	1,02
		výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7				
		18,75 + 134,73 + 6,81				
		výkresy č. F 1.2, F 1.4, F 1.7, F 1.9, F 1.10, F 1.11				
7. 622252002		108,8x0,15 dle tabulky výplní otvorů				
		montáž ostatních list zateplení				
	m	7,56+22,68+76,3+32,5+108,8	27,00	6 692	0,00025	0,06
7a 590515030		dílační profil PVC s tkaninou				
	m	3,78 x 2	110,85	838	0,00053	0,00
		výkresy č. F 1.2, F 1.4, F 1.7, F 1.9, F 1.10, F 1.11				
7b 590514800		rohový profil s tkaninou PVC				
	m	6 x 3,78	13,18	299	0,00048	0,01
		výkresy č. F 1.2, F 1.4, F 1.7, F 1.9, F 1.10, F 1.11				

	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
7c 590514800 ochranný rohový profil PVC délka 2,5 m	m	76,3	13,18	1 006	0,00002	0,00
7d 590514920 lišta nadpraží s okapničkou PVC	m	32,5	22,83	742	0,00002	0,00
7e 590514920 lišta ukončovací PVC	m	108,8	35,80	3 895	0,00002	0,00
76,3+32,5						
pol. 7c,d,e dle tabulky výplní otvorů						
8. 622252001 montáž základních soklových lišt zateplení	m	73,0	105,00	7 665	0,00025	0,02
9. 590514160 základací soklový profil 103 mm - zrušeno	m	-	-	-	0,00051	-
10. 590514220 základací soklový profil 133 mm	m	73,0	54,79	4 000	0,00080	0,06
12,2 + 22,8 + 12,2 + 0,6 x 2 + 22,5 + 0,7 x 3						
výkresy č. F1.2, F1.4, F1.7, F1.9, F1.10, F1.11						
11. 622511111 Dispers.om. S křem. kamínky, zrnko do 1,8 mm, - sokl	m2	15,2	382,43	5 813	0,04980	0,76
0,25 x (22,8 + 12,2 + 22,5 x 0,7 x 3 + 0,6 x 2)						
výkresy č. F1.2, F1.11, F1.9, F1.7						
12. 622531021 Vnější omítka strukturovaná silikon, probarv., zrnko 2 mm vč.	m2	211,45	233,00	49 268	0,04980	10,53
12,2 x 0,708 + 12,2 x 2 x 1/2 x 2 + 3,8 x 0,6						
výkresy č. F1.2, F1.11, F1.9, F1.7						
18,75 + 134,73 + 6,81						
výkresy č. F1.2, F1.4, F1.7, F1.9, F1.10, F1.11						
108,8x0,15 dle tabulky výplní otvorů						
13. 622325101 Oprava vnější vápenocem omítky stěn hladké do 10%	m2	225,53	35,00	7 894	0,00382	0,86
plocha viz: Očištění fasády tlak. vodou - wap						
009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1. 941941051 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami - šířka přes	m2	297,4	45,68	13 585	0,00200	0,59
1,20 do 1,50 m, výška do 10 m						
(22,8x1,5x2+12,2+22)x4,2 + 12,2 x 1,85 x2						
výkresy č. F1.2, F1.4, F1.7, F1.9, F1.10, F1.11						
2. 941941391 Příplatek k ceně montáže lešení lehkého pracovního řadového s	m2	594,8	10,00	5 948		-
podlahami - za první a každý další i započatý měsíc použití lešení, k						
ceně -1051						
297,4 x 2						
3. 941941851 Demontáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami - šířka	m2	297,4	31,50	9 368		-
pres 1,20 do 1,50 m, výška do 10 m						
4. 952901111 Vycištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světlá	m2	209,32	18,90	3 956	0,00004	0,01
výška podlaží do 4 m						
5,6 x 10,1 + 15,8 x 5,2 + 15,6 x 4,5						
výkres F1.2						
5. 968061125 Vyvěšení křidel dveří	ks	2,0	1,00	2		
2						

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
6.	dle tabulky výplní otvorů 6. 968062125 Vyřešení křidel oken 9 x 2 + 5 x 4 + 6 x 1	ks	44,0	1,00	44		
7.	dle tabulky výplní otvorů 7. 968062455 výbour dřev rámu oken 9 x 1,5 x 2,1 + 2,4 x 2,4 x 5 + 3,9 x 2,4	m2	66,51	77,15	5 131	0,06200	4,12
8.	dle tabulky výplní otvorů 8. 968062155 výbour rámu dveří 1 x 2,1	m2	2,1	77,62	163	0,06700	0,14
9.	dle tabulky výplní otvorů 9. 766441821 demont.vnitř.parapetů 9 x 1,5 + 5 x 2,4 + 3,9	m	29,4	31,50	926	0,01000	0,29
10.	dle tabulky parapetních desek 10. 979015291 Vybourání otvorů ve zdivu do 1 m2 do 30 cm 1,25 x 0,8 x 0,3	m3	0,297	918,75	273	1,80000	0,53
11.	výkresy č. F 1,2, F 1,11, F 1,9, F 1,7 11. 974031664 rýhy pro vlahování nosníků 1,2 x 2	m	2,4	105,00	252	0,04200	0,10
12.	výkresy č. F 1,2, F 1,11, F 1,9, F 1,7 12. 978013191 Otlučení omítek stěn do 100 % (ostění) 0,2(1,5 x 9 + 2,1 x 18 + 2,4 x 3 x 5 + 3,9 + 2,4 x 2)	m2	19,2	47,25	907	0,04600	0,88
12a	výkresy č. F 1,2, F 1,11, F 1,9, F 1,7 12a 978015321 Otlučení omítek vnějších stěn do 10 % plocha viz: Očistění fasády tlak.vodou - wap	m2	225,53	21,00	4 736	0,00500	1,13
13.	13. 979082111 Vnitřní stav.doprava sutí do 10 m	t	47,19	183,75	8 671		47,19
14.	14. 979081121 příplatek za každých dalších 5 m	t	47,19	26,25	1 239		
15.	15. 97908212 nakládání sutí	t	47,19	10,00	472		
16.	16. 979081111 Odvoz sutí do 1 km	t	47,19	289,04	13 640		
17.	17. 979081121 příplatek za každý další 1 km	t	506,77	13,75	6 968		
18.	18. poplatek za skládku - sut'	t	47,19	250,00	11 798		
1.	0063: Podlahy a podlahové konstrukce 1. 632451121 Potěr pískocem. - hlazený dřev.hlad.tl.do 20 mm(parapety (9 x 1,5 + 5 x 2,4 + 3,9) x 0,3	m2	8,82	301,13	2 656	0,07326	0,65
2.	dle tabulky parapetních desek 2. 631312611 Bet.mazanina B 15 tl. přes 12 do 24 cm 37,37 x 0,12	m3	4,41	3 713,83	16 378	2,23200	9,84
3.	výkresy č. F 1,2, F 1,11, F 1,9, F 1,7 3. 637211111 Okap.chodník ze stávajících bet.dlaždic 500/500/50	m2	25,1	91,95	2 308	0,01100	0,28

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot	Hmotn.
	(4,8 + 14,8 + 5,0 + 15,8 + 12 - 2,15) x 0,5 výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7						
4.	63721111 Okap.chodník z bet.dlaždic 500/500/50 výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7 099.: Přesun hmot HSV	m ²	4,3	575,81	2 476	0,08900	0,38
1.	99928111 Přesun hmot pro rekonstrukce - výška do 25 m 713.: Izolace tepelné	t	28,185	262,50	7 399 40 687		- 0,24
1.	713111121 Montáž tepel. izolace spodem rohožemi, pasy	m ²	242,0	26,25	6 353		-
1a	631411800 minerální vata (lambda 0,039 W/(mK) 200mm 22 x 11	m ²	242,0	141,03	34 129	0,00100	0,24
2.	998713102 Přesun hmot pro tepel.izolace - výška objektu přes 6 do 12 m 764.: Konstrukce klempířské FeZn	t	0,242	850,00	206 33 787		0,50 0,10
1.	764410250 Oplechování parapetů elox.hliník na š.ostění 150 mm 9 x 1,5 + 5 x 2,4 + 3,9 dle tabulky parapetních desek	m	29,4	219,25	6 446	0,00346	
2.	764510240 Demontáž oplechování parapetů do r.š. 300	m	29,4	26,26	772		-
3.	764530240 Oplechování zdí a nadezdívek - rš 520 mm dle tabulky klempířských výrobků K1	m	28,0	210,29	5 888	0,00453	0,13
4.	764220240 Demontáž oplechování nadezdívek r.š. 400 dle tabulky klempířských výrobků K1	m	28,0	17,36	486		-
5.	764352840 Demontáž žlabů půlkruh r.š. 330 dle tabulky klempířských výrobků K6	m	45,6	28,88	1 317		-
6.	764391820 Demontáž svodů dle tabulky klempířských výrobků K3 + K4	m	15,2	25,53	388		-
7.	prodloužení úchyty hromosvodu dle tabulky klempířských výrobků K7	ks	10,0	200,00	2 000	0,00750	0,08
8.	764259211 Žlaby , včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací - doplňky žlabů, dle tabulky klempířských výrobků K6	m	45,6	275,63	12 569	0,00511	0,23
9.	764525920 kotlík konický dle tabulky klempířských výrobků K6	ks	4,0	49,50	198	0,00086	0,00
10.	764554202 Odpadní trouby kruhové, včetně zděří, manžet, odboček, kolen, dle tabulky klempířských výrobků K3 + K4	m	15,2	191,64	2 913	0,00394	0,06
11.	998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské - výška objektu přes 6 do 12 m 766.: Konstrukce truhlářské	t	0,6	1 350,00	810 9 071		- 0,02
1.	766694112 Montáž parapetních desek - vnitřní 9 x 1,5 + 5 x 2,4 + 3,9 dle tabulky parapetních desek	m	29,4	105,00	3 087	0,00004	0,00

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
2.	607941020 parapet postforming š. 250 mm dub	m	29,4	202,82	5 963	0,00080	0,02
3.	998766103 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - výška objektu přes 7667: Okna	t	0,025	840,00	21		-
					143 201		0,54
1.	766621001 Montáž plast. Oken nad 2,5 m2	ks	15,0	1 156,87	17 353	0,00200	0,03
	9 + 5 + 1						
2.	611439420 okno plast 1500/2100 bílé celkové Uw <= 1,2 W/m2K	ks	9,0	5 837,44	52 537	0,00560	0,05
	tabulka výplní otvorů - pol. 1						
3.	611439660 dtt 2400/2400 bílé	ks	5,0	11 113,20	55 566	0,06980	0,35
	tabulka výplní otvorů - pol. 2						
4.	611439720 dtt 3900/2400 bílé	ks	1,0	17 290,00	17 290	0,11200	0,11
	tabulka výplní otvorů - pol. 3						
5.	998766103 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - výška objektu přes 767: Konstrukce zámečnické	t	0,541	840,00	455		-
					41 697		0,14
1.	767111110 montáž žaluzii	ks	2,0	105,00	210	0,00360	0,01
2.	553414130 Protidešťová žaluzie 900/1100	ks	2,0	3 589,00	7 178	0,04200	0,08
	dle tabulky výplní otvorů - pol.21						
3.	767665102 montáž kovových dveří	ks	1,0	1 516,00	1 516		
4.	dvoukř. dveře 1300/2050+600 Al., 2/3 otev. křídla a nadsvětlik	ks	1,0	32 652,00	32 652	0,04950	0,05
	prosklené Ud <= 1,7 W/m2K						
	tabulka výplní otvorů - pol. 12						
5.	998767103 Přesun hmot pro kovové stavební doplňkové konstrukce - výška 783.: Natěry	t	0,141	1 000,00	141		-
					6 025		-
1.	783522212 Natěr klempířských konstr	m2	41,03	146,84	6 025		
	45,6 x 0,33 + 15,2 x 0,33 + 28 x 0,52 + 29,4 x 0,15 + 4 x 0,5						
	dle tabulky klempířských výrobků						
	784.: Malby				1 760		
1.	784453641 Malby - mal. směs tekutá disp., bílá, fungicidní, dvojnás. s pen.	m2	44,0	40,00	1 760		
	19,2 + 14,7 + 10,1						
	výkresy č. F 1.2,F1.4						
	PROFESE				54 452		
	Vytápění				25 131		
	Elektroinstalace				29 321		

REKAPITULACE - SO 01 MŠ Pavilon A							
	Zemní práce			HSV		PSV	
	Svislé konstrukce			43 495			
	Omítky vnitřní			880			
	Omítky vnější			6 299			
	Ostatní konstr. a práce			217 784			
	Podlahy a podlahové konstrukce			88 079			
	Přesun hmot HSV			23 818			
	Izolace tepelné			7 399			
	Konstr.klempířské					40 687	
	Konstr.truhlářské					33 787	
	Okna					9 071	
	Konstr.zámečnické					143 201	
	Nátěry					41 697	
	Malby					6 025	
	Profese					1 760	
	Mezisoučet					54 452	
	Celkem HSV + PSV			387 754		330 679	
	Celkem bez DPH					718 433	
	DPH 21 %					718 433	
	Celkem včetně DPH					150 871	
						869 304	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :		JKSO :
SO 01 - MŠ Pavilon A			
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
Stavební úprava MŠ Žihle			
Projektant :	Ing. Dolejš	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	obec Žihle	Náklady na MJ :	
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	
revize 12/2012 Ing. Dolejš			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
HSV celkem	387 754		
PSV celkem	330 679		
ZRN celkem	718 433		
HZS			
RN II. a III. hlavy	0		
ZRN+VRN+HZS	718 433		
Vypracoval	718 433		
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0 Kč
DPH	15 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		718 433 Kč
DPH	21 % činí :		150 871 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			869 304 Kč

Por.	Altér. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot	Hmotn.
------	------------	-------	----	--------	------	------	--------	--------

MŠ Žihle - SO 02 MŠ Pavilon B

001.: Zemní práce

1.	113107111	Odstranění podkladů z kam.těženého 100 mm (4,8 + 13,8 + 22,5 + 12 - 2,1) x 0,5 výkres F 1.2	m2	25,5	78,73	2 008	0,16000	43 411
2.	132201101	Hloubení rýh v hor. 3 do 100 m3 (22,5 + 13 + 22,8 + 1,2 x 4) x 0,6 x 0,3 výkres F 1.2	m3	11,48	367,43	4 218		
3.	174101101	Zásyp jam a rýh (22,5 + 13 + 22,8 + 1,2 x 4) x 0,6 x 0,3 výkres F 1.2	m3	11,48	314,97	3 616		
4.	113106121	Rozebrání bet.dlažeb 50/50 - okap.chodník vč podkladního betonu 150 mm (4,8 + 14,8 + 21,6 + 12 - 2,15) x 0,5 výkres F 1.2	m2	25,5	190,04	4 846	0,38500	9,82
5.	113106121	Vybourání bet.dlažeb 0,5 x (22,5 + 13+ 22,8 + 1,2 x 3+4,4 +4,9 + 1,2 + 0,35 x 5 + 0,6) výkres F 1.2	m2	37,37	39,42	1 473	0,16000	5,98
6.	113107141	odstr.podkl.z bet. do 250 mm 0,5 x (22,5 + 13+ 22,8 + 1,2 x 3+4,4 +4,9 + 1,2 + 0,35 x 5 + 0,6) výkres F 1.2	m2	37,37	269,55	10 073	0,46000	17,19
7.	113107112	odstr.náspů - škvára 11,05 x 22 x 0,055 výkres F 1.4	m3	13,07	787,53	10 293	0,24000	3,14
8.	181301102	rozproštění ornice vč dodávky a dopravy 0,5 x (22,5 + 13+ 22,8 + 1,2 x 3+4,4 +4,9 + 1,2 + 0,35 x 5 + 0,6) výkres F 1.2	m2	37,37	106,28	3 972		40,20
9.	180402111	založ.trávníku výsevem 0,5 x (22,5 + 13+ 22,8 + 1,2 x 3+4,4 +4,9 + 1,2 + 0,35 x 5 + 0,6) výkres F 1.2	m2	37,37	10,50	392		
10.	005724100	travní směs 0,37 x 6	kg	3,0	133,33	400		
11.	181101101	úprava pláně bez zhutnění 0,5 x (22,5 + 13+ 22,8 + 1,2 x 3+4,4 +4,9 + 1,2 + 0,35 x 5 + 0,6) výkres F 1.2	m2	37,37	26,25	981		
12.	167101101	nakládání výkopku do 100 m3 37,37 x 0,28 + 11,76	m3	22,44	15,78	354		119,00

Pop. Alter. kód	Pop.	MJ	vým.ř.	Jcen	Cena	J/hmot	Hmotn.
	výkres F 1.2						
162101102	vodor.přemístění ornice do 50 m	m3	7,48	104,95	785		1 308,00
	37,37 x 0,2						
	výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7						
	003: Svislé konstrukce				880		0,11
1.	411258211 Zazdíčka otvorů do 4 m2 do tl. 250 mm plynosilikátové tvárnice	m3	0,12	3 200,00	384	0,78600	0,09
	0,9 x 0,5 x 0,25						
	výkres F 1.2						
2.	317941121 osaz.válc.profilů v do č.12	t	0,018	4 305,00	77	0,01900	0,00
	0,0064 x 1,4 x 2						
	výkres F 1.2						
3.	133517520 válc.profil L 70/70/5	t	0,019	22 052,63	419	1,01000	0,02
	0,018 x 1,008						
	výkres F 1.2						
	0061: Omítky vnitřní				6 299		1,20
1.	612425931 Vnitřní omítka ostění - štuková	m2	19,2	258,33	4 960	0,03497	0,67
	0,2(1,5 x 9 + 2,1 x 18 + 2,4 x 3 x 5 + 3,9 + 2,4 x 2)						
	výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7						
2.	612421642 Vnitřní omítka stěn - štuková	m2	0,45	222,22	100	0,03497	0,02
	0,9 x 0,5						
	výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7						
3.	612421331 Oprava vnitřních omítek stěn - štuková do 30 %(pod parapety)	m2	14,7	84,29	1 239	0,03497	0,51
	(1,5 x 9 + 2,4 x 5 + 3,9) x 0,5						
	výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7						
	0062: Omítky vnější				218 203		15,13
1.	629995101 Očištění fasády tlak.vodou - wap	m2	225,96	7,90	1 785	0,00052	0,12
	34,84 + 31,6		66,44				
	výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7						
	18,75 + 136,71 + 4,06		159,52				
	výkresy č. F 1.2, F 1.4, F 1.6, F 1.7, F 1.8, F 1.11						
2.	622211031 Montáž kontaktního zateplení na vnější stěny z polystyr desek přes	m2	18,75	261,00	4 894	0,00336	0,06
	120 do 160 mm						
	0,67 x (1,5 x 8 + 2,4 x 5 + 3,9)						
	výkresy č. F 1.2, F 1.4, F 1.6, F 1.7, F 1.8, F 1.11						
2a	283760410 polystyren desky EPS 70F-seďy (lambda 0,032 W/(mK) tl.130mm	m2	18,75	183,68	3 444	0,00190	0,04
	0,67 x (1,5 x 8 + 2,4 x 5 + 3,9)						
	výkresy č. F 1.2, F 1.4, F 1.6, F 1.7, F 1.8, F 1.11						

		MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
3.	622221031	Montáž kontaktního zateplení na vnější stěny z polystyr desek přes 120 do 160 mm					
		m2	171,55	261,00	44 775	0,00336	0,58
		12,2 x 0,708 + 12,2 x 2 x 1/2 x 2 + 3,8 x 0,6					
		výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7					
		(22,8 + 22,4 x 12,2) x (3,785 + 4,045) x 1/2					
		-9x 1,5x2,1 - 2,4x 2,4 x 5 - 3,9 x 2,4 - 0,8 x 1,2 x 2 - 18,75					
		výkresy č. F 1.2, F 1.4, F 1.6, F 1.7, F 1.8, F 1.11					
3a	622600025	polystyren desky EPS 70F (lambda 0,039 W/(mK)) tl. 130 mm					
		m2	171,55	136,27	23 377	0,00526	0,90
		12,2 x 0,708 + 12,2 x 2 x 1/2 x 2 + 3,8 x 0,6					
		výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7					
		(22,8 + 22,4 x 12,2) x (3,785 + 4,045) x 1/2					
		-9x 1,5x2,1 - 2,4x 2,4 x 5 - 3,9 x 2,4 - 0,8 x 1,2 x 2 - 18,75					
		výkresy č. F 1.2, F 1.4, F 1.6, F 1.7, F 1.8, F 1.11					
4.	622221011	Montáž kontaktního zateplení na vnější stěny z polystyr desek přes 40 do 80 mm					
		m2	4,06	304,70	1 237	0,00120	0,00
		0,6 x 3,785 x 2					
		výkresy č. F 1.2, F 1.4, F 1.6, F 1.7, F 1.8, F 1.11					
4a	283759330	polystyren desky EPS 70F tl. 50 mm					
		m2	4,06	54,04	219	0,00100	0,00
		0,6 x 3,785 x 2					
		výkresy č. F 1.2, F 1.4, F 1.6, F 1.7, F 1.8, F 1.11					
5.	622221021	Montáž kontaktního zateplení na vnější stěny z polystyr desek přes 80 do 120 mm					
		m2	31,6	199,11	6 292	0,00034	0,01
		0,5 x (22,8 + 12,2 + 22,5 x 0,7 x 3 + 0,6 x 2 + 2,55)					
		výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7					
5a	283763820	desky z extrud polyst XPS tl. 100 mm					
		m2	31,6	287,76	9 093	0,00300	0,09
		0,5 x (22,8 + 12,2 + 22,5 x 0,7 x 3 + 0,6 x 2 + 2,55)					
		výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7					
6.	622481122	Potažení stěn sklotextilní tkaninou do lepida					
		m2	242,28	144,49	35 007	0,00421	1,02
		31,84 + 31,6					
		výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7					
		18,75 + 136,71 + 4,06					
		výkresy č. F 1.2, F 1.4, F 1.6, F 1.7, F 1.8, F 1.11					
		108,8x0,15 dle tabulky výplní otvorů					
7.	622252002	montáž ostatních listů zateplení					
		m	247,84	27,00	6 692	0,00025	0,06
		7,56+22,68+76,3+32,5+108,8					
7a	590515030	dilatční profil PVC s tkaninou					
		m	7,56	110,85	838	0,00053	0,00
		3,78 x 2					
		výkresy č. F 1.2, F 1.4, F 1.7, F 1.9, F 1.10, F 1.11					

MJ	vyneš	Jcen	Cena	J/hmot	Hmotn.
7b 590514800	rohový profil s tkaninou PVC 6 x 3,78				
	výkresy č. F1.2, F1.4, F1.6, F1.7, F1.8, F1.11	22,68	299	0,00048	0,01
7c 590514800	ochranný rohový profil PVC délka 2,5 m				
7d 590514920	lišta nadpraží s okapničkou PVC	76,3	1 006	0,00002	0,00
7e 590514920	lišta ukončovací PVC 76,3+32,5	32,5	742	0,00002	0,00
	pol. 7c,d,e dle tabulky výplní otvorů	108,8	3 895	0,00002	0,00
8. 622252001	montáž základacích soklových listů zateplení				
9. 590514160	základací soklový profil 103 mm - zrušeno	72,4	7 602	0,00025	0,02
10. 590514220	základací soklový profil 133 mm 12,2 + 22,8 + 12,2 + 0,6 + 22,5 + 0,7 x 3	-	-	0,00051	-
	výkresy č. F1.2, F1.4, F1.6, F1.7, F1.8, F1.11	72,4	3 967	0,00080	0,06
11. 622511111	Dispers.om. S křem.kamínky, zrn do 1,8 mm, - sokl 0,25 x (22,8 + 12,2 + 22,5 x 0,7 x 3 + 0,6 x 2 + 2,5)				
	výkresy č. F1.2, F1.11, F1.9, F1.7	15,8	6 042	0,04980	0,79
12. 622531021	Vnější omítka strukturovaná silikon.probarv., zrn 2 mm vč. 12,2 x 0,708 + 12,2 x 2 x 1/2 x 2 + 3,8 x 0,6				
	výkresy č. F1.2, F1.11, F1.9, F1.7	210,68	49 088	0,04980	10,49
	18,75 + 136,71 + 4,06	34,84			
	výkresy č. F1.2, F1.4, F1.6, F1.7, F1.8, F1.11	159,52			
13. 622325101	Oprava vnější vápenocem omítky stěn hladké do 10% plocha viz: Očištění fasády tlak vodou - wap 009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
	výkresy č. F1.2, F1.4	16,32			
	009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání	225,96	7 909	0,00382	0,86
1. 941941051	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami - šířka přes (22,8x1,5x2+12,2+22)x4,2 + 12,2 x 1,85 x2 x 2,55 x 4,4		89 537		0,63
	výkresy č. F1.2, F1.4	308,5	14 092	0,00200	0,62
2. 941941391	Příplatek k ceně montáže lešení lehkého pracovního řadového s podlahami - za první a každý další i započatý měsíc použití lešení, k ceně -1051 308,5 x 2				
	výkresy č. F1.2, F1.4	617,0	6 170		-
3. 941941851	Demontáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami - šířka přes 1,20 do 1,50 m, výška do 10 m (22,8x1,5x2+12,2+22)x4,2 + 12,2 x 1,85 x2 x 2,55 x 4,4				
	výkresy č. F1.2, F1.4	308,5	9 718		-
4. 952901111	Vyčištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světlá výška podlaží do 4 m				
	výkresy č. F1.2, F1.4	10,00			
	výkresy č. F1.2, F1.4	209,32	3 956	0,00004	0,01

Poř. číslo	Alt. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
		5,6 x 10,1 + 15,8 x 5,2 + 15,6 x 4,5						
		výkres F 1.2						
5.	968061125	Vyvěšení křidel dveří	ks	2,0	1,00	2		
		2						
		dle tabulky výplní otvorů						
6.	968062125	Vyvěšení křidel oken	ks	44,0	1,00	44		
		9 x 2 + 5 x 4 + 6 x 1						
		dle tabulky výplní otvorů						
7.	968062455	výbour dřev. rámů oken						
		9 x 1,5 x 2,1 + 2,4 x 2,4 x 5 + 3,9 x 2,4	m2	66,51	77,15	5 131	0,06200	4,12
		dle tabulky výplní otvorů						
8.	968062155	výbour. rámů dveří	m2	2,1	77,62	163	0,06700	0,14
		1 x 2,1						
		dle tabulky výplní otvorů						
9.	766441821	demont. vnitř. parapetů	m	29,4	31,50	926	0,01000	0,29
		9 x 1,5 + 5 x 2,4 + 3,9						
		dle tabulky parapetních desek						
10.	979015291	Vybourání otvorů ve zdivu do 1 m2 do 30 cm	m3	0,297	918,75	273	1,80000	0,53
		1,25 x 0,8 x 0,3						
		výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7						
11.	974031664	ryhy pro vtažování nosníků	m	2,4	105,00	252	0,04200	0,10
		1,2 x 2						
		výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7						
12.	978013191	Otlučení omítek stěn do 100 % (ostění)	m2	19,2	47,25	907	0,04600	0,88
		0,2(1,5 x 9 + 2,1 x 18 + 2,4 x 3 x 5 + 3,9 + 2,4 x 2)						
		výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7						
12a	978015321	Otlučení omítek vnějších stěn do 10 %	m2	225,96	21,00	4 745	0,00500	1,13
		plocha viz: Očistění fasády tlak vodou - wap						
13.	979082111	Vnitřní stav doprava sutí do 10 m	t	47,41	183,75	8 712		47,41
14.	979081121	příplatek za každých dalších 5 m	t	47,41	26,25	1 245		
15.	97908212	nakládání sutí	t	47,41	10,00	474		
16.	979081111	Odvoz sutí do 1 km	t	47,41	289,04	13 703		
17.	979081121	příplatek za každý další 1 km	t	521,51	13,75	7 171		
18.		příplatek za skládku - sut'	t	47,41	250,00	11 853		
		0063: Podlahy a podlahové konstrukce				21 522		10,51
1.	632451121	Potěr pískocem. - hlazený dřev. hlad. tl. do 20 mm (parapety	m2	4,41	301,13	1 328	0,07326	0,32
		(9 x 1,5 + 5 x 2,4 + 3,9) x 0,15						
		dle tabulky parapetních desek						

Poř. Aler. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot	Hmotn.
2.	631312611 Bet.mazanina B 15 tl. přes 12 do 24 cm 37,37 x 0,12	m3	4,31	3 713,83	16 007	2,23200	9,62
3.	637211111 výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7 Okap.chodník ze stávajících bet.dlaždic 500/500/50 (4,8 + 14,8 + 21,6 + 12 - 2,15) x 0,5	m2	25,5	91,95	2 345	0,01100	0,28
4.	637211111 výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7 Okap.chodník z bet.dlaždic 500/500/50 výkresy č. F 1.2, F 1.11, F 1.9, F 1.7 099.: Přesun hmot HSV	m2	3,2	575,81	1 843	0,08900	0,28
1.	999281111 Přesun hmot pro rekonstrukce - výška do 25 m 713.: Izolace tepelné	t	27,577	262,50	7 239		-
1.	713111121 Montáž tepel izolace spodem rohožemi ,pasy	m2	242,0	26,25	6 353		0,24
1a	631411800 minerální vata (lambda 0,039 W/(mK) 200mm 22 x 11	m2	242,0	141,03	34 129	0,00100	0,24
2.	998713102 výkresy č. F 1.2, F 1.4, Přesun hmot pro tepel izolace - výška objektu přes 6 do 12 m 764.: Konstrukce klempířské FeZn	t	0,242	850,00	206		
1.	764410250 Oplechování parapetů elox hliník na š.ostění 150 mm 9 x 1,5 + 5 x 2,4 + 3,9	m	29,4	219,25	6 446	0,00346	0,10
2.	764510240 dle tabulky parapetních desek Demontáž oplechování parapetů do r.š. 300	m	29,4	26,26	772		-
3.	764259211 Žlaby , včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací - doplňky žlabů, dle tabulky klempířských výrobků K6	m	45,6	275,63	12 569	0,00511	0,23
4.	764525920 kotlík konický dle tabulky klempířských výrobků K6	ks	4,0	49,50	198	0,00086	0,00
5.	764554202 Odpadní trouby kruhové, včetně zděří, manžet, odboček, kolen, dle tabulky klempířských výrobků K3 + K4	m	15,2	191,64	2 913	0,00394	0,06
6.	764530240 Oplechování zdí a nadezdívek - rš 520 mm dle tabulky klempířských výrobků K1	m	28,0	210,29	5 888	0,00453	0,13
7.	764220240 Demontáž oplechování nadezdívek r.š. 400 dle tabulky klempířských výrobků K1	m	28,0	17,36	486		-
8.	764352840 Demontáž žlabů půlkruh r.š. 330 dle tabulky klempířských výrobků K6	m	45,6	28,88	1 317		-
9.	764391820 Demontáž svodů dle tabulky klempířských výrobků K4 + K3	m	15,2	25,53	388		-
10.	prodloužení úchyty hromosvodu dle tabulky klempířských výrobků K7	ks	10,0	200,00	2 000	0,00750	0,08

	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
11. 998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské - výška objektu přes 6 do 12	t	0,6	1 350,00	810		
766.: Konstrukce truhlářské				9 071		
1. 766694112 Montáž parapetních desek - vnitřní	m	29,4	105,00	3 087	0,00004	0,02
9 x 1,5 + 5 x 2,4 + 3,9						0,00
dle tabulky parapetních desek						
2. 607941020 parapet postforming š. 250 mm dub	m	29,4	202,82	5 963	0,00080	0,02
3. 998766103 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - výška objektu přes	t	0,025	840,00	21		
7667: Okna				143 201		
1. 766621001 Montáž plast. oken	ks	15,0	1 156,87	17 353	0,00200	0,03
9 + 5 + 1						
2. 611439420 okno plast 1500/2100 bílé celkové Uw <= 1,2 W/m2K	ks	9,0	5 837,44	52 537	0,00560	0,05
tabulka výplní otvorů - pol. 1						
3. 611439660 dttó 2400/2400 bílé	ks	5,0	11 113,20	55 566	0,06980	0,35
tabulka výplní otvorů - pol. 2						
4. 611439720 dttó 3900/2400 bílé	ks	1,0	17 290,00	17 290	0,11200	0,11
tabulka výplní otvorů - pol. 3						
5. 998766103 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - výška objektu přes	t	0,541	840,00	455		
767.: Konstrukce zámečnické				41 697		
1. 767111110 montáž žaluzií	ks	2,0	105,00	210	0,00360	0,01
2. 553414130 Protidešťová žaluzie 900/1100	ks	2,0	3 589,00	7 178	0,04200	0,08
dle tabulky výplní otvorů-pol.21						
3. 767665102 montáž kovových dveří	ks	1,0	1 516,00	1 516		
dvoukřídla dveře 1300/2050+600 Al., 2/3 otev.křídla a nadsvětlík						
prosklené Ud <= 1,7 W/m2K	ks	1,0	32 652,00	32 652	0,04950	0,05
tabulka výplní otvorů - pol. 12						
5. 998767103 Přesun hmot pro kovové stavební doplňkové konstrukce - výška	t	0,141	1 000,00	141		
783.: Natěry				5 856		
1. 783522212 Natěr klempířských konstr.	m2	39,88	146,84	5 856		
45,6 x 0,33 + 15,2 x 0,33 + 28 x 0,52+ 29,4 x 0,15 + 2 x 0,5						
dle tabulky klempířských výrobků						
784.: Malby						
1. 784453641 Malby - mal. směs tekutá disp., bílá, fungicidní, dvojnás. s pen.	m2	44,0	40,00	1 760		
19,2 + 14,7 + 10,1				1 760		
výkresy č. F1.2, F1.4, F1.6, F1.7, F1.8, F1.11						
PROFESE						
Vytápění				54 452		
Elektroinstalace				25 131		
				29 321		

REKAPITULACE - SO 02 MŠ Pavilon B							
	Zemní práce			HSV		PSV	
				43 411			
	Svislé konstrukce			880			
	Omitky vnitřní			6 299			
	Omitky vnější			218 203			
	Ostatní konstr. a práce			89 537			
	Podlahy a podlahové konstrukce			21 522			
	Přesun hmot HSV			7 239			
	Izolace tepelné				40 687		
	Konstr.klempířské				33 787		
	Konstr.truhlářské				9 071		
	Okna				143 201		
	Konstr.zámečnické				41 697		
	Nátěry				5 856		
	Malby				1 760		
	Profese				54 452		
	Mezisoučet			387 091		330 510	
	Celkem HSV + PSV					717 601	
	Celkem bez DPH					717 601	
	DPH 21 %					150 696	
	Celkem včetně DPH					868 297	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : SO 02 - MŠ Pavilon B		Název objektu :		JKSO :	
Stavba : Stavební úprava MŠ Žihle		Název stavby :		SKP :	
Projektant :		Ing. Dolejš		Počet měrných jednotek :	
Objednatel :		obec Žihle		Náklady na MJ :	
Počet listů :				Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu : revize 12/2012 Ing. Dolejš		Ing. Dolejš		Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy					
Dodávka celkem		0			
Z Montáž celkem		0			
HSV celkem		387 091			
PSV celkem		330 510			
ZRN celkem		717 601			
HVS		0			
RN II. a III. hlavy		717 601			
ZRN+VRN+HVS		717 601			
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :		Jméno : Datum : Podpis :		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH		0 % činí :		0 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :		0 Kč	
DPH		15 % činí :		0 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :		717 601 Kč	
DPH		21 % činí :		150 696 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				868 297 Kč	

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
MŠ Žihle - SO 04 Knihovna							
001.: Zemní práce							
1.	113106121 Vybourání bet.dlažeb (16,1 + 5,2 + 22,6 + 13,2 + 1,2 x 4 + 3,6 x 2 + 6) x 0,5 dle výkresu F 1.3	m2	37,37	39,42	1 473	0,16000	5,98
2.	113107141 odstr.podkl.z bet. do 250 mm (16,1 + 5,2 + 22,6 + 13,2 + 1,2 x 4 + 3,6 x 2 + 6) x 0,5 dle výkresu F 1.3	m2	37,37	269,55	10 073	0,46000	17,19
3.	113107112 odstr.násypů - škvára (22,1 x 10,8 + 3,2 x 6,9) dle výkresu F 1.4	m3	13,07	787,53	10 293	0,24000	3,14
4.	113106121 Rozebrání bet.dlažeb 50/50 - okap.chodník vč.podkladního betonu 150 mm (16,1 + 5,2 + 21,7 + 12,2) x 0,5 dle výkresu F 1.3	m2	25,1	190,04	4 770	0,38500	9,66
5.	113107111 Odstranění podkladů z kam.těženého 100 mm (16,1 + 5,2 + 22,6 + 13,2 + 3,6 x 2) x 0,5 dle výkresu F 1.3	m2	29,05	78,73	2 287	0,16000	4,648
6.	132201101 Hloubení rýh v hor. 3 do 100 m3 (22,6 + 22,2 + 12,2 + 3,1 x 2) x 0,6 x 0,3 dle výkresu F 1.3	m3	11,62	367,43	4 270		40,62
7.	174101101 Zásyp jam a rýh (22,6 + 22,2 + 12,2 + 3,1 x 2) x 0,6 x 0,3 dle výkresu F 1.3	m3	11,62	314,97	3 660		
8.	181301102 rozproštění ornice vč.dodávky a dopravy (16,1 + 5,2 + 22,6 + 13,2 + 1,2 x 4 + 3,6 x 2 + 6) x 0,5 dle výkresu F 1.3	m2	37,37	106,28	3 972		-
9.	180402111 založ.trávníku výsevem (16,1 + 5,2 + 22,6 + 13,2 + 1,2 x 4 + 3,6 x 2 + 6) x 0,5 dle výkresu F 1.3	m2	37,37	10,50	392		
10.	travní směs 0,37 x 6	kg	3,0	133,33	400		
11.	181101101 úprava pláně bez zhutnění (16,1 + 5,2 + 22,6 + 13,2 + 1,2 x 4 + 3,6 x 2 + 6) x 0,5	m2	37,37	26,25	981		

	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
12. 167101101	dle výkresu F 1.3					
	nakládání výkopku do 100 m3					
	11,22 x 2	m3	22,44	15,78	354	
13. 162101102	dle výkresu F 1.3					
	vodor. přemístění ornice do 50 m					
	37,37 x 0,2	m2	7,48	104,95	785	
003: Svislé konstrukce						
1. 411258211	Zazdívká otvorů do 4 m2 do tl. 250 mm plynosilikátové tvárnice					
	0,3 x 0,6 x 1,5 + 1,2 x 0,6 x 0,2	m3	0,68	3 200,00	2 672	0,55
	dle výkresu F 1.3					
2. 317941121	osaz válc. profilů v do č. 12					
	0,0064 x 1,4 x 2	t	0,018	4 305,00	77	0,01900
	výkres F 1.3					
3.	válc. profily L 70/70/5					
	0,018 x 1,008	t	0,019	22 052,63	419	1,01000
						0,02
0061: Omítky vnitřní						
1. 612425931	Vnitřní omítka ostění - štuková				6 943	1,31
	(1,5x6 + 2,1x12+2,4x3x5+ 3,9 +2,4x2 +1,2+2,1x2 +1,5 x 3x3)x0,2	m2	19,56	258,33	5 053	0,03497
	dle výkresu F 1.3					
2. 612421642	Vnitřní omítka stěn - štuková					
	1,5 x 1,5 + 1,2 x 0,2	m2	2,7	222,22	600	0,03497
	dle výkresu F 1.3					0,09
3. 612421331	Oprava vnitřních omítek stěn - štuková do 30 %(pod parapety)					
	(1,5 x6+2,4x5+3,9 +1,2+1,5x3) x 0,5	m2	15,3	84,29	1 290	0,03497
	dle výkresu F 1.3					0,54
0062: Omítky vnější						
1. 629995101	Očištění fasády tlak vodou - wap				219 774	14,65
	34,84 + 32,9	m2	231,39	7,90	1 828	0,00052
	F 1.3, F 1.12, F 1.13, F 1.14, F 1.15		67,74			
	47,6 + 109,93 + 6,12		163,65			
	výkresy č. F 1.3, F 1.4, F 1.12, F 1.13, F 1.14, F 1.15					
2. 622211031	Montáž kontaktního zateplení na vnější stěny z polystyr desek přes					
	120 do 160 mm	m2	47,6	261,00	12 424	0,00336
	(1,5 x 6 + 2,4 x5+ 3,9 + 1,2) x 0,65 + 7,53 x 2,65 + 2 x (2,65 + 3,7)/2x3,1 - 2,1 - 1,5x1,5x3					0,16

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	Jhmot	Hmotn.
2a	283760410 výkresy č. F 1.3, F1.4, F 1.12, F 1.13, F 1.14, F1.15 polystyren desky EPS 70F-šedý (lambda 0,032 W/(mK) tl.130 mm	m2	47,6	183,68	8 743	0,00190	0,09
	(1,5 x 6 + 2,4 x 5 + 3,9 + 1,2) x 0,65 + 7,53 x 2,65 + 2 x (2,65 + 3,7)/2 x 3,1 - 2,1 - 1,5 x 1,5 x 3						
3.	622221031 výkresy č. F 1.3, F1.4, F 1.12, F 1.13, F 1.14, F1.15 Montáž kontaktního zateplení na vnější stěny z polystyr desek přes 120 do 160 mm	m2	144,77	261,00	37 785	0,00336	0,49
	12,2 x 0,708 + 12,2 x 2 x 1/2 x 2 + 3,8 x 0,6						
	F 1.3, F 1.12, F1.13, F1.14, F 1.15		34,84				
	(22,2 + 22,4 - 0,6 - 0,45 x 2 + 12,2 + 3,1 x 2) x 3,785 - 6,12 - 47,6		109,93				
	-6 x 1,5 x 2,1 - 2,4 x 2,4 x 5 - 3,9 x 2,4 - -0,8 x 1,2 x 2 - 1,2 x 2,1 - 1,5 x 1,5 x 3						
3a	622600025 výkresy č. F 1.3, F1.4, F 1.12, F 1.13, F 1.14, F1.15 polystyren desky EPS 70F (lambda 0,039 W/(mK) tl. 130 mm	m2	144,77	136,27	19 728	0,00526	0,76
	12,2 x 0,708 + 12,2 x 2 x 1/2 x 2 + 3,8 x 0,6						
	F 1.3, F 1.12, F1.13, F1.14, F 1.15		34,84				
	(22,2 + 22,4 - 0,6 - 0,45 x 2 + 12,2 + 3,1 x 2) x 3,785 - 6,12 - 47,6		109,93				
	-6 x 1,5 x 2,1 - 2,4 x 2,4 x 5 - 3,9 x 2,4 - -0,8 x 1,2 x 2 - 1,2 x 2,1 - 1,5 x 1,5 x 3						
4.	622221011 výkresy č. F 1.3, F1.4, F 1.12, F 1.13, F 1.14, F1.15 Montáž kontaktního zateplení na vnější stěny z polystyr desek přes 40 do 80 mm	m2	6,12	304,70	1 865	0,00120	0,01
4a	283759330 polystyren desky EPS 70F tl. 50 mm	m2	6,12	54,04	331	0,00100	0,01
	0,6 x 3,785 x 3						
5.	622221021 výkresy č. F 1.3, F1.4, F 1.12, F 1.13, F 1.14, F1.15 Montáž kontaktního zateplení na vnější stěny z polystyr desek přes 80 do 120 mm	m2	32,9	199,11	6 551	0,00034	0,01
	(21,9 + 22,1 + 3,2 x 2 + 12,2 + 0,7 x 4) x 0,5						
	F 1.3, F 1.12, F1.13, F1.14, F 1.15						
5a	283763820 desky z extrud polyst XPS tl. 100 mm	m2	32,9	287,76	9 467	0,00300	0,10
	(21,9 + 22,1 + 3,2 x 2 + 12,2 + 0,7 x 4) x 0,5						
	F 1.3, F 1.12, F1.13, F1.14, F 1.15						

Poř. Ater. kód	Popis	MJ	výměra	Joem	Cena	J/mot	Hmotn.
6.	622481122 Potázení stěn sklotextilní tkaninou do lepidla						
	34,84 + 32,9	m2	244,94	144,49	35 391	0,00421	1,03
	F 1.3, F 1.12, F 1.13, F 1.14, F 1.15		67,74				
	47,6 + 109,93 + 6,12						
	výkresy č. F 1.3, F 1.4, F 1.12, F 1.13, F 1.14, F 1.15		163,65				
7.	62252002 montáž ostatních lišt zateplení						
	90,3x0,15 dle tabulky výplní otvorů		13,55				
	8,3+27,88+62,6+27,7+90,3	m	216,78	27,00	5 853	0,00025	0,05
7a	590515030 dilatační profil s tkaninou						
	4,15 x 2	m	8,3	110,85	920	0,00053	0,00
7b	590514800 rohový profil s tkaninou PVC						
	výkresy č. F 1.3, F 1.4, F 1.12, F 1.13, F 1.14, F 1.15						
	rohový profil s tkaninou PVC						
	3,78 x 6 + 2,6 x 2	m	27,88	13,18	367	0,00048	0,01
7c	590514800 ochranný rohový profil PVC délka 2,5 m						
	výkresy č. F 1.3, F 1.4, F 1.12, F 1.13, F 1.14, F 1.15						
7d	590514920 lišta nadpraží s okapničkou PVC						
	lišta nadpraží s okapničkou PVC	m	62,6	13,18	825	0,00002	0,00
7e	590514920 lišta ukončovací PVC						
	lišta ukončovací PVC	m	27,7	22,83	632	0,00002	0,00
	62,6+27,7	m	90,3	35,80	3 233	0,00002	0,00
8.	62252001 montáž základacích soklových lišt zateplení						
	pol. 7c,d,e dle tabulky výplní otvorů						
9.	590514160 základací soklový profil 103 mm - zrušeno						
	montáž základacích soklových lišt zateplení	m	76,2	105,00	8 001	0,00025	0,02
10.	590514220 základací soklový profil 133 mm						
	zrušeno	m	-		-	0,00051	-
	22,2 + 12,2 + 22,2 + 3,1 x 2 + 0,5 x 4 + 12,2 - 0,8	m	76,2	54,79	4 175	0,00080	0,06
11.	622511111 Dispers.om. S křem.kamínky ,zrno do 1,8 mm, - sokl						
	výkresy č. F 1.3, F 1.4, F 1.12, F 1.13, F 1.14, F 1.15						
	(21,9 + 22,1 + 3,2 x 2 + 12,2 + 0,7 x 4) x 0,3	m2	19,11	382,43	7 308	0,04980	0,95
12.	622531021 Vnější omítka strukturovaná silikon.probarv.,zrno 2 mm vč. penetrače						
	F 1.3, F 1.12, F 1.13, F 1.14, F 1.15						
	12,2 x 0,708 + 12,2 x 2 x 1/2 x 2 + 3,8 x 0,6	m2	198,49	233,00	46 248	0,04980	9,88
	47,6 + 109,93 + 6,12		34,84				
	výkresy č. F 1.3, F 1.4, F 1.12, F 1.13, F 1.14, F 1.15		163,65				
13.	622325101 Oprava vnější vápenocem omítky stěn hladké do 10% plocha viz. Očištění fasády tlak.vodou - wap						
	90,3x0,15 dle tabulky výplní otvorů		13,55				
	231,39	m2	231,39	35,00	8 099	0,00382	0,88

Pol. č. kód. Popis	MJ	vým.ěr	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
009. Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1. 941941051 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami - šířka přes 1,20 do 1,50 m, výška do 10 m (22,5 + 22,2 + 1,5 x 2) x 3,7 + 12,2 x 5,32 x 2 výkres č. F 1.3, F 1.12, F 1.13, F 1.14, F 1.15	m2	306,46	45,68	90 055	0,00200	0,62
2. 941941391 Příplatek k ceně montáže lešení lehkého pracovního řadového s podlahami - za první a každý další i započatý měsíc použití lešení, k ceně -1051 306,46 x 2	m2	612,92	10,00	6 129		-
3. 941941851 Demontáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami - šířka přes 1,20 do 1,50 m, výška do 10 m (22,5 + 22,2 + 1,5 x 2) x 3,7 + 12,2 x 5,32 x 2 výkres č. F 1.3, F 1.12, F 1.13, F 1.14, F 1.15	m2	306,46	31,50	9 653		-
4. 952901111 Vycištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světlá výška podlaží do 4 m 1,85 + 20,68 + 22,25 + 56,73 + 34,82 + 52,42 + 2,73 + 13,05 + 10,42 výkres F 1.3	m2	213,11	18,90	4 028	0,00004	0,01
5. 968061125 Vyvěšení křidel dveří 1 + 2 výkres F 1.3	ks	3,0	1,00	3		
6. 968062125 Vyvěšení křidel oken 6x2 + 5x4 + 3 x 1 + 2 + 1 x 3 výkres F 1.3	ks	40,0	1,00	40		
7. 968062455 výbour dřev. rámu oken 1,5 x 2,1x6 + 2,4x2,4x5+3,9x2,4+1,2x2,1+1,5x1,5x3 výkres F 1.3	m2	66,33	77,15	5 117	0,06200	4,11
8. 968062155 výbour. rámu dveří 1 x 2,1 + 0,8 x 2 výkres F 1.3	m2	3,7	77,62	287	0,06700	0,25
9. 766441821 demont. vnitř. parapetů 1,5x6 + 2,4x5+3,9+1,2+1,5x3 výkres F 1.3	m	30,6	31,50	964	0,01000	0,31
10. 979015291 Vybourání otvorů ve zdivu do 1 m2 do 30 cm 1,25 x 0,8 x 0,3 výkres F 1.3	m3	0,297	918,75	273	1,80000	0,53
11. 974031664 rýhy pro vtaňování nosníků 1,2 x 2	m	2,4	105,00	252	0,04200	0,10

Pol. Alt. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	Jhmot	Hmotn.
12.	výkres F 1.3						
12.	978013191 Otlučení omítek stěn do 100 % (ostění) (1,5x6 + 2,1x12+2,4x3x5+ 3,9 +2,4x2 +1,2+2,1x2 +1,5 x 3x3)x0,2 dle výkresu F 1.3	m2	19,56	47,25	924	0,04600	0,90
12a	978015321 Otlučení omítek vnějších stěn do 10 % viz: Očistění fasády tlak.vodou - wap	m2	225,53	21,00	4 736	0,00500	1,13
13.	979082111 Vnitřní stav.doprava suti do 10 m	t	47,95	183,75	8 811		47,95
14.	979081121 příplatek za každých dalších 5 m	t	47,95	26,25	1 259		
15.	97908212 nakládání suti	t	47,95	10,00	480		
16.	97908111 Odvoz suti do 1 km	t	47,95	289,04	13 859		
17.	979081121 příplatek za každý další 1 km	t	527,45	13,75	7 252		
18.	poplatek za skládku - sut'	t	47,95	250,00	11 988		
0063: Podlahy a podlahové konstrukce							12,29
1.	632451121 Potěr pískocem. - hlazený dřev.hlad.tl do 20 mm(parapety (1,5x6 +2,4x5+3,9+1,2+1,5x3)x0,2 dle výkresu F 1.3	m2	6,12	301,13	1 843	0,07326	0,45
2.	631312611 Bet.mazanina B 15 tl. přes 12 do 24 cm 37,37 x 0,13	m3	4,93	3 713,83	18 309	2,23200	11,00
3.	642942111 Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 dle výkresu F 1.3	kus	1,0	893,00	893	0,01886	0,02
4.	553311560 zárubně do zdiva 800x1970x160	ks	1,0	482,00	482	0,00345	0,00
5.	637211111 Okap.chodník ze stávajících bet.dlaždic 500/500/50 (16,1 + 5,2 +21,7 + 12,2) x 0,5 dle výkresu F 1.3	m2	27,05	91,95	2 487	0,01100	0,30
6.	637211111 Okap.chodník z bet.dlaždic 500/500/50 dle výkresu F 1.3	m2	5,8	575,81	3 340	0,08900	0,52
099.: Přesun hmot HSV							-
1.	999281111 Přesun hmot pro rekonstrukce - výška do 25 m 713.: Izolace tepelné	t	29,426	262,50	7 724		-
1.	713111121 Montáž tepel. izolace spodem rohožemi ,pasy	m2	263,55	26,25	6 918		-
1a.	631411800 minerální vata (lambda 0,039 W/(mK) 200mm 11 x 22 + 7,05 x 3,1 výkres F 1.3, F1.4	m2	263,55	141,03	37 168	0,00100	0,26
2.	998713102 Přesun hmot pro tepel.izolace - výška objektu přes 6 do 12 m	t	0,264	850,00	224		

Popis	Alt.	Kod.	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	Jhmot	Hmotn.
722.: Vnitřní vodovod									
1.	722130211		Vodov. potrubí pozink. DN 25 dle výkresu F 1.3	m	5,0	150,68	753	0,00280	0,03
2.	722254116		Hydrant nástěn. s tvar. stálou hadicí DN 25 dle výkresu F 1.3	ks	1,0	9 350,00	9 350	0,01857	0,02
3.	998722102		Přesun hmot. pro vodovod - výška objektu přes 6 do 12 m	t	0,033	800,00	26		0,62
764.: Konstrukce klempířské FeZn									
1.	764410250		Oplechování parapetů elox. hliník na š. ostění 150 mm 9 x 1,5 + 5 x 2,4 + 3,9	m	30,6	219,25	6 709	0,00346	0,11
2.	764510240		Demontáž oplechování parapetů do r.š. 300 dle tabulky parapetních desek	m	30,6	26,26	804		-
3.	764259211		Žlaby, včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací - doplňky žlabů, kotlík kónický pro trubky, d. do 160 mm	m	45,6	275,63	12 569	0,00511	0,23
4.	764525920		demontáž klempířských výrobků K6 kotlík kónický	ks	5,0	49,50	248	0,00086	0,00
5.	764554202		demontáž klempířských výrobků K5 Odpadní trubky kruhové, včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody, přechodových kusů a odsoků, d. 100 mm	m	19,0	191,64	3 641	0,00394	0,07
6.	764530240		demontáž klempířských výrobků K4 + K3 Oplechování zdi a nadezdívek - r.š. 520 mm	m	28,0	210,29	5 888	0,00453	0,13
7.	764220240		demontáž klempířských výrobků K1 demontáž oplechování nadezdívek r.š. 400	m	28,0	17,36	486		-
8.	764352840		demontáž klempířských výrobků K1 demontáž žlabů půlkruh r.š. 330	m	45,6	28,88	1 317		-
9.	764391820		demontáž klempířských výrobků K6 demontáž svodů	m	19,0	25,53	485		-
10.			demontáž klempířských výrobků K3 + K4 prodloužení úchyty hromosvodu	ks	10,0	200,00	2 000	0,00750	0,08
11.	998764102		Přesun hmot. pro konstrukce klempířské - výška objektu přes 6 do 12 m	t	0,62	1 350,00	837		0,05
766.: Konstrukce truhlářské									
1.	998764102		Montáž parapetních desek - vnitřní 9 x 1,5 + 5 x 2,4 + 3,9	m	30,6	105,00	3 213	0,00004	0,00
2.	607941020		demontáž parapetních desek parapet postforming š. 250 mm dub	m	30,6	202,82	6 206	0,00080	0,02

Por.	Altér.kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
3.	766694112	Montáž protipož.dveří do ocel. zárubně	ks	1,0	450,00	450		-
4.	611651920	dveře plně 800/1970 EI 30 DP3 C3	ks	1,0	3 500,00	3 500	0,02900	0,03
		dle výkresu F 1.3						
5.	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - výška objektu přes 12 do 24 m	t	0,055	840,00	46		-
		7667: Okna				141 252		0,60
1.	766621001	Montáž plast. oken 6 + 5 + 1 + 1 + 3	ks	16,0	1 081,75	17 308	0,00200	0,03
2.	611439420	okno plast. 1500/2100 bílé celkové Uw <= 1,2 W/m2K	ks	6,0	5 837,44	35 025	0,00560	0,03
		dle tabulky výplně otvorů 1						
3.	611439660	dtto 2400/2400 bílé	ks	5,0	11 113,20	55 566	0,06980	0,35
		dle tabulky výplně otvorů 2						
4.	611439720	dtto 3900/2400 bílé	ks	1,0	17 290,00	17 290	0,11200	0,11
		dle tabulky výplně otvorů 3						
5.	611439350	dtto 1200/2100 bílé	ks	1,0	5 199,00	5 199	0,03560	0,04
		dle tabulky výplně otvorů 6						
6.	611439400	dtto 1500/1500 bílé	ks	3,0	3 453,00	10 359	0,01315	0,04
		dle tabulky výplně otvorů 7						
7.	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - výška objektu přes 12 do 24 m	t	0,602	840,00	505		-
		767.: Konstrukce zámečnické				29 084		0,14
1.	767111110	montáž žaluzií	ks	2,0	105,00	210	0,00360	0,01
2.	553414130	Protidešťová žaluzie 900/1100	ks	2,0	3 589,00	7 178	0,04200	0,08
		dle tabulky výplně otvorů						
3.	767665102	montáž kovových dveří	ks	1,0	1 125,00	1 125		
4.	10	dveře 1000/2100 Al., plně Ud <= 1,7 W/m2K	ks	1,0	20 430,00	20 430	0,04950	0,05
		dle tabulky výplně otvorů						
5.	998767103	Přesun hmot pro kovové stavební doplňkové konstrukce - výška objektu přes 12 do 24 m	t	0,141	1 000,00	141		-
		783.: Natěry				6 310		-
1.	783	Nátěr klempířských konstr. 28 x 0,52 + 0,33 x 15 + 0,33 x 0,5 x 20 + 0,33 x 45,6 + 5	m2	42,97	146,84	6 310		
		dle tabulky klempířských výrobků						
		784.: Malby				1 880		
1.	784453641	Malby - mal. směs tekutá disp., bílá, fungicidní, dvojnás. s pen. nátěrem, v místnostech, výška do 3,8 m	m2	47,0	40,00	1 880		
		19,56 + 2,7 + 15,3 + 10						
		výkresy č. F 1.3, F 1.12, F 1.13, F 1.14, F 1.15						

Pol. Atr. kód	Popis	MJ	výměra	šcen	Cena	J/hmot	Hmotn.
---------------	-------	----	--------	------	------	--------	--------

PROFESE

61 335

Vytápění

Elektroinstalace

25 131

36 204

REKAPITULACE - SO 04 Knihovna		HSV	PSV
Zemní práce		43 710	
Svislé konstrukce		2 672	
Omlítka vnitřní		6 943	
Omlítka vnější		219 774	
Ostatní konstr. a práce		90 055	
Podlahy a podlahové konstrukce		27 354	
Přesun hmot HSV		7 724	
Izolace tepelné			44 311
Vnitřní vodovod			10 129
Konstr.klempířské			34 983
Konstr.truhlářské			13 415
Okna			141 252
Konstr.zámečnické			29 084
Natěry			6 310
Malby			1 880
Profese			61 335
Mezisoučet		398 232	342 699
Celkem HSV + PSV			740 931
Celkem bez DPH			740 931
DPH 21 %			155 596
Celkem včetně DPH			896 527

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
SO 04 - Knihovna		
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Stavební úprava MŠ Žihle		
Projektant :	Ing. Dolejš	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	obec Žihle	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
revize 12/2012 Ing. Dolejš		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	0	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	388 232	
HSV celkem	342 699	
PSV celkem	740 931	
ZRN celkem	0	
HZS	740 931	
RN II.a III.hlavy	740 931	
ZRN+VRN+HZS		
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
	0 % činí :	0 Kč
	15 % činí :	0 Kč
	15 % činí :	0 Kč
	21 % činí :	740 931 Kč
	21 % činí :	155 596 Kč
		896 527 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
-----------------	-------	----	--------	------	------	---------	--------

15,13

MŠ Žihle - Chodba 01 - 02

7 693

001.: Zemní práce

1.	113107111	Odstanění podkladů z kam.těženého 100 mm (12,5 + 16) x 0,5 dle výkresu F 1.2	m2	14,2	78,73	1 118	-
2.	132201101	Hloubení rýh v hor. 3 do 100 m3 (12,5 + 16,6 + 2,4 + 4,4 + 4,5) 0,6 x 0,25 dle výkresu F 1.2	m2	5,68	367,43	2 087	-
3.	174101101	Zásyp jam a rýh (12,5 + 16,6 + 2,4 + 4,4 + 4,5) 0,6 x 0,25 dle výkresu F 1.2	m3	5,68	314,97	1 789	-
4.	113106121	Rozebrání bet.dlažeb 50/50 - okap chodník vč podkladního betonu 150 mm (12,5 + 16) x 0,5 dle výkresu F 1.2	m2	14,2	190,04	2 699	5,47

003: Svislé konstrukce

1.	411258211	Zazdivka otvorů do 4 m2 do tl. 250 mm plynosilikátové tvárnice (2,88 + 2,9) x 1,45 x 0,25 dle výkresu F 1.2	m3	2,14	3 200,00	6 848	1,68
						6 848	1,68

0061: Omítky vnitřní

1.	612425931	Vnitřní omítka ostění - štuková (2,9 x 4 + 1,5 x 8) x 0,2	m2	4,72	258,33	1 219	0,03497
2.	612421642	Vnitřní omítka stěn - štuková 2,8 x 1,5 + 2,9 x 1,5 dle výkresu F 1.2	m2	8,55	222,22	1 900	0,03497
3.	612421331	Oprava vnitřních omítek stěn - štuková do 30 %(pod parapety) 2,9 x 4 x 0,5 dle výkresu F 1.2	m2	5,8	84,29	489	0,03497

0062: Omítky vnější

1.	620411135	Náter vnější vyzrálé omítky nebo stavební konstrukce barvou akrylátovou - z postaveného lešení, stupeň složitosti I až II (4,5 + 4,4 + 2,4) x (2,7 + 3,5) x 1/2	m2	33,62	116,86	3 929	0,00101
						98 853	5,36
						3 929	0,00101

12/2012

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
2.	výkresy F1.2, F1.7, F1.11 Očištění fasády tlak. vodou - wap 14,85 + 33,62 + 64,28	m2	112,75	7,90	891	0,00052	0,06
2.	výkresy F1.2, F1.7, F1.11 Montáž kontaktního zateplení na vnější stěny z polystyr. desek přes 120 do 160 mm	m2	64,28	261,00	16 777	0,00336	0,06
2a	polystyren desky EPS 70F-šedý (lambda 0,032 W/(mK) tl. 130 mm 12,7 x 3,35 + 16,5 x 2,6 - 2,9 x 1,5 x 4 - 0,9 x 0,9 - 2,1 x 0,9	m2	64,28	183,68	11 807	0,00190	0,04
3.	výkresy F1.2, F1.7, F1.11 Montáž kontaktního zateplení na vnější stěny z polystyr. desek přes 80 do 120 mm	m2	14,85	199,11	2 957	0,00034	0,01
3a	desky z extrud. polyst. XPS tl. 100 mm 29,7 x 0,5	m2	14,85	287,76	4 273	0,00300	0,04
5.	výkresy F1.2, F1.7, F1.11 Potážení stěn sklotextilní tkaninou do lepidla 64,28 + 14,85	m2	85,51 79,13	241,85	20 681	0,00421	0,36
7.	výkresy F1.2, F1.7, F1.11 42,5x0,15 dle tabulky výplní otvorů montáž ostatních listů zateplení	m	6,38 128,45	27,00	3 468	0,00025	0,03
7a	8,25+5,5+25,2+17,3+42,5 dilatční profil s tkaninou 3,98 + 4,29	m	8,25	110,85	915	0,00053	0,00
7b	výkresy F1.2, F1.7, F1.11 rohový profil s tkaninou 2,75 x 2	m	5,5	13,18	72	0,00048	0,00
7c	výkresy F1.2, F1.7, F1.11 ochranný rohový profil PVC délka 2,5 m	m	25,2	13,18	332	0,00002	0,00
7d	lišta nadpraží s okapničkou PVC	m	17,3	22,83	395	0,00002	0,00
7e	lišta ukončovací PVC 25,2+17,3	m	42,5	35,80	1 522	0,00002	0,00
8.	pol. 7c,d,e dle tabulky výplní otvorů	m	29,7	105,00	3 119	0,00025	0,01
8	montáž základacích soklových listů zateplení	m	-	-	-	0,00051	-
8	základací soklový profil 103 mm - zrušeno 12,8 + 16,9	m	-	-	-	-	-
9	výkresy F1.2, F1.7, F1.11 základací soklový profil 133 mm 12,8 + 16,9	m	29,7	54,79	1 627	0,00080	0,02
	výkresy F1.2, F1.7, F1.11						

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
10. 622511111	Dispers.om. S křem.kamínky ,zrno do 1,8 mm, - sokl 29,7 x 0,5	m2	14,85	382,43	5 679	0,04980	0,74
	výkresy F1.2, F1.7, F1.11						
11. 622531021	Vnější omítka strukturovaná silikon.probarv.,zrno 2 mm vč. penetrace	m2	70,66	233,00	16 464	0,04980	3,52
	12,7 x 3,35 + 16,5 x 2,6 - 2,9 x 1,5 x 4 - 0,9 x 0,9 - 2,1 x 0,9		64,28				
	výkresy F1.2, F1.7, F1.11		6,38				
	42,5x0,15 dle tabulky výplní otvorů		112,75	35,00	3 946	0,00382	0,43
13. 622325101	Oprava vnější vápenocem omítky stěn hladké do 10% plocha viz: Očištění fasády tlak vodou - wap	m2			15 550		7,19
	0063: Podlahy a podlahové konstrukce						
1. 632451121	Podř.pískocem. - hlazený dřev.hlad.tl.do 20 mm(parapety 2,9 x 4 x 0,2	m2	2,32	301,13	699	0,07326	0,17
	výkres F 1.2						
2. 631312611	Bet.mazanina B 15 tl. přes 12 do 24 cm 14,2 x 0,2	m3	2,88	3 713,83	10 696	2,23200	6,43
	výkres F 1.2						
3. 637211111	Okap.chodník ze stávajících bet.dlaždic 500/500/50 (12,5 + 16) x 0,5	m2	14,2	91,95	1 306	0,01100	0,16
	výkres F 1.2						
4. 637211111	Okap.chodník z bet.dlaždic 500/500/50 výkres F 1.2	m2	4,95	575,81	2 850	0,08900	0,44
	009.: Ostatní konstrukce a práce,bourání				23 325		0,22
1. 941941051	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami - šířka přes 1,20 do 1,50 m, výška do 10 m	m2	108,9	45,68	4 975	0,00200	0,22
	2,5 x (4,5 x 4,4 + 3 + 2,4 + 16,7 + 12,6)						
	výkresy F1.2, F1.7, F1.11						
2. 941941391	Příplatek k ceně montáže lešení lehkého pracovního řadového s podlahami - za první a každý další i započatý měsíc použití lešení, k ceně -1051	m2	217,8	10,00	2 178		-
	2 x 108,9						
	výkresy F1.2, F1.7, F1.11						
3. 941941851	Demontáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami - šířka přes 1,20 do 1,50 m, výška do 10 m	m2	108,9	31,50	3 430		-
	2,5 x (4,5 x 4,4 + 3 + 2,4 + 16,7 + 12,6)						
	výkresy F1.2, F1.7, F1.11						

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	Jhmot.	Hmotn.
4.	952901111 Vyčištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světlá výška podlaží do 4 m 19 x 2 + 3,6 x 4,1 + 8,6 x 1,7 výkresy F1.2, F1.7, F1.11	m2	68,08	18,90	1 287	0,00004	0,00
5.	968062125 Vyvěšení křidel oken 4 x 2 výkresy F1.2, F1.7, F1.11	ks	8,0	1,00	8		
6.	968062455 vybour.dřev.rámů oken 2,9 x 1,5 x 4 výkresy F1.2, F1.7, F1.11	m2	17,4	77,15	1 342	0,06200	1,08
7.	766441821 demont.vnitř.parapetů 4 x 2,9	m	11,6	31,50	365	0,01000	0,12
8.	978013191 Otlučení omítek stěn do 100 % (ostění) 2,9 x 1,5 x 2	m2	8,84	47,25	418	0,04600	0,41
12a	978015321 Otlučení omítek vnějších stěn do 10 % viz: Ostění fasády tlak.vodou - wap	m2	112,75	21,00	2 368	0,00500	0,56
9.	979082111 Vnitřní stav.doprava suti do 10 m	t	7,64	183,75	1 404		7,635
10.	979081121 příplatek za každých dalších 5 m	t	7,64	26,25	201		
11.	97908212 nakládání suti	t	7,64	10,00	76		
12.	979081111 Odvoz suti do 1 km	t	7,64	289,04	2 208		
13.	979081121 příplatek za každý další 1 km	t	84,04	13,75	1 156		
14.	příplatek za skládku - sut'	t	7,64	250,00	1 910		
	099.: Přesun hmot HSV				3 971		-
1.	999281111 Přesun hmot pro rekonstrukce - výška do 25 m	t	15,128	262,50	3 971		-
	713.: Izolace tepelné				17 051		0,08
1.	713112115 D+M izol.tepen.stropu-foukaná celulóza 200mm 20,4 x 2,3 + 8,8 x 2,0 + 4,4 x 3,8 dle výkresu F 1.2	m2	80,28	211,55	16 983	0,00100	0,08
2.	998713102 Přesun hmot pro tepel.isolace - výška objektu přes 6 do 12 m	t	0,08	850,00	68		
	764.: Konstrukce klempířské FeZn				15 983		0,28
1.	764410250 Oplechování parapetů elox.hlinik na š.ostění 150 mm 4 x 2,9 dle tabulky parapetních desek	m	11,6	219,25	2 543	0,00346	0,04

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
-----------------	-------	----	--------	------	------	---------	--------

2.	764510240	Demontáž oplechování parapetů do r.š. 300 dle tabulky parapetních desek	m	11,6	26,26	305	-
3.	764259211	Žlaby , včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací - doplňky žlabů, kotlík kónický pro trouby, d do 160 mm	m	23,66	275,63	6 521	0,00511
		dle tabulky klempířských výrobků K6	ks	2,0	49,50	99	0,00086
4.	764525920	kotlík kónický	ks	2,0	49,50	99	0,00086
		dle tabulky klempířských výrobků K5	m	7,6	191,64	1 456	0,00394
5.	764554202	Odpadní trouby kruhové, včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody, přechodových kusů a odskoků, d 100 mm	m	11,6	241,47	2 801	0,00453
6.	764530240	Oplechování zdi a nadezdívek - rš 700 mm dle tabulky klempířských výrobků K2	m	11,6	17,36	201	-
7.	764220240	Demontáž oplechování nadezdívek r.š. 700 dle tabulky klempířských výrobků K2	m	23,66	28,88	683	-
8.	764352840	Demontáž žlabů půlkruh r.š. 330 dle tabulky klempířských výrobků K6	m	7,6	25,53	194	-
9.	764391820	Demontáž svodů dle tabulky klempířských výrobků K3 + K4	ks	4,0	200,00	800	0,00750
10.		prodloužení úchyty hromosvodu dle tabulky klempířských výrobků K7	t	0,28	1 350,00	378	-
11.	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské - výška objektu přes 6 do 12 m	m				
		766.: Konstrukce truhlářské				3 579	0,01
1.	766694112	Montáž parapetních desek - vnitřní 4 x 2,9	m	11,6	105,00	1 218	0,00004
2.	607941020	dle tabulky parapetních desek parapet posforming š. 250 mm dub	m	11,6	202,83	2 353	0,00080
3.	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - výška objektu přes 12 do 24 m	t	0,01	840,00	8	-
		7667: Okna				26 314	0,17
1.	766621001	Montáž plast. oken	ks	4,0	1 135,25	4 541	0,00200
2.	611400310	okno plast 2900/1500 bílé celkové Uw <= 1,2 W/m2K	ks	4,0	5 407,50	21 630	0,03980
3.	998766103	dle tabulky výplní otvorů 4 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - výška objektu přes 12 do 24 m	t	0,17	840,00	143	-

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
783.: Natěry							
1. 783522212	Nátěr klempířských konstr. 12x 0,70+0,33x(6 + 8,1) dle tabulky klempířských výrobků	m2	13,06	146,84	1 918		
					1 918		
784.: Malby							
1. 784453641	Malby- mal. směs tekutá disp., bílá, fungicidní, dvojnás. s pen. nátěrem, v místnostech, výška do 3,8 m 4,72 + 8,55 + 10,73 dle výkresu F 1.2	m2	24,0	40,00	960		
					960		

REKAPITULACE - Chodba 01 - 02		HSV	PSV
Zemní práce		7 693	
Svislé konstrukce		6 848	
Omítky vnitřní		3 608	
Omítky vnější		98 853	
Podlahy a podlahové konstrukce		15 550	
Ostatní konstr. a práce		23 325	
Přesun hmot HSV		3 971	
Izolace tepelné			17 051
Konstr.klempířské			15 983
Konstr.truhlářské			3 579
Okna			26 314
Natěry			1 918
Malby			960
Mezisoučet		159 848	65 805
Celkem HSV + PSV			225 653
Celkem bez DPH			225 653
DPH 21 %			47 387
Celkem včetně DPH			273 040

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Chodba 01 - 02		
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Stavební úprava MŠ Žihle		
Projektant :	Ing. Dolejš	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	obec Žihle	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
revize 12/2012 Ing. Dolejš		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
HSV celkem	159 848	
PSV celkem	65 805	
ZRN celkem	225 653	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	225 653	
ZRN+VRN+HZS	225 653	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	9 % činí :	0 Kč
DPH	9 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	225 653 Kč
DPH	21 % činí :	47 387 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		273 040 Kč

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
-----------------	-------	----	--------	------	------	---------	--------

16,87

MŠ Žihle - Chodba 03 - 04

001.: Zemní práce							
1.	113107111	Odstanění podkladů z kam. těženého 100 mm (21,6 + 4,2 + 12,6) x 0,5 výkres F 1.3	m2	19,2	78,73	1 512	10 401
2.	132201101	Hloubení rýh v hor. 3 do 100 m3 (21,6 + 12,6) x 0,6 x 0,35 výkres F 1.3	m2	7,68	367,43	2 822	-
3.	174101101	Zásyp jam a rýh (21,6 + 12,6) x 0,6 x 0,35 výkres F 1.3	m3	7,68	314,97	2 419	-
4.	113106121	Rozebrání bet. dlažeb 50/50 - okap. chodník v podkladního betonu 150 mm (21,6 + 4,2 + 12,6) x 0,5 výkres F 1.3	m2	19,2	190,04	3 649	0,38500
							7,39

003: Svislé konstrukce							
1.	411258211	Zazdíčka otvorů do 4 m2 do tl. 250 mm plynosilikátové tvárnice 2,9 x 1,5 x 2 x 0,25 výkres F 1.3	m3	2,18	3 200,00	6 976	0,78600
							1,71

0061: Omítky vnitřní							
1.	612425931	Vnitřní omítka ostění - štuková (2,9 x 2 + 1,5 x 4 + 0,6 + 0,9 x 2 + 0,9 + 2 x 2) x 0,2 výkres F 1.3	m2	4,52	258,33	1 168	0,03497
2.	612421642	Vnitřní omítka stěn - štuková 2,9 x 1,5 x 2 výkres F 1.3	m2	8,7	222,22	1 933	0,03497
3.	612421331	Oprava vnitřních omítek stěn - štuková do 30 % (pod parapety) 2,9 x 4 0,55 výkres F 1.3	m2	6,4	84,29	539	0,03497
							0,22

0062: Omítky vnější							
1.	629995101	Očištění fasády tlak. vodou - wap 18,15 + 94,19	m2	112,34	7,90	887	0,00052
							7,29

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
2.	622211031 Montáž kontaktního zateplení na vnější stěny z polystyr desek přes 120 do 160 mm	m2	94,19	261,00	24 584	0,00336	0,32
2a	283760410 polystyren desky EPS 70F-šedý (lambda 0,032 W/(mK) tl.130 mm 2,8 x (14,2 + 0,5 + 7,2 + 2,1) x2,72+ 12,6x3,38 -2,9x1,5x4 výkres F1.3, F1.12	m2	94,19	183,68	17 301	0,00190	0,18
3.	622221021 Montáž kontaktního zateplení na vnější stěny z polystyr desek přes 80 do 120 mm	m2	18,15	199,11	3 614	0,00034	0,01
3.a	283763820 desky z extrud polyst XPS tl. 100 mm (23,9 + 12,6) x 0,5	m2	18,15	287,76	5 223	0,00300	0,05
4.	622481122 Potažení stěn sklotextilní tkaninou do lepidla výkres F1.3, F1.12 18,15 + 94,19	m2	118,72	144,49	17 154	0,00421	0,50
5.	62252002 montáž ostatních listů zateplení 42,5x0,15 dle tabulky výplní otvorů	m	120,05	27,00	3 241	0,00025	0,03
6.	590515030 dilatační profil s tkaninou 8,25+6,8+33+19,5+52,5	m	8,25	110,85	915	0,00053	0,00
7a	590514800 rohový profil s tkaninou výkres F1.3, F1.12 3,98 + 4,29	m	6,8	13,18	90	0,00048	0,00
7c	590514800 ochranný rohový profil PVC délka 2,5 m výkres F1.3, F1.12	m	33,0	13,18	435	0,00002	0,00
7d	590514920 lišta nadpraží s okapničkou PVC	m	19,5	22,83	445	0,00002	0,00
7e	590514920 lišta ukončovací PVC	m	52,5	35,80	1 880	0,00002	0,00
8.	622252001 montáž základacích soklových listů zateplení pol. 7c,d,e dle tabulky výplní otvorů	m	36,2	105,00	3 801	0,00025	0,01
7.	590514160 základací soklový profil 103 mm - zrušeno	m	-	-	-	0,00051	-
8.	590514220 základací soklový profil 133 mm výkres F1.3, F1.12	m	36,2	54,79	1 983	0,00080	0,03
9.	622511111 Dispers.om. S křem.kamínky zrn do 1,8 mm, - sokl výkres F1.3, F1.12 23,6 x 12,6	m2	10,89	382,43	4 165	0,04980	0,54
10.	622531021 Vnější omítka strukturovaná silikon. probarv. zrn 2 mm vč. penetrace výkres F1.3, F1.12 (23,9 + 12,6) x 0,3	m2	102,07	233,00	23 782	0,04980	5,08

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
	2,8 x (14,2 + 0,5 + 7,2 + 2,1) x 2,72 + 12,6 x 3,38 - 2,9 x 1,5 x 4 výkres F1.3, F1.12		94,19				
13.	622325101 Oprava vnější vápenocem omítky stěn hladké do 10% plocha viz: Očištění fasády tlak. vodou - wap	m2	7,88 112,34	35,00	3 932	0,00382	0,43
11.	622221031 Montáž desek min. vaty tl. 120 až 160 mm	m2	9,2	556,52	5 120		-
11a	631515290 deska minerální pro zatepl. systémy 130mm 2,9 x 3,2 výkres F1.3, F1.12	m2	9,2	427,61	3 934	0,00526	0,05
	0063: Podlahy a podlahové konstrukce				13 618		6,92
1.	632451121 Potěr pískocem. - hlazený dřev. hlad. tl. do 20 mm (parapety (2,9 x 4 + 0,6 x 2) x 0,3	m2	3,84	301,13	1 156	0,07326	0,28
2.	631312611 Bet. mazanina B 15 tl. přes 12 do 24 cm 19,2 x 0,15 výkres F1.3	m3	2,88	3 713,83	10 696	2,23200	6,43
3.	Okap. chodník ze stávajících bet. dlaždic 500/500/50 (21,6 + 4,2 + 12,6) x 0,5 výkres F1.3	m2	19,2	91,95	1 765	0,01100	0,21
	009.: Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 858		0,25
1.	941941051 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami - šířka přes 1,20 do 1,50 m, výška do 10 m (21 + 1,5 + 2) x 3,0 4,1 + 12,6 x výkres F1.3, F1.12	m2	125,34	45,68	5 726	0,00200	0,25
2.	941941391 Příplatek k ceně montáže lešení lehkého pracovního řadového s podlahami - za první a každý další i započatý měsíc použití lešení, k ceně -1051 125,34 x 2 výkres F1.3, F1.12	m2	250,68	10,00	2 507		-
3.	941941851 Demontáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami - šířka přes 1,20 do 1,50 m, výška do 10 m (21 + 1,5 + 2) x 3,0 4,1 + 12,6 x výkres F1.3, F1.12	m2	125,34	31,50	3 948		-
4.	952901111 Vycištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světlá výška podlaží do 4 m 6,8 x 1,8 + 2 x 27,78 výkres F1.3	m2	67,8	18,90	1 281	0,00004	0,00
5.	968062125 Vyvážení křidel oken	ks	10,0	1,00	10		

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
	4 x 2 + 2 x 1						
	wýkres F1.3						
6.	968062455 výb. dřev. rámů oken 2,9 x 1,5 x 4 + 0,6 x 0,9 x 2	m2	18,48	77,15	1 426	0,06200	1,15
	wýkres F1.3						
7.	968061125 Vyvěšení křidel dveří 1	ks	1,0	1,00	1		
	wýkres F1.3						
8.	968062155 výb. dřev. rámů dveří 2,1 x 1	m2	2,1	125,24	263	0,06700	0,14
	wýkres F1.3						
9.	766441821 demont. vnitř. parapetů 4 x 2,9 + 0,6 x 2	m	12,8	31,50	403	0,01000	0,13
	wýkres F1.3						
10.	978013191 Otlučení omítek stěn do 100 % (ostění) (2,9 x 2 + 1,5 x 4 + 0,6 x 2 + 0,9 x 2 + 0,9 x 2 x 2) x 0,2	m2	4,52	47,25	214	0,04600	0,21
	wýkres F1.3						
10a	978015321 Otlučení omítek vnějších stěn do 10 % viz: Očištění fasády tlak. vodou - wap	m2	112,34	21,00	2 359	0,00500	0,56
11.	979082111 Vnitř. stav. doprava sutí do 10 m	t	9,58	183,75	1 760		
12.	979081121 příplatek za každých dalších 5 m	t	9,58	26,25	251		
13.	97908212 nakládání sutí	t	9,58	10,00	96		
14.	979081111 Odvoz sutí do 1 km	t	9,58	289,04	2 769		
15.	979081121 příplatek za každý další 1 km	t	105,38	13,75	1 449		
16.	příplatek za skládku - suť	t	9,58	250,00	2 395		
	099.: Přesun hmot HSV				4 428		
1.	999281111 Přesun hmot pro rekonstrukce - výška do 25 m	t	16,869	262,50	4 428		
	713.: Izolace tepelné				15 923		0,07
1.	713112115 D+M izol. tepen. stropu-foukaná celulóza 200mm 6,9 x 1,9 + 2,4 x 25,65	m2	74,64	212,54	15 864	0,00100	0,07
	wýkres F1.3						
2.	998713102 Přesun hmot pro tepel. izolace - výška objektu přes 6 do 12 m	t	0,07	850,00	60		
	764.: Konstrukce klempířské FeZn				15 691		0,27
1.	764410250 Oplechování parapetů elox. hliníkem na š. ostění 150 mm 2,9 x 4 + 0,6 x 2	m	12,8	219,25	2 806	0,00346	0,04
	dle tabulky parap. desek						
2.	764510240 Demontáž oplechování parapetů do r. š. 300	m	12,8	26,26	336		

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	Jhmot.	Hmotn.
-----------------	-------	----	--------	------	------	--------	--------

3.	764259211	dle tabulky parap desek Žlaby , včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací - doplňky žlabů, kotlík konický pro trouby, d do 160 mm	m	21,1	275,63	5 816	0,00511	0,11
		dle tabulky klempířských výrobků K6	ks	2,0	49,50	99	0,00086	0,00
4.	764525920	kotlík konický						
		dle tabulky klempířských výrobků K5	m	7,6	191,64	1 456	0,00394	0,03
5.	764554202	Odpadní trouby kruhové, včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpusti vody, přechodových kusů a odskoků, d 100 mm						
		dle tabulky klempířských výrobků K4 + K3	m	12,4	241,47	2 994	0,00453	0,06
6.	764530240	Oplechování zdl a nadezdívek - rš 700 mm	m	12,4	17,36	215		-
7.	764220240	Demontáž oplechování nadezdívek r.š. 700	m	21,1	28,88	609		-
8.	764352840	Demontáž žlabů půlkruh r.š. 330	m	7,6	25,53	194		-
9.	764391820	Demontáž svodů	ks	4,0	200,00	800	0,00750	0,03
10.		prodloužení úchyty hromosvodu	t	0,27	1 350,00	365		-
11.	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské - výška objektu přes 6 do 12 m						
						3 948		0,01
1.	766694112	766.: Konstrukce truhlářské Montáž parapetních desek - vnitřní	m	12,8	105,00	1 344	0,00004	0,00
		2,9 x 4 + 0,6 x 2						
2.	607941020	dle tabulky parap desek	m	12,8	202,82	2 596	0,00080	0,01
3.	998766103	parapet postforming š. 250 mm dub	t	0,01	840,00	8		-
		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - výška objektu přes 12 do 24 m						
						49 035		0,27
		7667: Okna						
1.	766621001	Montáž plast. oken	ks	6,0	803,83	4 823	0,00200	0,01
2.	611400310	okno plast 2900/1500 bílé celkové Uw <= 1,2 W/m2K	ks	4,0	5 407,50	21 630	0,03980	0,16
		dle tabulky výplní otvorů 4	ks	2,0	1 875,50	3 751	0,01280	0,03
3.	611400210	okno plast 600/900 bílé celkové Uw <= 1,2 W/m2K	ks	1,0	548,00	548	0,00300	0,00
		dle tabulky výplní otvorů 5	ks	1,0	18 056,00	18 056	0,07210	0,07
4.	766641131	Montáž plast. dveří						
5.	611441390	dveře plast 1000/2100 celkové Uw <= 1,2 W/m2K, plně bílé						
		dle tabulky výplní otvorů 11						

Pokř.	Název	Kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
6.	998766	103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - výška objektu přes 12 do 24 m	t	0,27	840,00	227		-
1.	783		783.: Nátěry Nátěr klempířských konstr. 21,1 x 0,33 + 12 x 0,7 dle tabulky klempířských výrobků	m2	13,42	146,84	1 971		-
1.	784453	641	784.: Malby Malby- mal. směs tekutá disp., bílá, fungicidní, dvojnás. s pen. nátěrem, v místnostech, výška do 3,8 m 4, + 4,8 + 6,4 výkres F 1.3	m2	29,0	40,00	1 160		-

REKAPITULACE - Chodba 03 - 04				HSV	PSV
Zemní práce				10 401	
Svislé konstrukce				6 976	
Omítky vnitřní				3 640	
Omítky vnější				122 485	
Podlahy a podlahové konstrukce				13 618	
Ostatní konstr. a práce				26 858	
Přesun hmot HSV				4 428	
Izolace lepené				15 923	
Konstr. klempířské				15 691	
Konstr. truhlářské				3 948	
Okna				49 035	
Nátěry				1 971	
Malby				1 160	
Mezisoučet				188 406	87 729
Celkem HSV + PSV					276 135
Celkem bez DPH					276 135
DPH 21 %					57 988
Celkem včetně DPH					334 123

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Chodba 03 - 04		
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Stavební úprava MŠ Žihle		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
revize 12/2012 Ing. Dolejš		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
HSV celkem	188 406	
PSV celkem	87 729	
ZRN celkem	276 135	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	276 135	
ZRN+VRN+HZS	276 135	
Vypracoval:	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
Základ pro DPH	0 % čínl :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % čínl :	0 Kč
DPH	15 % čínl :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % čínl :	276 135 Kč
DPH	21 % čínl :	57 988 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		334 123 Kč

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
-----------------	-------	----	--------	------	------	---------	--------

MŠ Žihle - Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší náklady		53 800					
1.	Vybudování zařízení staveniště	soub	1,0	2 000,00	2 000		
	Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízení přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště						
2.	Provoz zařízení staveniště	soub	1,0	49 500,00	49 500		
	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště						
3.	Odstranění zařízení staveniště	soub	1,0	2 300,00	2 300		
	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
Ostatní náklady							
1.	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,0	4 000,00	4 000		
	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
2.	Pojištění dodavatele a pojištění díla	soub	1,0	5 000,00	5 000		
	Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.						

Poř. Alter. kód	Popis	MJ	výměra	Jcen	Cena	J/hmot.	Hmotn.
-----------------	-------	----	--------	------	------	---------	--------

REKAPITULACE				HSV		PSV
NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY						
Vedlejší a ostatní náklady						
Vedlejší náklady					53 800	
Ostatní náklady					9 000	
Celkem bez DPH					62 800	
DPH 21 %					13 188	
Celkem včetně DPH					75 988	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Vedlejší a ostatní náklady		
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Stavební úprava MŠ Žihle		
Projektant : Ing. Jiří Dolejš	Počet měrných jednotek :	
Objednatel : město Žihle	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
revize 12/2012 Ing. Dolejš		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší a ostatní náklady	
Dodávka celkem		53 800
Z Montáž celkem	Vedlejší náklady	9 000
HSV celkem	Ostatní náklady	
PSV celkem		
ZRN celkem		
HZS		
RN II. a III. hlavy		
ZRN+VRN+HZS	VON celkem	62 800
Vypracoval:	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	62 800 Kč
DPH	21 % činí :	13 188 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		75 988 Kč

REKAPITULACE

Stavba : Žihle Materská školka - Vytápění
 Objekt : So.01 (So.02, So.04 jsou totožné) Instalace
 Rozpočet : 1 Výměna radiátorových ventilů
 JKSO :

Objednavatel :
 Zhotovitel : Ing.Dolejš
 Datum : 10.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7	10
7 33 0			UT - Rozvody potrubí ústředního vytápění				3 900
7 34 0			UT - Armatury ústředního vytápění				21 230
			Celkem				25 130
			doprava				1
			celkem za 1 objekt				25 131
			DPH 21%		25 131	21%	5 278
			celkové náklady	Kč			30 409

Stavba Žihle Mateřská školka - Vytápění
 Objekt :So.01 (So.02, So.04 jsou totožné) Instalace
 Rozpočet :1 Výměna radiátorových ventilů
 JKSO :

Objednavatel :
 Zhotovitel :

Ing.Dolejš

Datum : 10.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7	10

7 33 0 ÚT - Rozvody potrubí ústředního vytápění

1	731	733190107	Tlak zkouška potr.závít DN 40 dle techn.zprávy vytápění	m	70,000	10,00	700,00
2	4		Topná zkouška a seřízení topného okruhu pavilonu A dle techn.zprávy vytápění	hod	16,000	200,00	3 200,00

7 33 0 ÚT - Rozvody potrubí ústředního vytápění

7 34 0 ÚT - Armatury ústředního vytápění

1	731	734200821	Dmít Zzávit. armatury do G 1/2 výpis materiálu vytápění	kus	32,000	120,00	3 840,00
2	731	734209113	Mtž Zzávit. armatury G 1/2 výpis materiálu vytápění	kus	48,000	170,00	8 160,00
3	551171620		Prodloužení DN15 výpis materiálu vytápění	kus	32,000	15,81	505,92
4	551212360		Termostatický ventil TRV DN15 rovný výpis materiálu vytápění	kus	16,000	135,45	2 167,20
5	551280150		Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, s možností úpiného zavření výpis materiálu vytápění	kus	16,000	128,10	2 049,60
6	551283020		Radiátorové šroubení RŠ DN15 rovné výpis materiálu vytápění	kus	16,000	94,19	1 507,04
7	732221813		Vypuštění topného okruhu dle techn.zprávy vytápění	hod	8,000	250,00	2 000,00
8	732221814		Napuštění topného okruhu pavilonu A dle techn.zprávy vytápění	hod	4,000	250,00	1 000,00
7 34 0 ÚT - Armatury ústředního vytápění							21 230
Celkem							25 130

REKAPITULACE

Stavba : Žihle Mateřská školka - Elektroinstalace

Objekt :So.01 Instalace

Rozpočet :1 Výměna svítidel

JKSO : cenová úroveň - montáž ÚRS 2012

cenová úroveň - materiál - prosinec 2012 - nabídková cena velkoobchodu

Objednavatel :

Zhotovitel :

Ing.Dolejš

Datum :

10.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7	10
			materiál nosý a podružný				13 873 Kč
			montážní práce				15 448 Kč
			Celkem bez DPH		29 321 Kč	21%	29 321 Kč
			DPH 21%				6 157 Kč
			celkem včetně DPH				35 478 Kč

Stavba : Žihle Mateřská škola - Elektroinstalace				Objednavatel :			
Objekt : So.01 Instalace				Zhotovitel :			
Rozpočet : 1 Výměna svítidel				Ing. Dolejš			
JKSO : 801 31				Datum : 10.12.2012			
cenová úroveň - montáž ÚRS 2012							
cenová úroveň - materiál - prosinec 2012 - nabídková cena velkoobchodu							
pozice	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč	mezisoučet v Kč
1	3	4	5	6	7	10	11
		dodávka montážního materiálu					
nn_01	348-211-126-148	svítidlo zářivkové 1x36W, přisazené ke stropu s vysoce leštěným optickým systémem "LOS" /vysoce leštěná mřížka s mřížka s podélnými reflektory i příčnými lamelami parabolického tvaru/, s elektronickým předřadníkem, IP23 dle výpisu svítidel	ks	17,0	488,0	8296,0	
nn_02	348-211-126-156	svítidlo zářivkové 2x36W, přisazené ke stropu s vysoce leštěným optickým systémem "LOS" /vysoce leštěná mřížka s mřížka s podélnými reflektory i příčnými lamelami parabolického tvaru/, s elektronickým předřadníkem, IP23 dle výpisu svítidel	ks	7,0	508,0	3556,0	
nn_03	zákon č.7/2005	příplatek za ekologizaci zářivkových svítidel	ks	24,0	8,8	211,2	
nn_04	347-224-186-100	zářivková trubice 36W-31/830	ks	31,0	32,8	1016,8	
nn_05	zákon č.7/2005	příplatek za ekologizaci zářivkových trubíc	ks	31,0	5,5	170,5	
nn_06	283-321-124-104	hmoždinka PVC	ks	96,0	3,2	307,2	
nn_07	312-001-XXX-XXX	podružný materiál 3% z nosného	%	3,0	105,0	315,0	
		materiál celkem bez DPH					13872,7
		montážní práce					
nn_08	210 20-1005	montáž zářivkového svítidla přisazeného včetně světelných IP 20 do 1x36W	ks	17,0	132,0	2244,0	
nn_09	210 20-1020	montáž zářivkového svítidla přisazeného včetně světelných IP 20 do 2x36W	ks	7,0	132,0	924,0	
nn_10	460 69-0071	upevňovací bod hmoždinkou PVC na strop	ks	96,0	5,3	508,8	

Stavba : Žihle Mateřská školka - Elektroinstalace				Objednavatel :			
Objekt :So.01 Instalace				Zhotovitel :			
Rozpočet:1 Výměna svítidel				Ing.Dolejš			
JKSO : 801 31				Datum : 10.12.2012			
cenová úroveň - montáž ÚRS 2012							
cenová úroveň - materiál - prosinec 2012 - nabídková cena velkoobchodu							
pozice	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč	mezisoučet v Kč
1	3	4	5	6	7	10	11
		demontáže					
nn_11	210 20-0030	demontáž stávajícího žárovkového svítidla	ks	31,0	52,5	1627,5	
nn_12	210 10-0173	odpojení ve svorkovnici stávajícího žárovkového svítidla		31,0	26,3	815,3	
nn_13	460 69-0071D	demontáž upevňovacích bodů pro stávající svítidla	ks	96,0	5,3	508,8	
		ostatní					
nn_14	HZS	práce neuváděné v ceníku 21 m a 46M	hod	8,0	262,5	2100,0	
nn_15	HZS	revize zapojení svítidel	hod	6,0	420,0	2520,0	
nn_16	HZS	proměření a kontrola stávající elektroinstalace	hod	8,0	262,5	2100,0	
nn_17	individuální kalkulace	likvidace a odvoz svítidel a světelných zdrojů	kpl	1,0	525,0	525,0	
nn_18	individuální kalkulace	doprava materiálu z materiálu a montáží	%	1,0	525,0	525,0	
nn_19	HZS	zakreslení skutečného stavu	hod	4,0	262,5	1050,0	
							15448,4
		montážní práce celkem bez DPH					
Celkem bez DPH							29321,1

REKAPITULACE

Stavba : Žihle Mateřská školka - Elektroinstalace

Objekt : So.02 Instalace

Rozpočet : 1 Výměna svítidel

JKSO :

cenová úroveň - montáž ÚRS 2012

cenová úroveň - materiál - prosinec 2012 - nabídková cena velkoobchodu

Objednavatel :

Zhotovitel :

Datum :

Ing. Dolejš

10.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7	10

			materiál nosý a podružný				13 873 Kč
			montážní práce				15 448 Kč
			Celkem bez DPH				29 321 Kč
			DPH 21%		29 321 Kč	21%	6 157 Kč
			celkem včetně DPH				35 478 Kč

Stavba : Žihle Matefská škola - Elektroinstalace				Objednavatel :			
Objekt : So.01 Instalace				Zhotovitel :			
Rozpočet : 1 Výměna svítidel				Ing. Dolejš			
JKSO : 801 31				Datum : 10.12.2012			
				cenová úroveň - montáž ÚRS 2012			
				cenová úroveň - materiál - prosinec 2012 - nabídková cena velkoobchodu			
pozice	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč	mezisoučet v Kč
1	3	4	5	6	7	10	11
		dodávka montážního materiálu					
nn_01	348-211-126-148	Svítlidlo zářivkové 1x36W, přisazené ke stropu s vysoce leštěným optickým systémem "LOS" /vysoce leštěná mřížka s mřížka s podélnými reflektory i příčnými lamelami parabolického tvaru/, s elektronickým předřadníkem, IP23 dle výpisu svítidel	ks	17,0	488,0	8296,0	
nn_02	348-211-126-156	Svítlidlo zářivkové 2x36W, přisazené ke stropu s vysoce leštěným optickým systémem "LOS" /vysoce leštěná mřížka s mřížka s podélnými reflektory i příčnými lamelami parabolického tvaru/, s elektronickým předřadníkem, IP23 dle výpisu svítidel	ks	7,0	508,0	3556,0	
nn_03	zákon č7/2005	příplatek za ekologizaci zářivkových svítidel	ks	24,0	8,8	211,2	
nn_04	347-224-186-100	zářivková trubice 36W-31/830 dle výpisu svítidel	ks	31,0	32,8	1016,8	
nn_05	zákon č7/2005	příplatek za ekologizaci zářivkových trubíc	ks	31,0	5,5	170,5	
nn_06	283-321-124-104	hmoždinka PVC	ks	96,0	3,2	307,2	
nn_07	312-001-XXX-XXX	podružný materiál 3% z nosného	%	3,0	105,0	315,0	
		materiál celkem bez DPH					13872,7

Stavba : Žihle Materská školka - Elektroinstalace				Objednavatel :			
Objekt : So.01 Instalace				Zhotovitel :			
Rozpočet : 1 Výměna svítidel				Ing. Dolejš			
JKSO : 801 31				Datum : 10.12.2012			
cenová úroveň - montáž ÚRS 2012							
cenová úroveň - materiál - prosinec 2012 - nabídková cena velkoobchodu							
pozice	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč	mezisoučet v Kč
1	3	4	5	6	7	10	11
		montážní práce					
nn_08	210 20-1005	montáž zářivkového svítidla přisazeného včetně světelných	ks	17,0	132,0	2244,0	
		IP 20 do 1x36W					
nn_09	210 20-1020	montáž zářivkového svítidla přisazeného včetně světelných	ks	7,0	132,0	924,0	
		IP 20 do 2x36W					
nn_10	460 69-0071	upevňovací bod hmoždinkou PVC na strop	ks	96,0	5,3	508,8	
		demontáže					
nn_11	210 20-0030	demontáž stávajícího žárovkového svítidla	ks	31,0	52,5	1627,5	
nn_12	210 10-0173	odpojení ve svorkovnici stávajícího žárovkového svítidla	ks	31,0	26,3	815,3	
nn_13	460 69-0071D	demontáž upevňovacích bodů pro stávající svítidla	ks	96,0	5,3	508,8	
		ostatní					
nn_14	HZS	práce neuváděné v ceníku 21_m a 46M	hod	8,0	262,5	2100,0	
nn_15	HZS	revize zapojení svítidel	hod	6,0	420,0	2520,0	
nn_16	HZS	proměření a kontrola stávající elektroinstalace	hod	8,0	262,5	2100,0	
nn_17	individuální kalkulace	likvidace a odvoz svítidel a světelných zdrojů	kpl	1,0	525,0	525,0	
nn_18	individuální kalkulace	doprava materiálu	%	1,0	525,0	525,0	
nn_19	HZS	zakreslení skutečného stavu	hod	4,0	262,5	1050,0	
		montážní práce celkem bez DPH					15448,4
		Celkem bez DPH					29321,1

REKAPITULACE

Stavba : Žihle Mateřská školka - Elektroinstalace

Objekt : So.04 Instalace

Rozpočet : 1 Výměna svítidel

JKSO :

Objednavatel :

Zhotovitel :

Ing.Dolejš

Datum :

10.12.2012

cenová úroveň - montáž ÚRS 2012

cenová úroveň - materiál - prosinec 2012 - nabídková cena velkoobchodu


P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7	10
			materiál nosý a podružný				20 295 Kč
			montážní práce				15 910 Kč
			Celkem bez DPH				36 204 Kč
			DPH 21%		36 204 Kč	21%	7 603 Kč
			celkem včetně DPH				43 807 Kč

Stavba : Žihle Mateřská škola - Elektroinstalace				Objednavatel :			
Objekt : So.04 Instalace				Zhotovitel :			
Rozpočet : 1 Výměna svítidel				Ing. Dolejš			
JKSO :				Datum : 10.12.2012			
cenová úroveň - montáž ÚRS 2012							
cenová úroveň - materiál - prosinec 2012 - nabídková cena velkoobchodu							
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč	mezisoučet v Kč
1	3	4	5	6	7	10	11
		dodávka montážního materiálu					
nn_01	348-211-126-148	svítidlo zářivkové 1x36W, přisazené ke stropu s vysoce leštěným optickým systémem "LOS" /vysoce leštěná mřížka mřížka s podélnými reflektory i příčnými lamelami parabolického tvaru/, s elektronickým předřadníkem, IP23 dle výpisu svítidel	ks	6,0	488,0	2928,0	
nn_02	348-211-126-156	svítidlo zářivkové 2x36W, přisazené ke stropu s vysoce leštěným optickým systémem "LOS" /vysoce leštěná mřížka mřížka s podélnými reflektory i příčnými lamelami parabolického tvaru/, s elektronickým předřadníkem, IP23 dle výpisu svítidel	ks	16,0	508,0	8128,0	
nn_03	348-211-126-169	svítidlo zářivkové 3x36W, přisazené ke stropu s vysoce leštěným optickým systémem "LOS" /vysoce leštěná mřížka mřížka s podélnými reflektory i příčnými lamelami parabolického tvaru/, s elektronickým předřadníkem, IP23 dle výpisu svítidel	ks	6,0	1029,0	6174,0	
nn_04	zákon č7/2005	příplatek za ekologizaci zářivkových svítidel	ks	28,0	8,8	246,4	
nn_05	347-224-186-100	zářivková trubice 36W-31/830	ks	56,0	32,8	1836,8	
nn_06	zákon č7/2005	příplatek za ekologizaci zářivkových trubíc	ks	56,0	5,5	308,0	
nn_07	283-321-124-104	hmoždinka PVC	ks	112,0	3,2	358,4	
nn_08	312-001-XXX-XXX	podružný materiál 3% z nosného	%	3,0	105,0	315,0	
		materiál celkem bez DPH					20294,6

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč	mezisoučet v Kč
1	3	4	5	6	7	10	11
		montážní práce					
nn_09	210 20-1005	montáž zářivkového svítidla přisazeného včetně IP 20 do 1x36W	ks	6,0	132,0	792,0	
nn_10	210 20-1020	montáž zářivkového svítidla přisazeného včetně IP 20 do 2x36W	ks	16,0	132,0	2112,0	
nn_11	210 20-3601	montáž zářivkového svítidla přisazeného včetně IP 20 do 3x36W		6,0	132,0	792,0	
nn_12	460 69-0071	upevňovací bod hmoždinkou PVC na strop	ks	112,0	5,3	593,6	
		demontáže					
nn_13	210 20-0030	demontáž stávajícího žárovkového svítidla	ks	28,0	52,5	1470,0	
nn_14	210 10-0173	odpojení ve svorkovnici stávajícího žárovkového svítidla	ks	28,0	26,3	736,4	
nn_15	460 69-0071D	demontáž upevňovacích bodů pro stávající svítidla	ks	112,0	5,3	593,6	
		ostatní					
nn_16	HZS	práce neuváděné v ceníku 21 m a 46M	hod	8,0	262,5	2100,0	
nn_17	HZS	revize zapojení svítidel	hod	6,0	420,0	2520,0	
nn_18	HZS	proměření a kontrola stávající elektroinstalace	hod	8,0	262,5	2100,0	
nn_19	individuální kalkulace	likvidace a odvoz svítidel a světelných zdrojů	kpl	1,0	525,0	525,0	
nn_20	individuální kalkulace	doprava materiálu	%	1,0	525,0	525,0	
nn_21	HZS	zakreslení skutečného stavu	hod	4,0	262,5	1050,0	
		montážní práce celkem bez DPH				15909,6	
		Celkem bez DPH				36204,2	



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE | Pro vodu,
Fond soudržnosti | vzduch a přírodu

Seznam subdodavatelů

Název veřejné zakázky:

ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŽIHLE

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Obec Žihle
Sídlo: Žihle 53, 331 65 Žihle
IČ: 002 58 580

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma/název: DROPS Group a.s.
IČ: 27641066
Sídlo: CZ27641066
Osoba oprávněná za uchazeče jednat: Zdeněk Učík – předseda představenstva

Prohlašuji, že dodavatel má v úmyslu zadat níže uvedeným subdodavatelům specifikované části zakázky:

(V případě potřeby připojte další tabulky subdodavatelů, např. pokud byste měli v úmyslu zadat některou z vymezených subdodávek více subdodavatelům)



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE | Pro vodu,
Fond soudržnosti | vzduch a přírodu

Specifikace části veřejné zakázky, kterou má dodavatel v úmyslu zadat subdodavateli		Identifikační údaje subdodavatele			Podíl na plnění VZ	
alter. kód	popis	Název	IČ:	sídlo	v % celkového objemu VZ	v Kč bez DPH
	7667: Okna					
766621001	Montáž plast. Oken (nad 2,5m2)	SDP Logistics s.r.o.	46351817	Lužná 716/2, Praha 6	2,24	61 378 Kč
611439420	okno plast 1500/2100 bílé celkové Uw <= 1,2 W/m2K	SDP Logistics s.r.o.	46351817	Lužná 716/2, Praha 6	5,11	140 099 Kč
611439660	dtto 2400/2400 bílé	SDP Logistics s.r.o.	46351817	Lužná 716/2, Praha 6	6,08	166 698 Kč
611439720	dtto 3900/2400 bílé	SDP Logistics s.r.o.	46351817	Lužná 716/2, Praha 6	1,89	51 870 Kč
611439350	dtto 1200/2100 bílé	SDP Logistics s.r.o.	46351817	Lužná 716/2, Praha 6	0,19	5 199 Kč
611439400	dtto 1500/1500 bílé	SDP Logistics s.r.o.	46351817	Lužná 716/2, Praha 6	0,38	10 359 Kč
611400310	okno plast 2900/1500 bílé celkové Uw <= 1,2 W/m2K	SDP Logistics s.r.o.	46351817	Lužná 716/2, Praha 6	1,58	43 260 Kč
611400210	okno plast 600/900 bílé celkové Uw <= 1,2 W/m2K	SDP Logistics s.r.o.	46351817	Lužná 716/2, Praha 6	0,14	3 751 Kč
766641131	Montáž plast. dveří	SDP Logistics s.r.o.	46351817	Lužná 716/2, Praha 6	0,02	549 Kč
611441390	dveře plast 1000/2100 celkové Uw <= 1,2 W/m2K ,plně,bílé	SDP Logistics s.r.o.	46351817	Lužná 716/2, Praha 6	0,66	18 056 Kč



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE | Pro vodu,
Fond soudržnosti | vzduch a přírodu

Specifikace části veřejné zakázky, kterou má dodavatel v úmyslu zadat subdodavatel		Identifikační údaje subdodavatele			Podíl na plnění VZ	
alter. kód	popis	Název	IČ:	sídlo	v % celkového objemu VZ	v Kč bez DPH
	713.: Izolace tepelné					
713112115	D+M izol. tepen.stropu-foukaná celulóza 200mm	Pirmet s.r.o.	29156246	Borská 53, 301 00 Plzeň	1,2	32 974 Kč

Specifikace části veřejné zakázky, kterou má dodavatel v úmyslu zadat subdodavatel		Identifikační údaje subdodavatele			Podíl na plnění VZ	
alter. kód	popis	Název	IČ:	sídlo	v % celkového objemu VZ	v Kč bez DPH
	PROFESE					
	vytápění (samostatný rozpočet Výměna radiátorových ventilů)	Kůsa Pavel	40494349	Na výsluní 813, 33141 Kralovice	2,75	75 390 Kč
	elektroinstalace (samostatný rozpočet Výměna svítidel)	Bajer Luděk	86995189	Píseckého 768, 269 01 Rakovník	3,46	94 846 Kč



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Specifikace části veřejné zakázky, kterou má dodavatel v úmyslu zadat subdodavateli		Identifikační údaje subdodavatele			Podíl na plnění VZ	
alter. kód	popis	Název	IČ:	sídlo	v % celkového objemu VZ	v Kč bez DPH
	Ostatní náklady					
	Dokumentace skutečného provedení	VALPROJEKT s.r.o.	10439625	Partyzánská 93, 441 01 Podbořany	0,15	4 000 Kč

V Jesenici dne 6. června 2013

DROPS GROUP a.s.
stavební firma
Oráčovská 416, 270 38, Veselice
Tel.: 313 599 408, - 888, 822
④ DIČ: CZ27641066

Zdeněk Učík – předseda představenstva

[illegible]



DROPS GROUP a.s.
stavební firma
Oráčovská 416, 270 33 Jesenice
Tel.: 313 599 408, - 385, - 822
DIČ: CZ27641066

④