

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

Název zadavatele:	Městys Stonařov
Sídlo:	Stonařov 232, 588 33 Stonařov
IČ:	00286656
Email:	stonarov@ji.cz

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Sypstav s.r.o.
IČ :	07854978
DIČ:	CZ07854978
Sídlo:	Dr. Richtra 1386/20, 589 01 Třešť
Jednající:	Zdeněk Hink a Jiřina Mezerová
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	5592197339/0800
zastoupen:	Zdeněk Hink a Jiřina Mezerová

dále jen „zhotovitel“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III.

Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem **„Vybudování dráhy a doskočiště ve sportovním areálu městyse Stonařova“** dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu této smlouvy, a dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli v rámci předmětného zadávacího řízení.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Objednatel nemá podle § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV. Čas a místo plnění

1. **Zahájení realizace díla:**
 - Od 1. 3. 2025
2. **Ukončení realizace a předání hotového díla:**
 - Do 31. 8. 2025
3. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se tyto termíny sjednané v odstavci 1. a 2. o dobu prodlení objednatele s plněním těchto povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. odst. 1 a 2. smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.
5. Dílo bude realizováno v podrobnostech dle předmětné projektové dokumentace.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za 2 týdny, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatelé zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavního poddodavatele zhotovitele.
7. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
8. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
9. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
10. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
 - splnění závazku zhotovitele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,

- předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky,
- předání všech potřebných dokladů, zejména prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů, atesty, doklady o ekologické likvidaci bouraného materiálu / odpadů,
- úklid pracoviště,
- stavební deník.

V.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:
1 236 245,82 Kč bez DPH
259 611,62 Kč DPH
1 495 857,44 Kč celkem včetně DPH
2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
5. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
6. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti (dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
7. Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění.
8. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
10. Cena může být změněna pouze v případě:
 - že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla
 - o těchto změnách po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo

- zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo,
 - že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce)
 - V případě požadavku na méněpráce objednatel písemně seznámí zhotovitele se svým požadavkem a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.
11. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě.
12. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude hrazena průběžně na základě řádných daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, vždy po skončení kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě konečné faktury k vyúčtování celého díla. Přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací za příslušný měsíc. Daňové doklady budou předkládány objednateli v listinné podobě v počtu 2 stejnopisů.
13. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá zhotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel finální fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.
14. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.
15. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

VI.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo realizace (staveniště), nejpozději v den zahájení prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el. energie). Připojení na tato média si zajistí zhotovitel sám na své náklady.
3. Předání vyklizeného místa realizace (staveniště) po skončení díla objednateli proběhne nejpozději následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla.
4. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

VII. Povinnost zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji použít.
2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnosti.
3. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních prací.
4. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
5. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení místa realizace v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno neoprávněné vniknutí osob na staveniště.
6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
8. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
9. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
10. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
11. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí přístup do okolních budov (k zajištění zásobování apod.).

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

IX.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla včetně DPH za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč denně za každou vadu ode dne, kdy byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do jejího odstranění.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až do dne vyklizení.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X.

Závěrečná ujednání


1. V případě, kdy objednateli nebude přidělena předmětná dotace na realizaci díla, objednatel si vyhrazuje právo odstoupit s účinky *ex tunc* od této smlouvy. Žádná ze smluvních stran není povinna druhé smluvní straně k jakékoli náhradě nákladů či újmy, které by s odstoupením vznikly.
2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
4. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
5. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem městyse: Rada městyse

Datum jednání a číslo usnesení: 11. 12. 2024; 29-2022-26-8

V městyse Stonařov dne: 14. 12. 2024


MĚSTYS STONAŘOV
Stonařov 232
588 33 Stonařov
IČ: 00236656
-1-
za objednatele

SYPSTAV s.r.o.
Dr. Richtra 1386/20, 589 01 Třešť
IČ: 078 54 978
DIČ: CZ07854978

za zhotovitele

Příloha:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet/VV

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-18 Stavba: Vybudování dráhy a doskočiště ve sportovním areálu Městysu Stonařova

KSO: Místo: par. č. 1049/1, 1049/36

Zadavatel: Městys Stonařov

Zhotovitel: Sypstav s.r.o., Dr. Richtra 1386/20, 589 01 Třešť

Projektant: ATELIÉR AJV, s.r.o., ČAJKOVSKÉHO 654/37, JIHLAVA

Zpracovatel: Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 21. 8. 2024

IČ: 00286656 DIČ:

IČ: 7854978 DIČ: CZ07854978

IČ: 08842809 DIČ:

IČ: 69655260 DIČ:

Cena bez DPH		1 236 245,82	
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 236 245,82	Výše daně 259 611,62
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 495 857,44

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2024-18

Stavba: Vybudování dráhy a doskočiště ve sportovním areálu Městysu Stonařova

Místo: par. č. 1049/1, 1049/36

Datum:

21. 8. 2024

Zadavatel: Městys Stonařov

Projektant:

ATELIÉR AJV, s.r.o.,
ČAJKOVSKÉHO 654/37,
JIHLAVA

Zhotovitel: Sypstav s.r.o., Dr. Richta 1386/20, 589 01 Třešť

Zpracovatel:

Jiří Večerník, Wolkerova
1747/27, Jihlava

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2024-18 Vybudování dráhy a doskočiště ve sportovním areálu Městysu Stonařova

1 236 245,82

1 495 857,44

1 236 245,82

1 495 857,44

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Vybudování dráhy a doskočiště ve sportovním areálu Městysu Stonařova

KSO: par. č. 1049/1, 1049/36

CC-CZ: 21. 8. 2024
Datum:

Zadavatel: Městys Stonařov

IČ: 00286656
DIČ:

Zhotovitel: Sypstav s.r.o., Dr. Richtra 1386/20, 589 01 Třešť

IČ: 7854978
DIČ: CZ07854978

Projektant: ATELIÉR AJV, s.r.o., ČAJKOVSKÉHO 654/37, JIHLAVA

IČ: 08842809
DIČ:

Zpracovatel: Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava

IČ: 69655260
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 236 245,82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 236 245,82 0,00	21,00% 15,00%	259 611,62 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 495 857,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování dráhy a doskočiště ve sportovním areálu Městysu Stonařova

Místo:

par. č. 1049/1, 1049/36

Zadavatel:

Městys Stonařov

Zhotovitel:

Sypstav s.r.o., Dr. Richtra 1386/20, 589 01 Třešť

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 21. 8. 2024
Projektant: ATELIÉR AJV, s.r.o.,
ČAJKOVSKÉHO
654/37, JIHLAVA
Zpracovatel: Jiří Večerník,
Wolkerova 1747/27,
Jihlava

Náklady ze soupisu prací

01 - Rozběhová dráha	823 851,68
02 - Pískové doskočiště	68 444,98
03 - Vodní nádrž	188 599,16
04 - Fotbalové branky	99 350,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	56 000,00
	1 236 245,82

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Vybudování dráhy a doskočiště ve sportovním areálu Městysu Stonařova

Místo:

par. č. 1049/1, 1049/36

Datum: 21. 8. 2024

Zadavatel:

Městys Stonařov

Projektant:

ATELIÉR AJV, s.r.o.,
ČAJKOVSKÉHO
654/37, JIHLAVA

Zhotovitel:

Sypstav s.r.o., Dr. Richtra 1386/20, 589 01 Třešť

Zpracovatel:

Jiří Večerník,
Wolkerova 1747/27,
Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 236 245,82

D 01 Rozběhová dráha

823 851,68

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl.vrstvy do 200 mm strojně	m2	240,000	45,00	10 800,00
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103				
	VV		40*6		240,000		
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	36,000	550,00	19 800,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251102				
	VV		40*6*0,15		36,000		
3	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,215	1 650,00	2 004,75
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212132				
	VV		54*0,15*0,15		1,215		
4	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	37,215	195,00	7 256,93
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112				
	VV		36*1,215		37,215		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	37,215	25,00	930,38
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201				
6	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	240,000	25,00	6 000,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181912112				
7	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	34,020	65,00	2 211,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP	Online	PSC	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo travitodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971121 54*0, 15*4, 2		34,020		
8	M	69311081		m2	40,297	65,00	2 619,31
PP	Online	PSC	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 34,02*1,1845 Přepočtené koeficientem množství		40,297		
9	K	212572121		m3	1,215	1 250,00	1 518,75
PP	Online	PSC	Lože pro travitodů z kameniva drobného těženého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212572121 54*0, 15*0, 15		1,215		
10	K	212755212		m	54,000	85,00	4 590,00
PP	Online	PSC	Trativodů z drenážních trubek plastových flexibilních D 65 mm bez lože https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212755212				
11	K	564761101		m2	240,000	240,00	57 600,00
PP	Online	PSC	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564761101 40*6		240,000		
12	K	564801012		m2	240,000	50,00	12 000,00
PP	Online	PSC	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564801012				
13	K	579231341		m2	236,000	2 700,00	637 200,00
PP	Online	PSC	Polyuretanový povrch stabilizační a 2-vrstvý tl 17 mm 1 základní barva na terén do 300 m2 Venkovní polyuretanový povrch na předem upravený terén dvouvrstvě tloušťky 17 mm včetně stabilizační vrstvy tloušťky 35 mm, plochy přes 300 m2 jedna barva červená, zelená https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/579231341 Poznámka k položce: - polyuretanový povrch tl. 13 mm - ET pružná podložka tl. 3,5 mm				
14	K	916331112		m	91,000	350,00	31 850,00
PP	Online	PSC	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916331112				
15	M	59217037		m	92,820	95,00	8 817,90
PP	Online	PSC	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm 91*1,02 Přepočtené koeficientem množství		92,820		
16	K	916991121		m3	3,913	4 000,00	15 652,00
PP	Online	PSC	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121 0,043*91		3,913		
17	K	998222012		t	150,018	10,00	1 500,18
PP	Online	PSC	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998222012				
18	K	998222198		t	150,018	10,00	1 500,18
PP	Online	PSC	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998222198				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 02 Pískové doskočiště							68 444,98
19	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	37,310	45,00	1 678,95
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103				
	VV		9,1*4,1		37,310		
20	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	5,597	550,00	3 078,35
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251102				
	VV		9,1*4,1*0,15		5,597		
21	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,597	195,00	1 091,42
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m				
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112				
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,597	25,00	139,93
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201				
23	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	37,310	25,00	932,75
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním				
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181912112				
24	K	564261011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	24,000	240,00	5 760,00
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vhlčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564261011				
	VV		3*8		24,000		
25	K	593415112	Kryt venkovních hřišť z profilovaných desek z pryže tl 30 mm barevný kladený do šterkopísku tl 40 mm	m2	12,750	1 500,00	19 125,00
	PP		Kryt venkovních ploch pro sportoviště a dětská hřiště z recyklované pryže z desek profilovaných, velikosti 500x500 mm kladených do šterkopískového lože tl. do 40 mm volně tl. desky 30 mm barevných - červených				
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/593415112				
	VV		51*0,5*0,5		12,750		
26	K	916331112	Osazení zahradního obručníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	73,000	350,00	25 550,00
	PP		Osazení zahradního obručníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15				
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916331112				
27	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	26,520	95,00	2 519,40
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm				
	VV		26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
28	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	23,460	110,00	2 580,60
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm				
	VV		23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
29	K	916991121	Lože pod obručníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,989	4 000,00	3 956,00
	PP		Lože pod obručníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121				
	VV		0,043*23		0,989		

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2		m2	24,000	65,00	1 560,00
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726123					
31	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy		t	23,629	10,00	236,29
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998222012					
32	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšení přesun do 1000 m		t	23,629	10,00	236,29
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšení přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998222198					
D 03 Vodní nádrž								
33	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně		m2	9,000	45,00	405,00
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103					
	W		4,5*2			9,000		
34	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně		m3	2,250	550,00	1 237,50
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251102					
	W		4,5*2*0,25			2,250		
35	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně		m3	4,860	1 650,00	8 019,00
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212132					
	W		(4,5+3+2*3)*0,4*0,9			4,860		
36	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3	7,110	195,00	1 386,45
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112					
	W		2,25*4,86			7,110		
37	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady		m3	7,110	25,00	177,75
	PP		Uložení sypání na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
38	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně		m2	9,000	25,00	225,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181912112					
	W		4,5*2			9,000		
39	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37		m3	0,900	6 500,00	5 850,00
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321611					
	W		3*2*0,15			0,900		
40	K	273351121	Zřízení bednění základových desek		m2	1,500	500,00	750,00
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			(3*2+2*2)*0,15		1,500		
41	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,500	250,00	375,00
	PP		Bednění základů desek odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122				
42	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi KARI	t	0,132	42 000,00	5 544,00
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021				
VV			(3*2+2*2)*6,6*2*0,001		0,132		
43	K	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štipaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	16,250	2 900,00	47 125,00
	PP		Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění betonových štipaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113214				
VV			0,5*0,25*130		16,250		
44	K	382413115	Osazení jímky z PP objemu 6000 l pro usazení do terénu	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Osazení plastové jímky z polypropylenu PP objemu 6000 l				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/382413115				
45	M	56241663R	převozní nádrž na vodu 6 m3	kus	1,000	100 000,00	100 000,00
	PP		převozní nádrž na vodu 6 m3				
46	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	9,000	240,00	2 160,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564761101				
VV			4,5*2		9,000		
47	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	17,223	10,00	172,23
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998222012				
48	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšení přesunu do 1000 m	t	17,223	10,00	172,23
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšení přesunu přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998222198				
D 04 Fotbalové branky							99 350,00
49	K	1005 HA	Fotbalová branka FIFA 7,32 x 2,44 m, síťové oblouky, bílá - dodávka a montáž	pár	1,000	50 000,00	50 000,00
	PP		Fotbalová branka FIFA 7,32 x 2,44 m, síťové oblouky, bílá - dodávka a montáž				
50	K	107-02	Fotbalová branková síť PP 4 mm, bílá - dodávka a montáž	pár	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Fotbalová branková síť PP 4 mm, bílá - dodávka a montáž				
51	K	194 HA	Zemní rám pro branky 7,32 x 2,44 m, hloubka sítě 1,50 - 2,00 m - dodávka a montáž	pár	1,000	16 000,00	16 000,00
	PP		Zemní rám pro branky 7,32 x 2,44 m, hloubka sítě 1,50 - 2,00 m - dodávka a montáž				
52	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojné	m2	30,000	45,00	1 350,00
	PP		Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103				
VV			7,5*2*2		30,000		
53	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržitelných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	13,500	1 650,00	22 275,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212132 0,9*(4,5*2+2*3)*0,5*2						
Online PSC	VV				13,500		
54	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	13,500	350,00	4 725,00
PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101						
Online PSC							
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				56 000,00
55	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
PP	Dokumentace pro provádění stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013244000						
Online PSC							
56	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
PP	Dokumentace skutečného provedení stavby Poznámka k položce: Součástí dokumentace: - stavební část - prostorová akustika - silnoproud, slaboproud - AV technika - Kompletní dokumentace celého sálu včetně rozvodů z 1 etapy.						
P							
57	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	10 000,00	30 000,00
PP	Zařízení staveniště Poznámka k položce: Popis globál zařízení staveniště (GZS): - veškeré náklady zařízení staveniště a provozu při výstavbě - stavební mechanizace včetně zvedacího zařízení pro svislý přesun hmot (jeřáb, stavební výtah) - spotřeba energií a dalších médií - náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací - označení staveniště - odstranění a úklidu plochy ZS - zakryvání povrchů a konstrukcí, provizorní opatření - rozsah bude upraven podle zvyklostí a zařízení zhotovitele						
P							