

# SMLOUVA O DÍLO

5/2017

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
v platném a účinném znění

**na akci: „Oprava fary s prelaturou v Ostrovačicích – statická část“**

## 1. Smluvní strany

### 1.1. Zhotovitel: ZAMAZAL ml.&spol., s.r.o.

Sídlo: Kohoutova 34, Brno 613 00  
Zastoupen: Ing. Radomírem Zamazalem, jednatelem společnosti  
IČ: 60712384  
DIČ: CZ 60712384  
zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno pod číslem C 15718  
bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú. 1353025339/0800

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Radomír Zamazal

b) technických Ing. Radomír Zamazal

(dále jen „zhotovitel“)

### 1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Ostrovačice

Sídlo: náměstí Viléma Mrštíka 45, Ostrovačice 664 81  
Zastoupen: Th.D. Ludvík Bradáč, farář  
IČ: 65265793

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Th.D. Ludvík Bradáč, farář, tel. 546 427 392

b) technických Ing.arch. Lenka Peková, tel. 733 741 824

(dále jen „objednatel“)

## 2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací:  
statické zajištění, sanační opatření

Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle Závazného stanoviska MR-S 31859-16-OSU-PL-7 vydaného MěÚ Rosice, odbor stavební úřad ze dne 12.9.2016, Stavebního povolení vydaného MěÚ Rosice, odbor stavební úřad dne 17.10.2016, a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění předmětu díla je fara s prelaturou v Ostrovačicích, nám. Viléma Mrštíka 45, Ostrovačice, parc. č. 53, k.ú. Ostrovačice, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a

jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

### **3. Cena díla**

**3.1.** Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Celková cena díla

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Základ pro cenu bez DPH 21% | 1 541 215,- Kč        |
| Cena DPH 21%                | 323 655,- Kč          |
| <b>CENA CELKEM</b>          | <b>1 864 870,- Kč</b> |

Cena díla v roce 2017 – 1. etapa

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Základ pro cenu bez DPH 21% | 903 891,- Kč          |
| Cena DPH 21%                | 189 817,- Kč          |
| <b>CENA CELKEM</b>          | <b>1 093 708,- Kč</b> |

**3.2.** Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

**3.3.** Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

**3.4.** Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

**3.5.** V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

**3.6.** Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

### **4. Doba plnění**

**4.1.** Zahájení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

**4.2.** Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 20. 11. 2017.

**4.3.** Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 20. 11. 2018

**4.4.** V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

### **5. Platební podmínky, fakturace**

**5.1.** Fakturace bude probíhat po dokončení díla. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

**5.2.** Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

**5.3.** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

**5.4.** Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

## **6. Sankce**

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

## **7. Staveniště**

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

## **8. Provádění díla**

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.
- 8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 8.8. Pokud činnost zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).
- 8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadný pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

## **9. Stavební deník**

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.
- 9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).
- 9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

## **10. Předání a převzetí díla**

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník, doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o

provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

## 11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

## 12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

## 13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.


13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;


13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

**Příloha ke smlouvě o dílo:** rozpočet celkový, rozpočet pro etapu 2017

V Osreovačicích, dne 26.4.2017

  
za objednatele:  
**Římskokatolická farnost  
OSTROVAČICE 45  
PSČ 694 81**

V Ostrovačicích, dne 26.4.2017

  
za zhotovitele:

 & spol.,  
s.r.o.  
**AMAZAL** s.r.o. Kohoutova 34  
613 00 BRNO

CJ: 66 - 839/2017  
**BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ**  
**TUTO SMLOUVU**  
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVÁLUJI  
V Brně dne: 3.5.2017  
  
  
ordinář

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**            **1613**            **Záchrana prelatury s farou v Ostrovačicích**

**Objekt:**            **SO 01**            **Prelatura s farou**

**Rozpočet:**        **01**            **Statická část**

**Objednatel:**      **Římskokatolická farnost Ostrovačice**  
                          **náměstí Viléma Mrštíka 45**  
                          **66481 Ostrovačice**

**IČO: 65265793**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 609 943,05        |
| PSV              |  |  | 279 947,73        |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 14 000,00         |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>903 890,78</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>903 890,78</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>189 817,06</b> CZK |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00</b> CZK       |


**Cena celkem s DPH**

**1 093 707,84 CZK**

v

dne

  
 Za zhotovitele  
 **AMAZAL ml. s.r.o.**  
 Křehoutova 34  
 613 00 BRNO

  
 Za objednatel  
 Římskokatolická farnost  
**OSTROVAČICE 45**  
 PSČ 664 81

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|----------------------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 1           | Zemní práce                                  | HSV      |  |  | 61 319,08  | 7   |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání                 | HSV      |  |  | 463 877,44 | 51  |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 39 353,80  | 4   |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |  |  | 0,00       | 0   |
| 94          | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 0,00       | 0   |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 1 652,40   | 0   |
| 96          | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 0,00       | 0   |
| 97          | Prorážení otvorů                             | HSV      |  |  | 31 460,33  | 3   |
| 99          | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 12 280,00  | 1   |
| 711         | Izolace proti vodě                           | PSV      |  |  | 0,00       | 0   |
| 721         | Vnitřní kanalizace                           | PSV      |  |  | 0,00       | 0   |
| 762         | Konstrukce tesařské                          | PSV      |  |  | 60 419,96  | 7   |
| 766         | Konstrukce truhlářské                        | PSV      |  |  | 0,00       | 0   |
| 767         | Konstrukce zámečnické                        | PSV      |  |  | 219 527,77 | 24  |
| VN          | Vedlejší náklady                             | VN       |  |  | 14 000,00  | 2   |
| Cena celkem |                                              |          |  |  | 903 890,78 | 100 |



## Položkový rozpočet

|    |       |                                            |
|----|-------|--------------------------------------------|
| S: | 1613  | Záchrana prelatury s farou v Ostrovačicích |
| O: | SO 01 | Prelatura s farou                          |
| R: | 01    | Statická část                              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                      | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                 |     |           |           | <b>61 319,08</b>  |
| 1             | 132201210R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ    | m3  | 0,00000   |           | 0,00              |
|               |               | Statika :                                          |     |           |           |                   |
|               |               | Rýha u štítu : 8,20*2,00*1,20                      |     | 19,68000  |           |                   |
| 2             | 132201219R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3  | 0,00000   |           | 0,00              |
| 3             | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3      | m3  | 35,00000  | 988,00    | 34 580,00         |
|               |               | Statika :                                          |     |           |           |                   |
|               |               | Odkop uvnitř objektu u štítu : 6,50*1,00*1,20      |     | 0,00000   |           |                   |
|               |               | Snížení podlahy : 55,00*0,40                       |     | 22,00000  |           |                   |
|               |               | Pro pilíře a mikropiloty : 13,00                   |     | 13,00000  |           |                   |
| 4             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m  | m3  | 25,16000  | 262,00    | 6 591,92          |
|               |               | Vytěžená zemina :                                  |     | 35,00000  |           |                   |
|               |               | Zemina k zásypu : -9,84                            |     | -9,84000  |           |                   |
| 5             | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km  | m3  | 261,60000 | 23,00     | 6 016,80          |
|               |               | 25,16*10                                           |     | 261,60000 |           |                   |
| 6             | 162201203R00  | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3  | 35,00000  | 155,00    | 5 425,00          |
|               |               | Odkop uvnitř objektu u štítu : 6,50*1,00*1,20      |     | 0,00000   |           |                   |
|               |               | Snížení podlahy : 55,00*0,40                       |     | 22,00000  |           |                   |
|               |               | Pro pilíře a mikropiloty : 13,00                   |     | 13,00000  |           |                   |
| 7             | 162201210R00  | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3  | 25,16000  | 66,00     | 1 660,56          |
| 8             | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                | m3  | 0,00000   | 74,00     | 0,00              |
|               |               | U štítu : 8,20*2,00*1,20*0,50                      |     | 0,00000   |           |                   |
| 9             | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4                   | m3  | 25,16000  | 280,00    | 7 044,80          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                |     |           |           | <b>463 877,44</b> |
| 10            | 213151121R00  | Montáž geotextilie                                 | m2  | 0,00000   | 0,00      | 0,00              |
|               |               | Statika : 70,00                                    |     | 0,00000   |           |                   |
| 11            | 274321611R00  | Železobeton základových pasů C 30/37               | m3  | 0,00000   |           | 0,00              |
|               |               | 1.PP : 4,00                                        |     | 0,00000   |           |                   |
| 12            | 274361821R00  | Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)   | t   | 0,00000   |           | 0,00              |
|               |               | Statika :                                          |     |           |           |                   |
|               |               | 130 kg/m3 :                                        |     |           |           |                   |
|               |               | 1.PP : 4,00*0,13                                   |     | 0,00000   |           |                   |
| 13            | 275321611R00  | Železobeton základových patek C 30/37              | m3  | 1,28000   | 3 020,00  | 3 865,60          |
|               |               | Statika : 0,80*0,80*0,50*4                         |     | 1,28000   |           |                   |
| 14            | 275361821R00  | Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) | t   | 0,14080   | 27 800,00 | 3 914,24          |
|               |               | Statika : 0,80*0,80*0,50*4*0,11                    |     | 0,14080   |           |                   |
| 15            | 281606212R00  | Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 60 cm   | m   | 10,88000  | 1 240,00  | 13 491,20         |
| 16            | 281606213R00  | Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 80 cm   | m   | 13,06000  | 1 360,00  | 17 761,60         |
|               |               | 6,53*2                                             |     | 13,06000  |           |                   |
| 17            | 281606214R00  | Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 100 cm  | m   | 10,88000  | 1 460,00  | 15 884,80         |
| 18            | 229940030RA0  | Trubkové mikropiloty D 115, včetně injektáže       | m   | 144,00000 | 2 840,00  | 408 960,00        |
| 19            | 69366198R     | Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP       | m2  | 0,00000   |           | 0,00              |
|               |               | Statika : 70,00                                    |     | 0,00000   |           |                   |
|               |               | Přípočet ztratiného ve výši 15 % : 0,15            |     | 0,00000   |           |                   |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>               |     |           |           | <b>39 353,80</b>  |
| 20            | 310236261R00  | Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm | kus | 0,00000   |           | 0,00              |

|                |              |                                                                                                       |     |          |           |  |                 |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--|-----------------|
|                |              | Ve štitové zdi po demontáži I 160 : 5                                                                 |     |          | 0,00000   |  |                 |
| 21             | 311237492R00 | Zdivo HELUZ FAMILY broušen.P 8, tl. 50 cm, lepidlo                                                    | m2  | 0,00000  |           |  | 0,00            |
|                |              | Statika :                                                                                             |     |          |           |  |                 |
|                |              | 1.PP : 12,00                                                                                          |     | 0,00000  |           |  |                 |
| 22             | 330321411R00 | Beton sloupů a pilířů železový C 30/37                                                                | m3  | 2,45000  | 3 120,00  |  | 7 644,00        |
|                |              | 0,35*0,35*5,00*4                                                                                      |     | 2,45000  |           |  |                 |
| 23             | 331351101R00 | Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení                                                     | m2  | 28,00000 | 421,00    |  | 11 788,00       |
|                |              | (0,35+0,35)*2*5,00*4                                                                                  |     | 28,00000 |           |  |                 |
| 24             | 331351102R00 | Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění                                                    | m2  | 28,00000 | 87,00     |  | 2 436,00        |
| 25             | 331361821R00 | Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R)                                                    | t   | 0,26100  | 27 800,00 |  | 7 255,80        |
|                |              | R16 : 0,205                                                                                           |     | 0,20500  |           |  |                 |
|                |              | R8 : 0,056                                                                                            |     | 0,05600  |           |  |                 |
| 26             | 380941113RT1 | Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu, VAH 1 x D 8 mm, P v tahu 880 MPa, drážka,cih.zdivo | m   | 0,00000  |           |  | 0,00            |
|                |              | Statika : 100,00                                                                                      |     | 0,00000  |           |  |                 |
| 27             | 31123111Rpol | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na expanzní maltu nad nosníky                                         | m3  | 1,00000  | 10 230,00 |  | 10 230,00       |
| <b>Díl: 63</b> |              | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                 |     |          |           |  | <b>0,00</b>     |
| 28             | 631313621R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25                                                               | m3  | 0,00000  |           |  | 0,00            |
|                |              | 1.NP : 61,40*0,07                                                                                     |     | 0,00000  |           |  |                 |
| 29             | 631316115R00 | Postřík nových beton. podlah proti prvotn. vysych.                                                    | m2  | 0,00000  |           |  | 0,00            |
|                |              | 1.NP : 61,40                                                                                          |     | 0,00000  |           |  |                 |
| 30             | 631316211R00 | Povrchový vysp na betonové podlahy strojně hlazený                                                    | m2  | 0,00000  |           |  | 0,00            |
|                |              | 1.NP : 61,40                                                                                          |     | 0,00000  |           |  |                 |
| 31             | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm                                                       | m3  | 0,00000  |           |  | 0,00            |
|                |              | 1.NP : 61,40*0,07                                                                                     |     | 0,00000  |           |  |                 |
| 32             | 631361921RT4 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30                                 | t   | 0,00000  |           |  | 0,00            |
|                |              | 1.NP : 61,40*0,0044*1,20                                                                              |     | 0,00000  |           |  |                 |
| 33             | 631571003R00 | Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující, postupně hutněno                                             | m3  | 0,00000  |           |  | 0,00            |
|                |              | Statika : 25,00                                                                                       |     | 0,00000  |           |  |                 |
| <b>Díl: 94</b> |              | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                       |     |          |           |  | <b>0,00</b>     |
| 34             | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                                          | m2  | 0,00000  |           |  | 0,00            |
|                |              | 1.PP : 5,00                                                                                           |     | 0,00000  |           |  |                 |
| 35             | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m                                                          | m2  | 0,00000  |           |  | 0,00            |
|                |              | 1.NP - zadní místnost : 9,38*6,53                                                                     |     | 0,00000  |           |  |                 |
| <b>Díl: 95</b> |              | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                   |     |          |           |  | <b>1 652,40</b> |
| 36             | 952901411R00 | Vyčištění ostatních objektů                                                                           | m2  | 48,60000 | 34,00     |  | 1 652,40        |
|                |              | 1.NP : 15,16*1,65                                                                                     |     | 0,00000  |           |  |                 |
|                |              | 5,55*2,62                                                                                             |     | 0,00000  |           |  |                 |
|                |              | 1,58*1,75                                                                                             |     | 0,00000  |           |  |                 |
|                |              | 3,80*4,50                                                                                             |     | 0,00000  |           |  |                 |
|                |              | 2,58*4,50                                                                                             |     | 0,00000  |           |  |                 |
|                |              | 2,30*4,50                                                                                             |     | 0,00000  |           |  |                 |
|                |              | 9,38*6,53                                                                                             |     | 0,00000  |           |  |                 |
|                |              | 1.PP : 10,00*2,40                                                                                     |     | 0,00000  |           |  |                 |
|                |              | 8,00*4,52                                                                                             |     | 0,00000  |           |  |                 |
|                |              | 8,35*2,40                                                                                             |     | 0,00000  |           |  |                 |
|                |              | 10,80*4,50                                                                                            |     | 48,60000 |           |  |                 |
| 37             | 95392211Rpol | D+M tvarovky větrací 100x100 mm                                                                       | kus | 0,00000  | 0,00      |  | 0,00            |
| <b>Díl: 96</b> |              | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                             |     |          |           |  | <b>0,00</b>     |
| 38             | 962023391R00 | Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC                                                         | m3  | 0,00000  |           |  | 0,00            |
|                |              | Statika :                                                                                             |     |          |           |  |                 |
|                |              | 1.PP - pro vsazení nosníků : 1,50                                                                     |     | 0,00000  |           |  |                 |
| 39             | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC                                                                 | m3  | 0,00000  |           |  | 0,00            |
|                |              | 1.PP : 12,00*0,75                                                                                     |     | 0,00000  |           |  |                 |

|                 |              |                                                                                                     |     |           |          |                  |  |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------------|--|
| <b>Díl: 97</b>  |              | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                             |     |           |          | <b>31 460,33</b> |  |
| 40              | 970041200R00 | Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm                                                       | m   | 0,00000   |          | 0,00             |  |
|                 |              | Pro osazení I 160 : 5*1,00                                                                          |     | 0,00000   |          |                  |  |
| 41              | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm                                                              | m   | 8,00000   | 89,00    | 712,00           |  |
| 42              | 975053131R00 | Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 800 kg/m2                                                     | m   | 60,30000  | 288,00   | 17 366,40        |  |
|                 |              | Statika :                                                                                           |     |           |          |                  |  |
|                 |              | Podepření klenby ve sklepe : 10,80*3                                                                |     | 32,40000  |          |                  |  |
|                 |              | Podepření klenby v 1.NP : 9,30*3                                                                    |     | 27,90000  |          |                  |  |
| 43              | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                   | t   | 9,88108   | 198,00   | 1 956,45         |  |
| 45              | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                        | t   | 9,88108   | 345,00   | 3 408,97         |  |
| 46              | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                              | t   | 187,74043 | 12,70    | 2 384,30         |  |
| 47              | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                              | t   | 9,88108   | 208,00   | 2 055,26         |  |
| 48              | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                   | t   | 39,52430  | 23,00    | 909,06           |  |
| 49              | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti                                                                   | t   | 9,88108   | 270,00   | 2 667,89         |  |
| <b>Díl: 99</b>  |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                      |     |           |          | <b>12 280,00</b> |  |
| 50              | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                                       | t   | 25,16393  | 488,00   | 12 280,00        |  |
| <b>Díl: 711</b> |              | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                           |     |           |          | <b>0,00</b>      |  |
| 51              | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2  | 0,00000   |          | 0,00             |  |
|                 |              | 1.PP : 15,00                                                                                        |     | 0,00000   |          |                  |  |
| 52              | 711141559RZ4 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - včetně dodávky Sklobit G                  | m2  | 0,00000   |          | 0,00             |  |
|                 |              | 1.PP : 15,00                                                                                        |     | 0,00000   |          |                  |  |
| 53              | 711821001RT3 | Izolační systém IPT, vodorovně, včetně dodávky tvarovky IPT 7 a podlahové lišty                     | m2  | 0,00000   |          | 0,00             |  |
|                 |              | Statika : 61,40                                                                                     |     | 0,00000   |          |                  |  |
| 54              | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m                                                   | %   | 309,07300 |          | 0,00             |  |
| <b>Díl: 721</b> |              | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                           |     |           |          | <b>0,00</b>      |  |
| 55              | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm                                                                | m   | 0,00000   |          | 0,00             |  |
| 56              | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm, vč. tvarovek                                      | m   | 0,00000   |          | 0,00             |  |
|                 |              | Napojení vpustí u štítové stěny : 30,00                                                             |     | 0,00000   |          |                  |  |
| 57              | 72117624Rpol | Potrubí KG k převedení dešťové vody, vč. kotvení a podpěrných kcí                                   | m   | 0,00000   |          | 0,00             |  |
| 58              | 28615289.AR  | Koleno HTB D 50 mm 87° PP                                                                           | kus | 0,00000   |          | 0,00             |  |
| 59              | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m                                                   | %   | 382,87400 |          | 0,00             |  |
| <b>Díl: 762</b> |              | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                          |     |           |          | <b>60 419,96</b> |  |
| 60              | 762712110R00 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2                                                     | m   | 120,00000 | 198,00   | 23 760,00        |  |
|                 |              | Statika :                                                                                           |     |           |          |                  |  |
|                 |              | Pro dočasné podepření klenby :                                                                      |     |           |          |                  |  |
|                 |              | Fošna 50x100 : 3,00*40                                                                              |     | 120,00000 |          |                  |  |
| 61              | 762712130R00 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2                                                     | m   | 60,00000  | 267,00   | 16 020,00        |  |
|                 |              | Statika :                                                                                           |     |           |          |                  |  |
|                 |              | Rošt pro dočasné podepření klenby :                                                                 |     |           |          |                  |  |
|                 |              | Hranol 160x160 : 3,00*20                                                                            |     | 60,00000  |          |                  |  |
| 62              | 762711820R00 | Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2                                                   | m   | 70,00000  | 37,00    | 2 590,00         |  |
|                 |              | Stávající zapření klenby - prostorová konstrukce z hranolů : 70,00                                  |     | 70,00000  |          |                  |  |
| 63              | 762795000R00 | Spojovací prostředky pro vázané konstrukce                                                          | m3  | 2,13600   | 558,00   | 1 191,89         |  |
|                 |              | Statika :                                                                                           |     |           |          |                  |  |
|                 |              | Pro dočasné podepření klenby :                                                                      |     |           |          |                  |  |
|                 |              | Fošna 50x100 : 3,00*40*0,05*0,10                                                                    |     | 0,60000   |          |                  |  |
|                 |              | Hranol 160x160 : 3,00*20*0,16*0,16                                                                  |     | 1,53600   |          |                  |  |
| 64              | 60512620R    | Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.5 dl. 200-350 š.10-16                                                    | m3  | 0,66000   | 5 240,00 | 3 458,40         |  |
|                 |              | Statika :                                                                                           |     |           |          |                  |  |
|                 |              | Pro dočasné podepření klenby :                                                                      |     |           |          |                  |  |
|                 |              | Fošna 50x100 : 3,00*40*0,05*0,10                                                                    |     | 0,60000   |          |                  |  |
|                 |              | Přípočet ztrátého ve výši 10 % : 0,10                                                               |     | 0,06000   |          |                  |  |
| 65              | 60515248R    | Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm                                                               | m3  | 1,68960   | 5 870,00 | 9 917,95         |  |



Statika :

Rošt pro dočasné podepření klenby :

Hranol 160x160 : 3,00\*20\*0,16\*0,16

1,53600

Přípočet ztrátového ve výši 10 % : 0,10

0,15360

|    |              |                                                   |   |           |        |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------|---|-----------|--------|----------|
| 66 | 998762203R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m | % | 617,33000 | 4,10   | 2 531,05 |
| 67 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 0,70000   | 198,00 | 138,60   |
| 69 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km      | t | 0,70000   | 345,00 | 241,50   |
| 70 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km            | t | 13,30000  | 12,90  | 171,57   |
| 71 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m            | t | 0,70000   | 208,00 | 145,60   |
| 72 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 2,80000   | 23,00  | 64,40    |
| 73 | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo                  | t | 0,70000   | 270,00 | 189,00   |

**Díl: 766****Konstrukce truhlářské****0,00**

|    |              |                                                                           |     |             |  |      |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|------|
| 74 | 76601        | D+M špaletové okno 900x1550 mm vč. vnitřního parapetu, kování, vč. nátěru | kus | 0,00000     |  | 0,00 |
| 75 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m                         | %   | 1 760,00000 |  | 0,00 |

**Díl: 767****Konstrukce zámečnické****219 527,77**

|    |              |                                                                         |    |             |           |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|
| 76 | 767995104R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg                        | kg | 2 592,22000 | 42,40     | 109 910,13 |
|    |              | I 160 - protáhnout otvory pod štítem vč. vyklínování : 12,50*17,90      |    | 0,00000     |           |            |
|    |              | U 160 - svařit s protaženými I 160 : 12,00*18,80                        |    | 0,00000     |           |            |
|    |              | Nosníky :                                                               |    |             |           |            |
|    |              | Jákl 100/150/8 : 8,20*22,70*4                                           |    | 744,56000   |           |            |
|    |              | 1,70*22,70*10                                                           |    | 385,90000   |           |            |
|    |              | Jákl 100/100/6 : 0,70*17,80*40                                          |    | 498,40000   |           |            |
|    |              | 0,50*17,80*8                                                            |    | 71,20000    |           |            |
|    |              | Drobný spojovací a kotevní materiál : 80,00                             |    | 80,00000    |           |            |
|    |              | Plech 12 mm - plotny : 1,8*1,20*94*4                                    |    | 812,16000   |           |            |
| 77 | 767996000T00 | Příplatek za žárové zinkování                                           | kg | 2 592,22000 | 12,80     | 33 180,42  |
|    |              | Nosníky :                                                               |    |             |           |            |
|    |              | Jákl 100/150/8 : 8,20*22,70*4                                           |    | 744,56000   |           |            |
|    |              | 1,70*22,70*10                                                           |    | 385,90000   |           |            |
|    |              | Jákl 100/100/6 : 0,70*17,80*40                                          |    | 498,40000   |           |            |
|    |              | 0,50*17,80*8                                                            |    | 71,20000    |           |            |
|    |              | Drobný spojovací a kotevní materiál : 80,00                             |    | 80,00000    |           |            |
|    |              | Plech 12 mm - plotny : 1,8*1,20*94*4                                    |    | 812,16000   |           |            |
| 78 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg                          | kg | 0,00000     | 34,00     | 0,00       |
|    |              | I 160 - demontovat z otvorů pod štítem : 12,50*17,90                    |    | 0,00000     |           |            |
|    |              | I 160 - odřezat od I 160 : 12,00*17,90                                  |    | 0,00000     |           |            |
| 79 | 0R1          | Drobný materiál                                                         | t  | 0,08000     | 16 000,00 | 1 280,00   |
|    |              | Nosníky :                                                               |    |             |           |            |
|    |              | Drobný spojovací a kotevní materiál : 80,00/1000                        |    | 0,08000     |           |            |
| 80 | 13380630R    | Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235, 11375                    | t  | 0,00000     |           | 0,00       |
|    |              | I 160 - protáhnout otvory pod štítem vč. vyklínování : 12,50*17,90/1000 |    | 0,00000     |           |            |
|    |              | Mezisoučet                                                              |    | 0,00000     |           |            |
|    |              | Přípočet ztrátového ve výši 10 % : 0,10                                 |    | 0,00000     |           |            |
| 81 | 13384440R    | Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli S235, 11375                    | t  | 0,00000     | 18 000,00 | 0,00       |
|    |              | U 160 - svařit s protaženými I 160 : 12,00*18,80/1000                   |    | 0,00000     |           |            |
|    |              | Přípočet ztrátového ve výši 10 % : 0,10                                 |    | 0,00000     |           |            |
| 82 | 13611232R    | Plech hladký jakost 11375.1 12x1000x2000 mm                             | t  | 0,89338     | 21 200,00 | 18 939,66  |
|    |              | Nosníky :                                                               |    |             |           |            |
|    |              | Plech 12 mm - plotny : 1,8*1,20*94*4/1000                               |    | 0,81216     |           |            |
|    |              | Přípočet ztrátového ve výši 10 % : 0,10                                 |    | 0,08122     |           |            |
| 83 | 14587796R2   | Profil obdélník. uzavř. svařovaný S235 100x100x6 mm                     | t  | 0,62656     | 27 400,00 | 17 167,74  |
|    |              | Statika :                                                               |    |             |           |            |
|    |              | Nosníky :                                                               |    |             |           |            |
|    |              | Jákl 100/100/6 : 0,70*17,80*40/1000                                     |    | 0,49840     |           |            |
|    |              | 0,50*17,80*8/1000                                                       |    | 0,07120     |           |            |

|                |              |                                                    |        |             |           |  |                   |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|--|-------------------|
|                |              | Mezisoučet                                         |        |             | 0,56960   |  |                   |
|                |              | Přípočet ztratiného ve výši 10 % : 0,10            |        |             | 0,05696   |  |                   |
| 84             | 14587796R3   | Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 100x150x8 mm | t      | 1,24351     | 27 400,00 |  | 34 072,17         |
|                |              | Statika :                                          |        |             |           |  |                   |
|                |              | Nosníky :                                          |        |             |           |  |                   |
|                |              | Jákl 100/150/8 : 8,20*22,70*4/1000                 |        |             | 0,74456   |  |                   |
|                |              | 1,70*22,70*10/1000                                 |        |             | 0,38590   |  |                   |
|                |              | Mezisoučet                                         |        |             | 1 13046   |  |                   |
|                |              | Přípočet ztratiného ve výši 10 % : 0,10            |        |             | 0,11305   |  |                   |
| 85             | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m   | %      | 2 370,31170 | 2,10      |  | 4 977,65          |
| <b>Díl: VN</b> |              | <b>Vedlejší náklady</b>                            |        |             |           |  | <b>14 000,00</b>  |
| 86             | 005121 R     | Zařízení staveniště                                | Soubor | 1,00000     | 14 000,00 |  | 14 000,00         |
| <b>Celkem</b>  |              |                                                    |        |             |           |  | <b>903 890,78</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**            **1613**            **Záchrana prelatury s farou v Ostrovačicích**

**Objekt:**            **SO 01**            **Prelatura s farou**

**Rozpočet:**        **01**            **Statická část**

**Objednatel:**        **Římskokatolická farnost Ostrovačice**  
**náměstí Viléma Mrštika 45**  
**66481 Ostrovačice**

**IČO: 65265793**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

|                  |  |  |                     |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 932 421,94          |
| PSV              |  |  | 580 792,87          |
| MON              |  |  | 0,00                |
| Vedlejší náklady |  |  | 28 000,00           |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00                |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>1 541 214,81</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK         |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK         |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>1 541 214,81</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>323 655,11</b> CZK   |

**Zaokrouhlení**

**0,00** CZK

**Cena celkem s DPH**

**1 864 869,92** CZK

v

dne

**Z & spol., s.r.o.**  
**AMAZAL**

Kohoutova 34  
613 00 BRNO

Za zhotovitele

**Římskokatolická farnost**  
**OSTROVAČICE 45**  
**PSČ 664 81**

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem       | %   |
|-------------|----------------------------------------------|----------|--|--|--------------|-----|
| 1           | Zemní práce                                  | HSV      |  |  | 105 431,12   | 7   |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání                 | HSV      |  |  | 495 210,44   | 32  |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 125 863,80   | 8   |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |  |  | 91 529,22    | 6   |
| 94          | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 12 587,78    | 1   |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 11 244,67    | 1   |
| 96          | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 8 977,50     | 1   |
| 97          | Prorážení otvorů                             | HSV      |  |  | 57 017,38    | 4   |
| 99          | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 24 560,03    | 2   |
| 711         | Izolace proti vodě                           | PSV      |  |  | 31 374,21    | 2   |
| 721         | Vnitřní kanalizace                           | PSV      |  |  | 38 293,34    | 2   |
| 762         | Konstrukce tesařské                          | PSV      |  |  | 60 223,38    | 4   |
| 766         | Konstrukce truhlářské                        | PSV      |  |  | 181 350,40   | 12  |
| 767         | Konstrukce zámečnické                        | PSV      |  |  | 269 551,54   | 17  |
| VN          | Vedlejší náklady                             | VN       |  |  | 28 000,00    | 2   |
| Cena celkem |                                              |          |  |  | 1 541 214,81 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |       |                                            |
|----|-------|--------------------------------------------|
| S: | 1613  | Záchrana prelatury s farou v Ostrovačicích |
| O: | SO 01 | Prelatura s farou                          |
| R: | 01    | Statická část                              |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                      |     |           |           | <b>105 431,12</b> |
| 1              | 132201210R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ                                                         | m3  | 19,68000  | 482,00    | 9 485,76          |
| 2              | 132201219R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3                                                      | m3  | 19,68000  | 144,00    | 2 833,92          |
| 3              | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                                                           | m3  | 42,80000  | 988,00    | 42 286,40         |
| 4              | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                       | m3  | 52,64000  | 262,00    | 13 791,68         |
| 5              | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                                       | m3  | 526,40000 | 23,00     | 12 107,20         |
| 6              | 162201203R00  | Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m                                                     | m3  | 42,80000  | 155,00    | 6 634,00          |
| 7              | 162201210R00  | Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4                                                     | m3  | 42,80000  | 66,00     | 2 824,80          |
| 8              | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                                     | m3  | 9,84000   | 74,00     | 728,16            |
| 9              | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                                        | m3  | 52,64000  | 280,00    | 14 739,20         |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                     |     |           |           | <b>495 210,44</b> |
| 10             | 213151121R00  | Montáž geotextílie                                                                                      | m2  | 70,00000  | 26,00     | 1 820,00          |
| 11             | 274321611R00  | Železobeton základových pasů C 30/37                                                                    | m3  | 4,00000   | 3 080,00  | 12 320,00         |
| 12             | 274361821R00  | Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)                                                        | t   | 0,52000   | 27 800,00 | 14 456,00         |
| 13             | 275321611R00  | Železobeton základových patek C 30/37                                                                   | m3  | 1,28000   | 3 020,00  | 3 865,60          |
|                |               | Statika : 0,80*0,80*0,50*4                                                                              |     | 1,28000   |           |                   |
| 14             | 275361821R00  | Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R)                                                      | t   | 0,14080   | 27 800,00 | 3 914,24          |
|                |               | Statika : 0,80*0,80*0,50*4*0,11                                                                         |     | 0,14080   |           |                   |
| 15             | 281606212R00  | Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 60 cm                                                        | m   | 10,88000  | 1 240,00  | 13 491,20         |
| 16             | 281606213R00  | Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 80 cm                                                        | m   | 13,06000  | 1 360,00  | 17 761,60         |
|                |               | 6,53*2                                                                                                  |     | 13,06000  |           |                   |
| 17             | 281606214R00  | Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 100 cm                                                       | m   | 10,88000  | 1 460,00  | 15 884,80         |
| 18             | 229940030RA0  | Trubkové mikropiloty D 115, včetně injektáže                                                            | m   | 144,00000 | 2 840,00  | 408 960,00        |
| 19             | 69366198R     | Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP                                                            | m2  | 80,50000  | 34,00     | 2 737,00          |
|                |               | Statika : 70,00                                                                                         |     | 70,00000  |           |                   |
|                |               | Přípočet ztrátového ve výši 15 % : 0,15                                                                 |     | 10,50000  |           |                   |
| <b>Díl: 3</b>  |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                    |     |           |           | <b>125 863,80</b> |
| 20             | 310236261R00  | Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm                                                      | kus | 5,00000   | 294,00    | 1 470,00          |
|                |               | Ve štítové zdi po demontáži I 160 : 5                                                                   |     | 5,00000   |           |                   |
| 21             | 311237492R00  | Zdivo HELUZ FAMILY broušen.P 8, tl. 50 cm, lepidlo                                                      | m2  | 12,00000  | 1 520,00  | 18 240,00         |
|                |               | Statika :                                                                                               |     |           |           |                   |
|                |               | 1.PP : 12,00                                                                                            |     | 12,00000  |           |                   |
| 22             | 330321411R00  | Beton sloupů a pilířů železový C 30/37                                                                  | m3  | 2,45000   | 3 120,00  | 7 644,00          |
|                |               | 0,35*0,35*5,00*4                                                                                        |     | 2,45000   |           |                   |
| 23             | 331351101R00  | Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení                                                       | m2  | 28,00000  | 421,00    | 11 788,00         |
|                |               | (0,35+0,35)*2*5,00*4                                                                                    |     | 28,00000  |           |                   |
| 24             | 331351102R00  | Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění                                                      | m2  | 28,00000  | 87,00     | 2 436,00          |
| 25             | 331361821R00  | Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R)                                                      | t   | 0,26100   | 27 800,00 | 7 255,80          |
|                |               | R16 : 0,205                                                                                             |     | 0,20500   |           |                   |
|                |               | R8 : 0,056                                                                                              |     | 0,05600   |           |                   |
| 26             | 380941113RT1  | Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu, VAH 1 x D 8 mm, P v tahu 880 MPa, drážka, cih. zdivo | m   | 100,00000 | 668,00    | 66 800,00         |
|                |               | Statika : 100,00                                                                                        |     | 100,00000 |           |                   |
| 27             | 31123111Rpol  | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na expanzní maltu nad nosníky                                           | m3  | 1,00000   | 10 230,00 | 10 230,00         |
| <b>Díl: 63</b> |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                   |     |           |           | <b>91 529,22</b>  |



|                 |              |                                                                                                                     |     |           |           |                  |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| 28              | 631313621R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25<br>1.NP : 61,40*0,07                                                        | m3  | 4,29800   | 3 190,00  | 13 710,62        |
| 29              | 631316115R00 | Postřík nových beton. podlah proti prvotn. vysych.<br>1.NP : 61,40                                                  | m2  | 61,40000  | 254,00    | 15 595,60        |
| 30              | 631316211R00 | Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený<br>1.NP : 61,40                                                  | m2  | 61,40000  | 345,00    | 21 183,00        |
| 31              | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm<br>1.NP : 61,40*0,07                                                | m3  | 4,29800   | 112,00    | 481,38           |
| 32              | 631361921RT4 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30<br>1.NP : 61,40*0,0044*1,20                   | t   | 0,32419   | 26 400,00 | 8 558,62         |
| 33              | 631571003R00 | Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující, postupně hutněno<br>Statika : 25,00                                        | m3  | 25,00000  | 1 280,00  | 32 000,00        |
| <b>Díl: 94</b>  |              | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                     |     |           |           | <b>12 587,78</b> |
| 34              | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m<br>1.PP : 5,00                                                         | m2  | 5,00000   | 92,00     | 460,00           |
| 35              | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m<br>1.NP - zadní místnost : 9,38*6,53                                   | m2  | 61,25140  | 198,00    | 12 127,78        |
| <b>Díl: 95</b>  |              | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                 |     |           |           | <b>11 244,67</b> |
| 36              | 952901411R00 | Vyčištění ostatních objektů                                                                                         | m2  | 271,43140 | 34,00     | 9 228,67         |
| 37              | 95392211Rpol | D+M tvarovky větrací 100x100 mm                                                                                     | kus | 8,00000   | 252,00    | 2 016,00         |
| <b>Díl: 96</b>  |              | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                           |     |           |           | <b>8 977,50</b>  |
| 38              | 962023391R00 | Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC                                                                       | m3  | 1,50000   | 855,00    | 1 282,50         |
| 39              | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC<br>1.PP : 12,00*0,75                                                          | m3  | 9,00000   | 855,00    | 7 695,00         |
| <b>Díl: 97</b>  |              | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                                             |     |           |           | <b>57 017,38</b> |
| 40              | 970041200R00 | Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm<br>Pro osazení I 160 : 5*1,00                                         | m   | 5,00000   | 2 420,00  | 12 100,00        |
| 41              | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm                                                                              | m   | 8,00000   | 89,00     | 712,00           |
| 42              | 975053131R00 | Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m, do 800 kg/m2                                                                    | m   | 60,30000  | 288,00    | 17 366,40        |
| 43              | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                                   | t   | 19,76215  | 198,00    | 3 912,91         |
| 45              | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                        | t   | 19,76215  | 345,00    | 6 817,94         |
| 46              | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                              | t   | 375,48085 | 12,90     | 4 843,70         |
| 47              | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                              | t   | 19,76215  | 208,00    | 4 110,53         |
| 48              | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                                   | t   | 79,04860  | 23,00     | 1 818,12         |
| 49              | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti                                                                                   | t   | 19,76215  | 270,00    | 5 335,78         |
| <b>Díl: 99</b>  |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                      |     |           |           | <b>24 560,03</b> |
| 50              | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                                                       | t   | 87,40223  | 281,00    | 24 560,03        |
| <b>Díl: 711</b> |              | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                           |     |           |           | <b>31 374,21</b> |
| 51              | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP<br>1.PP : 15,00 | m2  | 15,00000  | 48,00     | 720,00           |
| 52              | 711141559RZ4 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - včetně dodávky Sklobit G<br>1.PP : 15,00                  | m2  | 15,00000  | 198,00    | 2 970,00         |
| 53              | 711821001RT3 | Izolační systém IPT, vodorovně, včetně dodávky tvarovky IPT 7 a podlahové lišty<br>Statika : 61,40                  | m2  | 61,40000  | 436,00    | 26 770,40        |
| 54              | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m                                                                   | %   | 304,60400 | 3,00      | 913,81           |
| <b>Díl: 721</b> |              | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                           |     |           |           | <b>38 293,34</b> |
| 55              | 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm                                                                                | m   | 8,00000   | 278,00    | 2 224,00         |
| 56              | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm, vč. tvarovek                                                      | m   | 30,00000  | 288,00    | 8 640,00         |
| 57              | 72117624Rpol | Potrubí KG k převedení dešťové vody, vč. kotvení a podpěrných kčí                                                   | m   | 50,00000  | 477,00    | 23 850,00        |
| 58              | 28615289.AR  | Koleno HTB D 50 mm 87° PP                                                                                           | kus | 16,00000  | 154,00    | 2 464,00         |
| 59              | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m                                                                   | %   | 371,78000 | 3,00      | 1 115,34         |

|                 |                              |                                                                           |        |             |           |                     |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|---------------------|
| <b>Díl: 762</b> | <b>Konstrukce tesařské</b>   |                                                                           |        |             |           | <b>60 223,38</b>    |
| 60              | 762712110R00                 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2                           | m      | 120,00000   | 198,00    | 23 760,00           |
| 61              | 762712130R00                 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2                           | m      | 60,00000    | 267,00    | 16 020,00           |
| 62              | 762711820R00                 | Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2                         | m      | 70,00000    | 37,00     | 2 590,00            |
| 63              | 762795000R00                 | Spojovací prostředky pro vázané konstrukce                                | m3     | 2,13600     | 558,00    | 1 191,89            |
| 64              | 60512620R                    | Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.5 dl. 200-350 š.10-16                          | m3     | 0,66000     | 5 240,00  | 3 458,40            |
| 65              | 60515248R                    | Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm                                     | m3     | 1,68960     | 5 870,00  | 9 917,95            |
| 66              | 998762203R00                 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m                        | %      | 569,38200   | 4,10      | 2 334,47            |
| 67              | 979011111R00                 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                         | t      | 0,70000     | 198,00    | 138,60              |
| 69              | 979081111R00                 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                              | t      | 0,70000     | 345,00    | 241,50              |
| 70              | 979081121R00                 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                    | t      | 13,30000    | 12,90     | 171,57              |
| 71              | 979082111R00                 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                    | t      | 0,70000     | 208,00    | 145,60              |
| 72              | 979082121R00                 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                         | t      | 2,80000     | 23,00     | 64,40               |
| 73              | 979990161R00                 | Poplatek za skládku suti - dřevo                                          | t      | 0,70000     | 270,00    | 189,00              |
| <b>Díl: 766</b> | <b>Konstrukce truhlářské</b> |                                                                           |        |             |           | <b>181 350,40</b>   |
| 74              | 76601                        | D+M špaletové okno 900×1550 mm vč. vnitřního parapetu, kování, vč. nátěru | kus    | 8,00000     | 22 400,00 | 179 200,00          |
| 75              | 998766203R00                 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m                         | %      | 1 792,00000 | 1,20      | 2 150,40            |
| <b>Díl: 767</b> | <b>Konstrukce zámečnické</b> |                                                                           |        |             |           | <b>269 551,54</b>   |
| 76              | 767995104R00                 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg                          | kg     | 3 041,57000 | 42,40     | 128 962,57          |
| 77              | 767996000T00                 | Příplatek za žárové zinkování                                             | kg     | 2 592,22000 | 12,80     | 33 180,42           |
| 78              | 767996801R00                 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg                            | kg     | 438,55000   | 34,00     | 14 910,70           |
| 79              | 0R1                          | Drobný materiál                                                           | t      | 0,08000     | 96 000,00 | 7 680,00            |
| 80              | 13380630R                    | Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235, 11375                      | t      | 0,24613     | 18 800,00 | 4 627,24            |
| 81              | 13384440R                    | Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli S235, 11375                      | t      | 0,24816     | 18 000,00 | 4 466,88            |
| 82              | 13611232R                    | Plech hladký jakost 11375.1 12x1000x2000 mm                               | t      | 0,89338     | 21 200,00 | 18 939,66           |
| 83              | 14587796R2                   | Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 100x100x6 mm                        | t      | 0,62656     | 27 400,00 | 17 167,74           |
| 84              | 14587796R3                   | Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 100x150x8 mm                        | t      | 1,24351     | 27 400,00 | 34 072,17           |
| 85              | 998767203R00                 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m                         | %      | 2 640,07400 | 2,10      | 5 544,16            |
| <b>Díl: VN</b>  | <b>Vedlejší náklady</b>      |                                                                           |        |             |           | <b>28 000,00</b>    |
| 86              | 005121 R                     | Zařízení staveniště                                                       | Soubor | 1,00000     | 28 000,00 | 28 000,00           |
| <b>Celkem</b>   |                              |                                                                           |        |             |           | <b>1 541 214,81</b> |

Poznámky uchazeče k zadání