

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	07-05-2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	TPHK/243/21

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

STINTER CZ s.r.o.
OR MS Praha, oddíl C, vložka 101557
Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2
Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2
25959506
CZ25959506

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
ředitelem
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
64809447
CZ64809447

kontaktní osoba:

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu stávajících střešních konstrukcí včetně třešních oken a klempířských prvků společné střechy školní jídelny ZŠ Kukleny a sousedícího objektu č p. 91, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 121015 s názvem s názvem „OPRAVA STŘECHY ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ KUKLENY A RODINNÉHO DOMU Č. P. 91“ (dále jen

„zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2. Dílo se skládá zejména z následujících prací:
 - odstranění stávajícího rozvodu bleskosvodu;
 - odstranění stávající střešní krytiny z eternitových šablon;
 - revize stávajícího bednění, případná výměna narušených částí;
 - ošetření dřevěných prvků krovu a bednění fungicidním nátěrem;
 - demontáž veškerých stávajících prvků na střeších včetně dešťových okapů a svodů;
 - položení nové pjistné hydroizolační fólie dle požadavků výrobce střešní krytiny;
 - montáž nové střešní krytiny – vláknocementová skládaná krytina např. CEMBRIT, česká šablona, odstínu červeného (dle stávajícího střešního pláště);
 - osazení systémových stešních prvků a oplechování;
 - montáž nových dešťových žlabů a svodů;
 - výměna stávajících střešních oken, světlíků a výlezů na střechu;
 - oprava stávajících omítek na římsách přilehlých ke střešním konstrukcím;
 - montáž nové jímací soustavy a svodové soustavy bleskosvodu;
 - přesunutí kanalizační přípojky jednoho ze svodů střechy školní jídelny;
 - odvoz a likvidace odpadu včetně likvidace na skládce;
 - provedení závěrečného důkladného úklidu a uvedení dotčených prostor do původního stavu.
3. Technické podmínky veřejné zakázky jsou určeny projektovými dokumentacemi pro provádění stavby s názvem „ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUKLENY – OPRAVA STŘECHY ŠKOLNÍ JÍDELNY, POZEMEK Č.ST. 25/1, K.Ú. Kukleny, Pražská třída čp. 1/46, Hradec Králové 4“ a „RODINNÝ DŮM čp. 91 – OPAVA STŘECHY, pozemek č.st. 25/2, k.ú. Kukleny, Pražská třída čp. 91/48, Hradec Králové 4“ zpracovaných [REDAKCE] z projekční kanceláře PV projekt, spol. s r.o., Kalendova 688, 500 04 Hradec Králové a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohami č. 1 a č. 2 této zadávací dokumentace.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší možné jakosti, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují k dodávkám (materiálům, věcem), službám a pracím tvořících dílo.
5. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.

6. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příslušné oprávněné osobě s ohledem na jejich vlastnosti.
7. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 – o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů **vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu**, apod. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 – o podrobnostech nakládání s odpady.
8. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla zabezpečit ověření zdravotní způsobilosti pracovníků pro práci s azbestem a je povinen zajistit školení pracovníků pro tyto práce.
9. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla stanovit technologický postup prací a nahlásit práce s azbestem na Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje, a to vše v dostatečném předstihu tak, aby byly práce zahájeny v řádném termínu stanoveném touto smlouvou.
10. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím provozu, v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona).
11. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která upravuje požadavky na stavenišť.
12. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
13. Zhotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
14. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň

v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

15. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV.

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání staveniště): **1. 7. 2021.**
2. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do **30. 9. 2021.**
3. Místem plnění školní jídelna Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 198, Pražská třída č. p. 1/46, Hradec Králové a rodinný dům č. p. 91/48, Pražská třída 91/48, Hradec Králové.

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 2 592 503 Kč.**
2. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel, informační tabule, projednávání s úřady apod.)

Informační tabule na přenosném podstavci bude obsahovat údaje:
- název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací. Platba proběhne na základě daňového dokladu (dále i jako „faktura“) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí části díla na základě objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele, který musí být součástí vystavené faktury. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.
5. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení

„daň odvede zákazník“. Dále budou faktury obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.

6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatel písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.

SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 10.000,- Kč.
4. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
8. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v této smlouvě bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí v případě smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po každém takovém dni prodlení.
10. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na celé dílo je poskytována na **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůta na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemně odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.
9. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady

zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.

11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,
 - příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejich přílohách,
 - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj náklad.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
4. Před započatím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a vedením školy a potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen výrobky objednat v dostatečném předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo k prodlení provádění díla.
5. Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškození.
6. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
7. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení, atd.).
8. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně

inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutné pro řádné a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost.

9. Pro potřeby zajištění povolení zvláštního užívání pozemní komunikace vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc, na základě které může zhotovitel zastoupit objednatele v jednání s příslušnými úřady. Na základě této plné moci nebudou zhotoviteli účtovány poplatky související se zajištěním zvláštního užívání pozemní komunikace.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.
11. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
12. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
13. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
14. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
15. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
16. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
 - v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
 - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.
17. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

18. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis z kontrolního dne není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.
19. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.
21. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.
22. Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky s příslušnou nezbytnou odbornou kvalifikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
23. Zhotovitel provede na své náklady a s dostatečným předstihem zajištění zvláštního užívání komunikace (zábor veřejného prostranství) pro zařízení staveniště a stavbu lešení, a provede oplocení místa stavby. Plot bude opatřen informačními cedulemi s názvem stavby, údaji o objednateli/zhotoviteli a termínem stavby.
24. Před započítáním prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a vedením školy a potvrzeny zápisem do stavebního deníku.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad, či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky“.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že události vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické normy,
 - by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení smlouvy,
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod.
4. Přerušením provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.
5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tři pracovní dny předem, přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.

2. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepsí obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
3. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno.
4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o provedených zkouškách, doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.
5. Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.
6. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodloužení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 7 dnů,
 - prodloužení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle čl. XI. delší než 5 dnů.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a budoucích dodatků dle platných právních předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.
8. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605, § 2606, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 (případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
9. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIV.
PŘÍLOHY


1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V Praze dne 6.5.2021

12. 05. 2021

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



jednatel
STINTER CZ s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

KAPITULACE STAVBY

Objekt: 20210208
Stavba: Oprava střechy školní jídelny ZŠ Kukleny a rodinného domu č.p. 91

KSO:
Místo: Kukleny

CC-CZ:
Datum: 03.03.2021

Zadavatel:
TSHK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

IČ: 25959506
DIČ: CZ25959506

Projektant:
PV Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 592 503,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 120 818,00	445 371,78
DPH snížená	15,00%	471 685,00	70 752,75

Cena s DPH v CZK 3 108 627,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Id: 20210208
 Stavba: Oprava střechy školní jídelny ZŠ Kukleny a rodinného domu č.p. 91
 Místo: Kukleny
 Zadavatel: TSHK
 Uchazeč: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Datum: 03.03.2021
 Projektant: PV Projekt s.r.o.
 Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 592 503,00	3 108 627,53
01-204-2020	ZŠ a MŠ Kukleny - oprava střechy školní jídelny	2 120 818,00	2 566 189,78
1	Stavební část	1 962 689,00	2 374 853,69
2	Elektroinstalace hromosvod	91 392,00	110 584,32
3	Vedlejší rozpočtové náklady	66 737,00	80 751,77
01-205-2020	RD Kukleny - oprava střechy RD č.p.91	471 685,00	542 437,75
1	Stavební část	400 236,00	460 271,40
2	Elektroinstalace - hromosvod	41 191,00	47 369,65
3	Vedlejší rozpočtové náklady	30 258,00	34 796,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy školní jídelny ZŠ Kukleny a rodinného domu č.p. 91

Objekt:

01-204-2020 - ZŠ a MŠ Kukleny - oprava střechy školní jídelny

Soupis:

1 - Stavební část

KSO:

Místo: Kukleny

CC-CZ:

Datum: 03.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

IČ:

25959506

DIČ:

CZ25959506

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 962 689,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 962 689,00	21,00%	412 164,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 374 853,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

POPIS PRACÍ

Návrh:

Oprava střechy školní jídelny ZŠ Kukleny a rodinného domu č.p. 91

Objekt:

01-204-2020 - ZŠ a MŠ Kukleny - oprava střechy školní jídelny

Soupis:

1 - Stavební část

Místo:

Kukleny

Datum:

03.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 962 689,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překozech ručně	m2	1,980			CS ÚRS 2019 01
2	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	1,980			CS ÚRS 2019 01
	W		"napojení dešťového svodu"					
	W		3*0,6*1,1		1,980			
	W		Součet		1,980			
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,314			CS ÚRS 2019 01
	W		"napojení dešťového svodu"					
	W		3*0,6*0,73		1,314			
	W		Součet		1,314			
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,314			CS ÚRS 2019 01
5	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,800			CS ÚRS 2019 01
	W		"napojení dešťového svodu"					
	W		1,214-0,414		0,800			
	W		Součet		0,800			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,800			CS ÚRS 2019 01
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1,600			CS ÚRS 2019 01
	W		0,8*2000/1000		1,600			
	W		Součet		1,600			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,414			CS ÚRS 2019 01
	W		"napojení dešťového svodu"					
	W		3*0,6*0,230		0,414			
	W		Součet		0,414			
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítí, uloženou do 3 m	m3	0,540			CS ÚRS 2019 01
	W		"napojení dešťového svodu"					
	W		3*0,6*0,3		0,540			
	W		Součet		0,540			
10	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	1,080			CS ÚRS 2019 01
	W		0,54*2 "Přepočtené koeficientem množství"		1,080			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

11	K	311231118	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 15	m3	1,626			CS ÚRS 2019 01
	W		"požární předěl na střeše zděná zídka"					
	W		9,035*2*0,6*0,15		1,626			
	W		Součet		1,626			

D 5 Komunikace pozemní

12	K	566901123	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2	1,800			CS ÚRS 2019 01
	W		"napojení dešťového svodu"					
	W		3*0,6		1,800			
	W		Součet		1,800			
13	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2	1,800			CS ÚRS 2019 01
	W		"napojení dešťového svodu"					
	W		3*0,6		1,800			
	W		Součet		1,800			
14	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	1,980			CS ÚRS 2019 01
	W		"napojení dešťového svodu"					
	W		3*0,6*1,1		1,980			
	W		Součet		1,980			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15	K	6-01	Nátěr fasádní barvou silikonovou (silikátovou) ve dvou vrstvách	m2	81,235			
	W		"nátěr opravované římsy - celá plocha"					
	W		81,235		81,235			
	W		Součet		81,235			
16	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	81,235			CS ÚRS 2019 01
	W		"nátěr opravované římsy - celá plocha"					
	W		81,235		81,235			
	W		Součet		81,235			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K 612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	33,218			CS ÚRS 2019 01
VV		"sřešní římsa oprava v rozsahu 30%"					
VV		"pohled SZ"					
VV		((0,5+0,3)*(24,8))*0,3		5,952			
VV		"zdobná fasáda pod okapní římsou oprava 30%"					
VV		"pohled SV"					
VV		(0,7*15,8)*0,3		3,318			
VV		"pohled JV"					
VV		(0,7*25,13)*0,3		5,277			
VV		"okapová římsa pohled SV oprava z 100%"					
VV		"pohled SV"					
VV		((0,5+0,3)*15,8)*1,0		12,640			
VV		"okapová římsa pohled JV oprava 30%"					
VV		"pohled JV"					
VV		((0,5+0,3)*25,13)*0,3		6,031			
VV		Součet		33,218			
18	K 612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	24,395			CS ÚRS 2019 01
VV		"požární předěl na střeše zděná zídka"					
VV		9,035*2*(0,6+0,6+0,15)		24,395			
VV		Součet		24,395			
19	K 622321131.1	Potažení vnějších stěn štukem tloušťky do 3 mm	m2	33,218			
20	K 622325312	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 30%	m2	68,595			CS ÚRS 2019 01
VV		"sřešní římsa oprava v rozsahu 30%"					
VV		"pohled SZ"					
VV		(0,5+0,3)*(24,8)		19,840			
VV		"zdobná fasáda pod okapní římsou oprava 30%"					
VV		"pohled SV"					
VV		0,7*15,8		11,060			
VV		0,7*25,13		17,591			
VV		"okapová římsa pohled JV oprava z 30%"					
VV		"pohled JV"					
VV		(0,5+0,3)*25,13		20,104			
VV		Součet		68,595			
21	K 622325319	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 100%	m2	12,640			CS ÚRS 2019 01
VV		"okapová římsa pohled SV oprava z 100%"					
VV		"pohled SV"					
VV		(0,5+0,3)*15,8		12,640			
VV		Součet		12,640			
22	K 623125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších pilířů nebo sloupů z cihel	m2	7,040			CS ÚRS 2019 01
VV		"oprava komínového tělesa"					
VV		(2,35+0,85)*2*1,1		7,040			
VV		Součet		7,040			
23	K 629991011	Zakrytí svislých ploch fólií	m2	131,460			CS ÚRS 2019 01
VV		"zakrytí fasády při tlakovém čištění"					
VV		(15,8+25,13+24,8)*2		131,460			
VV		Součet		131,460			
24	K 629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	81,235			CS ÚRS 2019 01
VV		"sřešní římsa oprava v rozsahu 30%"					
VV		"pohled SZ"					
VV		(0,5+0,3)*(24,8)		19,840			
VV		"zdobná fasáda pod okapní římsou oprava 30%"					
VV		"pohled SV"					
VV		0,7*15,8		11,060			
VV		"pohled JV"					
VV		0,7*25,13		17,591			
VV		"okapová římsa pohled SV oprava z 100%"					
VV		"pohled SV"					
VV		(0,5+0,3)*15,8		12,640			
VV		"okapová římsa pohled JV oprava 30%"					
VV		"pohled JV"					
VV		(0,5+0,3)*25,13		20,104			
VV		Součet		81,235			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
25	K 9.01	Demontáž a zpětná montáž zařízení (satelit, internet ...) bez poškození	soubor	1,000			
26	K 9.02	Vynesení lešení (podložení stojek lešení)	soubor	1,000			
27	K 9.03	Nové napojení dešťového svodu do stávající kanalizace	soubor	1,000			
VV		"lapač splavenin, kanalizační trubka vč. tvarovek, napojení"					
VV		"do stávající kanalizace - šachta, předběžný rozsah není uvedeno v PD"					
VV		1		1,000			
VV		Součet		1,000			
28	K 919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	6,600			CS ÚRS 2019 01
VV		"napojení dešťového svodu"					
VV		3*3+0,6		6,600			
VV		Součet		6,600			
29	K 941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	95,550			CS ÚRS 2019 01
VV		"pohled SZ"					
VV		(1,5+4,35+8,85)*(9-4+1,5)		95,550			
VV		Součet		95,550			
30	K 941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	684,810			CS ÚRS 2019 01
VV		"pohled SV"					
VV		(13+1,5)*(9+1,5)		152,250			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		"pohled JV"					
WV		(24,8+1,5)*(9+1,5)		276,150			
WV		"pohled SZ"					
WV		7,8*(9+1,5)		81,900			
WV		(4,12+1,5)*(9+1,5)		59,010			
WV		(8+1,5+1,5)*(9+1,5)		115,500			
WV		Součet		684,810			
31	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	5 733,000		CS ÚRS 2019 01
WV		95,55*60		5 733,000			
WV		Součet		5 733,000			
32	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	41 088,600		CS ÚRS 2019 01
WV		684,81*60		41 088,600			
WV		Součet		41 088,600			
33	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	95,550		CS ÚRS 2019 01
34	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	684,810		CS ÚRS 2019 01
35	K	942111121	Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v do 20 m	m2	20,300		CS ÚRS 2019 01
WV		"roh pohledu SZ a SV"					
WV		(2+1,5+2+1,5)*(9-7,6+1,5)		20,300			
WV		Součet		20,300			
36	K	942111221	Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití	m2	609,000		CS ÚRS 2019 01
WV		20,300*30		609,000			
37	K	942111821	Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v 20 m	m2	20,300		CS ÚRS 2019 01
38	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	640,360		CS ÚRS 2019 01
WV		95,55+684,81-140		640,360			
WV		Součet		640,360			
39	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	19 210,800		CS ÚRS 2019 01
WV		640,36*30		19 210,800			
WV		Součet		19 210,800			
40	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	640,360		CS ÚRS 2019 01
41	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	140,000		CS ÚRS 2019 01
WV		"neprůchozí zabezpečení"					
WV		70*2		140,000			
WV		Součet		140,000			
42	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	4 200,000		CS ÚRS 2019 01
WV		140*30		4 200,000			
WV		Součet		4 200,000			
43	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	140,000		CS ÚRS 2019 01
44	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	13,500		CS ÚRS 2019 01
WV		"stříška nad vstupy"					
WV		3,5*2,0		5,500			
WV		"stříška chodník"					
WV		4*2		8,000			
WV		Součet		13,500			
45	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	495,000		CS ÚRS 2019 01
WV		16,5*30		495,000			
WV		Součet		495,000			
46	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	13,500		CS ÚRS 2019 01
47	K	953945232.1	Kotvy mechanické M 12 dl 160 mm pro kotvení lešení	kus	30,000		
WV		"předběžný počet" 30		30,000			
WV		Součet		30,000			
48	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	68,595		CS ÚRS 2019 01
WV		"střešní římsa oprava v rozsahu 30%"					
WV		"pohled SZ"					
WV		(0,5+0,3)*(24,8)		19,840			
WV		"zdobná fasáda pod okapní římsou oprava 30% "					
WV		"pohled SV"					
WV		0,7*15,8		11,060			
WV		0,7*25,13		17,591			
WV		"okapová římsa pohled JV oprava z 30%"					
WV		"pohled JV"					
WV		(0,5+0,3)*25,13		20,104			
WV		Součet		68,595			
49	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 100%	m2	12,640		CS ÚRS 2019 01
WV		"okapová římsa pohled SV oprava z 100%"					
WV		"pohled SV"					
WV		(0,5+0,3)*15,8		12,640			
WV		Součet		12,640			
50	K	978023471	Vyškrabání spár zdiva cihelného komínového	m2	7,040		CS ÚRS 2019 01
WV		(2,35+0,85)*2*1,1		7,040			
WV		Součet		7,040			
D	997	Přesun sutě					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	16,815		CS ÚRS 2019 01
52	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,815		CS ÚRS 2019 01
53	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	138,402		CS ÚRS 2019 01
	WV		15,378*9		138,402		
	WV		Součet		138,402		
54	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	7,859		CS ÚRS 2019 01
D	998	Přesun hmot					
55	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	8,831		CS ÚRS 2019 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	712	Povlakové krytiny					
56	K	712300841.1	Očištění povlakové krytiny	m2	37,800		
57	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	37,800		CS ÚRS 2019 01
	WV		"pultová střecha"				
	WV		36*1,05		37,800		
	WV		Součet		37,800		
58	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,011		CS ÚRS 2019 01
	WV		37,8*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství"		0,011		
59	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	75,600		CS ÚRS 2019 01
	WV		"pultová střecha"				
	WV		37,8*2		75,600		
	WV		Součet		75,600		
60	M	62833158.1	Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl.4,0mm - podkladní pás	m2	43,470		
	WV		37,8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		43,470		
61	M	62833158.2	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože tl.4,5mm, Broof (I3) - vrchní pás	m2	43,470		
	WV		37,8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		43,470		
62	K	998712203.1	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	3,440		
D	762	Konstrukce tesařské					
63	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mácením třída ohrožení 3 a 4	m3	12,118		CS ÚRS 2019 01
64	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	138,021		CS ÚRS 2019 01
	WV		"výměna z 30%"				
	WV		"budova" 402*0,3		120,600		
	WV		"přístavba sedlová střecha" 40*0,3		12,000		
	WV		"doplnění v místě požární zidky"				
	WV		(9,035*2)*0,3		5,421		
	WV		Součet		138,021		
65	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	4,555		CS ÚRS 2019 01
	WV		138,021*0,03*1,1		4,555		
	WV		Součet		4,555		
66	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	76,800		CS ÚRS 2019 01
67	M	60726286	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm	m2	84,480		CS ÚRS 2019 01
	WV		76,8*1,1		84,480		
	WV		Součet		84,480		
68	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	141,635		CS ÚRS 2019 01
	WV		"výměna z 30%"				
	WV		"budova" 402*0,3		120,600		
	WV		"přístavba sedlová střecha" 40*0,3		12,000		
	WV		"vyřezání v místě požární zidky"				
	WV		(9,035*2)*0,5		9,035		
	WV		Součet		141,635		
69	K	762342314	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	478,800		CS ÚRS 2019 01
	WV		"hlavní budova"				
	WV		402		402,000		
	WV		"pod římsou"				
	WV		76,8		76,800		
	WV		Součet		478,800		
70	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	5,451		CS ÚRS 2019 01
	WV		"hlavní budova"				
	WV		"lať" 402*4,5*0,05*0,03*1,1		2,985		
	WV		"kontralať" 402*1,5*0,06*0,04*1,1		1,592		
	WV		"lať pod oplechování římsy"				
	WV		76,8*4,5*0,05*0,03*1,1		0,570		
	WV		"kontralať pod oplechování římsy"				
	WV		76,8*1,5*0,06*0,04*1,1		0,304		
	WV		Součet		5,451		
71	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	718,200		CS ÚRS 2019 01
	WV		"hlavní budova"				
	WV		402*1,5		603,000		
	WV		"pod oplechování říms"				
	WV		76,8*1,5		115,200		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		Součet		718,200			
72	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	12,118		CS ÚRS 2019 01
WV		"prkna" 4,555		4,555			
WV		"latě" 5,451		5,451			
WV		"desky OSB" 84,48*0,025		2,112			
WV		Součet		12,118			
73	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,790		CS ÚRS 2019 01
D	763	Konstrukce suché výstavby					
74	K	763164531	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	103,800		CS ÚRS 2019 01
WV		"SDK obklad ostění střešních oken"					
WV		(2,6+1)*2*2		14,400			
WV		(2+2,6)*2*7		64,400			
WV		(1,3+1)*2*4		18,400			
WV		(2+1,3)*2*1		6,600			
WV		Součet		103,800			
75	K	763164821	Demontáž SDK obkladu kovových kci opláštění jednoduché	m2	62,280		CS ÚRS 2019 01
WV		"SDK obklad ostění střešních oken"					
WV		(2,6+1)*2*2*0,6		8,640			
WV		(2+2,6)*2*7*0,6		38,640			
WV		(1,3+1)*2*4*0,6		11,040			
WV		(2+1,3)*2*1*0,6		3,960			
WV		Součet		62,280			
76	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	8,780		CS ÚRS 2019 01
D	764	Konstrukce klempířské					
77	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	8,400		CS ÚRS 2019 01
78	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	18,000		CS ÚRS 2019 01
79	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000		CS ÚRS 2019 01
80	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	66,400		CS ÚRS 2019 01
WV		66,4		66,400			
WV		Součet		66,400			
81	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	7,100		CS ÚRS 2019 01
WV		2,6+1,9+2,6		7,100			
WV		Součet		7,100			
82	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	18,000		CS ÚRS 2019 01
83	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	66,400		CS ÚRS 2019 01
WV		25,2+16+25,2		66,400			
WV		Součet		66,400			
84	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	51,800		CS ÚRS 2019 01
WV		29,4+4,4+18		51,800			
WV		Součet		51,800			
85	K	764131401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	42,000		CS ÚRS 2019 01
WV		"přístavba sedlová střecha, výměra dle PD"					
WV		40*1,05		42,000			
WV		Součet		42,000			
86	K	764232403	Oplechování štítu závětnou lištou z Cu plechu rš 250 mm	m	9,240		CS ÚRS 2019 01
WV		"dle výpisu výrobků"					
WV		"K/7 - na plechové krytině "					
WV		4,2*2*1,1		9,240			
WV		Součet		9,240			
87	K	764232433	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 250 mm	m	19,800		CS ÚRS 2019 01
WV		"dle výpisu výrobků"					
WV		"K/6"					
WV		18*1,1		19,800			
WV		Součet		19,800			
88	K	764234405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	20,680		CS ÚRS 2019 01
WV		"dle výpisu výrobků"					
WV		"K/9"					
WV		9,4*2*1,1		20,680			
WV		Součet		20,680			
89	K	76423441101	Oplechování horních ploch komínových desek bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	1,980		
WV		"dle výpisu výrobků"					
WV		"K/13"					
WV		2*0,9*1,1		1,980			
WV		Součet		1,980			
90	K	76423544601	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů komínových desek z Cu plechu rš přes 400 mm	kus	4,000		
WV		" komínové desky"4		4,000			
WV		Součet		4,000			
91	K	764238411	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš přes 670 mm	m2	51,128		CS ÚRS 2019 01
WV		"dle výpisu výrobků"					
WV		"K/3"					
WV		66,4*1,1*0,7		51,128			
WV		Součet		51,128			
92	K	76433140401	Lemování komínových těles boční a spodní část z Cu plechu rš 330 mm	m	4,500		
WV		"dle výpisu výrobků"					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv		"K/14 boční a spodní"					
vv		1,9+2,6		4,500			
vv		Součet		4,500			
93	K	76433140601	Lemování komínových těles horní část z Cu plechu rš 500 mm	m	2,600		
vv		"dle výpisu výrobků"					
vv		"K/14 - horní"					
vv		2,6		2,600			
vv		Součet		2,600			
94	K	76433140701	Lemování atikových zdí střech šikmých z Cu plechu rš 670 mm	m	41,360		
vv		"dle výpisu výrobků"					
vv		"K/10"					
vv		9,4*2*2*1,1		41,360			
vv		Součet		41,360			
95	K	764336425	Lemování ventilačních nástavců z Cu plechu na skládané krytině průměru do 300 mm	kus	1,000		CS ÚRS 2019 01
vv		"dle výpisu výrobků"					
vv		"K/11" 1		1,000			
vv		Součet		1,000			
96	K	764336425.1	Oplechování stávající VZT z Cu plechu (dle prověření stavu nová konstrukce)	kus	1,000		
vv		"dle výpisu výrobků"					
vv		"K/12" 1		1,000			
vv		Součet		1,000			
97	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	32,340		CS ÚRS 2019 01
vv		"dle výpisu výrobků"					
vv		"K/1 "					
vv		29,4*1,1		32,340			
vv		Součet		32,340			
98	K	764531405	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 400 mm	m	19,800		CS ÚRS 2019 01
vv		"dle výpisu výrobků"					
vv		"K/5"					
vv		18*1,1		19,800			
vv		Součet		19,800			
99	K	764533406	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Cu plechu rš 500 mm	m	73,040		CS ÚRS 2019 01
vv		"dle výpisu výrobků"					
vv		"K/4"					
vv		(25,2+16+25,2)*1,1		73,040			
vv		Součet		73,040			
100	K	764538422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm	m	24,640		CS ÚRS 2019 01
vv		"dle výpisu výrobků"					
vv		"K/2"					
vv		4,4*1,1+18*1,1		24,640			
vv		Součet		24,640			
101	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,610		CS ÚRS 2019 01
D 765 Krytina skládaná							
102	K	765115421	Montáž bezpečnostního háku pro keramickou krytinu	kus	3,000		CS ÚRS 2019 01
103	M	59244014	sada bezpečnostního háku (bez tašky)	sada	3,000		CS ÚRS 2019 01
vv		" dle výpisu výrobků"					
vv		"S/1"					
vv		3		3,000			
vv		Součet		3,000			
104	K	765125302	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro betonovou krytinu	kus	1,000		CS ÚRS 2019 01
vv		"dle výpisu výrobků"					
vv		"T/1"1		1,000			
vv		Součet		1,000			
105	M	5924401601	okno střešní výstupní univerzální rozměr 460x610mm	kus	1,000		
vv		"dle výpisu výrobků"					
vv		"T/1"1		1,000			
vv		Součet		1,000			
106	K	765131191	Montáž hřebene skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenačů	m	44,835		CS ÚRS 2019 01
vv		42,7*1,05		44,835			
vv		Součet		44,835			
107	M	59164504	hřebenač kónický vláknocementový barevný	kus	112,000		CS ÚRS 2019 01
vv		"dle výpisu výrobků"					
vv		"D/7"112		112,000			
vv		Součet		112,000			
108	M	59160749	hřebenač rozbočovací laminát 400x400mm v barvách krytiny	kus	2,000		CS ÚRS 2019 01
vv		"dle výpisu výrobků"					
vv		"D/8"2		2,000			
vv		Součet		2,000			
109	M	591607490101	hřebenač ukončovací laminát 170x230mm v barvách krytiny	kus	2,000		
vv		"dle výpisu výrobků"					
vv		"D/9"2		2,000			
vv		Součet		2,000			
110	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	442,000		CS ÚRS 2019 01
vv		"výměra střechy dle PD"					
vv		"hlavní budova "402		402,000			
vv		"přístavba"40		40,000			
vv		Součet		442,000			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m	44,835		CS ÚRS 2019 01
112	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	442,000		CS ÚRS 2019 01
113	K	765131845	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m	44,835		CS ÚRS 2019 01
114	K	765133001	Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem hladkým	m2	422,100		CS ÚRS 2019 01
	W		"výměra střechy dle PD"				
	W		"hlavní budova 402*1,05		422,100		
	W		Součet		422,100		
115	K	765133011	Okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché krytí ze šablon povrchem hladkým	m	84,400		CS ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"				
	W		"K/3 a K/6"				
	W		66,4+18		84,400		
	W		Součet		84,400		
116	K	765135001	Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny plochy do 0,2m2	kus	6,000		CS ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"				
	W		"D/1"				
	W		2		2,000		
	W		"dle výpisu výrobků"				
	W		"D/2"				
	W		4		4,000		
	W		Součet		6,000		
117	M	59161148.1	hlavice větrací pr. 110 plast pro šablony vláknocementové krytiny	kus	2,000		
	W		"dle popisu výrobků"				
	W		"D/1 - hlavice oz., SL" 2		2,000		
	W		Součet		2,000		
118	M	59161148.2	hlavice větrací pr. 160 plast pro šablony vláknocementové krytiny	kus	2,000		
	W		"dle popisu výrobků"				
	W		"D/1a " 2		2,000		
	W		Součet		2,000		
119	M	59161152	prostup anténny pro krytinu vláknocementovou plast 400x400mm Dmax 60mm	kus	2,000		CS ÚRS 2019 01
	W		"dle popisu výrobků"				
	W		"D/2"2		2,000		
	W		Součet		2,000		
120	K	765135021	Montáž stoupací plošiny skládané vláknocementové krytiny délky do 1,0m	kus	1,000		CS ÚRS 2019 01
121	M	76513500.3	Stoupací plošina bez zábradlí	ks	1,000		
	W		"dle výpisu výrobků"				
	W		"D/5" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
122	K	765135023	Montáž stoupací plošiny skládané vláknocementové krytiny délky přes 1,0m	kus	3,000		CS ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"				
	W		"D/3 - dvě sestavy k sobě spojené spojkou stoupací plošiny rozměr 100x300 mm"2		2,000		
	W		"D/4 - jedna sestava"1		1,000		
	W		Součet		3,000		
123	M	76513500.1	Komínová lávka - stoupací plošina vč. zábradlí	ks	2,000		
	W		"dle výpisu výrobků"				
	W		"D/3 - sestava dvou plošin spojené spojkou" 2		2,000		
	W		Součet		2,000		
124	M	76513500.2	Komínová lávka - stoupací plošina vč. zábradlí	ks	1,000		
	W		"dle výpisu výrobků"				
	W		"D/4 - jedna sestava" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
125	K	765135041	Montáž protisněhového háku skládané vláknocementové krytiny	kus	260,000		CS ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"				
	W		"D/6"				
	W		260		260,000		
	W		Součet		260,000		
126	M	59161158	hák protisněhový 400mm barevný, pro vláknocementové krytiny	kus	260,000		CS ÚRS 2019 01
127	K	765135111	Opracování střešní skládané vláknocementové krytiny do 30° v místě prostupu plochy do 0,25 m2	kus	6,000		CS ÚRS 2019 01
128	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	42,000		CS ÚRS 2019 01
	W		"pod plechovou krytinu, výměra dle PD"				
	W		40*1,05		42,000		
	W		Součet		42,000		
129	M	28329040.1	podkladní střešní fólie parozábrana pod plechovou krytinu, hmotnost 580g/m2, difúzní tloušťka Sd=0,02m, dělicí výška 8mm.	m2	46,200		
	W		42		42,000		
	W		Součet		42,000		
	W		42*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		46,200		
130	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	502,740		CS ÚRS 2019 01
	W		"hlavní budova" 402*1,05		422,100		
	W		"v místě nadokapní římsy" 76,8*1,05		80,640		
	W		Součet		502,740		
131	M	28329320.1	pojistná hydroizolační fólie difúzně otevřená	m2	553,014		
	W		"pojistná difúzně otevřená hydroizolační fólie 2.stupně tř.A a nebo tř.B"				

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		502,74		502,740			
W		Součet		502,740			
W		502,74*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		553,014			
132	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	442,000		CS ÚRS 2019 01
W		"stávající lepenka"					
W		402+40		442,000			
W		Součet		442,000			
133	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	6,030		CS ÚRS 2019 01
D	766	Konstrukce truhlářské					
134	K	766671004	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 118 cm	kus	38,000		CS ÚRS 2019 01
135	M	61124498.1	okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 78x118cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování	kus	38,000		
W		"dle výpisu výrobků"					
W		"T/2" 4		4,000			
W		"T/3" 2		2,000			
W		"T/4" 4		4,000			
W		"T/5" 28		28,000			
W		Součet		38,000			
136	M	61140573	lemování střešních oken v sestavě na ploché krytiny 780x1180mm	kus	34,000		CS ÚRS 2019 01
W		"dle výpisu výrobků"					
W		"T/3, T/4, T/5"					
W		34		34,000			
W		Součet		34,000			
137	M	61124163.1	lemování střešních oken 780x1180mm	kus	4,000		
W		"dle výpisu výrobků"					
W		"T/2"					
W		4		4,000			
W		Součet		4,000			
138	K	766671004.1	Montáž venkovní rolety střešního okna do krytiny ploché 78 x 118 cm	kus	24,000		
W		"montáž neobsahuje elektro dopojení v interiéru pro elektropohon rolety"					
W		24		24,000			
W		Součet		24,000			
139	M	61140702	roleta venkovní kovová střešních oken rozměru do 780x1180mm, elektropohon, materiál Cu	kus	24,000		
W		"není v projektu podrobná specifikace, předběžná cena"					
W		24		24,000			
W		Součet		24,000			
140	K	766674811	Demontáž střešního okna hladká krytina do 45°	kus	38,000		CS ÚRS 2019 01
141	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,100		CS ÚRS 2019 01
D	783	Dokončovací práce - nátěry					
142	K	783826655.1	Finální penetrační nátěr komínového zdiva	m2	7,040		
W		"impregnační ochranný nátěr komínového zdiva např. Den Braven Profi"					
W		7,04		7,040			
W		Součet		7,040			
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
143	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	62,280		CS ÚRS 2019 01
W		"SDK obklad ostění střešních oken"					
W		62,28		62,280			
W		Součet		62,280			
144	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	62,280		CS ÚRS 2019 01
145	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	62,280		CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy školní jídelny ZŠ Kukleny a rodinného domu č.p. 91

Objekt:

01-204-2020 - ZŠ a MŠ Kukleny - oprava střechy školní jídelny

Soupis:

2 - Elektroinstalace hromosvod

KSO:

Místo: Kukleny

CC-CZ:

Datum: 03.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

IČ:

25959506

DIČ:

CZ25959506

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 392,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 392,00	21,00%	19 192,32
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

110 584,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy školní jídelny ZŠ Kukleny a rodinného domu č.p. 91

Objekt:

01-204-2020 - ZŠ a MŠ Kukleny - oprava střechy školní jídelny

Soupis:

2 - Elektroinstalace hromosvod

Místo:

Kukleny

Datum:

03.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

91 392,00

D M

M

D 21-M-1

Elektromontáže materiál

1	K	021-001	zemní drát 7	kg	74,550			
2	K	021-002	zemní cu svorka SOc TR	kg	12,000			
3	K	021-003	zemní cu podpera PV 22ap TR	ks	38,000			
4	K	021-004	zemní cu podpera PV 15b	ks	26,000			
5	K	021-005	zemní cu podpera PV 32	ks	6,000			
6	K	021-006	zemní cu podpera zdívo PV 42	ks	32,000			
7	K	021-007	zemní cu svorka SS DT	ks	28,000			
8	K	021-008	zemní cu svorka SU universal	ks	6,000			
9	K	021-009	zemní cu svorka PV 01h	ks	3,000			
10	K	021-010	zemní cu svorka SZ VaV	ks	6,000			
11	K	021-011	přechodová lišta Pb	ks	6,000			
12	K	021-012	zemní CU tyč jímací JT 3	ks	4,000			
13	K	021-013	držák jímáče a ochranné trubky CU	ks	4,000			
14	K	021-014	zemní FEZN drát 10	ks	12,000			
15	K	021-015	zemní FEZN svorka SR3	ks	6,000			
16	K	021-016	zemní FEZN držák DJD	ks	12,000			
17	K	021-017	zemní FEZN ochranný úhelník OÚ	ks	6,000			
18	K	021-018	podpěra veení do zdíva CU PV42	ks	32,000			

D 21-M-2

Elektromontáže montáže

19	K	021-019	svodový vodič do 10 mm pevně	m	212,000			
20	K	021-020	jímací tyč do 3 m hřeben	ks	4,000			
21	K	021-021	olověná vložka	ks	6,000			
22	K	021-022	svorka na okap	ks	12,000			
23	K	021-023	svorka na dva šrouby	ks	46,000			
24	K	021-024	ochranný úhelník vč. držáků	ks	6,000			
25	K	021-025	štítek označení svodů	ks	6,000			
26	K	021-026	řezání spáry zp	m	4,000			
27	K	021-027	řezání spáry živice	m	4,000			
28	K	021-028	zabetonování povrchu do 10 cm	m2	4,000			
29	K	021-029	zaasfaltování povrchu do 10 cm	m2	4,000			
30	K	021-030	výkop rýhy 35x80 třída 4	m	4,000			
31	K	021-031	zásyp rýhy 35x80 třída 4	m	4,000			
32	K	021-032	odvoz sutí a zeminy	t	1,000			
33	K	021-033	zajištění SLB zařízení - zabezpečení chodu	ks	3,000			

D 21-M-3

Elektromontáže ostatní

34	K	021-01	podružný materiál, práce ve výšce	kpl	1,000			
35	K	021-02	projektová dokumentace DSPS skut. provedení	kpl	1,000			
36	K	021-03	vypracování revize hromosvodu a uzemnění	kpl	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy školní jídelny ZŠ Kukleny a rodinného domu č.p. 91

Objekt:

01-204-2020 - ZŠ a MŠ Kukleny - oprava střechy školní jídelny

Soupis:

3 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Kukleny

CC-CZ:

Datum: 03.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

IČ:

25959506

DIČ:

CZ25959506

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

66 737,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 737,00	21,00%	14 014,77
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

80 751,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy školní jídelny ZŠ Kukleny a rodinného domu č.p. 91

Objekt:

01-204-2020 - ZŠ a MŠ Kukleny - oprava střechy školní jídelny

Soupis:

3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Kukleny

Datum: 03.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN3	Zařízení staveniště					
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 01
2	K	034103000	Oplocení staveniště	m	41,000			CS ÚRS 2019 01
VV		" výška 1,8m, kotvení sloupků do mobilních patek"						
VV		41				41,000		
VV		Součet				41,000		
D		VRN4	Inženýrská činnost					
3	K	043194000	Ostatní zkoušky	ks	1,000			CS ÚRS 2020 01
P		Poznámka k položce: Kontrolní měření koncentrace minerálních a azbestových vláken v podkrovní před uvedením do provozu, prokazující dodržení stanovených limitů						
D		VRN7	Provozní vlivy					
4	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 01
P		Poznámka k položce: Zajištění provozu ŠJ						
D		VRN9	Ostatní náklady					
5	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,000			CS ÚRS 2020 01
P		Poznámka k položce: Náklady vyplývající ze SOD a dokladové části PD: informační tabule, důkladný úklid, apod.						
VV		1				1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy školní jídelny ZŠ Kukleny a rodinného domu č.p. 91

Objekt:

01-205-2020 - RD Kukleny - oprava střechy RD čp.91

Soupis:

1 - Stavební část

KSO:

Místo: Kukleny

CC-CZ:

Datum: 03.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

IČ:

25959506

DIČ:

CZ25959506

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			400 236,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	400 236,00	15,00%	60 035,40
Cena s DPH			460 271,40
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy školní jídelny ZŠ Kukleny a rodinného domu č.p. 91

Objekt:

01-205-2020 - RD Kukleny - oprava střechy RD č.p.91

Soupis:

1 - Stavební část

Místo: Kukleny

Datum: 03.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	6-01	Nátěr fasádní barvou silikonovou (silikátovou) ve dvou vrstvách	m2	17,920			
	WV		"nátěr opravované římsy - celá plocha"					
	WV		17,92		17,920			
	WV		Součet		17,920			
2	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	17,920			CS ÚRS 2019 01
	WV		"nátěr opravované římsy - celá plocha"					
	WV		17,92		17,920			
	WV		Součet		17,920			
3	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,376			CS ÚRS 2019 01
	WV		"sřešní římsa oprava v rozsahu 30%"					
	WV		"pohled SZ"					
	WV		((0,5+0,3)*(1,5+3,4+1,75))*0,3		1,596			
	WV		"zdobná fasáda pod okapní římsou oprava 30% "					
	WV		"pohled JV"					
	WV		(0,7*8,4)*0,3		1,764			
	WV		"okapová římsa pohled JV oprava z 30%"					
	WV		"pohled JV"					
	WV		((0,5+0,3)*8,4)*0,3		2,016			
	WV		Součet		5,376			
4	K	622321131.1	Potazení vnějších stěn štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,376			
5	K	622325312	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 30%	m2	17,920			CS ÚRS 2019 01
	WV		"sřešní římsa oprava v rozsahu 30%"					
	WV		"pohled SZ"					
	WV		(0,5+0,3)*(1,5+3,4+1,75)		5,320			
	WV		"zdobná fasáda pod okapní římsou oprava 30% "					
	WV		"pohled JV"					
	WV		0,7*8,4		5,880			
	WV		"okapová římsa pohled JV oprava z30%"					
	WV		"pohled JV"					
	WV		(0,5+0,3)*8,4		6,720			
	WV		Součet		17,920			
6	K	623125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších piliřů nebo sloupů z cihel	m2	9,000			CS ÚRS 2019 01
	WV		(0,9+0,6)*2*2*1,5		9,000			
	WV		Součet		9,000			
7	K	629991011	Zakrytí svislých ploch fólií	m2	30,100			CS ÚRS 2019 01
	WV		"zakrytí fasády při tlakovém čištění"					
	WV		(8,4+1,5+3,4+1,75)*2		30,100			
	WV		Součet		30,100			
8	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	17,920			CS ÚRS 2019 01
	WV		"sřešní římsa oprava v rozsahu 30%"					
	WV		"pohled SZ"					
	WV		5,32		5,320			
	WV		"zdobná fasáda pod okapní římsou oprava 30% "					
	WV		"pohled JV"					
	WV		5,88		5,880			
	WV		"okapová římsa pohled SV a JV oprava z 50%"					
	WV		"pohled JV"					
	WV		6,72		6,720			
	WV		Součet		17,920			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	9.01	Demontáž a zpětná montáž zařízení (satelit, internet ...) bez poškození	soubor	1,000			
10	K	9.02	Vynesení lešení (podložení stojek lešení)	soubor	1,000			
11	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	40,300			CS ÚRS 2019 01
	WV		"pohled SZ"					
	WV		(1,6+4,6)*(9-4+1,5)		40,300			
	WV		Součet		40,300			
12	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	249,900			CS ÚRS 2019 01
	WV		"pohled JV"					
	WV		(8,4+1,5)*(9+1,5)		103,950			
	WV		"pohled SZ"					

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(1,5+3,4+1,5+4,3+1,5+1,7)*(9+1,5)		145,950			
	W		Součet		249,900			
13	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	2 418,000			CS ÚRS 2019 01
	W		40,3*60		2 418,000			
	W		Součet		2 418,000			
14	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	14 994,000			CS ÚRS 2019 01
	W		249,9*60		14 994,000			
	W		Součet		14 994,000			
15	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	40,300			CS ÚRS 2019 01
16	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	249,900			CS ÚRS 2019 01
17	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	273,400			CS ÚRS 2019 01
	W		40,3+249,9-16,8		273,400			
	W		Součet		273,400			
18	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	8 202,000			CS ÚRS 2019 01
	W		273,4*30		8 202,000			
	W		Součet		8 202,000			
19	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	273,400			CS ÚRS 2019 01
20	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	16,800			CS ÚRS 2019 01
	W		"neprůchozí zabezpečení"					
	W		8,4*2		16,800			
	W		Součet		16,800			
21	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	504,000			CS ÚRS 2019 01
	W		16,8*30		504,000			
	W		Součet		504,000			
22	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	16,800			CS ÚRS 2019 01
23	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	2,000			CS ÚRS 2019 01
24	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	60,000			CS ÚRS 2019 01
	W		2*30		60,000			
	W		Součet		60,000			
25	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	2,000			CS ÚRS 2019 01
26	K	953945232.1	Kotvy mechanické M 12 dl 160 mm pro kotvení lešení	kus	12,000			
	W		"předběžný počet" 12		12,000			
	W		Součet		12,000			
27	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	17,920			CS ÚRS 2019 01
	W		"střešní římsa oprava v rozsahu 30%"					
	W		"pohled SZ"					
	W		(0,5+0,3)*(1,5+3,4+1,75)		5,320			
	W		"zdobná fasáda pod okapní římsou oprava 30%"					
	W		"pohled JV"					
	W		0,7*8,4		5,880			
	W		"okapová římsa pohled SV a JV oprava z 30%"					
	W		"pohled JV"					
	W		(0,5+0,3)*8,4		6,720			
	W		Součet		17,920			
28	K	978023471	Vyškrabání spár zdíva cihelného komínového	m2	9,000			CS ÚRS 2019 01
	W		(0,9+0,6)*2*2*1,5		9,000			
	W		Součet		9,000			
D 997 Přesun sutě								
29	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	5,162			CS ÚRS 2019 01
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,162			CS ÚRS 2019 01
31	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,339			CS ÚRS 2019 01
	W		5,371*9		48,339			
	W		Součet		48,339			
32	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	3,200			CS ÚRS 2019 01
D 998 Přesun hmot								
33	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,464			CS ÚRS 2019 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 762 Konstrukce tesařské								
34	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	12,571			CS ÚRS 2019 01
35	K	762341210	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonů do 60° z hrubých prken na sraz	m2	54,000			CS ÚRS 2019 01
	W		"výměna z 30%"					
	W		"RD" 180*0,3		54,000			
	W		Součet		54,000			
36	M	60515111	Řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,782			CS ÚRS 2019 01
	W		54*0,03*1,1		1,782			

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		1,782			
37	K	762341250	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonů do 60° z hoblovaných prken	m2	20,300			CS ÚRS 2019 01
38	M	60726286	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm	m2	22,330			CS ÚRS 2019 01
	WV		20,3*1,1		22,330			
	WV		Součet		22,330			
39	K	762341811	Demontáž bednění střešních z prken	m2	54,000			CS ÚRS 2019 01
	WV		"výměna z 30%"					
	WV		"RD" 180*0,3		54,000			
	WV		Součet		54,000			
40	K	762342314	Montáž laťování na střeších složitých sklonů do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	200,300			CS ÚRS 2019 01
	WV		"RD"					
	WV		180		180,000			
	WV		"pod římsou"					
	WV		20,3		20,300			
	WV		Součet		200,300			
41	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	2,281			CS ÚRS 2019 01
	WV		"RD"					
	WV		"latě" 180*4,5*0,05*0,03*1,1		1,337			
	WV		"kontralatě" 180*1,5*0,06*0,04*1,1		0,713			
	WV		"latě pod oplechování římsy"					
	WV		20,3*4,5*0,05*0,03*1,1		0,151			
	WV		"kontralatě pod oplechování římsy"					
	WV		20,3*1,5*0,06*0,04*1,1		0,080			
	WV		Součet		2,281			
42	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonů do 60°	m	300,450			CS ÚRS 2019 01
	WV		"RD"					
	WV		180*1,5		270,000			
	WV		"pod oplechování římsy"					
	WV		20,3*1,5		30,450			
	WV		Součet		300,450			
43	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	4,571			CS ÚRS 2019 01
	WV		"prkna" 1,782		1,782			
	WV		"latě" 2,281		2,281			
	WV		"desky OSB" 20,3*0,025		0,508			
	WV		Součet		4,571			
44	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,790			CS ÚRS 2019 01
D 764 Konstrukce klempířské								
45	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	5,000			CS ÚRS 2019 01
46	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000			CS ÚRS 2019 01
47	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	20,300			CS ÚRS 2019 01
	WV		20,3		20,300			
	WV		Součet		20,300			
48	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	29,300			CS ÚRS 2019 01
	WV		20,68+2,42+1,2+3,8+1,2		29,300			
	WV		Součet		29,300			
49	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	14,850			CS ÚRS 2019 01
50	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	66,400			CS ÚRS 2019 01
	WV		25,2+16+25,2		66,400			
	WV		Součet		66,400			
51	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	30,580			CS ÚRS 2019 01
	WV		19,8+10,78		30,580			
	WV		Součet		30,580			
52	K	764232403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 250 mm	m	5,500			CS ÚRS 2019 01
	WV		"dle výpisu výrobků"					
	WV		"K/7"					
	WV		2,5*2*1,1		5,500			
	WV		Součet		5,500			
53	K	764232433	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 250 mm	m	14,850			CS ÚRS 2019 01
	WV		"dle výpisu výrobků"					
	WV		"K/6"					
	WV		13,5*1,1		14,850			
	WV		Součet		14,850			
54	K	76423441101	Oplechování horních ploch komínových desek bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	1,188			
	WV		"dle výpisu výrobků"					
	WV		"K/13"					
	WV		0,6*0,9*2*1,1		1,188			
	WV		Součet		1,188			
55	K	76423544601	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů komínových desek z Cu plechu rš přes 400 mm	kus	8,000			
56	K	764238411	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš přes 670 mm	m2	13,475			CS ÚRS 2019 01
	WV		"dle výpisu výrobků"					
	WV		"K/3"					
	WV		17,5*1,1*0,7		13,475			
	WV		Součet		13,475			
57	K	764331404	Lemování rovných zdí z Cu plechu rš 330 mm	m	20,680			CS ÚRS 2019 01
	WV		"dle výpisu výrobků"					
	WV		"K/8"					
	WV		9,4*2*1,1		20,680			

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet			20,680		
58	K	76433140401	Lemování komínových těles boční a spodní část Cu plechu rš 330 mm	m	6,200			
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"K/14 boční a spodní"					
	W		1,2+3,8+1,2		6,200			
	W		Součet		6,200			
59	K	76433140601	Lemování komínových těles horní část z Cu plechu rš 500 mm	m	2,420			
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"K/14 - horní"					
	W		1,1*2*1,1		2,420			
	W		Součet		2,420			
60	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	10,780			CS ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"K/1 "					
	W		9,8*1,1		10,780			
	W		Součet		10,780			
61	K	764531405	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 400 mm	m	14,850			CS ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"K/5"					
	W		13,5*1,1		14,850			
	W		Součet		14,850			
62	K	764533406	Žlab nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Cu plechu rš 500 mm	m	19,250			CS ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"K/4"					
	W		(8,5+2+7)*1,1		19,250			
	W		Součet		19,250			
63	K	764538422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm	m	19,800			CS ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"K/2"					
	W		9*2*1,1		19,800			
	W		Součet		19,800			
64	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,610			CS ÚRS 2019 01
D 765 Krytina skládaná								
65	K	765115421	Montáž bezpečnostního háku pro vláknocementovou krytinu	kus	1,000			CS ÚRS 2019 01
66	M	59244014	sada bezpečnostního háku (bez tašky)	sada	1,000			CS ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"S/1"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
67	K	765125302	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro betonovu krytinu	kus	1,000			CS ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"T/1"1		1,000			
	W		Součet		1,000			
68	M	5924401601	okno střešní výstupní univerzální rozměr 460x610mm	kus	1,000			
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"T/1"1		1,000			
	W		Součet		1,000			
69	K	765131191	Montáž hřebene skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenačů	m	8,820			CS ÚRS 2019 01
	W		8,4*1,05		8,820			
	W		Součet		8,820			
70	M	59164504	hřebenač kónický vláknocementový barevný	kus	22,000			CS ÚRS 2019 01
71	M	59160749	hřebenač rozbočovací laminát 400x400mm v barvách krytiny	kus	2,000			CS ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"D/8"2		2,000			
	W		Součet		2,000			
72	M	591607490101	hřebenač ukončovací laminát 170x230mm v barvách krytiny	kus	2,000			
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"D/9"2		2,000			
	W		Součet		2,000			
73	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suť	m2	180,000			CS ÚRS 2019 01
	W		"výměra střechy dle PD"					
	W		"RD "180		180,000			
	W		Součet		180,000			
74	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenačů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suť	m	8,820			CS ÚRS 2019 01
75	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	180,000			CS ÚRS 2019 01
76	K	765131845	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m	8,820			CS ÚRS 2019 01
77	K	765133001	Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem hladkým	m2	189,000			CS ÚRS 2019 01
	W		"výměra střechy dle PD"					
	W		"RD "180*1,05		189,000			
	W		Součet		189,000			
78	K	765133011	Okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché krytí ze šablon povrchem hladkým	m	35,200			CS ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"K/3 a K/6"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		20,3+14,9		35,200			
	W		Součet		35,200			
79	K	765135001	Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny plochy do 0,2m2	kus	3,000			CS ÚRS 2019 01
80	M	59161148.1	hlavice větrací pr. 110 plast pro šablony vláknocementové krytiny	kus	2,000			
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"D/1 - hlavice oz.. SL" 2		2,000			
	W		Součet		2,000			
81	M	59161152	prostup anténny pro krytinu vláknocementovou plast 400x400mm Dmax 60mm	kus	1,000			CS ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"D/2"1		1,000			
	W		Součet		1,000			
82	K	765135021	Montáž stoupací plošiny skládané vláknocementové krytiny délky do 1,0m	kus	1,000			CS ÚRS 2019 01
83	M	76513500.3	Stoupací plošina bez zábradlí	ks	1,000			
84	K	765135023	Montáž stoupací plošiny skládané vláknocementové krytiny délky přes 1,0m	kus	4,000			CS ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"D/3 - dvě sestavy k sobě spojené spojkou stoupací plošiny rozměr 100x300 mm"2		2,000			
	W		"D/4 - jedna sestava"2		2,000			
	W		Součet		4,000			
85	M	76513500.1	Komínová lávka - stoupací plošina vč. zábradlí	ks	2,000			
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"D/3 - sestava dvou plošin spojené spojkou" 2		2,000			
	W		Součet		2,000			
86	M	76513500.2	Komínová lávka - stoupací plošina vč. zábradlí	ks	2,000			
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"D/4 - jedna sestava" 2		2,000			
	W		Součet		2,000			
87	K	765135041	Montáž protisněhového háku skládané vláknocementové krytiny	kus	64,000			CS ÚRS 2019 01
	W		"dle výpisu výrobků"					
	W		"D/6"					
	W		64		64,000			
	W		Součet		64,000			
88	M	59161158	hák protisněhový 400mm barevný, pro vláknocementové krytiny	kus	64,000			CS ÚRS 2019 01
89	K	765135111	Opracování střešní skládané vláknocementové krytiny do 30° v místě prostupu plochy do 0,25 m2	kus	3,000			CS ÚRS 2019 01
90	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	210,315			CS ÚRS 2019 01
	W		"RD" 180*1,05		189,000			
	W		"v místě nadokapni římsy" 20,3*1,05		21,315			
	W		Součet		210,315			
91	M	28329320.1	pojistná hydroizolační fólie difúzně otevřená	m2	231,347			
	W		"pojistná difúzně otevřená hydroizolační fólie 2.stupně tř.A a nebo tř.B"					
	W		210,315		210,315			
	W		Součet		210,315			
	W		210,315*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		231,347			
92	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	180,000			CS ÚRS 2019 01
	W		"stávající lepenka"					
	W		180		180,000			
	W		Součet		180,000			
93	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	6,030			CS ÚRS 2019 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
94	K	783826655.1	Finální penetrační nátěr komínového zdiva	m2	9,000			
	W		"impregnační ochranný nátěr komínového zdiva např. Den Braven Profi"					
	W		9		9,000			
	W		Součet		9,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy školní jídelny ZŠ Kukleny a rodinného domu č.p. 91

Objekt:

01-205-2020 - RD Kukleny - oprava střechy RD č.p.91

Soupis:

2 - Elektroinstalace - hromosvod

KSO:

Místo: Kukleny

CC-CZ:

Datum: 03.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

IČ:

25959506

DIČ:

CZ25959506

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 191,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	41 191,00	15,00%	6 178,65

Cena s DPH

v CZK

47 369,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy školní jídelny ZŠ Kukleny a rodinného domu č.p. 91

Objekt:

01-205-2020 - RD Kukleny - oprava střechy RD č.p.91

Soupis:

2 - Elektroinstalace - hromosvod

Místo:

Kukleny

Datum:

03.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		M	M					
D		21-M-1		Elektromontáže materiál				
1	K	021-001	zemní drát 7	kg	32,000			
2	K	021-002	zemní cu svorka SOc TR	kg	6,000			
3	K	021-003	zemní cu podpera PV 22ap TR	ks	8,000			
4	K	021-004	zemní cu podpera PV 15b	ks	8,000			
5	K	021-005	zemní cu podpera PV 32	ks	16,000			
6	K	021-006	zemní cu podpera zdvo PV 42	ks	12,000			
7	K	021-007	zemní cu svorka SS DT	ks	28,000			
8	K	021-008	zemní cu svorka SU universal	ks	4,000			
9	K	021-009	zemní cu svorka PV 01h	ks	2,000			
10	K	021-010	zemní cu svorka SZ VaV	ks	2,000			
11	K	021-011	přechodová lišta Pb	ks	2,000			
12	K	021-012	zemní CU tyč jímací JT 3	ks	1,000			
13	K	021-013	držák jímáče a ochranné trubky CU	ks	1,000			
14	K	021-014	zemní FEZN drát 10	ks	4,000			
15	K	021-015	zemní FEZN svorka SR3	ks	2,000			
16	K	021-016	zemní FEZN držák DJD	ks	4,000			
17	K	021-017	zemní FEZN ochranný úhelník OÚ	ks	2,000			
18	K	021-018	podpěra vedení do zdvo CU PV42	ks	12,000			
D		21-M-2		Elektromontáže montáže				
19	K	021-019	svodový vodič do 10 mm pevně	m	91,430			
20	K	021-020	jímací tyč do 3 m hřeben	ks	1,000			
21	K	021-021	olověná vložka	ks	2,000			
22	K	021-022	svorka na okap	ks	6,000			
23	K	021-023	svorka na dva šrouby	ks	36,000			
24	K	021-024	ochranný úhelník vč. držáků	ks	2,000			
25	K	021-025	štítek označení svodů	ks	2,000			
26	K	021-026	řezání spáry zp	m	1,000			
27	K	021-027	řezání spáry živice	m	1,000			
28	K	021-028	zabetonování povrchu do 10 cm	m2	1,000			
29	K	021-029	zaasfaltování povrchu do 10 cm	m2	1,000			
30	K	021-030	výkop rýhy 35x80 třída 4	m	1,000			
31	K	021-031	zásyp rýhy 35x80 třída 4	m	1,000			
32	K	021-032	odvoz sutí a zeminy	t	1,000			
33	K	021-033	zajištění SLB zařízení - zabezpečení chodu	ks	1,000			
D		21-M-3		Elektromontáže ostatní				
34	K	021-01	podružný materiál, práce ve výšce	kpl	1,000			
35	K	021-02	projektová dokumentace DSPS skut. provedení	kpl	1,000			
36	K	021-03	vypracování revize hromosvodu a uzemnění	kpl	1,000			

KRYCÍ LIST BOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy školní jídelny ZŠ Kukleny a rodinného domu č.p. 91

Objekt:

01-205-2020 - RD Kukleny - oprava střechy RD č.p.91

Soupis:

3 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Kukleny

CC-CZ:

Datum:

03.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

IČ:

25959506

DIČ:

CZ25959506

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			30 258,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	30 258,00	15,00%	4 538,70
Cena s DPH			34 796,70
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Oprava střechy školní jídelny ZŠ Kukleny a rodinného domu č.p. 91

01-205-2020 - RD Kukleny - oprava střechy RD č.p.91

Soupis:

3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Kukleny

Datum: 03.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**D VRN Vedlejší rozpočtové náklady****D VRN3 Zařízení staveniště**

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 01
2	K	034103000	Oplocení staveniště	m	26,000			CS ÚRS 2019 01
	W		" výška 1,8m, kotvení sloupků do mobilních patek"					
	W		26		26,000			
	W		Součet		26,000			

D VRN7 Provozní vlivy

3	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000			CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: Zajištění provozu					

D VRN9 Ostatní náklady

4	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,000			CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Náklady vyplývající ze SOD a dokladové části PD: informační tabule, důkladný úklid, apod.					
	W		1		1,000			