

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. I

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost Solnice

Zastoupená **P. Thlic Emilem Hoffmannem CM**, administrátorem farnosti

Sídlo: **Zámecká 203 ,51701 Solnice**

IČ: **46456082**

DIČ:

Bankovní spojení: 2572946319/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. Ladislav Bárta , e-mail: Ladislavbarta1@seznam.cz, tel: 733161628

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STAVIX s.r.o.

Sídlo: **Tůrkova 828/20, 149 00 Praha**

IČ: **27526984**

DIČ: **CZ 27526984**

Bankovní spojení : **43 - 1019290217/0100**

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): **Kamil Červený**

(dále jen zhotovitel)

I.

Původní smlouva

1. Dne 15.5.2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, „ **Solnice - Kostel Umučení sv. Jana Křtitele, Statické zajištění havarijního stavu objektu I. a II. etapa** “
Přesný rozsah díla je dán zadávací dokumentací, resp. projektovou dokumentací **Solnice - Kostel Umučení sv. Jana Křtitele, Statické zajištění havarijního stavu objektu I. a II. etapa** vypracovanou Ing. Janem Chaloupským a cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 27.2.2024, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Předmětem díla jsou i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke kolaudaci stavby.

II.

rozsah díla I. etapy

Na základě přidělených finančních prostředků pro rok 2024 z podaných dotačních žádostí (KÚ HK, MkČR) a příslibených finančních částek obcí Kvasiny a Solnice se smluvní strany dohodly na objemu stavebních prací díla pro rok 2024. Účelem tohoto dodatku je právě potvrzení rozsahu díla pro rok 2024 a z toho vyplývající ceny díla. Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla bude odpovídat upravenému položkovému rozpočtu ze dne 27. 2. 2024 jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

cena díla I. etapy

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena etapy pro rok 2024 činí v souladu s položkovým rozpočtem částku 1 690 780,- Kč bez DPH. Včetně 21% DPH ve výši 355 064,- Kč činí cena díla částku 2 045 844,- Kč.

IV.

Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a pokyny objednatele. Neukončené dílo není objednatel povinen převzít.

1. termín plnění:

Zahájení: 1.7.2024

Dokončení: 30.12.2024

V.

Ostatní

1. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané ve smlouvě pro celkové dílo.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu (1x objednatel, 1x zhotovitel, 1x Biskupství královéhradecké).
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

4. V případě , že by objednavatel nezískal finanční prostředky z dotačních programů pro rok 2024 a příslibené finanční prostředky obcí Kvasiny a Solnice v dostatečné výši na zajištění letošní etapy, bude rozsah díla I. etapy ponížen, o čemž bude uzavřen dodatek .


V Solnici dne : 15.5.2024

Objednatel:

P. Thlic Emil Hoffmann CM

Římskokatolická farnost Solnice
Zámecká 203, 517 01 Solnice
IČO: 46456082
administrátor farnosti

Zhotovitel:



jednatel

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 1829/2024 dne 4. 6. 2024



Příloha č. 1 – Úplný Položkový rozpočet díla


~~Mons. Jan Vokál, diecézní biskup~~

Mons. Jan Paseka
generální vikář

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Solnice, Kostel Umučení sv. Jana Křtitele

Objekt:

1 - I.etapa - sanace klenebních pásů - uznatelné náklady

KSO:

Místo: Solnice

CC-CZ

Datum:

29. 10. 2023

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Solnice, Zámecká 203,

IČ

DIČ

Uchazeč:

STAVIX s.r.o.

IČ

DIČ

27526984

CZ27526984

Projektant:

ing. Jan Chaloupský, U Hřiště 639, Trutnov

IČ

DIČ

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

IČ

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

1 690 780,00

DPH základní

Základ daně

1 690 780,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

355 064,00

snížená

0,00

16,00%

0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 045 844,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Solnice, Kostel Umučení sv. Jana Křtitele

Objekt

1 - I. etapa - sanace klenebních pásů - uznatelné náklady

Místo

Solnice

Datum

29. 10. 2023

Zadavatel

Římskokatolická farnost Solnice, Zámecká 203,

Projektant

ing. Jan Chaloupský, U
Hrátk 630, Třebou
ing. V. Švehla

Uchazeč

STAVIX s.r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

1 690 780,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 517 414,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

26 900,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 300 930,00

997 - Přesun sutě

107 981,00

998 - Přesun hmot

32 303,00

PSV - Práce a dodávky PSV

173 366,00

762 - Konstrukce tesařské

122 451,00

767 - Konstrukce zámečnické

40 915,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

10 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	985441114	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 10 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	380,400	1 640,00	623 856,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		3,0*15*2 "prut č.1"		90,000			
	WV		(0,65+0,35)*2*2*16 "prut č.2"		64,000			
	WV		0,25*2*2*16 "prut č.3"		16,000			
	WV		2,0*12*4 "prut č.4"		96,000			
	WV		0,65*11*4*4 "prut č.5"		114,400			
	WV		Mezisoučet		380,400			
17	K	985442114	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 10 mm ve vrtu vyvrtaném přiklepem	m	158,400	1 680,00	266 112,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		(0,25+0,35)*2*2*16 "prut č.2"		38,400			
	WV		(0,25+0,25)*2*2*16 "prut č.3"		32,000			
	WV		(0,25+0,25)*11*4*4 "prut č.5"		88,000			
	WV		Mezisoučet		158,400			
	D	997	Přesun sutě				107 981,00	
18	K	997013012	Vyklízení ulehlejší sutě z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	5,000	5 200,00	26 000,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		5,0 "3 - stavební rum na rubu kleneb"		5,000			
19	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	30,029	1 790,00	53 752,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,029	296,00	8 889,00	CS ÚRS 2023 02
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	570,551	12,90	7 360,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		30,029*19 "Přepočtené koeficientem množství"		570,551			
22	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,624	2 140,00	1 335,00	CS ÚRS 2023 02
23	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	29,405	362,00	10 645,00	CS ÚRS 2023 02
	D	998	Přesun hmot				32 303,00	
24	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	22,910	1 410,00	32 303,00	CS ÚRS 2023 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				173 366,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				122 451,00	
25	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm	kus	60,000	74,50	4 470,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		30*2 "18"		60,000			
26	M	31197004	tyč závitová Pz 4.6 M12	m	30,000	65,00	1 950,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		30*2*0,5 "18"		30,000			
27	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m	25,200	287,00	7 232,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		(2,6+3,7)*4 "9 - sloupky a vzpěry 200/240"		25,200			
28	K	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehořlavými průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	54,400	622,00	33 837,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		13,6*2*2 "18 - příložky 140/240"		54,400			
29	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3	2,011	9 900,00	19 909,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		13,6*2*2*0,14*0,24*1,1 "18 - příložky 140/240"		2,011			
30	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehořlavými průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	31,200	716,00	22 339,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		2,6*4 "16 - sloupky 200/240"		10,400			
	WV		3,7*4 "16 - vzpěry 240/240"		14,800			
	WV		1,0*4 "13 - bačkora dubová 240/240"		4,000			
	WV		0,5*4 "13 - bačkora dubová roznášecí"		2,000			
	WV		240/200"		31,200			
	WV		Mezisoučet		31,200			
31	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	1,487	9 470,00	14 082,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		2,6*4*0,20*0,24*1,1 "16 - sloupky 200/240"		0,549			
	WV		3,7*4*0,24*0,24*1,1 "16 - vzpěry 240/240"		0,938			
	WV		Mezisoučet		1,487			
32	M	605520011	hranol stavební řezivo dub	m3	0,359	9 500,00	3 411,00	
	WV		1,0*4*0,24*0,24*1,1 "13 - bačkora dubová 240/240"		0,253			
	WV		0,5*4*0,24*0,20*1,1 "13 - bačkora dubová roznášecí"		0,106			
	WV		240/200"		0,359			
	WV		Mezisoučet		0,359			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	762382013	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba přes 12,5 do 15 m	kus	2,000	4 920,00	9 840,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2 "15 - vyzdvížení vodorovného trámu a oprava zhlaví"		2,000			
34	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,381	2 260,00	5 381,00	CS ÚRS 2023 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				40 915,00	
35	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	216,000	51,60	11 146,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4*3.0*8.0 "17 - ocelová táhla včetně rektifikačního šroubu - 20/50 mm"		96,000			
	VV		4*6.0*5.0. "17 - ocelová táhla včetně závlači- 15/40 mm"		120,000			
	VV		Mezisoučet		216,000			
36	M	130214031	ocelové táhlo 20/50 mm včetně rektifikačního šroubu	m	12,000	580,00	6 960,00	
	VV		4*3.0 "17 - ocelová táhla včetně rektifikačního šroubu - 20/50 mm"		12,000			
37	M	130214021	ocelové táhlo 15/40 mm včetně závlači	m	24,000	710,00	17 040,00	
	VV		4*6.0 "17 - ocelová táhla včetně závlači- 15/40 mm"		24,000			
38	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	216,000	25,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4*3.0*8.0 "10 - ocelová táhla včetně rektifikačního šroubu - 20/50 mm"		96,000			
	VV		4*6.0*5.0 "14 - ocelová táhla včetně závlači- 15/40 mm"		120,000			
	VV		Mezisoučet		216,000			
39	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,203	1 820,00	369,00	CS ÚRS 2023 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				10 000,00	
40	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	100,000	100,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		100,0 "20"		100,000			