

Identifikace veřejného zadavatele:

Název:	Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Sídlo	Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
Zastoupený:	Ing. Lubomír Trachtulec, předseda představenstva
IČ:	49453866
Zastoupení dle § 151 zákona o veřejných zakázkách	INNOVA Int. s r.o., sídlem Jílová 1913/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 27857255
Kontaktní osoba:	Mgr. et Ing. Jitka Hejlová, tel.: 722 104 214, e-mail: hejlova@innovuj.cz

Identifikace veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky:	Salaš, Velehrad – rekonstrukce přivaděče
Druha veřejné zakázky:	Podlimitní
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle § 27 zákona o veřejných zakázkách
Žádost o dodatečnou informaci ze dne	12. 1. 2015

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 2

Veřejnému zadavateli byla dne 12. 1. 2015 doručena žádost o poskytnutí dodatečných informací. Žádost byla doručena ve lhůtě stanovené v § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (také jen „zákon o veřejných zakázkách“).

V souladu s § 49 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách poskytl dodatečnou informaci včetně přesného znění žádosti v zákonem stanovené lhůtě 4 pracovních dnů po doručení žádosti všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace.

Znění dodatečné informace dle předcházejícího odstavce je současně uveřejněno na profilu zadavatele na tomto odkaze <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/dd7483e9-abcb-4296-b0ca-c480681c354b>.

Dotaz č. 1

Na základě zpracování podrobného harmonogramu realizace stavby „Salaš, Velehrad – rekonstrukce přivaděče, ev.č.496656“, zejména z hlediska dodržení technologických lhůt na dezinfekci řadu, proplach a následný odběr vzorků, požadujeme přezkoumání požadovaného termínu dokončení stavby. Vycházíme z lhůt pro jednotlivé úkony, které jsou dané ČSN EN 805 a jsou také zohledněny v Technické zprávě zadávací projektové dokumentaci:

- chlorace potrubí – 24hod.
- proplach potrubí – 12 – 24hod.
- zdražení vody v potrubí – min. 24hod.
- odběr vzorků – dle informací akreditované laboratoře SVK, a.s. je odběr prováděn pouze v termínu od pondělí – středy
- kultivace vzorku – min. 4 dny

Tento cyklus se bude opakovat pro vodovodní řad 6 x – tzn. celkem cca 42 pracovních dní.

Vzhledem k tomu považujeme vámi požadovaný termín realizace stavby nereálný a to i za předpokladu, že nebude prováděna opakovaná dezinfekce a odběry pro provizorní vodovod při každém přesunu na další etapu (dalších 42 prac. dní).

DOTAZ:

Je vámi předepsaný termín dokončení realizace díla do 30. 7. 2015 nepřekročitelný?

Lze termín dokončení stavebních prací posunout do 30. 8. 2015 (bez nutné opakované chlorace a odběru vzorků provizorního vodovodu)?

Odpověď č. 1

Termíny plnění zůstávají nedotčeny a zadavatelem je stále požadován předepsaný termín dokončení realizace díla do 30. 7. 2015.

Zadavatel odkazuje na doporučený postup výstavby, který lze upravit, případně kombinovat realizaci více úseků najednou, čímž lze dobu výstavby zkrátit (projektová dokumentace, souhrnná technická zpráva, č. přílohy B, str. 8).

V Ostravě dne 15. 1. 2015

 
INNOVA Int. s.r.o.
Jilovec 13/14, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ. 27857255

Ing. Martin Ambrůz

zástupce zadavatele