

VÝKAZ VÝMĚR				
číslo	popis	mj	Množství	Referenční výrobce
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA + AREÁLOVÁ KANALIZACE				
01	Kanalizační potrubí a armatury			
01_01	kanalizační potrubí PP-KG DN110 - včetně tvarovek	m	0,00	
01_02	kanalizační potrubí PP-KG DN125 - včetně tvarovek	m	0,00	
01_03	kanalizační potrubí PP-KG DN160 - včetně tvarovek	m	33,00	
01_04	kanalizační potrubí PP-KG DN200 - včetně tvarovek	m	32,00	
01_05	Vstupní šachty pro potrubí PVC KG pro DN 200 ze skruží DN 1000 se znakem Prahy dle dispozic PVK a.s. se zákrytnou deskou apoklopem tř. D400 hloubka do 2,6 m, včetně šachetního dna s kinetou - komplet - RŠ0	kpl	1,00	
01_06	Vstupní šachty pro PVC KG pro DN 160 ze skruží DN 1000 se znakem Prahy dle dispozic PVK a.s. se zákrytnou deskou a poklopem tř. D400 hloubka do 2,0 m, včetně včetně šachetního dna s kinetou - komplet - RŠ1	kpl	1,00	
02	Zemní práce			
02_01	pískové lože 100 mm + obsyp pískem tl . 200 mm	m3	1,20	
02_02	hloubení rýh, h-3, ruční těžení /skp šíře 1,5m - hloubka dle řezu	m3	1,62	
02_03	hloubení rýh, h-3, strojní těžení /skp šíře 1,5m - hloubka dle řezu	m3	6,48	
02_04	zásyp výkopu prohozenou zeminou skp šíře 1,5m - hloubka dle řezu	m3	6,48	
02_05	Výstražná folie	bm	1,00	
02_06	obetonování	m3	0,00	
02_07	Odvoz a uskladnění přebytečného výkopového materiálu.	kpl	1,00	
02_08	Součástí zemních a pomocných prací je i veškerý montážní a pomocný materiál	kpl		
03	Ostatní		1,00	
03_01	Identifikace, vytyčení a průkaz stávajících sítí ve výkopem dotčeném území, včetně případné projektové činnosti	kpl	1,00	
03_02	Inženýrská činnost, včetně zajištění mapových podkladů, správních poplatků atd.	kpl	1,00	
03_03	Dílenská dokumentace	kpl	1,00	
03_04	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	
03_05	Uvedení do provozu, provedení veškerých zkoušek	kpl	1,00	