

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Č.P.	TYP PŘÍSTROJE	POPIS PŘÍSTROJE	POZNÁMKA	[ks/m]	VÝROBCE
1	příprava pracoviště			1	
2	doprava materiálu			1	
3	zaměření vodovodního řadu			1	
4	zaměření kanalizačního potrubí			1	
5	zaměření kabelů elektro slabo			1	Cetin
6	zaměření kabelů elektro NN			1	PREDi as.s
7	zaměření kabelů elektro VN			1	PREDi as.s

PŘÍPOJNÉ MÍSTO – ROZVADĚČ 23/P1

Č.P.	TYP PŘÍSTROJE	POPIS PŘÍSTROJE	POZNÁMKA	[ks/m]	VÝROBCE
1	40A gG/gL	pojistka 160A	vč. osazení	3	
2	osazení pojistky			3	

PŘÍPOJNÉ MÍSTO – ROZVADĚČ Re

Č.P.	TYP PŘÍSTROJE	POPIS PŘÍSTROJE	POZNÁMKA	[ks/m]	VÝROBCE
1	25B/3	jistič 3f		1	
2	osazení jističe			1	

NAPÁJECÍ KABEL

Č.P.	TYP PŘÍSTROJE	POPIS PŘÍSTROJE	POZNÁMKA	[ks/m]	VÝROBCE
1	CYKY	4Jx16		80	Prakab
2	FeZn 30x4mm	zemnicí pásek		80	Lumaplast
3	TK-1 U-žlab	betonový s víkem	délka 1m	25	
4	osazení U-žlabu			25	
5	trubka elektroinstalační KF09060	kopoflex		75	Kopos Kolín
6	pokládka trubky kopoflex			75	
7	cihly nebo CWS desky		na délku výkopu	75	
7	písek do výkopu		na délku výkopu	1	
10	výstražná fólie			1	
11	pokládka kabelů	do výkopu a do trubky		75	
12	zakončení kabelu v sloupku			2	
13	připojení kabelu CYKY			2	

ROZVADĚČ Rp

Č.P.	TYP PŘÍSTROJE	POPIS PŘÍSTROJE	POZNÁMKA	[ks/m]	VÝROBCE
1	rozvaděč oceloplechový zapuštěný	antivandal	1000x1200x300	1	
2	kapsa na dokumentaci			1	
3	FAB vložka			1	
4	výkop pro sloupek s Rp	1x0,5x0,3 m		1	
5	beton pro základy sloupku		0,5 m³	1	
6	cihly na stavbu sloupku		0,5 m³	1	
7	stavba sloupku	vč. základů		1	
8	osazení rozvaděče	rozvaděč Rp		1	
9	16C/3	jistič	3f	2	
10	32A 1f	elektroměr nefakturační na DIN		4	
11	63A 3f	elektroměr nefakturační na DIN		2	
12	APN 63/3	spínač na DIN	3f	1	
13	F110B/1N/0,03	proudový chránič s jističem	char. G	1	
14	F116C/1N/0,03	proudový chránič s jističem	char. G	3	
15	F125/4p/0,03	proudový chránič	char. G	1	
16	N7	nulový můstek		5	
17	SHT-1	časové relé		1	
18	SOU-2	soumrakový spínač	vč. sondy	2	
19	zásuvka 230V 16A	na panel		3	
20	zásuvka 400V 16A	na panel		2	

21	CYA 1,0 černý	vodič	10
22	CYA 1,0 modrý světlý	vodič	5
23	CYA 2,5 černý	vodič	3
24	CYA 2,5 modrý světlý	vodič	3
25	CYA 2,5 zeleno-žlutý	vodič	3
26	CYA 4 černý	vodič	6
27	CYA 4 modrý světlý	vodič	2
28	CYA 4 zeleno-žlutý	vodič	2
29	CYA 10 černý	vodič	3
30	CYA 10 modrý světlý	vodič	1
31	CYA 10 zeleno-žlutý	vodič	1
32	CYA 16 černý	vodič	3
33	CYA 16 zeleno-žlutý	vodič	1
34	pomocný materiál	šrouby, podložky, matice atd.	1
35	popisky	popisy přístrojů	17
36	drátování rozvaděče	drátování rozvaděče	1
37	štítek rozvaděče		1
38	revize, atest	revize, atest	1

MONTÁŽ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Č.P.	TYP PŘÍSTROJE	POPIS PŘÍSTROJE	POZNÁMKA	[ks/m]	VÝROBCE
1	STB-10B	stožár svítidla s nrm. svorkov.	výška 10m	9	Amako
2	KR2	držák reflektoru		9	Amako
3	MATCH 40° 480W 230V 50Hz	192 LED, 820 mA, IP66	reflektor	9	Elektrosun
4	trubka kovová	Ø 10 mm	montáž na sloup	6	
5	osazení pevné trubky		3 m	2	
6	osazení soumrakového čidla			2	
7	SYKFY	2x2x0,5		20	Prakab
8	pokládka kabelu SYKFY			20	
9	připojení kabelu SYKFY			4	
10	trubka elektroinstalační KF09040	kopoflex		20	Kopos Kolín
11	pokládka trubky kopoflex			20	
12	CYKY	4Jx10		301	Prakab
13	pokládka kabelu CYKY			51	
14	připojení kabelu CYKY			18	
15	trubka elektroinstalační KF09040	kopoflex		131	Kopos Kolín
16	pokládka trubky kopoflex			131	
17	výkop kabel. trasy a jeho zakrytí	hl. 1,0 m		51	dle elektro silnoproud
18	výkop základu svítidla	0,4x0,4x1,0 m		5	
19	osazení stožárů	včetně svítidla		5	
20	betonový základ stožáru	0,4x0,4x0,1 m		5	
21	cihly nebo CWS desky		na délku výkopu	51	
22	písek do výkopu		na délku výkopu	51	
23	výstražná fólie			51	
24	FeZn 30x4	zemnicí pásek	pospoj. svítidla	51	
25	FeZn 10	zemnicí drát	pospoj. svítidla	5	
26	pokládka zem. drátu FeZn			5	
27	svorka pro zem. drát		pospoj. svítidla	5	
28	připojení zemnění svítidla		pospoj. svítidla	5	
29	oživení a uvedení do provozu			1	
30	revize, atest	revize, atest		1	

Výkop kabelové trasy a FeZn30x4 jsou společné s trasou elektro silnoproud – napájecí kabel.
Cena výkopů závisí na použité technologii.

Veškeré uvedené typy zařízení jsou referenční.