

STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDEDENÍ NN PODZ. DO 1KV VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE A.S.

STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDEDENÍ NN NAZD. DO 1KV VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE A.S.

STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDEDENÍ VN NAZD. DO 35KV VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE A.S.

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ - VE SPRÁVĚ VAK HB

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ - VE SPRÁVĚ TS HB

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ - UŽÍTKOVÝ VODOVOD VE SPRÁVĚ TS HB

STÁVAJÍCÍ VNÍOTROAREALOVÁ TRASA ROZVODU ELEKTRIKY PODZEMNÍ VEDENÍ - VE SPRÁVĚ TSHB

STÁVAJÍCÍ VNÍOTROAREALOVÁ TRASA ROZVODU ELEKTRIKY NAZEMNÍ VEDENÍ - VE SPRÁVĚ TSHB

STÁVAJÍCÍ VNÍOTROAREALOVÁ TRASA ROZVODU OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ VEDENÍ - VE SPRÁVĚ TSHB

STÁVAJÍCÍ VNÍOTROAREALOVÁ TRASA ROZVODU OSVĚTLENÍ NAZEMNÍ VEDENÍ - VE SPRÁVĚ TSHB

STÁVAJÍCÍ VNÍOTROAREALOVÁ TRASA ROZVODU DATOVÉHO KABELU PODZEMNÍ VEDENÍ - VE SPRÁVĚ TSHB

STÁVAJÍCÍ VNÍOTROAREALOVÁ TRASA ROZVODU DATOVÉHO KABELU NAZEMNÍ VEDENÍ - VE SPRÁVĚ TSHB

STÁVAJÍCÍ VNÍOTROAREALOVÁ TRASA ROZVODU PŘÍVODNÍCH KABELŮ PODZEMNÍ VEDENÍ - VE SPRÁVĚ TSHB

STÁVAJÍCÍ VNÍOTROAREALOVÁ TRASA ROZVODU PRO KAMEROVÝ SYSTÉM NAZEMNÍ VEDENÍ - VE SPRÁVĚ TSHB

NOVÝ VODOVOD TS HB

NOVÁ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ VODY DO OBJEKTU

NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

NOVÁ SPĚLŠKOVÁ KANALIZACE

NOVÁ KANALIZACE - ODLIČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE TS HB

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE TS HB

STÁVAJÍCÍ TRASA ROZVODU NN - VE SPRÁVĚ TSHB

NOVÁ TRASA ROZVODU NN CHRÁNIČKA DN110 - VE SPRÁVĚ TSHB

NOVÁ TRASA ROZVODU FVE CHRÁNIČKA DN63 - VE SPRÁVĚ TSHB

NOVÁ TRASA ROZVODU DATOVÉHO VEDENÍ CHRÁNIČKA D (OPTICKÝ KABEL) - VE SPRÁVĚ TSHB

NOVÁ TRASA ROZVODU DATOVÉHO VEDENÍ CHRÁNIČKA D (UTP KABEL) - VE SPRÁVĚ TSHB

NOVÁ TRASA ROZVODU AREALOVÉHO OSVĚTLENÍ - VE SPRÁVĚ TSHB

NOVÁ TRASA PŘÍPOJKAČOVÝCH POTRUBÍŮ

SKLADBA A		KOMUNIKACE - PОВRCH ASFALTOVÝ BETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE
SKLADBA B		KOMUNIKACE - PОВRCH ASFALTOVÝ BETON - OPRAVA ASFALTOVÝCH VRSTEV
SKLADBA C		VSTUP, PODESTA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA /ODSTÍN ŠEDÁ/, TL. 60MM

- PŘI REALIZACI ÚNUTRO DODRŽOVAT ČSN 736056, ČSN 736110, ČSN 736114, ČSN 756101
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRYTENY POUZE ORIENTAČNĚ !!!
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ ÚNUTŘI VEDENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!!!
- PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET ODPUSTNÝ DLE ČSN 73 6005.
- PŘI REALIZACI ÚNUTRO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLŮ, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VÝHL. 37/2001 Sb.
- PŘI PROVÁDĚNÍ ÚNUTRO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!
- ZMĚNY MŮŽÍ PROVÁDĚT POUZE PO KONSULTACI A NÁSLEDNĚM OSOUDUHLAŠENÍ INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- POZOR PŘI HUTNĚNÍ VÝKOPU NA KO INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!!!!
- STAVBA BUDE PROVEDENA V SOULADU S NORMOU 74001

[illegible]

- PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE OVĚŘIT VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚ NÁPOJENÍ
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ !!!
(NEJSOU ZNÁMY HLUBOKY ULOŽENÍ STAVBY SÍTÍ ANI PŘESNÉ TRASY)
- PŘED ZAHÁJENÍM HLUBOKÝCH PRACÍ NUTNO VYTÝCIT VEDENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ !!!
- VŠEKERE ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI PROVÁDĚNÍ !!!
- VÝKOPY NUTNO PÁŽIT !!!
- POKLADKA SPÁSKOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ VZ. SACHET MUSÍ BÝT PŘED ZAHOJEM ODSOULASENO PRACOVNÍKEM TECHNIČKÝCH SLUŽEB, ZÁSTUPCEM INVESTORA A TÍ
- PÁŽENÍ BUDE ODSTRANOVÁNO S POSTUPJÍCÍM ZÁSYPEM
- PŘI KRÍŽENÍ A SOUBEHU PODZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPNY DLE ČSN 73 6005
- PŘI ZUŠIŘOVÁNÍ PŘÍVZATÍ JE NUTNÉ PŘÍVZATÍ KRYTÍM
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI, NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ ČI ZMĚN NUTNO PŘIVZATÍ PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRÁCI NA STAVBĚ.
- VŠECHY SOULADNÉ S OBLASTNÍMI PŘÍKAZY JSOU OSTATNÍ VÝKRESY A DOKUMENTACE ZPRŮ.
VÝJADŘENÍ - DOKLADOVÁ ČÁST A DALŠÍ DOKUMENTACE DE SEZNAMU PŘÍLOH.
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VŠEKERE TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLŮ, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VHL. 37/2001 Sb. -
HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY V. H.
- POKUD BUDE V MÍSTĚ STAVBY VODOVOD SPODNÍ VODA
- BUDOU VÝKOPY PROVEDENY VZ. DRENÁŽÍ ULOŽENÝCH VE ŠTERKOTŘI
- NUTNO PŘÍVZATÍ PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ ŘEŠENÍ A UPŘESNĚNÍ NÁPOJENÍ DRENÁŽÍ
- PŘI REALIZACI MUSÍ BÝT RÁDNĚ KOORDINOVÁNY STAVBY VODOVODU, SPÁSKOVÉ KANALIZACE, DEŠŤOVÉ KANALIZACE, ODLUČOVAKÉ LEHKÝCH KAPALIN, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A REKONSTRUKCE OBJEKTU MÝČKY
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ A PO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉHO VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ V MÍSTĚCH KRÍŽENÍ S NOVOU KANALIZACÍ A PO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉHO VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚCH NÁPOJENÍ. PŘED REALIZACÍ PŘÍVZATÍ PROJEKTANTA, ZÁSTUPCE INVESTORA A ZÁSTUPCE TS HB PRO UPŘESNĚNÍ !!!

VYPRACOVAL: MARTA NOVOTNÁ, ING. JIŘÍ MAREK	MARTA NOVOTNÁ U NOVE SLINICE 3732 580 01 HAVLÍČKŮV BROD tel. 608 580 690 IČ: 71770526 e-mail: info@martanovotna.cz	
INVESTOR: TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD NA VALECH 3523, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD IČ: 70188041		
MÍSTO STAVBY: Č.PARC. 1052/1, ST. 6516 KÚ. HAVLÍČKŮV BROD	DATUM:	DUBEN 2026
NÁZEV STAVBY: Prostor mytí, objekt myčky a OLK – rozšíření -1.etapy stavby: Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod	STUPEŇ:	PDPS
VÝKRES: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	01/2025
	MĚŘÍTKO: 1:250	Č.VÝKRESU: C.03

PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ
KONCE KANALIZACE PROVEDENÉ V -1. ETAPĚ