

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R91b
Stavba: Místní komunikace Střednice

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Vysoká

Účastník:
Jiří Marvánek

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Hrdlička

CC-CZ:
Datum: 28. 7. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 74760939
DIČ: CZ7707300898

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 283 221,27
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 283 221,27	479 476,47
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 762 697,74

JIŘÍ MAR
zemní práce, a
Střednice 59,27
IČ: 74760939, DIČ:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R91b

Místo:

Zadavatel: Obec Vysoká

Účastník: Jiří Marváněk

Datum: 28. 7. 2023

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 283 221,27	2 762 697,74	
1	Komunikace	1 652 139,30	1 999 088,55	STA
2	Dešťová kanalizace	494 831,97	598 746,68	STA
3	Vedlejší náklady	136 250,00	164 862,50	STA

JIRÍ MARVÁNEK

zemní měřič

Sřednice

IC: 74760

STAVBA

Vysoká

6898

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Střednice
Objekt: 1 - Komunikace

KSO:
Místo:
Zadavatel: Obec Vysoká
Účastník: Jiří Marvánek
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 7. 2023
IČ:
DIČ:
IČ: 74760939
DIČ: CZ7707300898
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 652 139,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 652 139,30 0,00	21,00% 12,00%	346 949,25 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 999 088,55

JIRÍ MARVÁNEK
zemní práce
Střednice 59.2
IČ: 74760939, DIČ: CZ7707300898

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace Střednice

Objekt:

1 - Komunikace

Místo:

Zadavatel:

Obec Vysoká

Účastník:

Jiří Marvánek

Datum:

28. 7. 2023

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 652 139,30
1 - Zemní práce	1 652 139,30
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	300 739,19
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	126 083,57
13 - Zemní práce - zásypy	70 257,92
15 - Zemní práce - odvoz zeminy	960,00
2 - Zakládání	103 437,70
26 - Zakládání - drenáže	13 285,94
5 - Komunikace pozemní	13 285,94
505 - Napojení na stáv. komunikaci, odstranění stáv. vrstvy	997 265,01
55 - Sut'	244 655,51
51 - Komunikace	218 864,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	752 609,50
911 - Vpustí, poklopy	280 380,76
913 - Značka	54 600,00
998 - Přesun hmot	3 425,00
	60 468,40

JIRÍ MARVÁNEK
zemní práce
Střednice
IČ: 7476093898

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace Střednice

Objekt:

1 - Komunikace

Místo:

Datum: 28. 7. 2023

Zadavatel:

Obec Vysoká

Projektant:

Účastník:

Jiří Marvánek

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Hrdlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 652 139,30

D HSV Práce a dodávky HSV 1 652 139,30

D 1 Zemní práce 300 739,19

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 126 083,57

1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	40,426	58,00	2 344,71	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103

P

Poznámka k položce:

Uvažuje se ponechání ornice na pozemku a její zpětné využití.

VV

"předpokládá se pouze okrajové sejmutí u zasakovacího žlabu

VV

žlab*1,2

11,426

VV

29

29,000

VV

Součet

40,426

2	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	78,415	85,00	6 665,28	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104

VV

"odvoz na deponii"zemní*0,25

78,415

3	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	78,415	85,00	6 665,28	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104

P

Poznámka k položce:

naložení a dovoz pro zásyp v rámci mezideponie v obci

VV

"ter. úpravy z deponie

VV

zemní*0,25

78,415

4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	78,415	150,00	11 762,25	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101

VV

zemní*0,25

78,415

5	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	313,660	30,00	9 409,80	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181111111

VV

zemní

313,660

6	K	181311104	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	313,660	260,00	81 551,60	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181311104

VV

zemní

313,660

7	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	313,660	22,00	6 900,52	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131

VV

zemní

313,660

8	M	00572474.1	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	6,273	125,00	784,13	CS ÚRS 2025 02
---	---	------------	------------------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

VV

313,66*0,02 Přepočtené koeficientem množství

6,273

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 70 257,92

9	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	187,250	200,00	37 450,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251104

VV

"srovnání stávající plochy

VV

komunikace*0,25

171,250

VV

"tvar profilu"10

10,000

VV

"vsakovací žebro"6

6,000

VV

Součet

187,250

10	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	52,916	620,00	32 807,92	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251103

VV

drenáž*0,5*0,7

47,250

VV

žlab*0,7*1,7*0,5

5,666

VV

Součet

52,916

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 13			Zemní práce -zásypy					
11	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			960,00					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111101 "zásyp vsakovacího žebra"3					
12	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	3,000	20,00	60,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			3,000					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251102					
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			3,000					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
D 15			Zemní práce - odvoz zeminy					
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	166,835	200,00	33 367,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			103 437,70					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 "nakypření se neuvažuje 187,25+52,916 "zásyp"-3 "zpětné použití"-zemní*0,25 "ornice"40,42*0,2 Součet 166,835					
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m.	m3	834,175	20,00	16 683,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119 Poznámka k položce: 15 km celkem					
P								
VV			166,835*5 'Přepočtené koeficientem množství					
16	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	266,936	200,00	53 387,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			834,175					
P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013873 Poznámka k položce: 1600 kg/m3					
VV			166,835*1,6 'Přepočtené koeficientem množství					
D 2			Zakládání					
D 26			Zakládání - drenáže					
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	50,250	50,00	2 512,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			13 285,94					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175111101 "obsyp trubky - vytvoření drenu cca 500*400 drenáž*0,5*0,7 "vytvoření vsakovacího žebra"3 Součet 47,250 3,000 50,250					
18	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	80,400	15,00	1 206,00	CS ÚRS 2025 02
VV			50,25*1,6 'Přepočtené koeficientem množství					
19	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	317,000	20,00	6 340,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			80,400					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971121 drenáž*2,2 "vytvoření vsakovacího žebra"20 Součet 297,000 20,000 317,000					
20	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	375,487	5,00	1 877,44	CS ÚRS 2025 02
VV			317*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství					
21	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	135,000	10,00	1 350,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			375,487					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212755214 drenáž 135,000					
D 5			Komunikace pozemní					
D 505			Napojení na stáv. komunikaci, odstranění stáv. vrstvy					
22	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	17,500	95,00	1 662,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			997 265,01					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112 napojení+0,75*4 17,500					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	113107442	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivé do 15 m2 živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	10,875	130,00	1 413,75	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107442 napojení*0,75		10,875			
24	K	113107411	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivé do 15 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	10,875	35,00	380,63	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107411 napojení*0,75		10,875			
25	K	566901131	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrti tl. 100 mm	m2	10,875	175,00	1 903,13	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/566901131 napojení*0,75		10,875			
26	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	10,875	790,00	8 591,25	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/572340112 napojení*0,75		10,875			
27	K	919732221	Stýčna pracovní spara při napojení nového živického povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez proezání sněhu	m	16,000	55,00	880,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732221 napojení+0,75*2		16,000			
28	K	113107211	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	685,000	16,00	10 960,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107211 "předpoklad"komunikace		685,000			
D 55			Suť				218 864,25	
29	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	131,450	600,00	78 870,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221571					
30	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 497,550	15,00	37 463,25	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221579 131,45*19 'Přepočtené koeficientem množství		2 497,550			
31	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	131,450	400,00	52 580,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221612					
32	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	131,450	380,00	49 951,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875					
D 51			Komunikace				752 609,50	
33	K	1812523Xr	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně, Edef,2 = 30 MPa	m2	685,000	65,00	44 525,00	vlastní
VV			komunikace		685,000			
34	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	685,000	140,00	95 900,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111 Poznámka k položce: frakce 0/63 komunikace		685,000			
35	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	685,000	110,00	75 350,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111 Poznámka k položce: frakce 0/32 komunikace		685,000			
36	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	685,000	340,00	232 900,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212213 komunikace		685,000			
37	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	698,700	435,00	303 934,50	CS ÚRS 2025 02
VV			685*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		698,700			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				280 380,76	
38	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	84,840	370,00	31 390,80	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131113					
	VV		"v linii obrubníků + u vjezdu, pokud zde již není úprava v rámci pozemku					
	VV		obrubník3*2		84,840			
39	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	89,082	170,00	15 143,94	CS ÚRS 2025 02
	VV		84,84*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		89,082			
40	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého	m	236,681	370,00	87 571,97	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213					
	VV		obrubník1		236,681			
41	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	248,515	170,00	42 247,55	CS ÚRS 2025 02
	VV		236,681*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		248,515			
42	K	916133112	Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrrou	m	9,000	390,00	3 510,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916133112					
	VV		"nájezdy k objektům"18*0,5		9,000			
43	M	59217052	obrubník betonový pro kruhový objezd vnější R0,5 200x270x300mm	m	9,180	750,00	6 885,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		9,180			
44	K	916231293	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení oblokového obrubníku	m	30,000	30,00	900,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231293					
	VV		"velké oblouky"30		30,000			
45	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého	m	18,040	290,00	5 231,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213					
	VV		obrubník2		18,040			
46	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	18,942	150,00	2 841,30	CS ÚRS 2025 02
	VV		18,04*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		18,942			
47	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,184	2 900,00	26 633,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916991121					
	VV		(obrubník1+9+obrubník3+obrubník2)*0,15*0,2		9,184			
	VV		Součet		9,184			
	D	911	Vpusti, poklopy				54 600,00	
48	K	899132111	Výměna poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	5,000	6 900,00	34 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899132111					
	VV		"přesný počet se upřesní"5		5,000			
49	K	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899132212					
50	K	899132213	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899132213					
51	K	899132211	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného ventilového	kus	2,000	2 950,00	5 900,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899132211					
	D	913	Značka				3 425,00	
52	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	435,00	435,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914111121					
	VV		1		1,000			
53	M	40445616	značky upravující přednost P6 900mm retroreflexní	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 02
54	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	290,00	290,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914511111					
	VV		1		1,000			
55	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2025 02
	D	998	Přesun hmot				60 468,40	
56	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	302,342	200,00	60 468,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace Střednice

Objekt:

2 - Dešťová kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Vysoká

Účastník:

Jiří Marvánek

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Hrdlička

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

74760939

DIČ:

CZ7707300898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

494 831,97

DPH základní
snižená

Základ daně

494 831,97

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

103 914,71

0,00

Cena s DPH

v CZK

598 746,68

JIŘÍ MARVÁNEK
zemní práce
Střednice 593
IČ: 74760939



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Střednice
Objekt: 2 - Dešťová kanalizace

Místo:
Zadavatel: Obec Vysoká
Účastník: Jiří Marvánek

Datum: 28. 7. 2023
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		494 831,97
HSV - Práce a dodávky HSV		203 932,97
1 - Zemní práce		184 474,17
15 - Zemní práce - odvoz zeminy		56 812,47
4 - Vodorovné konstrukce		15 462,00
998 - Přesun hmot		3 996,80
PSV - Práce a dodávky PSV		290 899,00
7221 - Dešťová kanalizace - potrubí		123 789,00
7222 - Vpusti a žlaby		167 110,00

JIRÍ MARVÁNEK
zemní práce
Střednice
IČ: 747600898

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Místní komunikace Střednice
Objekt: 2 - Dešťová kanalizace

Místo: Datum: 28. 7. 2023
Zadavatel: Obec Vysoká Projektant:
Účastník: Jiří Marvánek Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 494 831,97

D HSV Práce a dodávky HSV 203 932,97

D 1 Zemní práce 184 474,17

1	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	82,150	620,00	50 933,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251103						
VV		"průměrná hloubka 1,5 m						
VV		dešťovka*0,8*1,0			78,400			
VV		"vedení ke vpusť, žlabu"15*0,5*0,5			3,750			
VV		Součet			82,150			

2	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	23,520	200,00	4 704,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111101						
VV		dešťovka*(0,8)*(1,0-0,1-0,3-0,3)			23,520			
VV		Součet			23,520			

3	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	51,966	550,00	28 581,30	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175111101						
VV		dešťovka*0,8*(0,315+0,3)			48,216			
VV		"vedení ke vpusť, žlabu"15*0,5*0,5			3,750			
VV		Součet			51,966			

4	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	98,735	440,00	43 443,40	CS ÚRS 2025 02
VV		51,966*1,9 "Přepočtené koeficientem množství			98,735			

D 15 Zemní práce - odvoz zeminy 56 812,47

5	K	162751117	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	58,630	380,00	22 279,40	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117						
VV		"výkop"82,15			82,150			
VV		"zásyp"-23,52			-23,520			
VV		Součet			58,630			

6	K	162751119	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 1 000 m	m3	293,150	25,00	7 328,75	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119						
P		Poznámka k položce: 15 km celkem						
VV		58,63*5 "Přepočtené koeficientem množství			293,150			

7	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	93,808	290,00	27 204,32	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013873						
P		Poznámka k položce: 1600 kg/m3						
VV		58,63*1,6 "Přepočtené koeficientem množství			93,808			

D 4 Vodorovné konstrukce 15 462,00

8	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	8,590	1 800,00	15 462,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111						
VV		dešťovka*(0,8*0,1)			7,840			
VV		"vedení ke vpusť, žlabu"15*0,1*0,5			0,750			
VV		Součet			8,590			

D 998 Přesun hmot 3 996,80

9	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,996	800,00	3 996,80	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101						
------------	--	---	--	--	--	--	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 290 899,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 7221 Dešťová kanalizace - potrubí								
10	K	871373122	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 315	m	98,000	200,00	123 789,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871373122					
VV			dešťovka		98,000		19 600,00	CS ÚRS 2025 02
11	M	28611182	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN10	m	18,540	1 850,00	34 299,00	CS ÚRS 2025 02
VV			18		18,000			
VV			18*1,03 Přepočtené koeficientem množství		18,540			
12	M	28611181	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x3000mm SN10	m	1,000	1 920,00	1 920,00	CS ÚRS 2025 02
VV			0,970873786407767*1,03 Přepočtené koeficientem množství		1,000			
13	M	28611181R	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x1000mm SN10	m	1,000	1 920,00	1 920,00	vlastní
VV			0,970873786407767*1,03 Přepočtené koeficientem množství		1,000			
14	K	877370310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečků nebo hrdlových uzávěrů DN 300	kus	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877370310					
15	M	28612214	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 315/45° SN12/16	kus	5,000	3 300,00	16 500,00	CS ÚRS 2025 02
16	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	10,000	830,00	8 300,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877370320					
17	M	28611441	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87°	kus	10,000	1 850,00	18 500,00	CS ÚRS 2025 02
18	K	721173402R	Potrubí z trub PVC SN10 svodné (ležaté) DN 160 vč. tvarovek	m	15,000	1 400,00	21 000,00	vlastní
VV			"dopojení vpustí a žlabu"10*1,5		15,000			
D 7222 Vpusti a žlaby								
19	K	K001	D+M uliční vpust s odtokem vč. koše, mříže	kpl	5,000	7 950,00	39 750,00	vlastní
20	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 210 mm	m	12,500	550,00	6 875,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935113111					
21	M	59227106	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna se svislým odtokem a integrovaným těsněním pozinkovaná hrana š 200mm	m	12,500	4 950,00	61 875,00	CS ÚRS 2025 02
22	M	56241036	rošt mřížkový E600 litina pro žlab š 200mm	m	12,500	3 780,00	47 250,00	CS ÚRS 2025 02
23	M	59227025	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton pozink hrana š 200mm	kus	8,000	670,00	5 360,00	CS ÚRS 2025 02
24	M	59227057	čelo s odtokem na konec odvodňovacího žlabu z polymerbetonu pozink hrana š 200mm	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace Střednice

Objekt:

3 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Vysoká

Účastník:

Jiří Marvánek

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Hrdlička

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

74760939

DIČ:

CZ7707300898

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

136 250,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	136 250,00	21,00%	28 612,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

164 862,50

JIRÍ MAR
zemní práce, s
Střednice 59,27
IČ: 74760 939, DIČ:

