

SMLOUVA O DÍLO

Obec Tuklaty

se sídlem: Tuklaty, Na Valech 19, 250 82 Tuklaty

IČO: 00235822

zastoupená: Monikou Petriskovou, starostkou obce

Kontaktní údaje: email: [REDACTED]

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

TES, spol. s r.o.

se sídlem: Vrchovská 1354, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav

IČO: 47539330

DIČ: CZ47539330

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném pod sp. zn. C 18794 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená: Jiřím Pavlicou, jednatelem

kontaktní údaje, email, tel: [REDACTED]

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva**“):

Článek 1.

Předmět Díla

- 1.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje svým nákladem a na své nebezpečí provést pro Objednatele řádně a včas dílo s názvem „**Opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců ul. Tuklatská, Ke Mlýnu, Tlustovousy**“. Detailní specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, která byla zpracována Ivanou Otevřelovou, projektantkou, IČO: 16898940, se sídlem Kouřimská 26, 130 00 Praha 3 a dále ve stavebním povolení, pravomocné dne 28.2.2019, č.j. MUCB 4561/2019/Ka. Oba dokumenty tvoří samostatnou volnou přílohu č. 1 této smlouvy o dílo (dále také jako „**Dílo**“).
- 1.2. Kompletní a komplexní provedení Díla, kterým se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, včetně všech činností spojených s

plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu Díla do užívání, zahrnuje zejména následující práce, činnosti a dodávky ze strany Zhotovitele, tj:

- zabezpečení splnění všech podmínek souhlasů s provedením stavebního povolení vztahujících se na dílo, včetně předání všech požadovaných dokumentů a podkladů;
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a
- zajištění fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací a po dokončení díla - v tištěné podobě (rozměr fotografií 9x13 cm) a 1 x na CD ROM;
- vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených pracemi na díle do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení;
- provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - (i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu výhradně po předchozí písemné dohodě s objednatelem nebo příslušným vlastníkem;
 - (ii) prostor místa předmětu plnění nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele;
- dodání realizační (dodavatelské) projektové dokumentace, včetně dokladové části v tištěné podobě v případě potřeby,
- dodání dokumentace skutečného provedení díla a geometrického plánu a geodetického zaměření skutečného provedení díla, které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno objednateli ve čtyřech [4] listinných (grafických) vyhotoveních a jednom [1] vyhotovení v digitální podobě (ve formátu *.dwg a *.pdf).
- zajištění uložení stavební suti a veškerých odpadů vzniklých při provádění díla, a jejich ekologická likvidace a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; zmíněné poplatky hradí na své náklady Zhotovitel,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života a zdraví osob a majetku, řádné označení všech nebezpečných míst;
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; zmíněné poplatky a nájemné hradí na své náklady Zhotovitel;
- zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění – např. prohlášení o shodě).
- vypracování všech podkladů (včetně žádosti) pro zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí a zajištění vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí,
- zajištění prodloužení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy k povolení stavby;
- zajištění aktuálních či aktualizovaných vyjádření správců inženýrských sítí, příslušných správních úřadů a jiných ve smlouvě uvedených či zhotovitelem vyžádaných písemností nezbytných k provedení díla;
- zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem zakázky včetně vytýčení všech inženýrských sítí (IS) na staveništi na základě vyžádání dotčených orgánů státní správy a správců a vlastníků inženýrských sítí, které musí být započítáno v celkové ceně;

- zajištění případných povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací včetně úhrady poplatků a dopravně inženýrských opatření (DIO) pro staveništní dopravu;
- zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí (IS) během provádění stavby;
- zajištění ochrany všech staveb a pozemků, které se stavbou bezprostředně sousedí anebo by mohly být jakkoli stavbou dotčeny;
- pasportizace povrchů příjezdových komunikací a okolí vozovky, která by mohla být poškozena v důsledku pohybu těžké techniky;
- zřízení a vedení přípojky vody, elektro a dalších inženýrských sítí (IS) pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu stavby hradí Zhotovitel včetně uzavření příslušných smluv;
- vyhotovení a předložení objednateli četnosti a tras nákladní dopravy stavby při zahájení stavby na vyžádání;
- zajištění ochrany životního prostředí, zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby;
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby a realizace opatření v souladu s technickými, právními či jinými předpisy týkajícími se BOZP (zákon č. 309/2006), zejména určení odpovědného pracovníka zhotovitele stavby (OZO) a předcházení škod na zdraví osob vykonávajících profesní výkony na stavbě (tj. zaměstnanců zhotovitele, jeho poddodavatelů, poradců či jiných osob přizvaných zhotovitelem nebo objednatelem na stavbu);
- plnění povinností a odpovědnost za dodržování předpisů požární ochrany (PO);
- předložení plánu organizace výstavby (POV) na vyžádání;
- zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem Zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště, jakož i všech pozemních komunikací, veřejných prostranství, případně jakýkoli věcí, které byly činností Zhotovitele znečištěny;
- provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek;
- k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
- předání zástupci objednatele nebo stavebnímu dozoru doklady o zpětném převzetí jednotlivých inženýrských sítí (IS) jednotlivými správci (vlastníky);
- zajištění pravidelné účasti zhotovitele na všech kontrolních dnech stavby,
- zajištění projednání se správci sítí: plyn, elektřina, datové kabely apod. (objednatel vystaví případně plné moci);
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a stanovisek a vyjádření ke stavebnímu řízení, zejména dodržení podmínek KSÚS a doložení všech potřebných dokladů;
- zhotovení odstranění případných kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu během záručních lhůt podle návrhu smlouvy o dílo a podle zákona;
- oprava pozemních komunikací, pozemků, staveb a dalších věcí poškozených v důsledku stavby;
- Zhotovitel se zavazuje, že v případě potřeby zajistí prořez a úpravu zeleně v blízkosti realizace akce včetně potřebného povolení – tyto práce musí být zahrnuty v celkové ceně;
- zajištění prostoru stavby, vybudování zařízení staveniště a prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky;
- zajištění vytýčení podzemních zařízení a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem;
- vypracování a projednání návrhu případných dočasných dopravních opatření s Policií ČR;

- Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku;
 - zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele v případě znečištění Zhotovitelem.
- 1.3 Součástí díla je dále provedení veškerých dalších prací, činností a dodávek, a to i těch v této smlouvě a jejích přílohách výslovně neuvedených, které jsou nezbytné pro řádné provedení a dokončení Díla dle této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo musí být provedeno jako komplexní a funkční celek.
 - 1.4 Zhotovitel je povinen provést Dílo rovněž v souladu s obecně závaznými právními předpisy, rozhodnutími správních orgánů a dále příslušnými ČSN nebo jimi rovnocennými.
 - 1.5 Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je spolufinancováno z prostředků rozpočtu SFDI v rámci projektu s názvem: „**Opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců ul. Tuklatská, Ke Mlýnu, Tlustovousy – ISPROFOND 5217510391.**“
 - 1.6 Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny touto Smlouvou a rovněž dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícímu uzavření Smlouvy, tj. dokumenty, které byly součástí výzvy k podání nabídek v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy (dále jen „**Zakázka**“ a „**Závazná dokumentace**“). Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelům pouze k provedení Díla dle Smlouvy.
 - 1.7 Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje Zhotovitelem řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu, a to za podmínek touto Smlouvou stanovených.
 - 1.8 Zhotovitel bere na vědomí, že před započítáním plnění Díla zaměstnanci Objednatel realizovali drobné terénní úpravy a drobné výkopové práce, které však nemají jakýkoli vliv na plnění díla a jeho cenu ze strany Zhotovitele.

Článek 2.

Stavební dozor

- 2.1. Je-li to účelné, s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatel ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „**SD**“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatel rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatel respektovat.
- 2.2. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy okamžitě odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „**Staveniště**“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště **nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatel k převzetí staveniště Zhotoviteli**. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit

přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolányi osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.3. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (sociální zázemí apod.).
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od Závazné dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce od okamžiku převzetí Staveniště, resp. nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště Objednatelem Zhotoviteli, a Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 6 měsíců od předání a převzetí Staveniště. Předání Staveniště bude realizováno na písemnou výzvu Objednatele. Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít v termínu stanoveném Objednatelem. V případě neposkytnutí součinnosti s převzetím Staveniště ze strany Zhotovitele je důvodem pro odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele.
- 4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit, a to jen a pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.
- 4.3. Přerušování prací je možné pouze za podmínky, že bude kompletně dokončen rozpracovaný úsek a klimatické podmínky objektivně nedovolují realizaci Díla.
- 4.4. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, je ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dále možné pouze v případě, že:
 - a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném jednání s SD; nebo
 - b) dojde k nepředvídanému prodloužení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech; nebo

- c) některý správní či státní orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.
- 4.5. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. V případě přeruší-li provádění Díla Zhotovitel jednostranně, bez písemné dohody s Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 4.7. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi je oprávněn Zhotovitel od Objednatele odkoupit, a to za cenu v místě a čase obvyklou. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah objektivně nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadované míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo např. k omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.5. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby, není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovému tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.6. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla.

- 5.7. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.8. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.9. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). Zhotovitel je však povinen o všech poddodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, Objednatele předem písemně informovat a sdělit mu jejich identifikační údaje. V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Změna jakéhokoli poddodavatele podléhá schválení Objednatele, přičemž Objednatel je oprávněn odepřít souhlas se změnou poddodavatele pouze ze závažných důvodů, které je povinen Zhotoviteli sdělit (např. dřívější vadné plnění ze strany poddodavatele, úpadek či likvidace poddodavatele, existující soudní spor mezi Objednatelem a poddodavatelem). V případě změny poddodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady o splnění téže kvalifikace novým poddodavatelem.
- Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Pokud Objednatel Zhotoviteli i přes opakovanou písemnou výzvu neposkytne součinnost, která je objektivně nutná k tomu, aby Zhotovitel mohl dokončit Dílo řádně a včas, doba pro dokončení Díla se v takovém případě ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje o dobu, po kterou nebyl Zhotovitel objektivně schopen provádět Dílo, a to výlučně v důsledku neposkytnutí součinnosti, které nadevší pochybnost způsobil Objednatel.
- 6.3. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.
- 6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.
- 6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědností dle Smlouvy.
- 6.6. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto

činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatel na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

- 6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatel dle Zákona o ZVZ a podmínek dotace.

Článek 7.

Předání Díla

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a SD (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatel odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatel alespoň 3 pracovní dny předem na kontaktní osobu Objednatel uvedenou na titulní straně Smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přijímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. způsobu jejich odstranění a dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu a termínech odstranění vad a nedodělků, bude způsob a termín odstranění určen Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatel není potvrzením o jeho řádném dokončení.

O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené, pokud je předáno bez vad a nedodělků Objednateli.

Článek 8.

Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí částku ve výši:

Cena Díla bez DPH	1 854 688,02 Kč
DPH 21%	389 484,48 Kč
Cena Díla včetně DPH	2 244 172,50 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 8.2. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována ani v souvislosti s případnou

inflaci, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1 Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli Díla zálohy.
- 9.2 Realizované práce a dodávky budou Zhotovitelem účtovány Objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených Objednatелеm a SD, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za příslušný kalendářní měsíc, a fotodokumentace příslušné části zhotoveného Díla.
- Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v příslušném kalendářním měsíci včetně příslušné fotodokumentace, písemně odsouhlasený Objednatелеm a SD. Takto je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu Díla až do výše 90 % celkové ceny Díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny Díla je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli po řádném a úplném dokončení Díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí Objednatелеm, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol o předání odstraněných vad a nedodělků.
- 9.3 Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu Smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne Objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí Díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla.
- 9.4 Faktura je splatná ve lhůtě **30 kalendářních dnů** od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbýlých 10 % (zádržné) celkové ceny Díla je splatná do **15 kalendářních dnů**. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 9.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v této Smlouvě, v Harmonogramu plnění dle této Smlouvy.
- 9.6 Veškeré platby budou probíhat v korunách českých.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatелеm, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:

- **60 měsíců**

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobcí.

- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Zjistí-li Objednatel na Díle jakékoliv vady, sepiše protokol o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „**Protokol o vadách**“). Protokol o vadách doručí Objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, Zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla dle odst. 10.5. této Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad Díla; v případě, že Objednatel uplatní nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 10.5 bod (i) a/nebo bod (ii) této Smlouvy, určí rovněž termín, ve kterém je Zhotovitel povinen odstraňování vady zahájit. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady Díla náleží výhradně Objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku z vad Díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.
- 10.5. Má – li Dílo vady, může Objednatel:
- (i) požadovat odstranění vad provedením náhradního Díla, dodáním chybějící části Díla, případně požadovat odstranění právních vad;
 - (ii) požadovat odstranění vad opravou Díla, jestliže jsou vady opravitelné;
 - (iii) požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla;
- 10.6. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 10.5. bod (i) a/nebo bod (ii) této Smlouvy a Zhotovitel nezačne odstraňování vady ve stanoveném termínu, nebo neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo pokud před uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn:
- (i) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 10.5. této Smlouvy, anebo
 - (ii) sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu formou opravy a/nebo dodat chybějící část Díla a/nebo zajistit provedení náhradního Díla místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí Objednateli veškeré účelně vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by tímto bylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 10.7. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 10.5 bod (i) a/nebo bod (ii) této Smlouvy a jedná – li se současně o vady, které brání řádnému užívání Díla a/nebo případné kolaudaci Díla a Zhotovitel nezačne odstraňování vady ve stanoveném termínu, nebo takovéto vady neodstraní způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo pokud před uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn:
- (i) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 10.5. této Smlouvy, anebo
 - (ii) sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu formou opravy a/nebo dodat chybějící část Díla a/nebo zajistit provedení náhradního Díla místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí Objednateli veškeré účelně vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by tímto bylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši, anebo
 - (iii) odstoupit od Smlouvy.
- 10.8. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „**Nabídková cena**“), bez DPH.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlžení Zhotovitele s provedením (tj. dokončením a předáním) Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,1 % z celkové Nabídkové ceny bez DPH, za každý započatý den prodlžení;
 - b) při prodlžení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,1 % z dílčí Nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlžení se splněním části Díla;
 - c) při prodlžení Zhotovitele se zahájením odstraňování vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlžení;
 - d) při prodlžení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlžení;
 - e) při prodlžení Zhotovitele s převzetím Staveniště, a to ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlžení;
 - f) při prodlžení Zhotovitele s vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlžení.
- 12.2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 1 měsíc;

- b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
- 13.3. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel bez dalšího oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně:
- (i) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním Díla anebo jakékoliv jeho části po dobu delší třiceti (30) dnů;
 - (ii) Zhotovitel použije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele;
 - (iii) Zhotovitel opustí místo plnění nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy;
 - (iv) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení anebo insolvenční řízení zahájené ve vztahu ke Zhotoviteli bude zastaveno z důvodu nedostatku majetku na straně Zhotovitele;
 - (v) Zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně, pokud v této Smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje záruka a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo z ustanovení této Smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy ve smyslu ust. § 2005 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 13.5. Odstoupením se tato Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení. Ustanovení § 2004 Občanského zákoníku se pro závazek založený touto Smlouvou neuplatní. Odstoupením zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného Smlouvou řádně nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku řádně splněného do dne účinnosti odstoupení zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.
- 13.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby odstoupení řádně ukončil a která nevykazuje žádné vady a nedodělky. Na uhrazení takového poměrné Ceny Díla budou započteny veškeré částky, které byly do doby zániku smluvního vztahu Objednatelem Zhotoviteli uhrazeny.
- 13.7. Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:
- (i) zastavit provádění Díla, postupovat dle pokynů Objednatele, učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla a zajistit bezpečnost majetku a zdraví osob na Staveništi;
 - (ii) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto Smlouvou, který musí být odsouhlasen Objednatelem;
 - (iii) předat Objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla, zejména předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla, a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla a originály záručních listů;
 - (iv) uklidit a vyklidit místo plnění ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud provedené části Díla, s výjimkou takových prvků a zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti Díla a Staveniště;

- (v) po převzetí řádně provedené části Díla Objednatel a odsouhlasení ceny řádně provedené části Díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu řádně provedené části Díla;
- (vi) postoupit Objednateli práva, která nabyt ke dni zániku závazku, zejména práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. **Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatel veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).**
- 14.2. **Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.**
- 14.3. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatel, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 14.4. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 14.5. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 14.6. V případě, že na straně Zhotovitel vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně.
- 14.7. Tato smlouva bude vyhotovena podepsána elektronicky v 1 vyhotovení.
- 14.8. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatel:
ve věcech smluvních a technických: Monika Petrisková, starostka obce
email: [REDACTED]
tel: + [REDACTED]

Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitel:
ve věcech smluvních:

Jiří Pavlica

email: [REDACTED]

tel.: + [REDACTED]

ve věcech technických:

Jiří Pavlica

email: [REDACTED]

tel.: + [REDACTED]


- 14.9. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 14.10. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 14.11. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vztupně číslovanými dodatky ke Smlouvě.
- 14.12. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 14.13. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 14.14. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (samostatná volná příloha)
Příloha č. 2 – Soupis prací + výkaz výměr (z nabídky Zhotovitele)
Příloha č. 3 – Aktualizovaný časový harmonogram (z nabídky Zhotovitele)

V Tuklatech



Monika Petrisková, starostka

V Čáslavi



Jiří Pavlica, jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SFDI - Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v ul. Tuklatská, Ke Mlýnu, Tlustovousy,
Tuklaty - ZMĚNA

Objekt:

TUKL011-01 - SO101 – Komunikace a zpevněné plochy - uznatelné náklady

KSO:

Místo: Tuklaty

CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Tuklaty, Na Rafandě 14, 250 82 Tuklaty

IČ:

235 822

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ivana Otevřelová, Kouřimská 26, 130 00 Praha 3

IČ:

16 89 89 40

DIČ:

Zpracovatel:

Podhola

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**1 019 582,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 019 582,36	21,00%	214 112,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 233 694,66****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

SFDI - Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v ul. Tuklatská, Ke Mlýnu, Tlustovousy,
Tuklaty - ZMĚNA

Objekt:

TUKL011-01 - SO101 – Komunikace a zpevněné plochy - uznatelné náklady

Místo:

Tuklaty

Datum:

5. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Tuklaty, Na Rafandě 14, 250 82 Tuklaty

Projektant:

Ivana Otevřelová,
Kouřimská 26, 130
00 Praha 3

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Podhola

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**1 019 582,36**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 019 582,36

1 - Zemní práce	148 019,56
2 - Zakládání	1 787,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 579,68
4 - Vodorovné konstrukce	343,20
5 - Komunikace	462 223,58
8 - Trubní vedení	13 678,85
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	317 464,21
997 - Přesun sutě	39 008,28
998 - Přesun hmot	31 478,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SFDI - Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v ul. Tuklatská, Ke Mlýnu, Tlustovousy,
Tuklaty - ZMĚNA

Objekt:

TUKL011-01 - SO101 – Komunikace a zpevněné plochy - uznatelné náklady

Místo:

Tuklaty

Datum:

5. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Tuklaty, Na Rafandě 14, 250 82 Tuklaty

Projektant:

Ivana Otevřelová,
Kouřimská 26, 130
00 Praha 3

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Podhola

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**1 019 582,36**

D		HSV	Práce a dodávky HSV	1 019 582,36			
D		1	Zemní práce	148 019,56			
1	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	53,660	35,00	1 878,10 CS ÚRS 2019 02
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm					
	VV	"vjezdy a ostatní"					
	VV	217,5				217,500	
	VV	-63,36				-63,360	
	VV	-100,48				-100,480	
	VV	Součet				53,660	
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	81,600	25,00	2 040,00 CS ÚRS 2019 02
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV	"rozšíření plná"					
	VV	5,92+17,56+13,87+22,01+22,24				81,600	
	VV	Součet				81,600	
3	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	53,660	40,00	2 146,40 CS ÚRS 2019 02
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	VV	"vjezdy a ostatní"					
	VV	217,5				217,500	
	VV	-63,36				-63,360	
	VV	-100,48				-100,480	
	VV	Součet				53,660	
4	K	113154123	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	134,105	52,00	6 973,46 CS ÚRS 2019 02
	PP	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	VV	"napojení"					
	VV	27,14				27,140	
	VV	10,95				10,950	
	VV	45,525				45,525	
	VV	50,49				50,490	
	VV	Součet				134,105	
5	K	113154124	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	67,053	72,00	4 827,82 CS ÚRS 2019 02
	PP	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	VV	"napojení"					
	VV	27,14*0,5				13,570	
	VV	10,95*0,5				5,475	
	VV	45,525*0,5				22,763	
	VV	50,49*0,5				25,245	
	VV	Součet				67,053	
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obručnicků stojatých	m	69,700	42,00	2 927,40 CS ÚRS 2019 02
	PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obručnicků stojatých					
	VV	110,4				110,400	
	VV	-9,3				-9,300	
	VV	-31,4				-31,400	
	VV	Součet				69,700	
7	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	145,294	154,00	22 375,28 CS ÚRS 2019 02
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV	"odkop komunikace"					
	VV	"chodník 60"					
	VV	250,04*0,3				75,012	
	VV	83,61*0,3				25,083	
	VV	"vjezd 80"					
	VV	82,643*0,3				24,793	
	VV	"rozšíření plná"					
	VV	(5,92+17,56+13,87+22,01+22,24)*0,3				24,480	
	VV	"chodníkový"					
	VV	270,2*0,25*0,3				20,265	
	VV	Mezisoučet				169,633	
	VV	-53,46*0,15				-8,019	
	VV	-81,6*0,2				-16,320	
	VV	Mezisoučet				-24,339	
	VV	Součet				145,294	
8	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m3	14,529	55,00	799,10 CS ÚRS 2019 02
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3					
9	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,176	198,00	430,85 CS ÚRS 2019 02
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV	"palisád"					
	VV	3,2*0,6*0,4				0,768	
	VV	"žlab"					
	VV	4,3*0,4*0,4				0,688	
	VV	"kanal vsak"					

	VV		2,0*0,6*0,6				0,720				
	VV		Součet				2,176				
10	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3	0,217	55,00		11,94	CS ÚRS 2019 02		
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3								
11	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,200	198,00		237,60	CS ÚRS 2019 02		
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3								
	VV		"vsak"								
	VV		1,0*1,0*1,2			1,200					
	VV		Součet			1,200					
12	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3	0,120	55,00		6,60	CS ÚRS 2019 02		
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3								
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1,200	88,00		105,60	CS ÚRS 2019 02		
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m								
	VV		"vsak"								
	VV		1,0*1,0*1,2			1,200					
	VV		Součet			1,200					
14	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	7,160	85,00		608,60	CS ÚRS 2019 02		
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m								
	VV		"zásyp deponie"								
	VV		0,38+0,38			0,760					
	VV		"násyp deponie"								
	VV		3,2+3,2			6,400					
	VV		Součet			7,160					
15	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	145,090	212,00		30 759,08	CS ÚRS 2019 02		
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
	VV		"odkop komunikace"								
	VV		145,294			145,294					
	VV		Mezisoučet			145,294					
	VV		"vsak"								
	VV		1,0*1,0*1,2			1,200					
	VV		"palisád"								
	VV		3,2*0,6*0,4			0,768					
	VV		"žlab"								
	VV		4,3*0,4*0,4			0,688					
	VV		"kanal vsak"								
	VV		2,0*0,6*0,6			0,720					
	VV		Mezisoučet			3,376					
	VV		"zásyp"								
	VV		-0,38			-0,380					
	VV		"násyp"								
	VV		-3,2			-3,200					
	VV		Mezisoučet			-3,580					
	VV		Součet			145,090					
16	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	725,450	16,00		11 607,20	CS ÚRS 2019 02		
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
	VV		145,09*5			725,450					
	VV		Součet			725,450					
17	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	3,580	88,00		315,04	CS ÚRS 2019 02		
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4								
	VV		"zásyp deponie"								
	VV		0,38			0,380					
	VV		"násyp deponie"								
	VV		3,2			3,200					
	VV		Součet			3,580					
18	K	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	m3	3,200	212,00		678,40	CS ÚRS 2019 02		
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS								
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	261,162	190,00		49 620,78	CS ÚRS 2019 02		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504								
	VV		145,09*1,8			261,162					
	VV		Součet			261,162					
20	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,380	285,00		108,30	CS ÚRS 2019 02		
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								

Strana 4 z 8

32	K	567120111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 120 mm	m2	81,600	265,00	21 624,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 120 mm					
	VV		"rozšíření plná"					
	VV		5,92+17,56+13,87+22,01+22,24		81,600			
	VV		Součet		81,600			
33	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	364,373	15,00	5 465,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2					
	VV		"rozšíření plná"					
	VV		5,92+17,56+13,87+22,01+22,24		81,600			
	VV		Mezisoučet		81,600			
	VV		"napojení"					
	VV		27,17*0,5		13,585			
	VV		10,95*0,5		5,475			
	VV		45,525*0,5		22,763			
	VV		50,49*0,5		25,245			
	VV		Mezisoučet		67,068			
	VV		"rozšíření plná"					
	VV		5,92+17,56+13,87+22,01+22,24		81,600			
	VV		Mezisoučet		81,600			
	VV		"napojení"					
	VV		27,14		27,140			
	VV		10,95		10,950			
	VV		45,525		45,525			
	VV		50,49		50,490			
	VV		Mezisoučet		134,105			
	VV		Součet		364,373			
34	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	215,705	225,00	48 533,63	CS ÚRS 2019 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"rozšíření plná"					
	VV		5,92+17,56+13,87+22,01+22,24		81,600			
	VV		Mezisoučet		81,600			
	VV		"napojení"					
	VV		43,14		43,140			
	VV		-32,0*0,5		-16,000			
	VV		10,95		10,950			
	VV		45,525		45,525			
	VV		50,49		50,490			
	VV		Mezisoučet		134,105			
	VV		Součet		215,705			
35	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	250,040	260,00	65 010,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		"signál 60 červená"					
	VV		1,06		1,060			
	VV		1,76+1,44		3,200			
	VV		Mezisoučet		4,260			
	VV		"šedá 60"					
	VV		36,63+17,63+18,43+16,53+39,68+0,45		129,350			
	VV		41,11+24,28+1,94+4,77+15,88+4,59+18,78+5,08		116,430			
	VV		Mezisoučet		245,780			
	VV		Součet		250,040			
36	M	592451191	dlažba betonová zámková vibrolisovaná, povrch signální pro nevidomé, barva červená 20 x 10 x 6	m2	4,388	550,00	2 413,40	
	PP		dlažba betonová zámková vibrolisovaná, povrch signální pro nevidomé, barva červená 20 x 10 x 6					
	VV		4,26*1,03		4,388			
	VV		Součet		4,388			
37	M	592453081	dlažba betonová zámková vibrolisovaná, standardní povrch, barva přírodní šedá 20 x 10 x 6 skladba	m2	253,153	265,00	67 085,55	
	PP		dlažba betonová zámková vibrolisovaná, standardní povrch, barva přírodní šedá 20 x 10 x 6 skladba					
	VV		245,78*1,03		253,153			
	VV		Součet		253,153			
38	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	83,610	260,00	21 738,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře 50 do 100 m2					
	VV		"signál 60 červená"					
	VV		0,76+1,82		2,580			
	VV		Mezisoučet		2,580			
	VV		"šedá 60"					
	VV		81,03		81,030			
	VV		Mezisoučet		81,030			
	VV		Součet		83,610			
39	M	592451191	dlažba betonová zámková vibrolisovaná, povrch signální pro nevidomé, barva červená 20 x 10 x 6	m2	2,657	550,00	1 461,35	
	PP		dlažba betonová zámková vibrolisovaná, povrch signální pro nevidomé, barva červená 20 x 10 x 6					
	VV		2,58*1,03		2,657			
	VV		Součet		2,657			
40	M	592453081	dlažba betonová zámková vibrolisovaná, standardní povrch, barva přírodní šedá 20 x 10 x 6 skladba	m2	82,651	265,00	21 902,52	
	PP		dlažba betonová zámková vibrolisovaná, standardní povrch, barva přírodní šedá 20 x 10 x 6 skladba					
	VV		81,03*1,02		82,651			
	VV		Součet		82,651			
41	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	82,643	275,00	22 726,83	CS ÚRS 2019 02

	PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV	"signál 80 červená"					
	VV	2,04+2,77+2,71+2,85+2,87					
	VV	2,86+2,6+2,34+2,48					
	VV	Mezisoučet					
	VV	"okr 80"					
	VV	3,9*1,1					
	VV	7,72					
	VV	5,4*1,1					
	VV	(5,65+5,5)/2*(1,1+1,5)/2					
	VV	6,98+0,25					
	VV	9,7					
	VV	5,8*1,1					
	VV	4,65*1,1					
	VV	5,0*1,1					
	VV	Mezisoučet					
	VV	Součet					
42	M	592452662	dlažba betonová zámková vibrolisovaná, povrch signální pro nevidomé, 20 x 10 x 8 cm barevná červená	m2	24,226	600,00	14 535,60
	PP	dlažba betonová zámková vibrolisovaná, povrch signální pro nevidomé, 20 x 10 x 8 cm barevná červená					
	VV	23,52*1,03					
	VV	Součet					
43	M	592453001	dlažba betonová zámková vibrolisovaná tvar kost 20x16,5x8 cm, standardní povrch, barva okr	m2	60,897	315,00	19 182,56
	PP	dlažba betonová zámková vibrolisovaná tvar kost 20x16,5x8 cm, standardní povrch, barva okr					
	VV	59,123*1,03					
	VV	Součet					
D		8	Trubní vedení				13 678,85
44	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	2,000	140,00	280,00 CS ÚRS 2019 02
	PP	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160					
	VV	"kanal vsak"					
	VV	2,0					
	VV	Součet					
45	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4	m	2,030	295,00	598,85 CS ÚRS 2019 02
	PP	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4					
	VV	1,0*2*1,015					
	VV	Součet					
46	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 550,00	6 200,00 CS ÚRS 2019 02
	PP	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
47	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	6,000	1 100,00	6 600,00 CS ÚRS 2019 02
	PP	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				317 464,21
48	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	165,00	330,00 CS ÚRS 2019 02
	PP	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
49	M	404442345	značka svislá FeZn - Retroreflexní tabule 75 x 75 cm se značkou IP6	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
	PP	značka svislá FeZn - Retroreflexní tabule 75 x 75 cm se značkou IP6					
50	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	29,340	92,00	2 699,28 CS ÚRS 2019 02
	PP	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní					
	VV	"v 7"					
	VV	3,0*0,5*5					
	VV	"v 18"					
	VV	2,3*0,55*5					
	VV	2,3*0,3*6					
	VV	2,5*0,55*5					
	VV	2,5*0,3*6					
	VV	Součet					
51	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	29,340	352,00	10 327,68 CS ÚRS 2019 02
	PP	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
52	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	29,340	30,00	880,20 CS ÚRS 2019 02
	PP	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
53	K	916131215	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF3, do lože z betonu tř. C 20/25 XF3 prostého	m	148,600	260,00	38 636,00
	PP	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF3, do lože z betonu tř. C 20/25 XF3 prostého					
	VV	"vjezdy"					
	VV	3,9+5,7+5,4+5,25+6,0					
	VV	3,05+5,5+5,0+4,65+6,5					
	VV	Mezisoučet					
	VV	"přechod-čelo"					
	VV	62,1+15,0+20,55					
	VV	Mezisoučet					
	VV	Součet					
54	M	592170365	obrubník betonový silniční přírodní 500x80x250mm	m	300,980	68,00	20 466,64
	PP	obrubník betonový silniční přírodní 500x80x250mm					
	VV	298*1,01					
	VV	Součet					
55	K	916231215	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF3, do lože z betonu prostého téže značky	m	270,200	260,00	70 252,00
	PP	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF3, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV	"rovný"					

	VV		136,25-32,15			104,100			
	VV		67,25+98,85			166,100			
	VV		-59,0			-59,000			
	VV		-10,0			-10,000			
	VV		-10,0			-10,000			
	VV		Mezisoučet			191,200			
	VV		"nájezdový"						
	VV		3,9+5,7+5,4+5,8+6,0			26,800			
	VV		5,5+10,7+3,4+4,6+5,0+3,0			32,200			
	VV		Mezisoučet			59,000			
	VV		"náběh levý"						
	VV		10,0			10,000			
	VV		Mezisoučet			10,000			
	VV		"náběh pravý"						
	VV		10,0			10,000			
	VV		Mezisoučet			10,000			
	VV		Součet			270,200			
56	M	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	193,920	145,00	28 118,40		
	PP		obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm						
	VV		192*1,01		193,920				
	VV		Součet		193,920				
57	M	592175101	obrubník silniční betonový nájezdový 100x15x15 cm přírodní	kus	59,590	130,00	7 746,70		
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 100x15x15 cm přírodní						
	VV		59*1,01		59,590				
	VV		Součet		59,590				
58	M	592175052	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25/15 cm - náběhový levý v 25/15 cm	kus	10,100	360,00	3 636,00		
	PP		obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25/15 cm - náběhový levý v 25/15 cm						
59	M	592175053	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x15/25 cm - náběhový pravý v 15/25 cm	kus	10,100	360,00	3 636,00		
	PP		obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x15/25 cm - náběhový pravý v 15/25 cm						
60	K	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu C 20/25 XF3 s boční opěrou	m	106,650	175,00	18 663,75		
	PP		Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu C 20/25 XF3 s boční opěrou						
	VV		"okolo trávy"						
	VV		10,7+25,0+13,65+15,15+14,0		78,500				
	VV		21,25+6,9		28,150				
	VV		Součet		106,650				
61	M	592175121	obrubník betonový sadový 50x5x20 cm přírodní	kus	216,140	36,00	7 781,04		
	PP		obrubník betonový sadový 50x5x20 cm přírodní						
	VV		214*1,01		216,140				
	VV		Součet		216,140				
62	K	916991122	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 20/25 XF3	m3	11,327	2 860,00	32 395,22		
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 20/25 XF3						
	VV		"sadový"						
	VV		106,65*0,15*0,1		1,600				
	VV		"silniční"						
	VV		148,6*0,2*0,1		2,972				
	VV		"chodník"						
	VV		270,2*0,25*0,1		6,755				
	VV		Součet		11,327				
63	K	919122133	Těsnění dilatačních a pracovním spár zálivkou za tepla	m	265,900	66,00	17 549,40		
	PP		Těsnění dilatačních a pracovním spár zálivkou za tepla						
	VV		1,2+0,6+0,4+0,4+0,4		3,000				
	VV		74,6+29,2+60,6+98,5		262,900				
	VV		Součet		265,900				
64	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	265,900	35,00	9 306,50	CS ÚRS 2019 02	
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm						
	VV		1,2+0,6+0,4+0,4+0,4		3,000				
	VV		74,6+29,2+60,6+98,5		262,900				
	VV		Součet		265,900				
65	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	265,900	45,00	11 965,50	CS ÚRS 2019 02	
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm						
	VV		1,2+0,6+0,4+0,4+0,4		3,000				
	VV		74,6+29,2+60,6+98,5		262,900				
	VV		Součet		265,900				
66	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	262,900	55,00	14 459,50	CS ÚRS 2019 02	
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm						
	VV		74,6+29,2+60,6+98,5		262,900				
	VV		Součet		262,900				
67	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	3,900	440,00	1 716,00	CS ÚRS 2019 02	
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm						
	VV		3,9		3,900				
	VV		Součet		3,900				
68	M	592270001	žlab odvodňovací z polymerbetonu vel.150 - 100 x 18,5 x 21 cm	kus	4,000	1 285,00	5 140,00		
	PP		žlab odvodňovací z polymerbetonu vel.150 - 100 x 18,5 x 21 cm						
69	M	592270251	vpust žlabová vel. 150 - vpust v610 mm, 0,5m, odtok DN150	kus	1,000	550,00	550,00		
	PP		vpust žlabová vel. 150 - vpust v610 mm, 0,5m, odtok DN150						
70	M	592270271	čelo plné na začátek a konec žlabu 150	kus	1,000	330,00	330,00		
	PP		čelo plné na začátek a konec žlabu 150						
71	M	592270221	rošt mřížkový tvárná litina pro žlab vel. 150 - D400/E600	kus	8,000	800,00	6 400,00		
	PP		rošt mřížkový tvárná litina pro žlab vel. 150 - D400/E600						
72	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásn	m	5,600	389,00	2 178,40	CS ÚRS 2019 02	
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásníci silničního						
	D	997	Přesun sutě				39 008,28		
73	K	997013512	Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	t	0,235	48,00	11,28		

PP		Odvoz vybraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením					
74	K	997013519	Příplatek k odvozu vybraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	t	3,290	12,00	39,48
PP		Příplatek k odvozu vybraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km					
VV		0,235*14				3,290	
VV		Součet				3,290	
75	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	86,665	48,00	4 159,92 CS ÚRS 2019 02
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
VV		9,122+23,664				32,786	
VV		5,259+17,165+17,166				39,590	
VV		14,289				14,289	
VV		Součet				86,665	
76	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 213,310	12,00	14 559,72 CS ÚRS 2019 02
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV		86,665*14				1 213,310	
VV		Součet				1 213,310	
77	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	14,289	260,00	3 715,14 CS ÚRS 2019 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
VV		14,289				14,289	
VV		Součet				14,289	
78	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	39,590	260,00	10 293,40 CS ÚRS 2019 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					
VV		5,259+17,165+17,166				39,590	
VV		Součet				39,590	
79	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	32,786	190,00	6 229,34 CS ÚRS 2019 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
VV		9,122+23,664				32,786	
VV		Součet				32,786	
D		998	Přesun hmot				31 478,00
80	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	251,824	125,00	31 478,00 CS ÚRS 2019 02
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SFDI - Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v ul. Tuklatská, Ke Mlýnu, Tlustovousy,
Tuklaty - ZMĚNA

Objekt:

**TUKL011-02 - SO101 – Komunikace a zpevněné plochy - neuznatelné
náklady**

KSO:

Místo: Tuklaty

CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Tuklaty, Na Rafandě 14, 250 82 Tuklaty

IČ:

235 822

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ivana Otevřelová, Kouřimská 26, 130 00 Praha 3

IČ:

16 89 89 40

DIČ:

Zpracovatel:

Podhola

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**284 993,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	284 993,62	21,00%	59 848,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****344 842,28****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

SFDI - Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v ul. Tuklatská, Ke Mlýnu, Tlustovousy,
Tuklaty - ZMĚNA

Objekt:

**TUKL011-02 - SO101 – Komunikace a zpevněné plochy - neuznatelné
náklady**

Místo:

Tuklaty

Datum:

5. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Tuklaty, Na Rafandě 14, 250 82 Tuklaty

Projektant:

Ivana Otevřelová,
Kouřimská 26, 130
00 Praha 3

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Podhola

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**284 993,62**

HSV - Práce a dodávky HSV

284 993,62

1 - Zemní práce	47 350,04
2 - Zakládání	1 787,00
4 - Vodorovné konstrukce	343,20
5 - Komunikace pozemní	118 500,18
8 - Trubní vedení	5 728,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	76 637,95
997 - Přesun sutě	18 382,65
998 - Přesun hmot	16 263,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SFDI - Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v ul. Tuklatská, Ke Mlýnu, Tlustovousy,
Tuklaty - ZMĚNA

Objekt:

**TUKL011-02 - SO101 – Komunikace a zpevněné plochy - neuznatelné
náklady**

Místo:

Tuklaty

Datum:

5. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Tuklaty, Na Rafandě 14, 250 82 Tuklaty

Projektant:

Ivana Otevřelová,
Kouřimská 26, 130
00 Praha 3

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Podhola

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**284 993,62**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				284 993,62	
---	-----	--	---------------------	--	--	--	------------	--

D 1		Zemní práce				47 350,04		
1	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	101,360	35,00	3 547,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		"vjezdy a ostatní"					
	VV		101,36		101,360			
	VV		Součet		101,360			
2	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	101,360	28,00	2 838,08	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	VV		"vjezdy a ostatní"					
	VV		101,36		101,360			
	VV		Součet		101,360			
3	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	14,700	52,00	764,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	VV		"napojení"					
	VV		14,70		14,700			
	VV		Součet		14,700			
4	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	14,700	72,00	1 058,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	VV		"napojení"					
	VV		14,70		14,700			
	VV		Součet		14,700			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	40,700	42,00	1 709,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		9,3*31,4		40,700			
	VV		Součet		40,700			
6	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	22,210	154,00	3 420,34	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"odkop komunikace"					
	VV		22,21		22,210			
	VV		Součet		22,210			
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	4,821	55,00	265,16	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,792	298,00	534,02	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"žlab"					
	VV		6,7*0,4*0,4		1,072			
	VV		"kanal vsak"					
	VV		2,0*0,6*0,6		0,720			
	VV		Součet		1,792			
9	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,179	55,00	9,85	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3					
			Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
10	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,250	198,00	247,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopu ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"vsak"					
	VV		1,0*1,0*1,2		1,200			
	VV		"značka"					
	VV		0,05*1		0,050			
	VV		Součet		1,250			
11	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,125	55,00	6,88	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopu ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,200	88,00	105,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		"vsak"					
	VV		1,0*1,0*1,2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
13	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,760	125,00	95,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		"zásyp deponie"					
	VV		0,38+0,38		0,760			
	VV		Součet		0,760			
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,872	212,00	5 272,86	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"odkop komunikace"					
	VV		22,21		22,210			
	VV		Mezisoučet		22,210			
	VV		"vsak"					
	VV		1,0*1,0*1,2		1,200			
	VV		"značka"					
	VV		0,05		0,050			
	VV		Mezisoučet		1,250			
	VV		"žlab"					
	VV		6,7*0,4*0,4		1,072			
	VV		"kanal vsak"					
	VV		2,0*0,6*0,6		0,720			
	VV		Mezisoučet		1,792			
	VV		"zásyp"					
	VV		-0,38		-0,380			
	VV		Mezisoučet		-0,380			
	VV		Součet		24,872			

15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	124,360	16,00	1 989,76	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i za počátků 1 000 m		124,360			
	VV		24,872*5		124,360			
	VV		Součet		124,360			
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,380	88,00	33,44	CS ÚRS 2019 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"zásyp deponie"					
	VV		0,38		0,380			
	VV		Součet		0,380			
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	44,770	190,00	8 506,30	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		24,872*1,8		44,770			
	VV		Součet		44,770			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,380	285,00	108,30	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"vsak"					
	VV		1,0*1,0*0,2		0,200			
	VV		Mezisoučet		0,200			
	VV		"kanal vsak"					
	VV		0,72		0,720			
	VV		-0,12		-0,120			
	VV		-0,42		-0,420			
	VV		Mezisoučet		0,180			
	VV		Součet		0,380			
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	0,420	432,00	181,44	CS ÚRS 2019 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím					
	VV		"kanal vsak"					
	VV		2,0*0,6*0,35		0,420			
	VV		Součet		0,420			
20	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	0,794	420,00	333,48	CS ÚRS 2019 02
	PP		šterkopisek netříděný zásypový					
	VV		0,42*1,89		0,794			
	VV		Součet		0,794			
21	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	82,070	18,00	1 477,26	CS ÚRS 2019 02
	PP		Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"od hospody k čelu"					
	VV		82,07		82,070			
	VV		Součet		82,070			
22	M	103715008	ornice tříděná zahradní	m3	8,453	600,00	5 071,80	
	PP		ornice tříděná zahradní					
	VV		82,07*0,1*1,03		8,453			
	VV		Součet		8,453			
23	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	82,070	22,00	1 805,54	CS ÚRS 2019 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
24	M	005724720	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	2,113	100,00	211,30	CS ÚRS 2019 02
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		82,07*2,5*0,01*1,03		2,113			
	VV		Součet		2,113			
25	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	180,138	18,00	3 242,48	CS ÚRS 2019 02
	PP		Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		"zatrav"					
	VV		"chodník 60"					
	VV		"vjezd 80"					
	VV		"chodníkový"					
	VV		180,138		180,138			
	VV		Součet		180,138			
26	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	82,070	8,00	656,56	CS ÚRS 2019 02
	PP		Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5					
27	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	82,070	12,00	984,84	CS ÚRS 2019 02
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
28	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	82,070	8,00	656,56	CS ÚRS 2019 02
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
29	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	82,070	15,00	1 231,05	CS ÚRS 2019 02
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
30	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	82,070	12,00	984,84	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5					
	D	2	Zakládání				1 787,00	
31	K	211561113	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	1,000	1 220,00	1 220,00	
	PP		Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm					
	VV		"vsak"					
	VV		1,0*1,0*1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	6,000	45,00	270,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	VV		1,0*1,0*6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
33	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	6,600	45,00	297,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		6,0*1,1		6,600			
	VV		Součet		6,600			
	D	4	Vodorovné konstrukce				343,20	
34	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,120	2 860,00	343,20	CS ÚRS 2019 02

	PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm							
	VV	"kanal vsak"							
	VV	2,0*0,6*0,1					0,120		
	VV	Součet					0,120		
	D	5	Komunikace pozemní					118 500,18	
35	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	180,138	190,00	34 226,22	CS ÚRS 2019 02	
	PP	Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm							
	VV	"zatrav"							
	VV	"chodník 60"							
	VV	"vjezd 80"							
	VV	"chodníkový"							
	VV	180,138					180,138		
	VV	Součet					180,138		
36	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	6,700	290,00	1 943,00	CS ÚRS 2019 02	
	PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm							
	VV	"napojení"							
	VV	6,70					6,700		
	VV	Součet					6,700		
37	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	24,000	15,00	360,00	CS ÚRS 2019 02	
	PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2							
	VV	"napojení"							
	VV	16,0*0,5					8,000		
	VV	Mezisoučet					8,000		
	VV	"napojení"							
	VV	16,0					16,000		
	VV	Mezisoučet					16,000		
	VV	Součet					24,000		
38	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	13,400	225,00	3 015,00	CS ÚRS 2019 02	
	PP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm							
	VV	"napojení"							
	VV	13,40					13,400		
	VV	Součet					13,400		
39	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,560	260,00	4 825,60	CS ÚRS 2019 02	
	PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2							
	VV	"signál 60 červená"							
	VV	1,31					1,310		
	VV	Mezisoučet					1,310		
	VV	"šedá 60"							
	VV	17,25					17,250		
	VV	Mezisoučet					17,250		
	VV	Součet					18,560		
40	M	592451191	dlažba betonová zámková vibrolisovaná, povrch signální pro nevidomé, barva červená 20 x 10 x 6	m2	1,349	550,00	741,95		
	PP	dlažba betonová zámková vibrolisovaná, povrch signální pro nevidomé, barva červená 20 x 10 x 6							
	VV	1,31*1,03					1,349		
	VV	Součet					1,349		
41	M	592453081	dlažba betonová zámková vibrolisovaná, standardní povrch, barva přírodní šedá 20 x 10 x 6 skladba	m2	17,768	265,00	4 708,52		
	PP	dlažba betonová zámková vibrolisovaná, standardní povrch, barva přírodní šedá 20 x 10 x 6 skladba							
	VV	17,25*1,03					17,768		
	VV	Součet					17,768		
42	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	113,130	260,00	29 413,80	CS ÚRS 2019 02	
	PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2							
	VV	"signál 80 červená"							
	VV	0,845					0,845		
	VV	Mezisoučet					0,845		
	VV	"okr 80"							
	VV	112,285					112,285		
	VV	Mezisoučet					112,285		
	VV	Součet					113,130		
43	M	592452662	dlažba betonová zámková vibrolisovaná, povrch signální pro nevidomé, 20 x 10 x 8 cm barevná červená	m2	0,870	600,00	522,00		
	PP	dlažba betonová zámková vibrolisovaná, povrch signální pro nevidomé, 20 x 10 x 8 cm barevná červená							
	VV	0,845*1,03					0,870		
	VV	Součet					0,870		
44	M	592453001	dlažba betonová zámková vibrolisovaná tvar kost 20x16,5x8 cm, standardní povrch, barva okr	m2	115,654	335,00	38 744,09		
	PP	dlažba betonová zámková vibrolisovaná tvar kost 20x16,5x8 cm, standardní povrch, barva okr							
	VV	112,285*1,03					115,654		
	VV	Součet					115,654		
	D	8	Trubní vedení					5 728,85	
45	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	2,000	140,00	280,00	CS ÚRS 2019 02	
	PP	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160							
	VV	"kanal vsak"							
	VV	2,0					2,000		
	VV	Součet					2,000		
46	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4	m	2,030	295,00	598,85	CS ÚRS 2019 02	
	PP	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4							
	VV	1,0*2*1,015					2,030		
	VV	Součet					2,030		
47	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	CS ÚRS 2019 02	
	PP	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže							
48	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	CS ÚRS 2019 02	
	PP	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úprav amatur							

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	76 637,95			
49	K	916131215	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF3, do lože z betonu tř. C 20/25 XF3 prostého	m	31,800	260,00	8 268,00
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF3, do lože z betonu tř. C 20/25 XF3 prostého				
VV			"vjezdy"				
VV			31,80				
VV			Součet				
50	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	32,118	68,00	2 184,02
PP			obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm				
VV			31,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství				
VV			32,118				
51	K	916231215	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF3, do lože z betonu prostého téže značky	m	30,600	260,00	7 956,00
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF3, do lože z betonu prostého téže značky				
VV			"rovný"				
VV			17,40				
VV			Mezisoučet				
VV			"nájezdový"				
VV			13,20				
VV			Mezisoučet				
VV			30,600				
52	M	592175041	obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	17,574	145,00	2 548,23
PP			obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm				
VV			17,40*1,01				
VV			17,574				
VV			Součet				
53	M	592175101	obrubník silniční betonový nájezdový 100x15x15 cm přírodní	kus	13,332	130,00	1 733,16
PP			obrubník silniční betonový nájezdový 100x15x15 cm přírodní				
VV			13,2*1,01				
VV			13,332				
VV			Součet				
54	K	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu C 20/25 XF3 s boční opěrou	m	10,000	175,00	1 750,00
PP			Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu C 20/25 XF3 s boční opěrou				
VV			"okolo trávy"				
VV			10,00				
VV			Součet				
55	M	592175121	obrubník betonový sadový 50x5x20 cm přírodní	kus	20,200	36,00	727,20
PP			obrubník betonový sadový 50x5x20 cm přírodní				
VV			10,00*2*1,01				
VV			20,200				
VV			Součet				
56	K	916991122	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 20/25 XF3	m3	3,519	2 860,00	10 064,34
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 20/25 XF3				
VV			"sadový"				
VV			50,9*0,15*0,1				
VV			0,764				
VV			"silniční"				
VV			43,5*0,2*0,1				
VV			0,870				
VV			"chodník"				
VV			75,4*0,25*0,1				
VV			1,885				
VV			Součet				
57	K	919122133	Těsnění dilatačních a pracovním spár závlivkou za tepla	m	32,500	66,00	2 145,00
PP			Těsnění dilatačních a pracovním spár závlivkou za tepla				
VV			0,4				
VV			32,1				
VV			Součet				
58	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	32,500	20,00	650,00
PP			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm				
VV			0,4				
VV			32,1				
VV			Součet				
59	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	39,900	25,00	997,50
PP			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm				
60	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	32,500	45,00	1 462,50
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
VV			0,4				
VV			32,1				
VV			Součet				
61	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	72,000	55,00	3 960,00
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
VV			32,1				
VV			39,9				
VV			Součet				
62	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	6,300	440,00	2 772,00
PP			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm				
VV			6,3				
VV			Součet				
63	M	592270001	žlab odvodňovací z polymerbetonu vel. 150 - 100 x 18,5 x 21 cm	kus	6,000	2 180,00	13 080,00
PP			žlab odvodňovací z polymerbetonu vel. 150 - 100 x 18,5 x 21 cm				
64	M	592270251	vpust žlabová vel. 150 - vpust v610 mm, 0,5m, odtok DN150	kus	1,000	2 940,00	2 940,00
PP			vpust žlabová vel. 150 - vpust v610 mm, 0,5m, odtok DN150				
65	M	592270271	čelo plné na začátek a konec žlabu 150	kus	1,000	660,00	660,00
PP			čelo plné na začátek a konec žlabu 150				
66	M	592270221	rošt mřížkový tvárná litina pro žlab vel. 150 - D400/E600	kus	13,000	980,00	12 740,00
PP			rošt mřížkový tvárná litina pro žlab vel. 150 - D400/E600				
D		997	Přesun sutě	18 382,65			
67	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze syvkých materiálů do 1 km	t	41,153	48,00	1 975,34
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze syvkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				

68	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	576,142	12,00	6 913,70	CS ÚRS 2019 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			41,153*14 'Přepočtené koeficientem množství	576,142				
69	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	8,344	260,00	2 169,44	CS ÚRS 2019 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
VV			8,344	8,344				
VV			Součet	8,344				
70	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	15,578	260,00	4 050,28	CS ÚRS 2019 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					
VV			9,933+1,882+3,763	15,578				
VV			Součet	15,578				
71	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	17,231	190,00	3 273,89	CS ÚRS 2019 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
VV			17,231	17,231				
VV			Součet	17,231				
D 998			Přesun hmot	16 263,75				
72	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	130,110	125,00	16 263,75	CS ÚRS 2019 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SFDI - Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v ul. Tuklatská, Ke Mlýnu, Tlustovousy,
Tuklaty - ZMĚNA

Objekt:

TUKL011-03 - SO301 – Kanalizace, zatrubnění příkopu - uзнatelné náklady

KSO:

Místo: Tuklaty

CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Tuklaty, Na Rafandě 14, 250 82 Tuklaty

IČ:

235 822

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Milena Kubinová, projektová kancelář, Brandýs n. L.

IČ:

16 89 89 40

DIČ:

Zpracovatel:

Podhola

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**418 368,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	418 368,22	21,00%	87 857,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****506 225,55****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

SFDI - Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v ul. Tuklatská, Ke Mlýnu, Tlustovousy,
Tuklaty - ZMĚNA

Objekt:

TUKL011-03 - SO301 – Kanalizace, zatrubnění příkopu - uзнatelné náklady

Místo:

Tuklaty

Datum:

5. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Tuklaty, Na Rafandě 14, 250 82 Tuklaty

Projektant:

Milena
Kubinová, projektová
kancelář, Brandýs n.
L.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Podhola

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**418 368,22**

HSV - Práce a dodávky HSV

418 368,22

1 - Zemní práce

92 844,40

4 - Vodorovné konstrukce

23 394,04

5 - Komunikace pozemní

15 910,60

8 - Trubní vedení

217 540,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

43 568,67

997 - Přesun sutě

16 756,73

998 - Přesun hmot

8 353,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SFDI - Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v ul. Tuklatská, Ke Mlýnu, Tlustovousy,
Tuklaty - ZMĚNA

Objekt:

TUKL011-03 - SO301 – Kanalizace, zatrubnění příkopu - uзнatelné náklady

Místo:

Tuklaty

Datum:

5. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Tuklaty, Na Rafandě 14, 250 82 Tuklaty

Projektant:

Milena
Kubinová, projektová
kancelář, Brandýs n.
L.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Podhola

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**418 368,22**

D HSV			Práce a dodávky HSV		418 368,22			
D 1			Zemní práce		92 844,40			
1	K	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecch inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	7,110	99,00	703,89	CS ÚRS 2019 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překopecch inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
VV			"vpust 1,2"					
VV			4,2*0,9	3,780				
VV			3,7*0,9	3,330				
VV			Součet	7,110				
2	K	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	15,010	52,00	780,52	CS ÚRS 2019 02
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
VV			"vpust 1,2"					
VV			4,2*1,9	7,980				
VV			3,7*1,9	7,030				
VV			Součet	15,010				
3	K	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	11,060	72,00	796,32	CS ÚRS 2019 02
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
VV			"vpust 1,2"					
VV			4,2*1,4	5,880				
VV			3,7*1,4	5,180				
VV			Součet	11,060				
4	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	8,657	298,00	2 579,79	CS ÚRS 2019 02
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV			"beton potrubí"					
VV			55,8*(0,7+0,85)/2*0,15	6,487				
VV			5,0*0,1*0,7	0,350				
VV			6,5*0,7*0,4	1,820				
VV			Součet	8,657				
5	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	0,866	55,00	47,63	CS ÚRS 2019 02
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3					
6	K	132251009	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopecch inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	3,095	55,00	170,23	CS ÚRS 2019 02
PP			Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopecch inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3					
7	K	132251011	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopecch inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	m3	30,951	298,00	9 223,40	CS ÚRS 2019 02
PP			Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopecch inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3					
VV			"dn 200"					
VV			5,1*0,9*(1,7+2,1)/2	8,721				
VV			4,6*0,9*(1,7+2,1)/2	7,866				
VV			2,2*0,9*(1,7+2,1)/2	3,762				
VV			1,9*0,9*(1,7+2,1)/2	3,249				
VV			1,9*0,9*(1,7+2,1)/2	3,249				
VV			2,4*0,9*(1,7+2,1)/2	4,104				
VV			Součet	30,951				
8	K	151102101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopecch inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložené, hloubky do 2 m	m2	89,300	168,00	15 002,40	CS ÚRS 2019 02
PP			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopecch inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložené, hloubky do 2 m					
VV			"dn 200"					
VV			(5,1+0,9)*2*(1,7+2,1)/2	22,800				
VV			(4,6+0,9)*2*(1,7+2,1)/2	20,900				
VV			(2,2+0,9)*2*(1,7+2,1)/2	11,780				
VV			(1,9+0,9)*2*(1,7+2,1)/2	10,640				
VV			(1,9+0,9)*2*(1,7+2,1)/2	10,640				
VV			(2,4+0,9)*2*(1,7+2,1)/2	12,540				
VV			Součet	89,300				
9	K	151102111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopecch inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	89,300	98,00	8 751,40	CS ÚRS 2019 02
PP			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopecch inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m					
10	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	44,816	85,00	3 809,36	CS ÚRS 2019 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
VV			"mezideponie zásyp"					
VV			22,408+22,408	44,816				
VV			Součet	44,816				

11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,200	235,00	4 042,00	CS ÚRS 2019 02
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	VV	"beton potrubí"			8,657			
	VV	Mezisoučet			8,657			
	VV	"vpustí dn 200"						
	VV	30,951			30,951			
	VV	"zásyp"						
	VV	-22,408			-22,408			
	VV	Mezisoučet			8,543			
	VV	Součet			17,200			
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	86,000	22,00	1 892,00	CS ÚRS 2019 02
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
	VV	17,2*5			86,000			
	VV	Součet			86,000			
13	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	22,408	88,00	1 971,90	CS ÚRS 2019 02
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4						
	VV	"mezideponie zásyp"						
	VV	22,408			22,408			
	VV	Součet			22,408			
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	30,960	200,00	6 192,00	CS ÚRS 2019 02
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504						
	VV	17,2*1,8			30,960			
	VV	Součet			30,960			
15	K	174102101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	22,408	285,00	6 386,28	CS ÚRS 2019 02
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	VV	"vpustí"						
	VV	30,951			30,951			
	VV	Mezisoučet			30,951			
	VV	-1,143			-1,143			
	VV	-0,578			-0,578			
	VV	-0,867			-0,867			
	VV	-4,572			-4,572			
	VV	-3,14*0,225*0,225*1,45*6			-1,383			
	VV	Mezisoučet			-8,543			
	VV	Součet			22,408			
16	K	175102101	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny site	m3	4,133	432,00	1 785,46	CS ÚRS 2019 02
	PP	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny sitem						
	VV	"dn 200"						
	VV	(4,2+3,7+1,3+1,0+1,0+1,5)*0,9*0,40			4,572			
	VV	-(4,2+3,7+1,3+1,0+1,0+1,5)*3,46*0,01			-0,439			
	VV	Součet			4,133			
17	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	7,811	420,00	3 280,62	CS ÚRS 2019 02
	PP	šterkopísek netříděný zásypový						
	VV	4,133*1,89			7,811			
	VV	Součet			7,811			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	20,745	432,00	8 961,84	CS ÚRS 2019 02
	PP	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny						
	VV	"šd zatrub"						
	VV	(67,1-5,0-6,5)*0,358			19,905			
	VV	Mezisoučet			19,905			
	VV	"dn 160"						
	VV	(1,5+1,5)*0,8*0,35			0,840			
	VV	Mezisoučet			0,840			
	VV	Součet			20,745			
19	M	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	37,620	420,00	15 800,40	CS ÚRS 2019 02
	PP	šterkodrt frakce 0/32						
	VV	19,905*1,89			37,620			
	VV	Součet			37,620			
20	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	1,588	420,00	666,96	CS ÚRS 2019 02
	PP	šterkopísek netříděný zásypový						
	VV	0,84*1,89			1,588			
	VV	Součet			1,588			
D 4			Vodorovné konstrukce			23 394,04		
21	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,383	1 260,00	1 742,58	CS ÚRS 2019 02
	PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm						
	VV	"dn 160"						
	VV	(1,5+1,5)*0,8*0,1			0,240			
	VV	"dn 200"						
	VV	(4,2+3,7+1,3+1,0+1,0+1,5)*0,9*0,1			1,143			
	VV	Součet			1,383			

22	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	10,262	1 160,00	11 903,92	CS ÚRS 2019 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	VV		"podklad potrubí"					
	VV		5,0*0,7*0,1		0,350			
	VV		6,5*0,7*0,1		0,455			
	VV		(67,1-5,0-6,5)*(0,7+0,85)/2*0,15		6,464			
	VV		Mezisoučet		7,269			
	VV		"podklad propustek"					
	VV		5,0*0,7*0,3		1,050			
	VV		6,5*0,7*0,3		1,365			
	VV		Mezisoučet		2,415			
	VV		"vpustí"					
	VV		0,85*0,85*0,1*8		0,578			
	VV		Mezisoučet		0,578			
	VV		Součet		10,262			
23	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	3,282	2 970,00	9 747,54	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	VV		"podklad propustek"					
	VV		5,0*0,7*0,3		1,050			
	VV		6,5*0,7*0,3		1,365			
	VV		Mezisoučet		2,415			
	VV		"vpustí"					
	VV		0,85*0,85*0,15*8		0,867			
	VV		Mezisoučet		0,867			
	VV		Součet		3,282			
	D	5	Komunikace pozemní				15 910,60	
24	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkorodí tl. 200 mm	m2	7,110	280,00	1 990,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkorodí tl. 200 mm					
	VV		"vpustí 1,2"					
	VV		4,2*0,9		3,780			
	VV		3,7*0,9		3,330			
	VV		Součet		7,110			
25	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	11,060	690,00	7 631,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
	VV		"vpustí 1,2"					
	VV		4,2*1,4		5,880			
	VV		3,7*1,4		5,180			
	VV		Součet		11,060			
26	K	566901172	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm	m2	7,110	325,00	2 310,75	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm					
	VV		"vpustí 1,2"					
	VV		4,2*0,9		3,780			
	VV		3,7*0,9		3,330			
	VV		Součet		7,110			
27	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	15,010	265,00	3 977,65	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm					
	VV		"vpustí 1,2"					
	VV		4,2*1,9		7,980			
	VV		3,7*1,9		7,030			
	VV		Součet		15,010			
	D	8	Trubní vedení				217 540,40	
28	K	822422111	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 500	m	67,100	388,00	26 034,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 500					
29	M	592220245	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním 50 x 250 x 8,5 cm	kus	27,000	2 865,00	77 355,00	
	PP		trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním 50 x 250 x 8,5 cm					
30	K	837425122	Výřez a montáž odbočné tvarovky na betonovém potrubí DN 500	kus	2,000	1 689,00	3 378,00	
	PP		Výřez a montáž odbočné tvarovky na betonovém potrubí DN 500					
31	M	286115405	Odbočka 500 x 160, otvor 200 mm, pro vnitřní rozměr potrubí 470-513mm, šířka stěny max. 31,8mm, s kul. kloubem 0-11°	kus	2,000	1 680,00	3 360,00	
	PP		Odbočka 500 x 160, otvor 200 mm, pro vnitřní rozměr potrubí 470-513mm, šířka stěny max. 31,8mm, s kul. kloubem 0-11°					
32	K	837425123	Výřez a montáž odbočné tvarovky na betonovém potrubí DN 1000	kus	1,000	2 657,00	2 657,00	
	PP		Výřez a montáž odbočné tvarovky na betonovém potrubí DN 1000					
	VV		"napojení do šachty"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	M	286115475	Odbočka 1000 x 200, otvor 200 mm, pro vnitřní rozměr potrubí 700-2000 mm, šířka stěny max. 100mm, s kul. kloubem 0-11°	kus	1,000	4 650,00	4 650,00	
	PP		Odbočka 1000 x 200, otvor 200 mm, pro vnitřní rozměr potrubí 700-2000 mm, šířka stěny max. 100mm, s kul. kloubem 0-11°					
34	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	3,000	165,00	495,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160					
	VV		1,5*1,5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
35	M	286111301	trubka kanalizační PVC DN 160x500 mm SN4	kus	2,030	105,00	213,15	
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x500 mm SN4					
36	M	286111311	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4	kus	2,030	170,00	345,10	
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4					
37	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	12,700	225,00	2 857,50	CS ÚRS 2019 02

	PP	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 200						
	VV	4,2+3,7+1,3+1,0+1,0+1,5					12,700	
	VV	Součet					12,700	
38	M	286111351	trubka kanalizační PVC DN 200x500 mm SN4	kus	4,060	160,00	649,60	
	PP	trubka kanalizační PVC DN 200x500 mm SN4						
39	M	286111361	trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4	kus	3,045	270,00	822,15	
	PP	trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4						
40	M	286111371	trubka kanalizační PVC DN 200x2000 mm SN4	kus	5,075	510,00	2 588,25	
	PP	trubka kanalizační PVC DN 200x2000 mm SN4						
41	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	2,000	165,00	330,00	CS ÚRS 2019 02
	PP	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160						
42	M	28611359	koleno kanalizace PVC KG 160x15°	kus	2,030	95,00	192,85	CS ÚRS 2019 02
	PP	koleno kanalizace PVC KG 160x15°						
43	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02
	PP	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200						
44	M	28611365	koleno kanalizace PVC KG 200x30°	kus	3,045	160,00	487,20	CS ÚRS 2019 02
	PP	koleno kanalizace PVC KG 200x30°						
45	M	28611364	koleno kanalizace PVC KG 200x15°	kus	2,030	160,00	324,80	CS ÚRS 2019 02
	PP	koleno kanalizace PVC KG 200x15°						
46	K	877375122	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02
	PP	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300						
47	M	286115406	Odbočka kolmá 300 x 200, otvor 200 mm, na potrubí PVC DN 300mm	kus	5,000	1 850,00	9 250,00	
	PP	Odbočka kolmá 300 x 200, otvor 200 mm, na potrubí PVC DN 300mm						
48	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	1 850,00	11 100,00	CS ÚRS 2019 02
	PP	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální						
49	M	592238575	skruž betonová pro uliční vpust' horní 450/295/5b, 45x29,5x5 cm	kus	6,000	330,00	1 980,00	
	PP	skruž betonová pro uliční vpust' horní 450/295/5b, 45x29,5x5 cm						
50	M	592238525	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 450/330/1a 45x33x5 cm PVC DN 200	kus	6,000	580,00	3 480,00	
	PP	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 450/330/1a 45x33x5 cm PVC DN 200						
51	M	592238585	skruž betonová pro uliční vpust' středová 450/570/6d, 45x57x5 cm	kus	6,000	430,00	2 580,00	
	PP	skruž betonová pro uliční vpust' středová 450/570/6d, 45x57x5 cm						
52	M	592238645	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 390/60/10a, 39x6x13 cm	kus	6,000	280,00	1 680,00	
	PP	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 390/60/10a, 39x6x13 cm						
53	K	895941411	Zřízení vpustí kanalizační uliční litinové podélné	kus	2,000	1 850,00	3 700,00	
	PP	Zřízení vpustí kanalizační uliční litinové podélné						
54	M	552423225	podélná litinová vpust' s plochou vtokovou mříží	kus	2,000	7 830,00	15 660,00	
	PP	podélná litinová vpust' s plochou vtokovou mříží						
55	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	1 360,00	8 160,00	CS ÚRS 2019 02
	PP	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600						
56	M	552423201	mříž vtoková litinová plochá D 400 vel. 500x500mm	kus	6,000	3 980,00	23 880,00	
	PP	mříž vtoková litinová plochá D 400 vel. 500x500mm						
57	M	592238744	koš vysoký pro uliční vpustí, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/500	kus	6,000	690,00	4 140,00	
	PP	koš vysoký pro uliční vpustí, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/500						
58	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg	kus	3,000	730,00	2 190,00	CS ÚRS 2019 02
	PP	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg						
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				43 568,67	
59	K	919122133	Těsnění dilatačních a pracovním spár zálivkou za tepla	m	19,600	66,00	1 293,60	
	PP	Těsnění dilatačních a pracovním spár zálivkou za tepla						
	VV	"vpust 1,2"						
	VV	4,2+1,9+4,2					10,300	
	VV	3,7+1,9+3,7					9,300	
	VV	Součet					19,600	
60	K	919411111	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	1,000	7 865,00	7 865,00	CS ÚRS 2019 02
	PP	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm						
61	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	6,979	2 970,00	20 727,63	CS ÚRS 2019 02
	PP	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15						
	VV	5,0*0,89					4,450	
	VV	6,5*0,389					2,529	
	VV	Součet					6,979	
62	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	19,600	55,00	1 078,00	CS ÚRS 2019 02
	PP	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm						
	VV	"vpust 1,2"						
	VV	4,2+1,9+4,2					10,300	
	VV	3,7+1,9+3,7					9,300	
	VV	Součet					19,600	
63	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	19,600	45,00	882,00	CS ÚRS 2019 02
	PP	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm						
	VV	"vpust 1,2"						
	VV	4,2+1,9+4,2					10,300	
	VV	3,7+1,9+3,7					9,300	
	VV	Součet					19,600	
64	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	18,600	55,00	1 023,00	CS ÚRS 2019 02
	PP	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm						
	VV	"vpust 1,2"						
	VV	4,2+1,4+4,2					9,800	
	VV	3,7+1,4+3,7					8,800	
	VV	Součet					18,600	

65	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných ne	m	57,000	45,00	2 565,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m ³ /m "zatrb odstranění trav"					
VV			67,1		67,100			
VV			-4,7-5,4		-10,100			
VV			Součet		57,000			
66	K	938902152	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frérou při šířce dna přes 400 mm	m	57,000	25,00	1 425,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frérou při šířce dna přes 400 mm					
VV			"zatrb odstranění trav"					
VV			67,1		67,100			
VV			-4,7-5,4		-10,100			
VV			Součet		57,000			
67	K	958315124	Bourání šachet nebo vpustí z prostého betonu	m3	0,333	3 980,00	1 325,34	
PP			Bourání šachet nebo vpustí z prostého betonu					
VV			"vpustí"					
VV			0,111*3		0,333			
VV			Součet		0,333			
68	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	13,700	393,00	5 384,10	CS ÚRS 2019 02
PP			Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm					
VV			4,7+9,0		13,700			
VV			Součet		13,700			
D 997			Přesun sutě				16 756,73	
69	K	997013512	Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	t	0,450	100,00	45,00	
PP			Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením					
VV			0,45		0,450			
VV			Součet		0,450			
70	K	997013519	Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	t	6,300	22,00	138,60	
PP			Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km					
VV			0,45*14		6,300			
VV			Součet		6,300			
71	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	37,560	48,00	1 802,88	CS ÚRS 2019 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
VV			14,159+4,752+18,649		37,560			
VV			Součet		37,560			
72	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	525,840	12,00	6 310,08	CS ÚRS 2019 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			37,56*14		525,840			
VV			Součet		525,840			
73	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	14,159	260,00	3 681,34	CS ÚRS 2019 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
VV			0,733+13,426		14,159			
VV			Součet		14,159			
74	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	4,752	260,00	1 235,52	CS ÚRS 2019 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					
VV			1,921+2,831		4,752			
VV			Součet		4,752			
75	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	18,649	190,00	3 543,31	CS ÚRS 2019 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
VV			2,062+5,529+11,058		18,649			
VV			Součet		18,649			
D 998			Přesun hmot				8 353,38	
76	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	66,827	125,00	8 353,38	CS ÚRS 2019 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SFDI - Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v ul. Tuklatská, Ke Mlýnu, Tlustovousy,
Tuklaty - ZMĚNA

Objekt:

TUKL011-04 - SO401 – Veřejné osvětlení - uznatelné náklady

KSO:

Místo: Tuklaty

CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Tuklaty, Na Rafandě 14, 250 82 Tuklaty

IČ:

235 822

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

OP Electric s.r.o., Mníšek pod Brdy

IČ:

16 89 89 40

DIČ:

Zpracovatel:

Podhola

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**66 743,82**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 743,82	21,00%	14 016,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****80 760,02****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

SFDI - Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v ul. Tuklatská, Ke Mlýnu, Tlustovousy,
Tuklaty - ZMĚNA

Objekt:

TUKL011-04 - SO401 – Veřejné osvětlení - uznatelné náklady

Místo:

Tuklaty

Datum:

5. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Tuklaty, Na Rafandě 14, 250 82 Tuklaty

Projektant:

OP Electric s.r.o.,

Mníšek pod Brdy

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Podhola

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**66 743,82**

HSV - Práce a dodávky HSV

14 345,17

1 - Zemní práce

1 309,28

5 - Komunikace pozemní

8 495,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 251,20

997 - Přesun sutě

1 666,08

998 - Přesun hmot

623,41

M - Práce a dodávky M

52 398,65

21-M - Elektromontáže

41 924,88

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

10 473,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SFDI - Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v ul. Tuklatská, Ke Mlýnu, Tlustovousy,
Tuklaty - ZMĚNA

Objekt:

TUKL011-04 - SO401 – Veřejné osvětlení - uznatelné náklady

Místo:

Tuklaty

Datum:

5. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Tuklaty, Na Rafandě 14, 250 82 Tuklaty

Projektant:

OP Electric s.r.o.,

Mníšek pod Brdy

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Podhola

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**66 743,82**

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 345,17

D 1

Zemní práce

1 309,28

1	K	113107422	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecch inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	2,240	50,00	112,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překopecch inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
VV						2,240		
VV						2,240		
2	K	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	7,840	82,00	642,88	CS ÚRS 2019 02
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
VV						7,840		
VV						7,840		
3	K	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	5,040	110,00	554,40	CS ÚRS 2019 02
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
VV						5,040		
VV						5,040		
D 5			Komunikace pozemní					8 495,20
4	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrti tl. 200 mm	m2	2,240	310,00	694,40	CS ÚRS 2019 02
PP			Vyspravení podkladu po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrti tl. 200 mm					
VV						2,240		
VV						2,240		
5	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	5,040	680,00	3 427,20	CS ÚRS 2019 02
PP			Vyspravení podkladu po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
VV						5,040		
VV						5,040		
6	K	566901172	Vyspravení podkladu po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm	m2	2,240	325,00	728,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Vyspravení podkladu po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm					
VV						2,240		
VV						2,240		
7	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	7,840	465,00	3 645,60	CS ÚRS 2019 02
PP			Vyspravení krytu komunikací po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm					
VV						7,840		
VV						7,840		
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání					2 251,20
8	K	919122133	Těsnění dilatačních a pracovním spár záhlvkou za tepla	m	11,200	66,00	739,20	
PP			Těsnění dilatačních a pracovním spár záhlvkou za tepla					
VV						11,200		
VV						11,200		
9	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm	m	11,200	35,00	392,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm					
VV						11,200		
VV						11,200		
10	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	11,200	45,00	504,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
VV						11,200		
VV						11,200		
11	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	11,200	55,00	616,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
VV						11,200		
VV						11,200		
D 997			Přesun sutě					1 666,08
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,943	48,00	141,26	CS ÚRS 2019 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
13	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	41,202	12,00	494,42	CS ÚRS 2019 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV						41,202		
VV						41,202		
14	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	2,294	350,00	802,90	CS ÚRS 2019 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					
15	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,650	350,00	227,50	CS ÚRS 2019 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
D 998			Přesun hmot					623,41

16	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,022	155,00	623,41	CS ÚRS 2019 02
PP D M Práce a dodávky M 52 398,65 D 21-M Elektromontáže 41 924,88								
17	K	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 2,5 mm2	kus	6,000	22,00	132,00	CS ÚRS 2019 02
PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 2,5 mm2								
18	K	210100014	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 10 mm2	kus	8,000	22,00	176,00	CS ÚRS 2019 02
PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 10 mm2								
19	K	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2	kus	2,000	22,00	44,00	CS ÚRS 2019 02
PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2								
20	K	210100251	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2	kus	2,000	22,00	44,00	CS ÚRS 2019 02
PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2								
21	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	2,000	698,00	1 396,00	CS ÚRS 2019 02
PP Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník								
22	M	348444523	LED svítidlo venkovní pro veřejné osvětlení 48 LED/CW/500 mA/75 W	kus	2,000	7 700,00	15 400,00	
PP LED svítidlo venkovní pro veřejné osvětlení 48 LED/CW/500 mA/75 W								
23	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2019 02
PP Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových								
24	M	316740675	Osvětlovací stožár osmihranný jehlanový 60/120/4 výška 6 m	kus	1,000	9 800,00	9 800,00	
PP Osvětlovací stožár osmihranný jehlanový 60/120/4 výška 6 m								
25	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	565,00	565,00	CS ÚRS 2019 02
PP Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg								
26	M	316770421	tímenový výložník pro 1 svítidlo k osvětlovacím stožárům, délka 2000 mm, zinkováno, atyp provedení	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	
PP tímenový výložník pro 1 svítidlo k osvětlovacím stožárům, délka 2000 mm, zinkováno, atyp provedení								
27	K	210204202	Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2019 02
PP Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy								
28	M	345241406.1	svorkovnice stožárová SV 9.16.5	kus	1,000	660,00	660,00	
PP svorkovnice stožárová SV 9.16.5								
29	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	14,000	65,00	910,00	CS ÚRS 2019 02
PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě								
30	M	354410730	drát D 10mm FeZn	kg	8,960	78,00	698,88	CS ÚRS 2019 02
PP drát D 10mm FeZn VV 14,0*0,64 VV Součet 8,960								
31	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2019 02
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby								
32	M	354419961	svorka odbočovací a spojovací SR 3b pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	4,000	65,00	260,00	
PP svorka odbočovací a spojovací SR 3b pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn								
33	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	12,000	18,00	216,00	CS ÚRS 2019 02
PP Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2								
34	M	341110303	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x 1,5 (CYKY-J 3X1,5) mm2	m	12,000	24,00	288,00	
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x 1,5 (CYKY-J 3X1,5) mm2								
35	K	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	m	15,000	46,00	690,00	CS ÚRS 2019 02
PP Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2								
36	M	341110762	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x 10 (CYKY-J 4X10) mm2	m	15,000	175,00	2 625,00	
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x 10 (CYKY-J 4X10) mm2								
37	K	210950511	Pomocné a přidružené práce pro elektroinstalace	kus	1,000	500,00	500,00	
PP Pomocné a přidružené práce pro elektroinstalace								
38	M	345716899	Drobný a podružný materiál	kus	1,000	500,00	500,00	
PP Drobný a podružný materiál								
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 10 473,77								
39	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,015	20 000,00	300,00	CS ÚRS 2019 02
PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru								
40	K	460050803	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních typů v hornině třídy 3	m3	0,324	1 500,00	486,00	CS ÚRS 2019 02
PP Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních typů v hornině třídy 3 VV 0,6*0,6*0,9 VV Součet 0,324								
41	K	460080016	Základové konstrukce z monolitického betonu C 25/30 bez bednění	m3	0,324	2 860,00	926,64	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SFDI - Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v ul. Tuklatská, Ke Mlýnu, Tlustovousy,
Tuklaty - ZMĚNA

Objekt:

TUKL011-05 - Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady

KSO:

Místo: Tuklaty

CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Tuklaty, Na Rafandě 14, 250 82 Tuklaty

IČ:

235 822

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Milena Kubinová, projektová kancelář, Brandýs n. L.

IČ:

16 89 89 40

DIČ:

Zpracovatel:

Podhola

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 000,00	21,00%	4 200,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SFDI - Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v ul. Tuklatská, Ke Mlýnu, Tlustovousy,
Tuklaty - ZMĚNA

Objekt:

TUKL011-05 - Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady

Místo:

Tuklaty

Datum:

5. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Tuklaty, Na Rafandě 14, 250 82 Tuklaty

Projektant:

Milena
Kubinová, projektová
kancelář, Brandýs n.
L.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Podhola

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

20 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

14 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SFDI - Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v ul. Tuklatská, Ke Mlýnu, Tlustovousy,
Tuklaty - ZMĚNA

Objekt:

TUKL011-05 - Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady

Místo:

Tuklaty

Datum:

5. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Tuklaty, Na Rafandě 14, 250 82 Tuklaty

Projektant:

Milena
Kubinová, projektová
kancelář, Brandýs n.
L.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Podhola

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				14 000,00	
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2019 02
PP Geodetické práce po výstavbě								
D	VRN3		Zařízení staveniště				6 000,00	
2	K	032002005	Zřízení zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	

PP		Zřízení zařízení staveniště					
3	K	039002011	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
PP		Zrušení zařízení staveniště					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SFDI - Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v ul. Tuklatská, Ke Mlýnu, Tlustovousy,
Tuklaty - ZMĚNA

Objekt:

TUKL011-06 - Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady

KSO:

Místo: Tuklaty

CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Tuklaty, Na Rafandě 14, 250 82 Tuklaty

IČ:

235 822

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Milena Kubinová, projektová kancelář, Brandýs n. L.

IČ:

16 89 89 40

DIČ:

Zpracovatel:

Podhola

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**45 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 000,00	21,00%	9 450,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****54 450,00****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

SFDI - Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v ul. Tuklatská, Ke Mlýnu, Tlustovousy,
Tuklaty - ZMĚNA

Objekt:

TUKL011-06 - Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady

Místo:

Tuklaty

Datum:

5. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Tuklaty, Na Rafandě 14, 250 82 Tuklaty

Projektant:

Milena
Kubinová, projektová
kancelář, Brandýs n.
L.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Podhola

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**45 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

45 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

42 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SFDI - Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v ul. Tuklatská, Ke Mlýnu, Tlustovousy,
Tuklaty - ZMĚNA

Objekt:

TUKL011-06 - Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady

Místo:

Tuklaty

Datum:

5. 9. 2019

Zadavatel:

Obec Tuklaty, Na Rafandě 14, 250 82 Tuklaty

Projektant:

Milena
Kubinová, projektová
kancelář, Brandýs n.
L.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Podhola

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				45 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				42 000,00	
1	K	011503010	Stavební průzkum , vytyčení vedení inženýrských sítí	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP			Stavební průzkum , vytyčení vedení inženýrských sítí					
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Geodetické práce před výstavbou					

3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02
PP		Geodetické práce při provádění stavby						
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
D		VRN3	Zařízení staveniště	3 000,00				
5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02
PP		Informační tabule na staveništi						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Harmonogram

Stavba: Tuklaty - opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců

činnosti	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc
Převzetí staveniště			
Vytyčení stávajících inženýrských sítí, základní průzkumy			
Dopravní opatření, přechodné dopravní značení			
Zemní práce a bourací práce			
Příprava pláň pod komunikace			
Podkladní vrstvy komunikací			
Instalace Obrubníky			
Zámková dlažba			
Asfaltové povrchy			
Kanalizace			
Dokončovací práce, dopravní značení, úprava zeleně			
Předání stavby a vyklizení staveniště			

V Čáslavi dne 20.10.2021

Poznámka:

Hmg je rámcový a může být v průběhu realizace operativně měněn.

