

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:		10001081		PŘÍSTUP DO GARÁŽÍ JD	
Objekt :		Název objektu :		JKSO :	
S030		PŘÍSTUP DO GARÁŽÍ JD			
Stavba :		Název stavby :		SKP :	
10001081		REK. A DOBUDOVÁNÍ JD-ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU			
Projektant :			Počet měrných jednotek :		
Objednatel :			Náklady na MJ :		
Počet listů :			Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :			Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy				Vedlejší rozpočtové náklady	
Z R N	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0	
	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0	
	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZZ		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
RN II.a III.hlavy		0	Ostatní VRN	0	
ZRN+VRN+HZZ		0	VRN celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH		21,0 % činí :		0 Kč	
DPH		21,0 % činí :		0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :		0 Kč	
DPH		0,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč	

Poznámka :

Stavba :	10001081 REK. A DOBUDOVÁNÍ JD-ÚPRAVA VEŘEJNÉHO	Rozpočet :	10001081
Objekt :	S030 PŘÍSTUP DO GARÁŽÍ JD		PŘÍSTUP DO GARÁŽÍ JD

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001081 REK. A DOBUDOVÁNÍ JD-ÚPRAVA VEŘEJN	Rozpočet: 10001081
Objekt :	S030 PŘÍSTUP DO GARÁŽÍ JD	PŘÍSTUP DO GARÁŽÍ JD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 základy: (3,7+3,5+2,4)*0,78*0,35 1,74*0,65*0,35+0,32*0,65*0,35+0,8*1,04*0,8 výtah: 0,75*0,8*2,34+0,78*0,8*0,75+2,34*0,6*0,8 snížení: 0,9*3,7*0,56+11,6*10,25*0,56+2,75*4,75*0,56 výtah: 2,9*2,4*0,8	m3	88,08 2,62 1,13 3,00 75,76 5,57		
2	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m 88,08 výtah: -5,57	m3	82,51 88,08 -5,57		
3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m výtah: 5,57*2	m3	11,14 11,14		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	82,51		
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 82,51*5	m3	412,55 412,55		
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,57		
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných na skládku	m3	82,51		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,57		
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 0,9*3,7+11,6*10,25+2,75*4,75+2,9*2,4 9,6*0,78+2,06*0,65+0,8*1,04+3,12*0,75+2,34*0,6	m2	155,66 142,25 13,40		
10	171201211XX	Skládkovné zemina 82,51*2	t	165,02 165,02		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopisku netříděného 0,9*3,7*0,1+11,6*10,25*0,1+2,75*4,75*0,1 9,8*0,78*0,1+(1,74+0,32)*0,65*0,1 (1,74+0,32)*0,65*0,1+(2,34+0,78)*0,75*0,1 2,34*0,6*0,1+0,8*1,04*0,1	m3	15,02 13,53 0,90 0,37 0,22		
12	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5) podklad beton výtah. šachta: 0,08*2,54*2,36	m3	0,48 0,48		
13	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25) 0,9*3,7*0,15+11,6*10,25*0,15+2,75*4,75*0,15 výtah: 2,54*2,41*0,25	m3	21,82 20,29 1,53		
14	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI 0,9*3,7*1,2*0,0051+11,6*10,25*1,2*0,0051 2,75*4,75*1,2*0,0051	t	0,83 0,75 0,08		
15	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30) (3,7+3,5+2,4)*0,78*0,4+1,74*0,65*0,4 0,32*0,65*0,4+0,9*1,04*0,8 výtah: 0,75*0,8*2,34*2+0,78*0,8*0,75+1,68*0,6*0,8	m3	8,36 3,45 0,83 4,08		
16	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení zákl. pasy: 9,6*0,4*2+1,74*0,4*2+1,25*0,4+3,68*0,4 výrah: (0,75+2,34+1,68+2,34)*0,8+(1,08+1,91)*0,8	m2	19,12 11,04 8,08		
17	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	19,12		
18	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 4,2*0,06+4,09*0,11	t	0,70 0,70		
19	279321411R00	Železobeton základových zdí C 25/30 (B 30) výtah: 2,54*0,5*0,8+(2,34+2,04+2,34)*0,25*0,8	m3	2,36 2,36		
20	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení 2,54*0,8*2+(2,34+2,54+2,34)*0,8*2 (1,91+1,91+2,04)*0,8*2	m2	24,99 15,62 9,38		
21	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	24,99		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
22	310238411R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MC	m3	0,90		

Slepý rozpočet

Stavba :	10001081 REK. A DOBUDOVÁNÍ JD-ÚPRAVA VEŘEJN	Rozpočet: 10001081
Objekt :	S030 PŘÍSTUP DO GARÁŽÍ JD	PŘÍSTUP DO GARÁŽÍ JD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	311238111R00	viz statika.:0,3*1*3		0,90		
		Zdivo 17,5 P+D P8 na MVC 5, tl. 175 mm keramické tvárnice	m2	18,32		
		3,8*3,3+1,75*3,3		18,32		
24	311238115R00	Zdiivo keramické tvárnice tl. 300 mm	m2	50,57		
		3,65*4+3,5*4,7+2,4*4,7+1,74*2,65		46,94		
		0,32*4+0,5*4,7		3,63		
25	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 (B 30)	m3	16,04		
		výtah.:(2,61+2,61+2,04+2,04)*0,25*4,1-1,2*2,4*0,25		8,81		
		(2,41+2,41+2,04+2,04)*0,25*3,25		7,23		
26	311351111R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení	m2	119,70		
		(2,16+2,54+2,16+0,5+2,04+0,5)*4,1-1,2*2,4		37,71		
		(2,41+2,54+2,41)*3,25		23,92		
		(1,91+2,04+2,04+1,91)*7,35		58,07		
27	311351112R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr.	m2	119,70		
28	317168112R00	Překlad plochý 115x71x1250 mm	kus	3,00		
		P02,,:2		2,00		
		P03,,:1		1,00		
29	317168113R00	Překlad plochý 115x71x1500 mm	kus	3,00		
		P01,,:3		3,00		
30	317321611R00	Beton překladů železový C 30/37 (B 37) průvlaky	m3	1,94		
		P1,,:3,5*0,3*0,45		0,47		
		P2,,:4,45*0,3*0,53		0,71		
		P3,,:2,45*0,45*0,35		0,39		
		P4,,:2,64*0,25*0,57		0,38		
31	317351107R00	Bednění překladů - zřízení	m2	16,74		
		3,5*1,2+4,45*1,36+2,45*1,15+2,64*1,39		16,74		
32	317351108R00	Bednění překladů - odstranění	m2	16,74		
33	317361721R00	Výztuž překladů a říms z oceli 10425 (BSt 500 S) schody, desky, průvlaky, sloupy, steny, základy	t	3,30		
		3003*1,1*0,001		3,30		
34	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 (B 30)	m3	0,86		
		0,3*1,01*1,3+0,3*0,53*2,95		0,86		
35	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	8,30		
		1,3*2,62+2,95*1,66		8,30		
36	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	8,31		
37	342248112R00	Příčky 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm keramické příčkovky	m2	143,09		
		2,51*3,3*2+1,38*3,3-1,8+2,11*3,3+1,55*3,3		31,40		
		4,85*3,3-1,4-1,8+3,8*3,3+3,66*3,3+2*3,3		44,02		
		4,2*3,3-1,8+2,35*3,3+1,55*3,3+3,12*3,3		35,23		
		2,75*3,3*2-1,6+3,08*4,02-1,6+1,55*3,3		32,45		
38	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	6,00		
39	342265191R00	Příplatek za otvor v podhledu pl. 0,25 m2	kus	25,00		
		svítidla VZT,,:25		25,00		
40	342266111RT7	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 18, mm izol. tl. 10cm	m2	3,16		
		3,95*0,8		3,16		
41	342255028XX	přízdívka porobet. tvárnice tl. 15 cm	m2	23,04		
		2,pp,,:3,6*3,3+2,7*3,3		20,79		
		1,pp,,:1,5*1,5		2,25		
42	342264051XX	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 18 mm na táhlech	m2	157,13		
		11,85+70,01+25,33+1,62+3,87+21,88+3,96+18,61		157,13		
43	342266111XX	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 18 mm. bez izolace	m2	33,32		
		(9,59+2,75)*2,7		33,32		
44	59591090	Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem	kus	6,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				

Slepý rozpočet

Stavba :	10001081 REK. A DOBUDOVÁNÍ JD-ÚPRAVA VEŘEJN	Rozpočet: 10001081
Objekt :	S030 PŘÍSTUP DO GARÁŽÍ JD	PŘÍSTUP DO GARÁŽÍ JD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
45	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 (B 25) 3,73*3,18*0,16	m3	1,90	1,90	
46	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení 3,73*3,18	m2	11,86	11,86	
47	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	11,86		
48	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	11,86		
49	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	11,86		
50	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 (2,51+2,51+1,38+2,11+1,55+4,85)*0,125*0,15 (3,7+3,66+2+4,2+2,35+1,55)*0,125*0,15 (3,12+2,75+3,08+1,55)*0,125*0,15 (3,6+2,7)*0,15*0,15 (3,8+1,75)*0,175*0,15	m3	1,09	0,28 0,33 0,20 0,14 0,15	
51	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení (14,91+17,46+10,5+6,3+5,55)*0,15*2	m2	16,42	16,42	
52	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	16,42		
53	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 1,09*0,09	t	0,10	0,10	
54	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 (B 25) 2,29*2,32*0,14+13*0,33*2,32*0,08 0,25*0,23*2,32+0,81*0,14*2,32	m3	1,94	1,54 0,40	
55	431351121R00	Bednění podest přímočarých - zřízení 2,29*2,32+13*0,33*2,32 0,45*2,32+0,81*2,32	m2	18,19	15,27 2,92	
56	431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění	m2	18,18		
57	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 14*2,32	m	32,48	32,48	
58	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení 32,48*0,45	m2	14,62	14,62	
59	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	14,62		
60	434200001RA0	Schodiště z oceli včetně zábradlí Z03 11*0,45+0,75	m DVČ	5,70	5,70	
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
61	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková strop.:12 schod.:19	m2	31,00	12,00 19,00	
62	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	57,19		
63	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	174,15		
64	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod stěrku 97,00	m2	97,00	97,00	
65	612431111R00	Omítka sádkokartonových stěn stropů 157,13+33,32+3,16-33,32	m2	160,29	160,29	
66	612451111R00	Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená pod obklady 1,.:0,95*2,2*2 2,.:2,05*2,7*2 3,.: (2,8+0,91+0,84+1,37+4,5+1,37+0,91)*2,7-5,4-1,4 (7,4+0,54+3,6+0,9+3,18+1,2)*2,7-2,4-1,6 (0,45+3,7+6,1+2,77+3,45+1,63)*2,7-1,6 0,32*2,7 4,.: (2,11+3,57+2,11+1,43+0,15+0,4)*2,7-1,8 (1,4+3,6+4,88+3,6+1,55)*2,7 5,.: (1,8+1,75+1,75)*2,7-1,4 6,.: (2,15+2,15+1,75+1,75)*2,7-1,8 7,.: (1,68+3,3+2,07+2,15+2,99)*2,7-1,8 (2,16+1,35+0,15+1,55+2,7)*2,7 (1,55+0,9+4,94)*2,7	m2	307,29	4,18 11,07 27,49 41,41 47,27 0,86 24,58 40,58 12,91 19,26 31,11 21,36 19,95	

Slepý rozpočet

Stavba :	10001081 REK. A DOBUDOVÁNÍ JD-ÚPRAVA VEŘEJN	Rozpočet: 10001081
Objekt :	S030 PŘÍSTUP DO GARÁŽÍ JD	PŘÍSTUP DO GARÁŽÍ JD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	612473182R00	1,pp.:3,5*1,5 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková 3,65*4+4+6,6*4+1*2,18+3,18*4-1,6 výtah:.(2,54+2,61+2,61)*4,02 (1,17+2,6)*4+1,5*2,5	m2	5,25 108,33		
68	617421221R00	Omítka vnitřní světlíků, MVC, hladká výtah, šachta:.(2,04+2,04+1,91+1,91)*7,35-2	m2	56,07 56,07		
69	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20) P1:.(25,33+1,62+3,87+21,88+3,96)*0,075 P2:.(70,01-11,86)*0,083 P3:11,85*0,083 P4:.(11,86+5,31+1,88)*0,075	m3	11,49 4,25 4,83 0,98 1,43		
70	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	11,49		
71	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	11,49		
72	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených (56,66+58,15+11,85+19,05)*1,2*0,00427	t	0,75 0,75		
73	612481118XX	Potažení vni stěn sklovl+tmel 3,65*4+4+97,00	m2	115,60 115,60		
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
74	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 157,13*2 (3,16+3,16+2,5)*1,5*2	m2	340,72 314,26 26,46		
75	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m 2,04*1,91*7,35	m3	28,64 28,64		
76	943943291R00	Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	28,64		
77	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	28,64		
78	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	28,64		
79	943955141R00	Montáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél. 2,04*1,91*3	m2	11,69 11,69		
80	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	11,69		
81	943955841R00	Demontáž leš. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél.	m2	11,69		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
82	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m 11,85+70,01+25,33+1,62+3,87+21,88+3,96+18,61 100	m2	257,13 157,13 100,00		
83	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	2 000,00		
84	95-01	zakrývání kci podlah + likvidace	m2	100,00		
85	95-02	zednické výpomoci pro řemesla	hod	80,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
86	961055111R00	Bourání základů železobetonových žb. deska 0,9*3,7*0,3+11,6*10,25*0,3+2,75*4,75*0,3 výtah:2,9*2,4*0,3	m3	42,68 40,59 2,09		
87	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 2,pp.:2,3*4,02-1,6 1,pp.:2,2*4,02 obezdívka:.(2,75+4,8)*5	m2	54,24 7,65 8,84 37,75		
88	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC 2,1*0,3*4,02-0,54	m3	1,99 1,99		
89	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového 3,95*2,91*0,45+2,15*3,25*0,3+2,64*2,95*0,45 2,54*4,19*0,45+2,45*3,44*0,45+(0,37+0,8)*0,3*3,67	m3	20,64 10,77 9,87		
90	963051213R00	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy 2,pp.:2,54*2,16*0,14+2,16*0,3*0,34 1,pp.:2,54*2,16*0,14+2,16*0,45*0,36+1,5*0,25*0,36 podesta:2,32*1,13*0,12+2,32*0,28*0,4+2,32*0,62*0,12	m3	3,33 0,99 1,25 0,75		

Slepý rozpočet

Stavba :	10001081 REK. A DOBUDOVÁNÍ JD-ÚPRAVA VEŘEJN	Rozpočet: 10001081
Objekt :	S030 PŘÍSTUP DO GARÁŽÍ JD	PŘÍSTUP DO GARÁŽÍ JD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,2*1,1*0,14		0,34		
91	963053936R00	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných	m2	7,85		
		(1,94+0,23)*1,11+4,9*1,11		7,85		
92	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,25		
		stropy.:2,54*2,16*0,08*2		0,88		
		podesty.:2,32*1,13*0,08+2,32*0,9*0,08		0,38		
93	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	1,26		
94	965081813RT3	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 ručně kamenná dlažba	m2	29,72		
		stropy.:2,6*2,2*2		11,44		
		podesty.:2,32*1,2+2,32*0,9+2,2*1,1		7,29		
		stupně.:7*1,11*0,45+15*1,11*0,45		10,99		
95	967041112R00	Přisekání rovných ostění bez odstupu v betonu	m2	21,71		
		(3,95+2,38+2,38)*0,45+(2,15+3,25+3,25)*0,3		6,51		
		(2,64+2,95+2,95)*0,45+(2,54+4,19+4,19)*0,45		8,76		
		(2,45+3,09+3,09)*0,45+(0,37+0,8+3,67+3,67)*0,3		6,44		
96	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00		
97	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80		
98	975053141R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 kg/m2	m	57,40		
		2,pp.:4,5*2+4,5*2*2+3*2+2,2*2		37,40		
		1,pp.:4*2+3*4		20,00		
99	975058141R00	Příplatek za každý další 1 m výšky,do 1500 kg/m2	m	57,40		
100	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	57,19		
		9,:7,5*2,32		17,40		
		10,:5,95*3,1+3,18*3,83		30,62		
		1,pp.:2,16*1,5+3,95*1,5		9,17		
101	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	174,15		
		9,::(1,05+0,54+2,64+0,45+2,32)*2,7-7,1		11,80		
		(10,6+0,45+0,45+5,1)*4		66,40		
		10,::(6,9+3,8+5,9)*4-2,6		63,80		
		1,PP.::(3,8+2,5)*4-1,8+3,5*2,5		32,15		
102	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	114,22		
		4,:4,88*2,7		13,18		
		7,:4,94*2,7		13,34		
		3,::(1,73+0,3+0,4)*2,7		6,56		
		9,::(2,77+2,5)*2,7+5,1*2*3		44,83		
		1,pp.:1*2*1,5		3,00		
		2,np.:3,:9,59*2,7		25,89		
		8,: 2,75*2,7		7,43		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
103	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	711	Izolace proti vodě				
104	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	144,71		
		0,9*3,7+11,6*10,25+2,75*4,75		135,29		
		11*0,3		3,30		
		výtah.:2,54*2,41		6,12		
105	711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	10,62		
		(6+10+6+1,7+11,4+0,3)*0,3		10,62		
106	711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho geotextilie	m2	279,54		
		(144,72-4,95)*2		279,54		
107	711132101R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho geotextilie	m2	21,24		
		10,62*2		21,24		
108	711472051RZ5	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně včetně dodávky fólie	m2	12,74		

Slepý rozpočet

Stavba :	10001081 REK. A DOBUDOVÁNÍ JD-ÚPRAVA VEŘEJN	Rozpočet: 10001081
Objekt :	S030 PŘÍSTUP DO GARÁŽÍ JD	PŘÍSTUP DO GARÁŽÍ JD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
109	711-01	10,62*1,2 dodávka geotextilie	m2	12,74 346,96		
		279,54*1,15		321,47		
110	711-02	21,24*1,2 hydroizolační stěrka stěny	m2	25,49 97,00		
		97		97,00		
111	711193121XX	Izolace vlhko V kaše	m2	4,95		
		výtah :;4,95		4,95		
112	711193131XX	Izolace vlhko S kaše	m2	11,76		
		výtah:;(2,29+2,29+1,91+1,91)*1,4		11,76		
113	711471051XX	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky fólie	m2	160,74		
		(144,72-4,95)*1,15		160,74		
114	712300832XX	Odstranění živičné izolace 2 vrstvy	m2	37,75		
		(2,75+4,8)*5		37,75		
115	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl: 713		Izolace tepelné				
116	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	157,13		
		minerál tl. 180,:157,13		157,13		
117	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	329,03		
		tvrzený pol. tl. 50 mm.:56,66+58,15+11,85+19,05		145,71		
		minerál. desky tl. 40 mm.:56,66+58,15+11,85		126,66		
		minerál desky tl. 20 mm.:56,66		56,66		
118	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	18,60		
		3,65*4+4		18,60		
119	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie	m2	167,57		
		145,71*1,15		167,57		
120	28375768.A	Deska polystyrén tvrzený tl. 50 mm, tl 100 mm	m3	9,60		
		145,71*1,05*0,05		7,65		
		18,6*0,1*1,05		1,95		
121	63140518.A	deska izolač.víceúčel. min.vlna tl.180mm	m2	164,99		
		157,13*1,05		164,99		
122	63141250	Deska minreál tl. 20 mm	m2	59,49		
		56,66*1,05		59,49		
123	63141252	Deska minerál tl. 40 mm	m2	132,99		
		126,66*1,05		132,99		
124	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%			
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
125	720-01	zdravotechnika	rozpoč	1,00		
126	720-02	demontáž springler. rozvodů 10m	ks	1,00		
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				
Díl: 730		Ústřední vytápění				
127	730-01	ústřední topení	rozpoč	1,00		
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
128	766660032RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 70 cm	kus	1,00		
129	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus	2,00		
		1+1		2,00		
130	766660036RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm	kus	3,00		
		1+2		3,00		
131	766-T01	dod. dveří dyha 90/197 + kování, obložk. záruben dle PD	ks	1,00		
132	766-T02	dod. dveří 70/197 dyha + kování, obložk. záruben dle PD	ks	1,00		
133	766-T03	dod. dveří 80/197 dyha+kování,obložk. záruben dle PD	ks	1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	10001081 REK. A DOBUDOVÁNÍ JD-ÚPRAVA VEŘEJN	Rozpočet: 10001081
Objekt :	S030 PŘÍSTUP DO GARÁŽÍ JD	PŘÍSTUP DO GARÁŽÍ JD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
134	766-T04	dod. dveří PO 80/197 dyha + kování, obložk. záruben dle PD	ks	1,00		
135	766-T05	dod. dveře celosklo, bezpečnostní sklo 90/197, madlo obložk. záruben dle PD	ks	2,00		
136	766-T06	d+m sestava WC kabin, výška 200 cm dle PD	ks	1,00		
137	766-T07	d+m sestava WC kabin, výška 200 cm dle PD	ks	1,00		
138	766-T08	d+m umyvadlová deska dl. 290 cm, včetně konzol dle PD	ks	1,00		
139	766-T08A	d+m zrcadlo 299/120 cm dle PD	ks	1,00		
140	766-T09	d+m umyvadlová deska dl. 356 cm včetně konzol dle PD	ks	1,00		
141	766-T09A	d+m zrcadlo 356/120 cm dle PD	ks	1,00		
142	766-T10	d+m mezipisoární zástěna 40/100 cm dle PD	ks	5,00		
143	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%			
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
144	767990010RAD	Atypické ocelové konstrukce 50 - 100 kg/kus Z02,;2,7*18,8*2*1,08	kg	109,64		
145	767-01	nátěr ocelové kce Z02 109,64	kg	109,64		
146	767-02	žárové zinkování schodiště Z03	kg	640,00		
147	767-03	vybavení WC imobilní	ks	1,00		
148	767-Z01	d+m automatické posuvné dveře 395/270 dle PD	ks	1,00		
149	767-Z04	d+m madlo k hlavnímu schodišti dle PD 4,49*2	m	8,98		
150	767-Z05	vodotěsný ocel. poklop 60/60 cm pod dlažbu dle PD	ks	1,00		
151	767-Z06	d+m nerezová dvířka 30/30 cm do obkladu	ks	5,00		
152	767-Z07	d+m dvoukřídl. dveře AL prof. PO EI DP3 + C +SA 260/356 dle PD	ks	1,00		
153	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
154	771575012RAH	Dlažba do tmele 20 x 20 cm dlažba ve specifikaci P1,;56,66	m2	56,66		
155	771-01	dodávka keramické dlažby slinuté protiskluzné 56,66*1,1	m2	62,33		
156	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%			
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl:	772	Kamenné dlažby				
157	772230010RAA	Obklad schodů deskami z kamene nástupnice a podstupnice, tl. 2,5 cm 13*2,32	m	30,16		
158	772500010RAA	Dlažba z desek z přírodního kamene prostá tloušťka 2,5 cm P2,;58,15 P3,;19,05	m2	77,20		
159	772-01	vyšpravení stávající podlahy	ks	1,00		
160	998772202R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 12 m	%			
Celkem za		772 Kamenné dlažby				
Díl:	776	Podlahy povlakové				
161	776-01	d+m čistící koberec v rámu P3,;11,85	m2	11,85		
162	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%			
Celkem za		776 Podlahy povlakové				
Díl:	781	Obklady keramické				
163	781-02	dodávka keramické mozaiky 2,3cm/2,3 cm 340,61*1,1	m2	374,67		
164	781485122RAA	Mozaika ker., tmel do tmele montáž 307,29+33,32	m2	340,61		
165	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%			
Celkem za		781 Obklady keramické				

Slepý rozpočet

Stavba :	10001081 REK. A DOBUDOVÁNÍ JD-ÚPRAVA VEŘEJN	Rozpočet: 10001081
Objekt :	S030 PŘÍSTUP DO GARÁŽÍ JD	PŘÍSTUP DO GARÁŽÍ JD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	784	Malby				
166	784410010RAB	Pačkování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním	m2	534,00		
		194+31+58+175+109-33		534,00		
167	784410010RAC	Pačkování vápenným mlékem jednonásobné s bílením	m2	57,00		
		výtah šachta.:57,00		57,00		
168	784450020RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x	m2	534,00		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				
169	M21-01	elektroinstalace +revize, svítidla	rozpoč	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
170	M22-02	EPS	rozpoč	1,00		
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
171	M24-01	vzduchotechnika	rozpoč	1,00		
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
172	M33-01	d+m výtah, počet stanic 2, kabina skl. průchozí dle PD	ks	1,00		
173	M33-02	d+m výtahová prosklená šachta do foyer dle požadavků PBR	ks	1,00		
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
174	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	197,90		
175	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	197,90		
176	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	197,90		
177	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 770,65		
178	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	197,90		
179	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	791,61		
180	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	197,90		
181	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	197,90		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				