

VODOVOD CHOCERADY (DVZ)



D.1.3 – SO 02 VODOJEM KOMORNÍ HRÁDEK D.1.3.205 VÝKAZ PLOCH A KUBATUR

září 2017



**Vodohospodářský rozvoj a výstavba
akciová společnost
Nábřežní 4, Praha 5, 150 56**



AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Výkaz byl zpracován podle odměření ze situace, tj. plochy viditelné v terénu (Microstation).

A) Základní výměry

1) chodník	$45,20+13,40 =$	58,60 m ²
2) schody	$3,50+0,45 =$	3,95 m ²
3) úprava pláň	(A1)	58,60 m ²
4) ŠD _A 150 mm	(A1)	58,60 m ²
5) výkop	$58,60(A1) \times 0,25 =$	14,65 m ³

B) Kladení dlažby

1) kladení dlažby tl. 60 mm do drti	(A1)	58,60 m ²
2) dodání zámkové dlažby tl. 60 mm přírodní	$58,60(B1) \times 1,01 =$	59,19 m ²

C) Obrubníky

1) osazení chodníkového obrubníku		62,00 m
2) dodání obrubníku chod. 100/10/25	$62,00(C1) \times 1,01 =$	62,62 ks

D) Schody

1) Osazení obrubníku	$(14,0+2,0)+(7,2+0,6) =$	23,80 m
2) - dodání obrubníku 100/15/30	$16,00 \times 1,01 =$	16,16 ks
3) - dodání obrubníku 100/10/25	$7,80 \times 1,01 =$	7,88 ks
4) Kladení dlažby do MC	(A2)	3,95 m ²
5) - dodání zámkové dlažby	$3,95(D4) \times 1,01 =$	3,99 m ²
6) Beton C 8/10	(D4)	3,95 m ²
7) Příplatek za další 1 cm	$3,95(D6) \times 5 =$	19,75 m ²
8) Osazení zábradlí		4,95 m
9) materiál na zábradlí	$70,57 \times 2 =$	141,14 kg

E) Rekapitulace zemních prací a přesunů:

1) Výkop	(A5)	14,65 m ³
2) vodorovné přemístění výkopku (odvoz výkopku)	(E1)	14,65 m ³
3) poplatek za uložení na skládku - zemina	(E2)	14,65 m ³
4) osazení stojatého obrubníku	$62,0(C1)+23,8(D1) =$	85,80 m
5) - dodání zámkové dlažby	$59,19(C2)+3,99(D5) =$	63,18 m ²
6) - dodání obrubníku 100/10/25	$62,62(C2)+7,88(D3) =$	70,55 ks
7) staveništní přesun hmot, kryt dlážděný		