


PŮDORYS NADZEMNÍ ČÁSTI

POZNÁMKA

- PŮVODNÍ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU NEBYLA K DISPOZICI, ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU BYLO PROVEDENO NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ PRÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ A ODBORNÉHO ODHADU PROJEKTANTA, SKUTEČNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ SE MOHOU OD TOHOTO ZAKRESLENÍ LÍŠIT - PŘED VLASTNÍ ÚPRAVOU JE NEZBYTNÉ OVRHĚNÍ SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŮVODNÍHO STAVBĚ. DLE SKUTEČNÉ ZUSTŘEHNÉ STAVU BUDE VYPADAT PO TREBY ÚPRAVY REALIZACI DOKUMENTACE.
- VEDLE STÁVAJÍCÍHO VODOCEMU BUDE ZA PROVOZU VYBUDOVÁNA NOVÁ PODZEMNÍ ČTYRVERCOVÁ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ O OBJEMU 50 m³ S PŘÍDLUŽENOU DVOUPODLAŽNÍ ARMATURNÍ KOMOROU. NA STROPNÍ DESCE AKUMULAČNÍ NÁDRŽE BUDE VYBUDOVÁNA VSTUPNÍ KOMORA, ODDĚLENÁ OD NÁDRŽE POKLOPEM.
- NOVÝ OBJEKT BUDE ZALOŽEN VE SVAHOVANĚ STAVEBNÍ JAMĚ NA ŠTĚRKOPISKOVÉM VYPOVNAČNÍM POLŠTĚŘI.
- PŘI BETONÁŽI POKLADNÍHO BETONU VLOŽIT DO BETONU ZEMNÍCI SOUSTAVU DLE PROJEKTOVÉ ČÁSTI ELEKTROINSTALACE A VYVĚST NAD UPRAVENÝ TERÉN.
- NÁDRŽ VŠECHNY MÍSTNOSTI SUCHÉ ARMATURNÍ KOMORY MUSÍ BYT ZHOTOVENY JAKO VODOTĚSNÉ - PRACOVNÍ SPÁRY A PROSTUPY PROVĚST JAKO TĚSNĚNÉ.
- CELÝ VNITŘNÍ POVRCH NOVÉ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE BUDE OPATŘEN UZAVÍRACÍ HLADKOU STROJNĚ ŠTRÍKANOU ŠTĚRKOU A ŠTEPEM NA PITNOU VODU.
- VSEKDE PO ZASYPÁNÍ VIDITELNĚ POVRCHY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ PROVĚST V KVALITĚ POHLEDOVÝCH BETONŮ.
- POLOHU A VELIKOST POTRUBNÍCH PROSTUPŮ A ZÁKLADOVÝCH BLOKŮ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ UPŮSOBIT KONKRETNÍMU DODANÉMU TECHNOLOGICKÉMU A POTRUBNÍMU VYSTROJENÍ.
- HORNÍ LÍČ STROPNÍCH DESEK AKUMULAČNÍ NÁDRŽE ARMATURNÍ KOMORY BUDE POD ZEMNÍM ZÁSTĚPNÍM OPATŘEN SOUVRSTVÍM S FÓLIOVOU PVC HYDROIZOLACÍ A TEPELNOU IZOLACÍ Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU, KTERÉ BUDOU ZAVĚBĚNÉ AŽ NA SVISLÉ STĚNY CCA 0,5 m POD HORNÍ LÍČ STROPNÍ DESKY.
- VNĚJŠÍ LÍČ OBVODOVÝCH STĚN ARMATURNÍ KOMORY A VSTUPNÍ KOMORY BUDE NAD ÚROVNÍ TERÉNU OPATŘEN KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTEEM S TEPELNOU IZOLACÍ Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 50 mm. TEPELNÁ IZOLACE BUDE ZAVEBĚNA 1 m POD ÚROVEŇ TERÉNU. FASÁDNÍ OMÍTKA BUDE SVĚTLE ZELENE BARRY.
- STROP VSTUPNÍ KOMORY BUDE ZATEPEN EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM TL. 50 mm A ZASTŘEŠEN DŘEVĚNÝM KROVEM S PLECHOVOU KRYTINOU.
- CELÝ VNITŘNÍ POVRCH STÁVAJÍCÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE BUDE SANOVÁN A OPATŘEN FINÁLNÍ UZAVÍRACÍ HLADKOU STROJNĚ ŠTRÍKANOU ŠTĚRKOU S ŠTEPEM NA PITNOU VODU.
- NA STROPĚ STÁVAJÍCÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE BUDE PO ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ NÁSTAVBY VYBUDOVÁNA NOVÁ VSTUPNÍ KOMORA ODDĚLENÁ OD NÁDRŽE POKLOPEM, KTERA BUDE MÍT STĚNOU KONSTRUKCI JAKO VSTUPNÍ KOMORA NA NOVE NÁDRŽI.
- STROP STÁVAJÍCÍ NÁDRŽE MIMO VSTUPNÍ KOMORY BUDE POD ZEMNÍM ZÁSTĚPNÍM OPATŘEN SOUVRSTVÍM S FÓLIOVOU PVC HYDROIZOLACÍ A TEPELNOU IZOLACÍ Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU, KTERÉ BUDOU ZAVEBĚNÉ AŽ NA SVISLÉ STĚNY NÁDRŽE CCA 0,5 m POD HORNÍ LÍČ STROPNÍ DESKY



LEGENDA MÍSTNOSTÍ A NÁDRŽÍ

OZNAČ.	ÚČEL	PLOCHA (m²)	SKLADBA A PODLAHY	UPRAVY POVRCHŮ	STĚNY	PODLAHA	STROP
1	STÁVAJÍCÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ	17,72 m²	SH1	SANACE + UZAVÍRACÍ ŠTRÍKANÁ ŠTĚRKA	SANACE + UZAVÍRACÍ ŠTRÍKANÁ ŠTĚRKA	SANACE + UZAVÍRACÍ ŠTRÍKANÁ ŠTĚRKA	SANACE + UZAVÍRACÍ ŠTRÍKANÁ ŠTĚRKA
2	NOVÁ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ	20,10 m²	SH1	UZAVÍRACÍ ŠTRÍKANÁ ŠTĚRKA	UZAVÍRACÍ ŠTRÍKANÁ ŠTĚRKA	UZAVÍRACÍ ŠTRÍKANÁ ŠTĚRKA	UZAVÍRACÍ ŠTRÍKANÁ ŠTĚRKA
3	STROJOVNA ARMATURNÍ KOMORY	14,95 m²	SH2	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OKHLAD V=2,0mm	KERAMICKÝ OKHLAD V=2,0mm	POHLEDOVÝ BETON
4	VSTUP DO ARMATURNÍ KOMORY	6,30 m²	SH3	KERAMICKÁ DLÁŽBA	SOKLIK V=100mm	POHLEDOVÝ BETON, KERAM.	POHLEDOVÝ BETON
5	MÍSTNOST HYGIENICKÉHO ZABEZPEČENÍ	1,69 m²	SH3	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OKHLAD V=2,0mm	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON
6	VSTUPNÍ KOMORA STÁVAJÍCÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE	3,44 m²	SH6	KERAMICKÁ DLÁŽBA	SOKLIK V=100mm	POHLEDOVÝ BETON, KERAM.	POHLEDOVÝ BETON
7	VSTUPNÍ KOMORA NOVÉ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE	3,44 m²	SH6	KERAMICKÁ DLÁŽBA	SOKLIK V=100mm	POHLEDOVÝ BETON, KERAM.	POHLEDOVÝ BETON

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- SH 1 DÍMNOVÉ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
 - FINÁLNÍ STROJNĚ ŠTRÍKANÁ HLADKÁ POVRCH. ÚPRAVA (ATEST PRO PITN. VODU)
 - SPADOVÝ BETON C30/37-XC4/XA1(KARI SIT 05-15005-150) TL. 90-100 mm
 - PENETRACE - ADHEZNÍ MŮSTEK C30/37-XC4/XA1 TL. 350 mm
 - KULOVÁ VRSTVA - 2x NEPŘESKOVANÁ ASFALTOVÁ LEPKOVÁ TYPU "A"
 - POKLADNÍ BETON C12/15 - TL. 100 mm
 - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPISKOVÝ POLŠTĚŘ - TL. 300 mm
 - ROSTLÝ TERÉN
- SV 2 ATIKA ARMATURNÍ KOMORY
 - HUTNĚNÝ ZÁSTĚP ZEMINOU
 - FILTR. NETKANÁ GEOTEXTILIE ZE SYNTET. VLÁKEN (POD ÚROVNÍ ZÁSTĚPU)
 - OCHRANÁ OCHRANOVÁ FÓLIE (POD ÚROVNÍ ZÁSTĚPU)
 - OCHRANÁ NETKANÁ TEXTILIE ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN (MIN. 300 g/m²)
 - PVC HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE TL. 1,5 mm
 - DESKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 50 mm
 - OCHRANÁ NETKANÁ TEXTILIE ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN (MIN. 300 g/m²)
 - ZEL. BET. MONOLIT. STĚNA - BETON C30/37-XC4/XA1 - TL. 200 mm
 - KONTAKTNÍ TEPELNÉ IZOLAČNÍ FASÁDNÍ SYSTÉM:
 - PENETRACE - ADHEZNÍ MŮSTEK
 - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREŇ TL. 50mm (LEPT-HOTVIT)
 - PROBARVENÁ SILIKONOVÁ ŠTĚRKOVÁ OMÍTKA SVĚTLE ZELENE BARRY
- SV 3 STĚNY NÁDRŽÍ V PÁSMU 0,5 m POD HORNÍ HRANOU STROPŮ
 - HUTNĚNÝ ZÁSTĚP ZEMINOU
 - OCHRANÁ OCHRANOVÁ FÓLIE - VÝŠKA NOPU 20 mm
 - OCHRANÁ NETKANÁ TEXTILIE ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN (MIN. 300 g/m²)
 - DESKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 50 mm
 - OCHRANÁ NETKANÁ TEXTILIE ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN (MIN. 300 g/m²)
 - PVC HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE TL. 1,5 mm
 - OCHRANÁ NETKANÁ TEXTILIE ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN (MIN. 300 g/m²)
 - DESKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 50 mm
 - OCHRANÁ NETKANÁ TEXTILIE ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN (MIN. 300 g/m²)
 - ZEL. BET. MONOLIT. STĚNA - BETON C30/37-XC4/XA1 TL. 300 (150)mm
 - KONTAKTNÍ TEPELNÉ IZOLAČNÍ FASÁDNÍ SYSTÉM
 - PENETRACE - ADHEZNÍ MŮSTEK
 - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREŇ TL. 50mm (LEPT-HOTVIT)
 - PROBARVENÁ SILIKONOVÁ ŠTĚRKOVÁ OMÍTKA SVĚTLE ZELENE BARRY
- SV 4 STĚNY ARMATURNÍ KOMORY A VSTUPNÍCH KOMOR - PROZRAČNÍ ČÁST VZÁVÁŽNOSTI NA STROP AKUMULAČNÍ NÁDRŽE A STROP A KOM.
 - HUTNĚNÝ ZÁSTĚP ZEMINOU
 - OCHRANÁ OCHRANOVÁ FÓLIE - VÝŠKA NOPU 20 mm (V ÚROVNÍ HORNÍHO LÍČE OKAP. CHODNÍKU ZAKONČENÁ PVC LÍSTOU)
 - OCHRANÁ NETKANÁ TEXTILIE ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN (MIN. 300 g/m²)
 - DESKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 50 mm
 - OCHRANÁ NETKANÁ TEXTILIE ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN (MIN. 300 g/m²)
 - PVC HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE TL. 1,5 mm
 - OCHRANÁ NETKANÁ TEXTILIE ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN (MIN. 300 g/m²)
 - DESKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 50 mm
 - OCHRANÁ NETKANÁ TEXTILIE ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN (MIN. 300 g/m²)
 - ZEL. BETONOVÁ KONSTRUKCE C30/37-XC4/XA1 TL. 300 (150)mm
 - POHLEDY BETON - ARM. KOMORA, VSTUPNÍ KOMORY / NÁDBETONOVÁNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE C30/37-XC4/XA1 - VSTUPNÍ KOMORY
- SV 5 PODZEMNÍ ČÁST OBVODOVÝCH ZATEPLENÝCH STĚN DO HLUBOKY 630 LÍČ POD LÍČ ARMATURNÍ KOMORA
 - HUTNĚNÝ ZÁSTĚP ZEMINOU
 - OCHRANÁ OCHRANOVÁ FÓLIE - VÝŠKA NOPU 20 mm, ZAKONČENÁ PVC LÍSTOU (NORH LÍSTY - HORNÍ ÚROVEŇ KOMUNIKACE CHODNÍKU, OKAPOVÉHO CHODNÍKU)
 - OCHRANÁ NETKANÁ TEXTILIE ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN (MIN. 300 g/m²)
 - DESKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 50 mm (LEPT-HOTVIT)
 - PENETRACE - ADHEZNÍ MŮSTEK
 - ZEL. BETONOVÁ KONSTRUKCE STĚNY C30/37-XC4/XA1
- SH 6 STŘECHA A STROP VSTUPNÍCH KOMOR
 - PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
 - PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
 - CLOP. OSNĚ BĚŽNÝCH DŘEVĚNÝCH PRÁKEL TL. 24mm
 - KONTROLATÉ 500/60mm / VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA 60mm
 - VÝSOCE DÍŽNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE (PROPUSNOST VOD. PAR. MIN. 1000g/m²/24hod)
 - DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE KROVU + VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
 - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREŇ TL. 50 mm
 - ZEL. BETONOVÁ DESKA - BETON C30/37-XC4/TL. 100 mm
 - ZEL. BETONOVÁ DESKA - BETON C30/37-XC4/TL. 100 mm
- SH 6 PODLAHA VSTUPNÍCH KOMOR
 - KER. SLINUTÁ DLÁŽBA + LEPICÍ TMĚL + PENETRACE - CELK. TL. CCA 15 mm
 - VYROVŇAVACÍ BET. MAZANINA C20/25 TL. 35 mm
 - PENETRACE - ADHEZNÍ MŮSTEK
 - NÁDBETONOVÁNÍ STROPNÍ DESKY - BETON C30/37-XC4/XA1 TL. 550 mm
 - ZEL. BETONOVÝ STROP BETON C30/37-XC4/XA1 TL. 250 mm (170mm STÁVAJÍCÍ OKAP. CHODNÍK)
 - FINÁLNÍ STROJNĚ ŠTRÍKANÁ HLADKÁ POVRCH. ÚPRAVA (ATEST PRO PITN. VODU)

