

DODATEK Č. 1

K SMLouvĚ O DíLO

č. 04/2015

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava fasády kostela Navštívení Panny Marie v Pravlově“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Rekonstruktiva spol. s r.o.

Sídlo: Mírové náměstí 18, Hodonín 695 01
Zastoupen: p. Zdeňkem Mirošem, jednatelem společnosti
IČ: 469 70 932
DIČ: CZ 469 70 932
zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno 7230C
bankovní spojení: Komerční banka exp. Holešov, č.ú. 8387380277/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Zdeněk Miroš

b) technických Zdeněk Miroš

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Pravlov

Sídlo: Masarykovo náměstí 129/20, 664 64 Dolní Kounice
Zastoupen: Karel Obrdlík, administrátor
IČ: 65266803

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Karel Obrdlík, administrátor

b) technických Ing.arch. Lenka Peková

(dále jen „objednatel“)

bankovní spojení: ČSOB Brno, č.ú. 122 837 554/0300

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené Smlouvy o dílo ve znění pozdějších platných dodatků takto:

Vzhledem k finančním možnostem objednatele budou v roce 2015 realizované veškeré práce dle Smlouvy o dílo č. 4/2015 v plném rozsahu a do dalšího období se nepřevádí žádné práce. Celková cena díla zůstává zachována dle původní smlouvy. Součástí dodatku č.1 je položkový rozpočet.

1) Čl. 3 Cena díla

	Cena bez DPH 21%	DPH 21%	Cena s DPH 21%
Celková cena díla dle SoD	543 225,00 Kč	114 078,00 Kč	657 303,00 Kč
Rozsah dle SoD pro 2015	247 844,00 Kč	52 047,00 Kč	299 892,00 Kč
Rozsah dle Dodatku č.1	295 381,00 Kč	62 031,00 Kč	357 411,00 Kč

2) **Čl. 4 Doba plnění,** termín dokončení prací díla jako celku se upravuje takto:

Dokončení prací: 15. 12. 2015

3) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4) Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.

Příloha k Dodatku č. 1: rozpočet

V Pravlově, dne 21.7.2015
Karel oběly
za objednatele:

Římskokatolická farnost
PRAVLOV
Masarykovo nám. 20
264 04 Dolní Kounice

V PRAVLOVĚ, dne 21.7.2015
[Signature]
za zhotovitele:



201747/2015

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TENTO DODATEK

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVÁLENÍ

V Brně dne 24.7.2015


[Signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
6	Pravlov kostel Navštívení Panny Marie	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
2515	Oprava fasády	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	2515
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	291 756	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	3 625	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		295 381	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		295 381	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		295 381	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Zdeněk Miroš	Jméno : Zdeněk Miroš	Jméno : 21.7.2015
Datum : 23.02.15	Datum : 21.7.2015	Datum :
	Podpis:	Podpis :
		
		

Základ pro DPH	21,0 % činí :	295 381 Kč
DPH	21,0 % činí :	62 030 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		357 411 Kč

Poznámka :

Stavba :	Pravlov kostel Navštívení panny Marie	Rozpočet :
Objekt :	Oprava fasády	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	7 266	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější	198 725	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	55 525	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	17 206	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	13 034	0	0	0	0
783	Nátěry	0	3 625	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	291 756	3 625	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	295 381	0
Oborová přírážka	0	0,0	295 381	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	295 381	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	295 381	0
Zařízení staveniště	0	0,0	295 381	0
Provoz investora	0	0,0	295 381	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	295 381	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	295 381	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Pravlov kostel Navštívení Panny Marie	Rozpočet: 0
Objekt :	Oprava fasády	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				
1	288-99	Sanování trhlin na fasádě a říms helikální výztuže	bm	7,00	1 038,00	7 266,00
	Celkem za	28 Zpevňování hornin a konstrukcí				7 266,00
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
2	216904112R00	Očištění tlakovou vodou veškerých ploch fasády	m2	342,60	39,00	13 361,40
3	900 RT4	Očištění a oprava kamenného krytí opěráků,oken,hydrof.	m2	8,40	472,00	3 964,80
4	612476416U00	Dorovnání sanačních omítek WTA v místě přechodu	m2	37,66	423,00	15 930,18
5	612476616U00	Štuková omítka sanační KHF-WTA	m2	145,20	178,00	25 845,60
6	216904112R00	Ruční odstranění stávajících nátěrů fasády	m2	210,00	43,00	9 030,00
7	632451024R00	Výrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	3,10	175,50	544,05
8	619441321R00	Vytažení profilů a oprava o dl. nad 5 m a šířce nad 25 cm	m	25,30	422,00	10 676,60
9	619442431R00	Vytažení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky	m	17,60	176,00	3 097,60
10	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů a chodníku	m2	45,30	29,70	1 345,41
11	62242-2222	Zpevnění stávající omítky Putzfestiger	m2	218,40	37,20	8 124,48
12	620991121R00	Doplnění jádrových omítek ploch s postřikem čl.2-3	m2	40,20	248,00	9 969,60
13	622427221R00	Štukování a dr.opravy vnějších omítek s penetrací, čl. 3, do 100 %	m2	182,10	157,00	28 589,70
14	622471321RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3-4 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	353,50	178,00	62 923,00
15	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní Keim Silangrund	m2	44,70	64,30	2 874,21
16	900 RT4	Vytvoření nuty v dolní části fasády	m	34,00	72,00	2 448,00
17	900 RT4	Doprava lešení na stavbu a zpět	m2	377,60	19,00	7 174,40
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				205 899,03
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
18	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	377,60	58,60	22 127,36
19	941941392RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení,2 měsíce	m2	755,20	27,90	21 070,08
20	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,5 m,H 24 m	m2	377,00	32,70	12 327,90
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				55 525,34
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
21	978015331R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.3-4 do 25 %	m2	214,90	39,80	8 553,02
22	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	51,95	46,20	2 400,09
23	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	6,20	161,00	998,20
24	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	6,20	114,50	709,90
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,20	170,50	1 057,10
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	89,70	8,00	717,60
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,20	165,00	1 023,00
28	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,40	18,40	228,16
29	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	6,20	245,00	1 519,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				17 206,07
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
30	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	28,90	451,00	13 033,90

Položkový rozpočet

Stavba :	Pravlov kostel Navštívení Panny Marie	Rozpočet: 0
Objekt :	Oprava fasády	

[illegible]