

Krycí list nabídkové ceny

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních a stavebních prací při výměně stožárů VO JB8, do 5ks, asfalt,

Stavba :		Rozpočet:				
Objekt :		Výložníkový stožár 8 -12 m v asfaltu				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212 Demontáže						
1	210204011RT	Demontáž, stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	1,00	998,00	998,00
2	210204103RT	Demontáž, výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,00	318,00	318,00
Celkem za M212 Demontáže						1 316,00
Díl: M21 Elektromontáže						
3	210204011RS	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autoliehání	kus	1,00	1 934,00	1 934,00
4	210204103R0	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,00	651,00	651,00
Celkem za M21 Elektromontáže						2 585,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích						
5	113107142R0	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	1,00	211,00	211,00
6	460030071R0	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	1,00	168,00	168,00
7	460030081R0	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	1,00	115,00	115,00
8	460050703RT	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	1,00	764,00	764,00
9	460080002RT	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	1,00	4 020,00	4 020,00
10	460080101R0	Rozbourání betonového základu	m3	1,00	3 410,00	3 410,00
11	460100064R0	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800, v.675	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
12	460120002RT	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a oprava povrchu	kus	1,00	139,00	139,00
13	460200163RT	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop	m	1,00	216,00	216,00
14	460420022RT	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z pisku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	1,00	95,00	95,00
15	460490012RT	Zakrytí kabelu vystražnou folii PVC, šířka 33 cm folie PVC šířka 33 cm	m	1,00	10,00	10,00
16	460560153RT	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához	m	1,00	31,00	31,00
17	460600001RT	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	1,00	319,00	319,00
18	460650015RT	Podkladová vrstva ze štěrkopisku rozprostření a zpevnění	m3	1,00	682,00	682,00
19	460650072P0	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm do 3 m2	m2	1,00	362,00	362,00
20	578141111P0	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m2	1,00	515,00	515,00
21	97999998R0	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV	t	1,00	330,00	330,00
22	460 99-1128	Doprava stožáru na stavba, odvoz,dovoz	kus	1,00	1 451,00	1 451,00
Celkem za M46 Zemní práce při montážích						15 838,00
Vše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních a stavebních prací při výměně stožárů VO JB8, do 5						19 739,00


 Unicab s.r.o.
 Švehlova 14
 604 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

Krycí list nabídkové ceny

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních a stavebních prací při výměně stožárů VO JB8, do 5ks, asphalt,

Stavba :		Rozpočet:	
Objekt :		Výložníkový stožár 8 -12 m v asfaltu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních a stavebních prací při výměně stožárů VO SB5 do 5ks, asphalt,

Stavba :		Rozpočet:	
Objekt :		Sadový stožár 5m v asfaltu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210204002RT3	Demontáž-stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	1,00	275,00	275,00
	Celkem za M212 Demontáže					275,00
Díl: M21		Elektromontáže				
2	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	1,00	636,00	636,00
	Celkem za M21 Elektromontáže					636,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
3	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	1,00	211,00	211,00
4	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	1,00	168,00	168,00
5	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	1,00	115,00	115,00
6	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	1,00	764,00	764,00
7	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	1,00	3 410,00	3 410,00
8	460100063R00	Pouzdrový základ "Sedý utopenec" 600x600, v.525	kus	1,00	2 160,00	2 160,00
9	460120002R00	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4	kus	1,00	139,00	139,00
10	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop	m	1,00	216,00	216,00
11	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z pisku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	1,00	95,00	95,00
12	460490012RT1	Zakrytí kabelu vystražnou folií PVC, šířka 33 cm folie PVC šířka 33 cm	m	1,00	10,00	10,00
13	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához	m	1,00	31,00	31,00
14	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	1,00	319,00	319,00
15	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopisku rozprostření a	m3	1,00	682,00	682,00
16	460650072P01	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm do 3 m2	m2	1,00	362,00	362,00
17	578141111P00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný tl. 4 cm do 3m2	m2	1,00	515,00	515,00
18	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV	t	1,00	330,00	330,00
19	460 99-1128	Doprava stožáru na stavbu, dovoz, odvoz	kus	1,00	1 451,00	1 451,00
	Celkem za M46 Zemní práce při montážích					10 978,00
ýše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních a stavebních prací při výměně stožárů VO SB5 do 5						11 889,00

 UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ 269 61 373
 Tel: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

Krycí list nabídkové ceny

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních a stavebních prací při výměně stožárů VO JB8, do 5ks, asfalt,

Stavba :		Rozpočet:	
Objekt :		Výložníkový stožár 8 -12 m v asfaltu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních a stavebních prací při výměně piliřkové rozpínací skříně, RF5, do 5ks, asfalt

Stavba :		Rozpočet:	
Objekt :		Rozpínací skříň piliřová v asfaltu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210191540500	Demontáž piliř skříní	kus	1,00	431,00	431,00
	Celkem za M212 Demontáže					431,00
Díl: M21		Elektromontáže				
2	210191540U00	Mtž piliř skříní	kus	1,00	845,00	845,00
	Celkem za M21 Elektromontáže					845,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
3	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	1,00	211,00	211,00
4	460030071RT1	Bourání zvrstvených povrchů tl. vrstvy do 5 cm v ploše do 5 m2	m2	1,00	168,00	168,00
5	460030081R00	Rezáni spáry v asfaltu nebo betonu	m	1,00	115,00	115,00
6	460050703RT1	Jama do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	1,00	764,00	764,00
7	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	1,00	4 020,00	4 020,00
8	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	1,00	3 410,00	3 410,00
9	460200843RT1	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm hor.3 ruční výkop	m	1,00	480,00	480,00
10	460420022R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	1,00	69,00	69,00
11	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	1,00	10,00	10,00
12	460560823RT1	Zához rýhy 80/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához	m	1,00	45,00	45,00
13	460600001RT1	Náložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	1,00	319,00	319,00
14	460650015RT1	Podkladová vrstva ze šterkopísku rozprostření a zvlhčení	m3	1,00	682,00	682,00
15	460650072P01	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm do 3 m2	m2	1,00	362,00	362,00
16	578141111P00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	1,00	515,00	515,00
17	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% přiměsí - DUFONEV	t	1,00	330,00	330,00
	Celkem za M46 Zemní práce při montážích					11 500,00
Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních a stavebních prací při výměně piliřkové rozpínací skříně, RF5, do 5ks, asfalt						12 776,00


 UniCAB, s.r.o.
 Švehlova 14
 684 51 Šlapanice
 IČ 269 61 673
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Handwritten signature

Handwritten mark

Krvcí list nabídkové ceny

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních a stavebních prací při výměně stožárů VO JB8, do 5ks, asfalt,

Stavba :		Rozpočet:	
Objekt :		Výložníkový stožár 8 -12 m v asfaltu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních prací pro kabelovou spojku, asfalt

Stavba :		Rozpočet:	
Objekt :		Výkop pro kabelovou spojku - asfalt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M46 Zemní práce při montážích						
1	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	1,00	225,00	225,00
2	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	1,00	168,00	168,00
3	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	1,00	115,00	115,00
4	460200843R72	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm hor.3 ruční výkop	m	1,00	478,00	478,00
5	460421182U00	Lože písek 10cm š-50cm fólie plast	m	1,00	38,00	38,00
6	460490051R00	Krytí kabelové spojky nebo odbočnice, do 6 kV	kus	1,00	325,00	325,00
7	460560843R72	Zához rýhy 80/80 cm, hornina třídy 3 ruční zához	m	1,00	65,00	65,00
8	460600001R78	Náložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	1,00	319,00	319,00
9	460650015R72	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zabudování	m3	1,00	682,00	682,00
10	460650072P01	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm do 3 m2	m2	1,00	362,00	362,00
11	578141111P00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný tl. 4 cm do 3m2	m2	1,00	515,00	515,00
12	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV	t	1,00	330,00	330,00
Celkem za M46 Zemní práce při montážích						3 622,00
Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních prací pro kabelovou spojku, asfalt						3 622,00


 UniCable, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Štápanice
 IČ: 269 61 873
 Tel: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Univerzální kabeláže

JK

Krycí list nabídkové ceny

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních a stavebních prací při výměně stožárů VO JB8, do 5ks, asfalt,

Stavba :		Rozpočet:	
Objekt :		Výložníkový stožár 8 -12 m v asfaltu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních prací pro výměnu 1m kabelu, asfalt

Stavba :		Rozpočet:	
Objekt :		Výkop pro výměnu 1m kabelu - asfalt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
1	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	1,00	225,00	225,00
2	460030071R00	Bourání živичných povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	1,00	168,00	168,00
3	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	1,00	115,00	115,00
4	460200133RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop	m	1,00	188,00	188,00
5	460421101RT2	Zřízení kab.lože v ryze do 65 cm z pisku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	1,00	105,00	105,00
7	460490013R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	1,00	22,00	22,00
8	460560133RT2	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3 ruční zához	m	1,00	19,00	19,00
9	460600001RT6	Náložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	1,00	319,00	319,00
10	460650015RT2	Podkladová vrstva ze štěrkopisku rozprostření a	m3	1,00	682,00	682,00
11	460650072P01	Podklad vozovky kameniva obal -10cm do 3 m2	m2	1,00	362,00	362,00
12	578141111P00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný tl. 4 cm do 3m2	m2	1,00	515,00	515,00
13	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV	t	1,00	330,00	330,00
		Celkem za M46 Zemní práce při montážích				3 050,00
		Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za provedení zemních prací pro výměnu 1m kabelu, asfalt				3 050,00

UniCab
Univerzální kabeláže

UniCab, s.r.o.
Švehlova 44
654 51 Štápanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

g

K.

Zemní a stavební práce potřebné při provádění oprav veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně - minitendr 1

Krycí list nabídky

Název nebo obchodní firma uchazeče

UniCab, s.r.o.

Sídlo uchazeče

Merhautova 173, 613 00 Brno

Právní forma uchazeče

společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo uchazeče

26961873

Daňové identifikační číslo uchazeče

CZ26961873

Jméno a příjmení statutárního orgánu uchazeče nebo jeho členů

Martin Veselý, jednatel společnosti

Jméno a příjmení jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

Telefon uchazeče

548220344

Fax uchazeče

548220343


E-mailová adresa uchazeče

vesely@unicab.cz

Nabídková cena uchazeče na předmět veřejné zakázky

popis	nabídková cena v Kč	
	bez DPH	vč. DPH
Provedení zemních a stavebních prací potřebných při provádění oprav veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně	202 748,00	243 298,00
Hodnocené údaje	202 748,00	243 298,00

Legenda



takto označené buňky vyplní uchazeč

Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a jsou pro dodavatele závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky.

Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle dodavatele a nebylo učiněno v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje oprávněný zástupce dodavatele svůj vlastnoruční podpis, jak následuje.

V dne 2012

za dodavatele

UniCab
Univerzální kabeláže

UniCab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Šlapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343



ROZPOČET

Rozpočet	21112008	Zapínací skříň piliřová , v zeleni	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	394	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	8 077	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		8 471	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		8 471	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		8 471	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0	%	8 471 Kč	
DPH		20,0	%	1 694 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				10 166 Kč	

Poznámka :


 UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Šlapanice
 IČ: 269 61 873
 Tel: 548 220 344
 Fax: 548 220 343

Stavba : Objekt :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení 01 Veřejné osvětlení města Brna	Rozpočet : 21112008 Zapínací skříň piliřová , v zeleni
----------------------	--	---

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	394	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 384	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	6 693	0
CELKEM OBJEKT	394	0	0	8 077	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			394	0
Oborová přírážka			394	0
Přesun stavebních kapacit			394	0
Mimostaveništní doprava			394	0
Zařízení staveniště			8 471	0
Provoz investora			8 471	0
Kompletační činnost (IČD)			8 471	0
Rezerva rozpočtu			8 471	0
CELKEM VRN				0



Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 21112008
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Zapínací skříň pilířová , v zeleni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210191540S00	Demontáž pilíř skříní	kus	1,00	394,00	394,00
	Celkem za	M212 Demontáže				394,00
Díl: M21		Elektromontáže				
2	210191540U00	Mtž pilíř skříní	kus	1,00	788,00	788,00
3	210204002S00	Montáž anténního stožáru - ocelový	kus	1,00	596,00	596,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 384,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
4	460030011RT2	Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných	m2	0,76	30,00	22,80
5	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	0,24	764,00	183,36
6	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,31	4 020,00	1 246,20
7	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	0,31	3 410,00	1 057,10
8	460100005RT1	Pouzdrový základ 400x1500 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	1,00	3 100,00	3 100,00
9	460200843RT2	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	1,00	480,00	480,00
10	460420022R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	1,50	69,00	103,50
11	460490012RT1	Zakrytí kabelu vystražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	3,00	10,00	30,00
12	460560823RT1	Zához rýhy 80/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	1,00	45,00	45,00
13	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,44	319,00	140,36
14	460620002U00	Položení drnu+zaliti na rovině	m2	1,25	25,00	31,25
15	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	0,76	28,00	21,28
16	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,70	330,00	232,32
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				6 693,17

ROZPOČET

Rozpočet	211120081	Zapínací skříň piliřová , v dlažbě	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	394	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	9 780	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		10 174	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		10 174	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		10 174	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0 %		10 174 Kč	
DPH		20,0 %		2 035 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				12 209 Kč	

Poznámka :

UniCab
Univerzální kabeláže

UniCab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Šlapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

47

[Handwritten signature]

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 211120081
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Zapínací skříň pilířová , v dlažbě

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	394	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 384	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	8 396	0
CELKEM OBJEKT	394	0	0	9 780	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		394	0
Oborová přírážka		394	0
Přesun stavebních kapacit		394	0
Mimostaveništní doprava		394	0
Zařízení staveniště		10 174	0
Provoz investora		10 174	0
Kompletační činnost (IČD)		10 174	0
Rezerva rozpočtu		10 174	0
CELKEM VRN			0



Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 211120081
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Zapínací skříň piliřová , v dlažbě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210191540S00	Demontáž piliř skříní	kus	1,00	394,00	394,00
	Celkem za	M212 Demontáže				394,00
Díl: M21		Elektromontáže				
2	210191540U00	Mtž piliř skříní	kus	1,00	788,00	788,00
3	210204002S00	Stožár anténní - ocelový	kus	1,00	596,00	596,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 384,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
4	460030038U00	Rozebrání dlaždic písek na sucho	m2	1,90	26,00	49,40
5	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	1,90	180,00	342,00
6	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	0,24	764,00	183,36
7	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,31	4 020,00	1 246,20
8	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	0,31	3 410,00	1 057,10
9	460100005RT1	Pouzdrový základ 400x1500 mm mimo osu trasy kompletní zhot. pouzdrového základu	kus	1,00	3 100,00	3 100,00
10	460200843RT2	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	1,00	478,00	478,00
11	460420022R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	1,50	69,00	103,50
12	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	3,00	10,00	30,00
13	460560823RT1	Zához rýhy 80/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	1,00	45,00	45,00
14	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,44	319,00	140,36
15	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm	m3	0,34	82,00	27,88
16	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m2	1,90	682,00	1 295,80
17	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,90	330,00	297,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				8 395,60

ROZPOČET

Rozpočet	211120081	Zapínací skříň piliřová , v asfaltu	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické síť Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	394	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	12 388	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		12 782	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		12 782	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		12 782	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	12 782 Kč	
DPH		20,0 %	2 556 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				15 339 Kč

Poznámka :

UniCab
Univerzální kabeláže

UniCab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Šlapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

Stavba : Objekt :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení 01 Veřejné osvětlení města Brna	Rozpočet : 211120081 Zapínací skříň pilířová , v asfaltu
----------------------	--	---

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	394	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 384	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	11 004	0
CELKEM OBJEKT	394	0	0	12 388	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			394	0
Oborová přírážka			394	0
Přesun stavebních kapacit			394	0
Mimostaveništní doprava			394	0
Zařízení staveniště			12 782	0
Provoz investora			12 782	0
Kompletační činnost (IČD)			12 782	0
Rezerva rozpočtu			12 782	0
CELKEM VRN				0



Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 211120081
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Zapínací skříň piliřová , v asfaltu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210191540S00	Demontáž piliř skříní	kus	1,00	394,00	394,00
	Celkem za	M212 Demontáže				394,00
Díl: M21		Elektromontáže				
2	210191540U00	Mtž piliř skříní	kus	1,00	788,00	788,00
3	210204002S00	Stožár anténní - ocelový	kus	1,00	596,00	596,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 384,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
4	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	2,28	225,00	513,00
5	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	2,28	168,00	383,04
6	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	8,60	115,00	989,00
7	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	0,24	764,00	183,36
8	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,31	4 020,00	1 246,20
9	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	0,31	3 410,00	1 057,10
10	460100005RT1	Pouzdrový základ 400x1500 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	1,00	3 100,00	3 100,00
11	460200843RT2	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	1,00	478,00	478,00
12	460420022R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	1,50	95,00	142,50
13	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	3,00	10,00	30,00
14	460560823RT1	Zához rýhy 80/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	1,00	45,00	45,00
15	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,44	319,00	140,36
16	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m3	0,34	682,00	231,88
17	460650072P01	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm do 3 m2	m2	2,28	362,00	825,36
18	578141111P00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	2,28	515,00	1 174,20
19	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	1,41	330,00	465,30
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				11 004,30

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Ha5/2009	Provoz	JKSO	828.73.B
Objekt			SKP	
1			Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	0
005	Provoz - ostatní položky ceníku prací		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	70	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	1
R M práce celkem	3 149	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	3 219	Zařízení staveniště	65
		Provoz investora	33
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	33
ZRN+HZS	3 219	Ostatní náklady neuvedené	491
ZRN+ost.náklady+HZS	3 841	Ostatní náklady celkem	622
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		3 841 Kč
DPH	20,0 %		768 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 610 Kč

Poznámka :

UniCab
Univerzální kabeláže

UniCab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Šlapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343




Stavba :	005 Provoz - ostatní položky ceníku prací	Rozpočet :	Ha5/2009
Objekt :	1	Provoz	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	70	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 332	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	817	0
CELKEM OBJEKT	70	0	0	3 149	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	72	0
Oborová přírážka	0	1,0	72	1
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	72	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	72	0
Zařízení staveniště	0	2,0	3 272	65
Provoz investora	0	1,0	3 272	33
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	3 272	33
Rezerva rozpočtu	0	15,0	3 272	491
Přirážka na podružný materiál	0	3,0	0	0
CELKEM VRN				622

Položkový rozpočet

Stavba :	005 Provoz - ostatní položky ceníku prací	Rozpočet: Ha5/2009
Objekt :	1	Provoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
1	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	1,00	70,00	70,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				70,00
Díl: M21		Elektromontáže				
2	210010108U00	Mtž lišta vkladací s víčkem š -40mm	m	1,00	47,00	47,00
3	210010302U00	Mtž krabice přístr plast kruh 1904	kus	1,00	30,00	30,00
4	210191543R00	Montáž pilíře PRIS 4	kus	1,00	1 505,00	1 505,00
5	210205101R00	instalace zábran mechanických díl do bet.základu	kus	1,00	750,00	750,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 332,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
6	460200304RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	1,00	561,00	561,00
7	460510076U00	Plast trouba - rýha+beton	m	1,00	256,00	256,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				817,00



ROZPOČET

Rozpočet	211120083	Výkop pro výměnu kabelu-zeleň	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	420	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	420	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	420	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	420	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %		420 Kč
DPH		20,0 %		84 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				504 Kč

Poznámka :

UniCab
Univerzální kabeláže

UniCab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Šlapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 211120083
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výkop pro výměnu kabelu-zeleň

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	420	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	420	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			420	0
Provoz investora			420	0
Kompletační činnost (IČD)			420	0
Rezerva rozpočtu			420	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 211120083
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výkop pro výměnu kabelu-zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
1	460030011R00	Sejmutí drnu	m2	0,35	30,00	10,50
2	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	1,00	188,00	188,00
3	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	1,00	105,00	105,00
4	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	1,00	22,00	22,00
5	460560133RT1	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	1,00	19,00	19,00
6	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,07	319,00	22,33
7	460620001RT1	Položení drnu ruční položení drnu, kropení	m2	0,35	25,00	8,75
8	460620007U00	Zatravnění+zalití vodou na rovině	m2	0,35	20,00	7,00
9	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,11	330,00	36,96
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				419,54

