

SO 101

HIP:	VP:		WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant: Richard Šindelář	Kontroloval: Josef Šedivý	Zodp. projektant: Ing. Lubomír Hlom			
Stavebník: Město Nová Bystřice			Č. zakázky:	614	Paré č.:
Obec: Nová Bystřice			Datum:	01/2014	
Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka, Ovčárna			Formát:	A4	
			Měřítko:		
			Stupeň:	PDPS	
Příloha: Výkaz kubatur			Číslo arch.: 05/11	Číslo přílohy: C 1.9	

Místní komunikace Skalka

staničení	výkop	násyp	dod. násyp	odhumus.	vyrovnávk	výkop	násyp	dod. násyp	odhumus.	vyrovnávk
[m]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m]	[m ²] _a	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ²]	[m ³] _a
3.13	4.00	0.00	0.17	1.51	0.00					
						9.24	0.00	0.40	3.58	0.00
5.50	3.80	0.00	0.17	1.51	0.00					
						11.95	0.00	0.54	2.64	0.00
9.00	3.03	0.00	0.14	0.00	0.00					
						14.88	0.00	1.19	0.00	0.00
16.00	1.22	0.00	0.20	0.00	0.15					
						8.47	2.43	1.59	11.87	1.51
24.39	0.80	0.58	0.18	2.83	0.21					
						6.05	3.66	1.80	25.25	1.86
35.00	0.34	0.11	0.16	1.93	0.14					
						5.01	0.72	1.43	17.62	1.37
48.00	0.43	0.00	0.06	0.78	0.07					
						0.00	0.00	1.22	14.04	1.03
60.88	0.01	0.00	0.13	1.40	0.09					
						0.26	0.00	2.65	26.36	1.80
78.00	0.02	0.00	0.18	1.68	0.12					
						0.16	0.00	2.80	27.04	3.12
94.00	0.00	0.00	0.17	1.70	0.27					
						0.00	0.00	2.11	22.74	2.16
104.06	0.00	0.00	0.25	2.82	0.16					
						0.00	0.00	4.24	48.87	3.39
121.00	0.00	0.00	0.25	2.95	0.24					
						0.00	0.00	3.60	42.80	3.76
137.00	0.00	0.00	0.20	2.40	0.23					
						0.00	0.00	2.89	36.21	3.83
154.00	0.00	0.00	0.14	1.86	0.22					
						0.00	0.00	2.34	27.04	2.67
167.00	0.00	0.00	0.22	2.30	0.19					
						0.00	0.00	1.79	22.78	1.73
180.28	0.00	0.00	0.05	1.13	0.07					
						0.24	0.00	0.71	13.44	1.26
196.00	0.03	0.00	0.04	0.58	0.09					
						0.40	0.00	0.80	10.00	2.48
212.00	0.02	0.00	0.06	0.67	0.22					
						0.49	0.00	0.65	7.93	2.54
228.36	0.04	0.00	0.02	0.30	0.09					
						0.21	0.00	0.48	5.96	1.60
239.00	0.00	0.00	0.07	0.82	0.21					
						0.00	0.00	0.72	8.14	2.31
250.00	0.00	0.00	0.06	0.66	0.21					
						0.16	0.00	0.40	4.98	1.28
258.03	0.04	0.00	0.04	0.58	0.11					
						0.73	0.00	1.26	13.32	3.36
279.00	0.03	0.00	0.08	0.69	0.21					
						0.34	0.00	0.77	5.87	3.49
296.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.20					
						0.05	0.00	0.79	4.49	2.64
306.57	0.00	0.00	0.14	0.85	0.30					

staničení	výkop	násyp	dod. násyp	odhumus.	vyrovnávk	výkop	násyp	dod. násyp	odhumus.	vyrovnávk
[m]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m]	[m ²] _a	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ²]	[m ³] _a
						0.10	0.00	1.69	9.16	3.89
316.80	0.02	0.00	0.19	0.94	0.46					
						0.23	0.00	3.94	20.17	3.67
324.37	0.04	0.00	0.85	4.39	0.51					
						0.51	0.00	6.53	37.77	5.51
338.87	0.03	0.00	0.05	0.82	0.25					
						0.22	0.00	0.48	6.13	2.35
347.57	0.02	0.00	0.06	0.59	0.29					
						0.24	0.00	0.47	5.42	2.12
357.00	0.03	0.00	0.04	0.56	0.16					
						0.25	0.00	0.29	4.18	1.21
365.35	0.03	0.00	0.03	0.44	0.13					
						0.20	0.00	0.48	7.17	1.50
379.00	0.00	0.00	0.04	0.61	0.09					
						0.09	0.00	0.80	8.96	3.82
396.75	0.01	0.00	0.05	0.40	0.34					
						0.05	0.00	0.47	6.60	2.43
406.11	0.00	0.00	0.05	1.01	0.18					
						0.00	0.00	0.52	12.18	1.74
419.00	0.00	0.00	0.03	0.88	0.09					
						0.00	0.00	0.57	12.31	1.26
431.63	0.00	0.00	0.06	1.07	0.11					
						0.54	0.00	0.41	7.23	0.74
445.15	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00					
CELKEM						61.06	6.81	53.81	540.25	79.40

Místní komunikace Skalka

výkop	[m3]	63.24
násyp	[m3]	6.81
dodatečný násyp	[m3]	53.81
odhumusování	[m2]	540.25
ohumusování (rovina)	[m2]	12.0
ohumusování (svahování násypu)	[m2]	272.7
pl. nové vozovky rekonstrukce	[m2]	144.70
pl. nové vozovky povrchová úprava	[m2]	1567.50
vyrovnávka	[m3]	79.40
pl. krajnic ŠD	[m2]	426.80
dlažba z lomového kamene	[m2]	27.90
řezání saf. krytu	[m]	15.00
zabourání penetrace	[m]	52.00
propustek DN 400 (HDPE)	[m]	8.00
propustek DN 400 (ŽB)	[m]	24.00
lapač splavenin	[ks]	1.00
nové dopravní značky	[ks]	1.00
rušené dopravní značky	[ks]	1.00
dopravní zrcadlo	[ks]	1.00
plocha rozebrání staré vozovky (penetrace)	[m2]	67.90
odstranění křovin	[m2]	20.00