

SO 102

HIP:		VP:		WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant: Josef Šedivý		Kontroloval: Ing. Lubomír Hlom		Zodp. projektant: Ing. Lubomír Hlom		
Stavebník: Město Nová Bystřice				Č. zakázky:	614	Paré č.:
Obec: Nová Bystřice				Datum:	01/2014	
Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka, Ovčárna				Formát:	A4	
				Měřítko:		
				Stupeň:	PDPS	
Příloha: Výkaz kubatur				Číslo arch.: 05/11	Číslo přílohy: C 2.6	

Místní komunikace N. Bystřice - Hradiště
úsek ZÚ - km 1.750

Číslo řezu	Staničení [m]	Šířka vozovky [m]	Plocha krytu [m2]	Plocha vyrovnání [m2]	Plocha vozovky [m2]	Objem vyrovnání [m3]
	0.00	3.80				
1	34.00	3.50	0.14	0.1969	124.10	6.69
	80.00	3.50			161.00	
2	100.00	3.50	0,14000	0.2144	70.00	13.57
	155.00	3.60			195.25	
3	200.00	3.50	0,14000	0.2100	159.75	21.52
	240.00	4.00			150.00	
	260.00	4.00			80.00	
4	300.00	3.90	0,15600	0.2048	158.00	21.75
	333.00	3.80			127.05	
5	400.00	3.80	0,15200	0.2185	254.60	20.98
	457.00	4.20			228.00	
	490.00	4.10			136.95	
6	510.00	4.30	0,17200	0.2043	84.00	23.43
7	600.00	3.50	0,14000	0.1750	351.00	17.07
	650.00	3.30			170.00	
8	700.00	3.60	0,14400	0.2340	172.50	19.73
	750.00	3.60			180.00	
9	800.00	3.80	0,15200	0.2090	185.00	21.85
	850.00	3.50			182.50	
10	900.00	3.60	0,14400	0.2700	177.50	23.30
	950.00	3.30			172.50	
11	1000.00	3.10	0,12400	0.1938	160.00	23.01
	1050.00	3.50			165.00	
12	1117.00	3.40	0,13600	0.2040	231.15	24.24
	1150.00	3.60			115.50	
13	1200.00	3.50	0,14000	0.1466	177.50	14.89
	1250.00	3.40			172.50	
14	1300.00	2.90	0,11600	0.1468	157.50	15.13
	1350.00	3.30			155.00	
15	1400.00	3.30	0,13200	0.1712	165.00	16.41
	1455.00	3.30			181.50	
16	1500.00	3.50	0,14000	0.2648	153.00	21.44
	1530.00	3.70			108.00	
	1550.00	3.40			71.00	
17	1600.00	3.20	0,12800	0.1600	165.00	21.81
	1650.00	3.30			162.50	
18	1700.00	3.30	0,13200	0.2063	165.00	18.45
	1743.00	3.30			141.90	
	1750.00	3.30		0.2063	23.10	10.31
Celkem					6189.85	355.59

Místní komunikace N. Bystřice - Hradiště
úsek km 1.750 - KÚ

Číslo řezu	Staničení	Šířka vozovky	Plocha krytu	Plocha vyrovnání	Plocha vozovky	Objem vyrovnání
	[m]	[m]	[m2]	[m2]	[m2]	[m3]
	1750.00	3.30		0.2063		
	1770.00	4.50			78.00	
19	1800.00	4.40	0,17600	0.0842	133.50	7.98
	1850.00	4.00			210.00	
20	1890.00	4.60	0,18400	0.1055	172.00	8.05
	1925.00	4.50			159.25	0.00
	1950.00	4.40			111.25	
	1985.00	5.00			164.50	0.00
	1996.00	6.20			61.60	0.00
	2000.00	4.40			21.20	0.00
21	2030.00	4.40	0,17600	0.1210	132.00	16.35
	2074.00	4.50			195.80	
	2084.00	4.50			45.00	3.27
Celkem					1484.10	35.66

Plocha vozovky ZÚ - km 1.750	[m2]	6189.85
Plocha vozovky km 1.750 - KÚ	[m2]	1484.10
Objem vyrovnávky ZÚ - km 1.750	[m3]	355.59
Objem vyrovnávky km 1.750 - KÚ	[m3]	35.66
Průměrná tl. vyrovnávky ZÚ - km 1.750	[m]	0.057
Průměrná tl. vozovky km 1.750 - KÚ	[m]	0.024
Přípojky DN 200	[m]	5.000
Žlabová vpust	[m]	3.500