

SO 103

HIP:	VP:		WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant: Ing. Antonín Hlom	Kontroloval: Ing. Karel Drobil	Zodp. projektant: Ing. Lubomír Hlom			
Stavebník: Město Nová Bystřice			Č. zakázky:	614	Paré č.:
Obec: Nová Bystřice			Datum:	01/2014	
Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka, Ovčárna			Formát:	A4	
			Měřítko:		
			Stupeň:	PDPS	
Příloha: Výkaz kubatur			Číslo arch.: 05/11	Číslo přílohy: C 3.8	

Výkaz kubatur MK Nová Bystřice - Ovčárna

staničení	výkop	násyp	dodatečný násyp	výkop	násyp	dodatečný násyp
[m]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ³]	[m ³]
10,00	1,83	0,00	0,26			
				12,79	0,11	5,17
20,81	0,54	0,02	0,70			
				18,14	0,15	6,31
35,66	1,91	0,00	0,15			
				7,60	0,00	0,51
40,00	1,60	0,00	0,08			
				13,76	0,00	1,01
47,75	1,96	0,00	0,18			
				17,95	0,00	0,98
56,95	1,95	0,00	0,04			
				6,48	0,00	0,10
60,00	2,30	0,00	0,03			
				25,93	0,00	0,47
70,43	2,67	0,00	0,06			
				16,45	0,00	0,18
76,32	2,92	0,00	0,00			
				9,35	0,00	0,04
80,00	2,17	0,00	0,02			
				37,03	0,00	11,67
100,22	1,50	0,00	1,13			
				10,45	0,00	7,64
110,38	0,56	0,00	0,37			
				3,54	0,00	1,99
115,85	0,73	0,00	0,36			
				6,94	0,00	1,68
121,95	1,54	0,00	0,20			
				29,04	0,00	1,86
133,89	3,32	0,00	0,12			
				19,04	0,00	0,62
140,00	2,91	0,00	0,09			
				43,97	0,00	2,09
156,04	2,57	0,00	0,17			
				17,58	0,00	0,78
162,37	2,99	0,00	0,07			
				23,12	0,00	0,68
169,88	3,17	0,00	0,11			
				19,43	0,00	0,55
175,70	3,51	0,00	0,08			
				14,85	0,00	0,33
179,76	3,81	0,00	0,08			
				15,12	0,00	0,33
183,69	3,88	0,00	0,09			
				60,77	0,00	1,80
200,00	3,57	0,00	0,14			
				27,49	0,00	1,17
207,97	3,33	0,00	0,16			
				39,74	0,00	2,32
220,00	3,28	0,00	0,23			
				21,31	0,00	1,20
226,17	3,63	0,00	0,16			
				55,42	0,00	2,94
240,58	4,06	0,00	0,25			
				34,29	0,00	2,36
249,93	3,27	0,00	0,26			
				29,17	0,28	2,43
260,00	2,52	0,06	0,23			
				22,75	1,21	2,26
269,96	2,05	0,19	0,23			
				20,38	1,54	2,35
279,83	2,08	0,13	0,25			
				19,72	0,63	2,61
289,89	1,84	0,00	0,27			
				19,33	0,00	2,17
300,39	1,84	0,00	0,14			

Výkaz kubatur MK Nová Bystřice - Ovčárna

výkop	[m ³]	733,68
násyp	[m ³]	3,93
dodatečný násyp	[m ³]	68,58
odhumusování tl. 100 mm	[m ²]	1673,24
ohumusování tl. 100 mm	[m ²]	652,40
z toho svahování	[m ²]	323,73
nová konstrukce vozovky	[m ²]	1897,56
povrchová úprava vozovky	[m ²]	833,00
nová konstrukce vjezdů (ZD)	[m ²]	86,84
nová konstrukce vchodů (ZD)	[m ²]	6,99
zpevnění povrchu štěrkodrt'	[m ²]	216,06
drenáž DN100	[m]	286,40
rigol	[m]	166,40
betonový obrubník silniční	[m]	369,40
betonový obrubník parkový	[m]	60,40
přípojky DN 200	[m]	14,50
přípojky DN 250	[m]	18,00
vpusti nové	[ks]	3,00
vpusti nové dvojité	[ks]	1,00
nový poklop hydrantu	[ks]	1,00
lapač splavenin	[ks]	1,00
nové směrové sloupky	[ks]	15,00
přesun křížku	[ks]	1,00
pl. starých voz. (asf.)	[m ²]	367,88
pl. starých voz. (panely)	[m ²]	1085,22
značky nové	[ks]	10,00
značky přemístěné a doplněné	[ks]	2,00
výšková úprava poklopů šachet	[ks]	5,00
překládka - sdělovací kabel	[m]	163,00
překládka - silový kabel	[m]	160,00
vytrhání obrubníku	[m]	12,69
řezání krytu (asf.)	[m]	29,00
řezání krytu (beton)	[m]	12,00
plocha pláňe	[m ²]	2431,82