

SO 101, SO 103

HIP:	VP:		WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant: Richard Šindelář	Kontroloval: Josef Šedivý	Zodp. projektant: Ing. Lubomír Hlom			
Stavebník: Město Nová Bystřice			Č. zakázky:	614	Paré č.:
Obec: Nová Bystřice			Datum:	01/2014	
Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka, Ovčárna			Formát:	A4	
			Měřítko:		
			Stupeň:	PDPS	
Příloha: Soupis prací			Číslo arch.: 05/11	Číslo přílohy: J 1	



SOUPIS PRACÍ (položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne : 25.04.2013
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 614

Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka,
Ovčárna

SO 02a Ostatní a vedlejší náklady (pro SO 101 a 103)

Položka	T e x t	jed.	Mezisoučet	Množství celkem
1 01400	Poplatky všeobecné - vytýčení inženýrských sítí <i>stávající podzemní vedení dle PD</i> <i>bere se pro SO 101 a 103 jako celek</i> <i>1 kus</i>	ks	1,0000	1,00
2 02811a	Průzkumné práce geotechnické na povrchu <i>prohlídka a posouzení podloží vozovky a objektů geotechnikem</i> <i>včetně návrhu opatření</i> <i>bere se pro SO 103 jako celek</i> <i>1 kus</i>	ks	1,0000	1,00
3 02720a	Pomoc prác zřiz nebo zajišť regul a ochr.dopr. <i>dopravně inženýrské opatření</i> <i>včetně potřebných úprav a přemísťování v průběhu stavby</i> <i>bere se pro SO 101 a 103 jako celek</i> <i>1 kus</i>	ks	1,0000	1,00
4 02520	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou <i>bere se pro SO 101 a 103 jako celek</i> <i>1 kus</i> <i>Poznámka: Položku je možno čerpat jen se souhlasem investora!</i>	ks	1,0000	1,00
5 02520a	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou <i>bere se pro SO 101 a 103 jako celek</i> <i>1 kus</i> <i>Poznámka: Položku je možno čerpat jen se souhlasem investora!</i>	ks	1,0000	1,00
6 02910a	Ostatní požadavky - geodetické zaměření <i>zaměření skutečného provedení stavby</i> <i>bere se pro SO 101 a 103 jako celek</i> <i>1 kus</i>	ks	1,0000	1,00
7 029101	Ostatní požadavky - zeměměřičská měření - výtýčení stavby <i>vytýčení stavby v rozsahu min. dle vytyčovací dokumentace v PD</i> <i>bere se pro SO 101 a 103 jako celek</i> <i>1 kus</i>	ks	1,0000	1,00
8 02940d	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace <i>dokumentace skutečného provedení stavby</i> <i>Uvažováno v počtu 4 vyhotovení PD.</i> <i>bere se pro SO 101 a 103 jako celek</i> <i>1 kus</i>	ks	1,0000	1,00
9 02960	Ostatní požadavky - odborný dozor <i>pro zajištění BOZP</i> <i>bere se pro SO 101 a 103 jako celek</i>	ks		1,00



SOUPIS PRACÍ (položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne : 25.04.2013
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 614

Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka, Ovčárna

SO 101 MK Skalka (KSO 822 27 76)

Položka	T e x t	jed.	Mezisoučet	Množství celkem
1	121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m tl. 100 mm, dle kub. plocha 540.25 m ² 540,25*0,1	M3	54,0250	54,02
2	111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ² plocha dle kub. 20,0 m ²	M2	20,0000	20,00
3	111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	M2		20,00
4	113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drceného tl 200 mm plocha rozebrání st. vozovky dle kub. 67,9 m ²	M2	67,9000	67,90
5	113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m ² živiných tl 100 mm plocha rozebrání st. vozovky dle kub. 67,9 m ² přičte se rozebrání penetrace v místě napojení krytu na st. povrch (4,8*3,5)+(0,9*6,1)+(32,0*0,5)+43,7	M2	67,9000 81,9900	149,89
6	132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ pro prahy dlažby z lom kamene dl. 12,2 m 12,2*0,8*0,4 pro práh dlažby lapače 0,25*1,9*0,6	M3	3,9040 0,2850	4,18
7	132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3		4,18
8	132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ pro trouby průpustku DN400 v km 0,00440 0,6*24,0*1,0 pro trouby průpustku DN400 v km 0,137 0,75*8,0*1,0	M3	14,4000 6,0000	20,40
9	132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3		20,40
10	133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ pro lapač splavenin 2*2*1 m ³	M3	4,0000	4,00
11	133301109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	M3		4,00
12	131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ pro dlažbu z lom. kamene 0,3*27,9 pro dlažbu z lom. kamene u lapače 0,3*3,8	M3	8,3700 1,1400	9,51
13	131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	M3		9,51
14	122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3 výkop dle kub. 63,24 m ³ odečte se odstr. kce -0,3*67,9 Započteno odstranění nánosů z krajnic.	M3	63,2400 -20,3700 0,0000	42,87
15	122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3		42,87
16	171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 100 % PS dle kub. 6,81 m ³ Do násypů se uvažuje použít kamenivo z rozebrané vozovky.	M3	6,8100	6,81
17	171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m ³ násypu na 1 m silnice nebo železnice dodatečný násyp dle. kub. 53,81 m ³	M3	53,8100	53,81
18	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním zásyp kolem lapače splavenin výkop šachty 4,0 m ³ odečte se zemina vytlačená lapačem -2,05*1	M3	4,0000 -2,0500	12,53



SOUPIS PRACÍ (položkový rozpis)

Strana : 2
Tištěno dne : 25.04.2013
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 614

Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka,
Ovčárna

SO 101 MK Skalka (KSO 822 27 76)

Položka	T e x t	jed.	Mezisoučet	Množství celkem
	<i>zásyp trub propustků štěrkodrtí 0/32 včetně dodání (0,33*24)+(0,36*7,4)</i>		10,5840	
19 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 <i>odkopávka 42,87 m3 rýhy 4,189+20,40 m3 šachty 4,0 m3 jámy 9,51 m3 odečte se dod. násyp -53,81 m3 odečte se zásyp lapače -1,95 m3 přebytečná ornice (540,25-12-272,7)*0,1</i>	M3		50,76
20 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>Na skládku odpadu v Nové Bystřici. (11 km) 50,746*(11-10)</i>	M3	50,7460	50,74
21 171201201	Uložení sypaniny na skládky <i>dle vodor. přemístění 50,746 m3</i>	M3	50,7460	50,74
22 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>dle uložení 50,746*1,8 odečte se ornice -25,555*1,8</i>	T	91,3428 -45,9990	45,34
23 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním <i>dle plochy rekonstrukce 144,70 m2 přičte se rozšíření (50,7+19,9+3)*0,4</i>	M2	144,7000 29,4400	174,14
24 181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 <i>ohumusování dle kub. 12,0 m2</i>	M2	12,0000	12,00
25 182301121	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm <i>sváhování násypu dle kub. 272,7 m2</i>	M2	272,7000	272,70
26 180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 <i>dle rozproštění 12,0 m2</i>	M2	12,0000	12,00
27 180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2 <i>dle rozproštění ve svahu 272,70 m2</i>	M2	272,7000	272,70
28 005724100	SMES TRAVNI PARKOVA REKREACNI <i>uvažuje se cca 0.03 kg/m2 (12,0+272,7)*0,03</i>	KG	8,5410	8,54
29 185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 <i>uvažuje se 10x po 10 litrech na m2 (12,0+272,7)*10*10*0,001</i>	M3	28,4700	28,47
30 182201101	Svahování násypů <i>dle kub. 272,7 m2</i>	M2	272,7000	272,70
31 452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého <i>prahy dlažby dle hloubení rýh 4,189 m3</i>	M3	4,1890	4,18
32 451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 100 mm <i>dle kub. 27,90 m2</i>	M2	27,9000	27,90
33 465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm <i>dle podkl. betonu 27,90 m2</i>	M2	27,9000	27,90
34 451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku <i>lože pod potrubí propustků 32,0*0,2*1,0</i>	M3	6,4000	6,40



SOUPIS PRACÍ (položkový rozpis)

Strana : 3
Tištěno dne : 25.04.2013
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 614

Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka,
Ovčárna

SO 101 MK Skalka (KSO 822 27 76)

Položka	T e x t	jed.	Mezisoučet	Množství celkem
35 564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm min. tl 150, prům. tl. 180 mm vlivem rozdílného sklonu pláňe dle plochy nové vozovky rekonstrukce, ochranná vrstva dle plochy nové vozovky rekonstrukce 144,70 m ² přičte se rozšíření vrstvy (0,32*(50,7+19,9+3))	M2	144,7000 23,5520	168,25
36 564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm dle plochy nové vozovky rekonstrukce, podkladní vrstva tl. 150 mm dle kub. 144,70 m ² přičte se rozšíření vrstvy (0,15*(50,7+19,9+3))	M2	144,7000 11,0400	155,74
37 565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m podkladní vrstva ACP 16+, dle pl. nové vozovky rekonstrukce dle kubatur 144,70 m ² přičte se rozšíření vrstvy (0,07*(50,7+19,9+3))	M2	144,7000 5,1520	149,85
38 573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m² pod kryt v množství 0,25 kg/m ² dle plochy krytu 144,7+1567,5 m ² pod vyrovnávku v množství 0,50 kg/m ² dle plochy povrch. úpravy 1567,5 m ²	M2	1712,2000 1567,5000	3 279,70
39 572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm dle kub. 79,4 m ³ , prům. tl. 50 mm na ploše povrch. úpravy 1567,5 m ²	M2	1567,5000	1 567,50
40 577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu nová vozovka dle kub. 144,7+1567,5 m ²	M2	1712,2000	1 712,20
41 569831111	Zpevnění krajnic šterkodrti tl 100 mm dosypání ŠD dle kub. 426,80 m ²	M2	426,8000	426,80
42 919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm dle kub. 15,0 m	M	15,0000	15,00
43 919121212	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu v křižovatce se silnicí II/152 dl. 15,0 m	M	15,0000	15,00
44 919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící záhlvku v živичném krytu	M		15,00
45 919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm zabourání dle kub. 52,0 m	M	52,0000	52,00
46 919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 propustek DN 400 (ŽB), km 0,00440 dl. dle kub. 24,0 m	M	24,0000	24,00
47 TYP-Q 400	Trouby železobetonové TYP-Q 400/1000 dle zřízení 24 ks ztrátě 24,0*0,01 Včetně seřiznutí do sklonu svahu v místě vyústění.	ks	24,0000 0,2400	24,24
48 919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm propustek DN 400 (HDPE), km 0,13700 dl. dle kub. 8,0 m	M	8,0000	8,00
49 562411110	Trouba (HDPE) PO spirálově rýhovaná DN 400, SN 8 dle kubatur dl. 8,0 m ztrátě 8,0*0,015 Včetně seřiznutí do sklonu svahu.	M	8,0000 0,1200	8,12



SOUPIS PRACÍ (položkový rozpois)

Strana : 4
Tištěno dne : 25.04.2013
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 614

Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka,
Ovčárna

SO 101 MK Skalka (KSO 822 27 76)

Položka	T e x t	jed.	Mezisoučet	Množství celkem
50 919413111	Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800 <i>uvažuje se pro lapač splavenin dle kub. 1 kus</i>	KUS	1,0000	1,00
52 914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu <i>dle kub. 1 kus</i>	KUS	1,0000	1,00
52 DZ P6 FeZn	DZ reflex, tří.2, FE s lemem, pozink, 700mm, P6 <i>DZ P6 - Stůj, dej přednost v jízdě! 1 kus</i>	ks	1,0000	1,00
54 914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu <i>dle kub. 1 kus</i>	KUS	1,0000	1,00
54 zrcadlo	Zrcadlo 800x1000mm, vč sloupku	ks		1,00
56 914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou <i>pro dopr. zrcadlo 1 kus</i>	KUS	1,0000	1,00
56 966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol <i>dle kub. 1 kus</i> <i>Stávající DZ P4, předá se vlastníkovy.</i>	KUS	1,0000	1,00
57 938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m <i>pročištění příkopu podél sil. II/152 dl. 10,0 m</i> <i>st. příkopy podél upravované komunikace dl. 90,0 m</i>	M	10,0000 90,0000	100,00
58 938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného <i>na ploše povrch úpravy 1567,5 m2</i>	M2	1567,5000	1 567,50
59 997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km <i>vybouraná penetrace 149,89*0,181 vybourané drc. kamenivo 67,90*0,235 odečte se kamenivo použité pro násypy -((67,9*0,2)-6,81)/0,2*0,235</i>	T	27,1301 15,9565 -7,9548	35,13
60 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů <i>na řízenou skládku AVE - Fedrpuš, vzdálenost do 22 km dle vod. dopravy 35,1318*(22-1)</i>	T	737,7678	737,76
61 997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) <i>vybour. penetrace 27,1301 t</i>	T	27,1301	27,13
62 997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) <i>vybour. kamenivo drc. 15,9565-7,9548 t</i>	T	8,0017	8,00
63 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	T		749,63



SOUPIS PRACÍ (položkový rozpis)

Strana : 1
Tiskeno dne : 25.04.2013
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 614

Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka,
Ovčárna

SO 103 MK Nová Bystřice - Ovčárna (KSO 822 27 76)

Položka	T e x t	jed.	Mezisoučet	Množství celkem
1 121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m tl. 0.1m, dle kub. pl. 1673,24 m ² 1673,24*0,1	M3	167,3240	167,32
2 112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm na ZÚ 1 kus	KUS	1,0000	1,00
3 162201454	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 900 mm dle odstranění 1 kus Na deponii dle urč. MěÚ.	KUS	1,0000	1,00
4 113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² živičných tl 150 mm plocha st. vozovky dle kub. 367,88 m ²	M2	367,8800	367,88
5 113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drceného tl 100 mm plocha st. vozovky asf. dle kub. 367,88 m ² plocha st. vozovky z panelů dle kub. 1085,22 m ²	M2	1085,2200	1 453,10
6 113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců odstranění panelů dle kub. 1085,22 m ²	M2	1085,2200	1 085,22
7 113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých dle kubatur 12,69 m	M	12,6900	12,69
8 122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3 výkop dle kub. 733,68 m ³ odečtou se odstraněné šterkové vrstvy -(1085,22+367,88)*0,1	M3	733,6800 -145,3100	588,37
9 122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3		588,37
10 171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS násyp dle kub. 3,93 m ³	M3	3,9300	3,93
11 171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m ³ násypu na 1 m silnice nebo železnice dodatečný násyp dle kub. 68,58 m ³	M3	68,5800	68,58
12 132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ pro práh dl. lapače splavenin 0,25*0,6*2,5 pro drenáž, š. 0.5 m, prům. hl. 0,5 m, dl. 286,40 m 0,5*0,5*286,4	M3	0,3750 71,6000	71,97
13 132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3		71,97
14 132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ pro přípojku lapače splavenin DN250 0,8*0,9*18,0 pro přípojky ul. vpustí DN200 1,3*0,9*14,5	M3	12,9600 16,9650	29,92
15 132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3		29,92
16 133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ -pro uliční vpustě půdorys 1,2x1,2 m, 3ks 1,2*1,2*1,93*3 -pro dvojistou uliční vpust půdorys 1,2x1,8 m, 1 ks 1,2*1,8*2,14*1 -pro lapač splavenin, půdorys 2x2 m 2*2*1,3	M3	8,3376 4,6224 5,2000	18,16
17 133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	M3		18,16



SOUPIS PRACÍ (položkový rozpis)

Strana : 2
Tištěno dne : 25.04.2013
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 614

Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka,
Ovčárna

SO 103 MK Nová Bystřice - Ovčárna (KSO 822 27 76)

Položka	T e x t	jed.	Mezisoučet	Množství celkem
18 131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ pro odláždění příkopu před lapačem splavenin uvažovaná plocha 4,7 m ² * tl. 0,3 m	M3	1,4100	1,41
19 131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	M3		1,41
20 151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m -pro šachty uv jednoduché 1,2*1,93*4*3 -pro šachty uv dvojité (1,8+1,2)*2*2,14*1 -pro šachtu lapače splavenin 2*1,3*4*1 -pro rýhy přípojek 1,3*14,5*2	M2	27,7920 12,8400 10,4000 37,7000	88,73
21 151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2		88,73
22 120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení bere se 30% všech výkopů (588,37+71,975+29,925+18,16+1,41)*0,3	M3	212,9520	212,95
23 175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu pro přípojky, 0.3m nad povrch potrubí DN200 (0,20+0,02+0,3)*0,9*14,5 odečte se zemina vytlač. potrubím -(0,11*0,11*3,14)*14,5 pro přípojky, 0.3m nad povrch potrubí DN250 (0,25+0,03+0,3)*0,9*18,0 odečte se zemina vytlač. potrubím -(0,14*0,14*3,14)*18,0	M3	6,7860 -0,5509 9,3960 -1,1078	14,52
24 583313450	KAMEN TEZ DROB 0/4 pro obsyp, cca 1.8t/m ³ 14,5233*1,8	T	26,1419	26,14
25 120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného bourání lapače splavenin včetně přípojky uvažuje se cca 1,8 m ³	M3	1,8000	1,80
26 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním výkop rýhy pro přípojky 29,925 m ³ výkop šachet 18,16 m ³ odečte se obsyp vč. přípojek -16,182 m ³ odečtou se tělesa uv -(0,3*0,3*3,14)*1,93*3 odečtou se tělesa dvoj. uv -(0,3*0,3*3,14)*2*2,14 odečte se těleso lapače -2,15*1,3 odečte se lože přípojek -(14,5+18,0)*0,9*0,1	M3	29,9250 18,1600 -16,1820 -1,6363 -1,2095 -2,7950 -2,9250	23,33
27 162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 odkopávka 588,37 m ³ rýhy 71,975+29,925 m ³ šachty 18,16 m ³ jámy 1,41 m ³ odečte se násyp -3,93 m ³ odečte se dod. násyp -68,58 m ³ odečte se zásyp -23,3372 m ³ přebytečná ornice (1673,24-652,40)*0,1	M3	588,3700 101,9000 18,1600 1,4100 -3,9300 -68,5800 -23,3372 102,0840	716,07
28 162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 vybourané zdivo lapače 1,8 m ³	M3	1,8000	1,80



SOUPIS PRACÍ

(položkový rozpis)

Strana : 3
Tiskeno dne : 25.04.2013
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 614

Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka, Ovčárna

SO 103 MK Nová Bystřice - Ovčárna (KSO 822 27 76)

Položka	T e x t	jed.	Mezisoučet	Množství celkem
29 162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m na řízenou skládku (13 km) 1,8*(13-10)	M3	5,4000	5,40
30 171201201	Uložení sypaniny na skládky dle vodor. přemístění 716,0768 + 1,8 m3 odečte se ornice -102,084 m3	M3	717,8768 -102,0840	615,79
31 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) dle uložení (615,7928-1,8)*1,8	T	1105,1870	1 105,18
32 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním plocha pláně dle kub. 2431,82 m2	M2	2431,8200	2 431,82
33 181301101	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm dle kubatur plocha ohumusování rovina 652,40 m2 odečte se pl. svahů dle kub. -323,73 m2	M2	652,4000 -323,7300	328,67
34 180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 na rozproštění 328,67 m2	M2	328,6700	328,67
35 182301121	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm dle svahování dle kub. 323,73 m2	M2	323,7300	323,73
36 180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2 dle rozproštění ve svahu 323,73 m2	M2	323,7300	323,73
37 185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 uvažuje se 10x po 10 litrech na m2 652,4*10*10*0,001	M3	65,2400	65,24
38 005724100	SMES TRAVNI PARKOVA REKREACNI B uvažuje se cca 0.03kg/m2 652,40*0,03	KG	19,5720	19,57
39 182201101	Svahování násypů dle kub. 323,73 m2	M2	323,7300	323,73
40 212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože drenáž dle kubatur 286,4 m	M	286,4000	286,40
41 211561111	Výplň odvodňovacích žebírek kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm 0,5*0,5*286,4	M3	71,6000	71,60
42 451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku pro potrubí přípojek (14,5+18,0)*0,1*0,9	M3	2,9250	2,92
43 452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm pro nové vpusti (3+2)*2	KUS	10,0000	10,00
44 592-2130071	Pref.pro ul.vpust TBV-Q 660/180, prstenec přičte se ztratině 1% 5*1,01	kus	5,0500	5,05
45 592-2130 161	Pref.uliční vpustiTBV-Q 390/60 vyrovnávací prsten přičte se ztratině 1% 5*1,01	ks	5,0500	5,05
46 452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého pro práh před dlažbou lapače splavenin 0,375 m3	M3	0,3750	0,37
47 451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebního pod dlažbu tl do 100 mm pro dl. z lom. kamene před lapačem splavenin 4,7 m2	M2	4,7000	4,70
48 465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm pro dl. z lom. kamene před lapačem splavenin 4,7 m2	M2	4,7000	4,70



SOUPIS PRACÍ (položkový rozpis)

Strana : 4
Tiskeno dne : 25.04.2013
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 614

Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka, Ovčárna

SO 103 MK Nová Bystřice - Ovčárna (KSO 822 27 76)

Položka	T e x t	jed.	Mezisoučet	Množství celkem
49 577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>nová konstrukce vozovky dle kub. 1897,56 m2</i>	M2	1897,5600	1 897,56
50 577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>povrchová úprava vozovky dle kub. 833,0 m2</i>	M2	833,0000	833,00
51 572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm <i>uvažuje se prům. tl. vyrovnávky 25 mm na pl. povrch. úpravy dle kub. 833,0 m2</i>	M2	833,0000	833,00
52 573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 <i>v množství 0,2 kg/m2 pod kryt dle plochy nové kce. vozovky 1897,56 m2 dle plochy povrch. úpr. vozovky 833,0 m2 v množství 0,5 kg/m2 pod vyrovnávku dle plochy povrch. úpr. vozovky 833,0 m2</i>	M2	833,0000	3 563,56
53 565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m <i>dle plochy nové kce. vozovky 1897,56 m2 přičte se rozšíř. vrstvy v místech krajnic 0,09*271,5 m2 Uvažuje se asf. beton pro podkladní vrstvu ACP 16+.</i>	M2	1897,5600 24,4350	1 921,99
54 564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm <i>dle plochy vozovky dle kub. 1897,56 m2 přičte se rozšíř. vrstvy v místech krajnic 0,28*271,5 šterkodrt' ŠDa</i>	M2	1897,5600 76,0200	1 973,58
55 564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm <i>šterkodrt' ŠDa 0-32, min tl. 150mm, prům tl. 170mm, ochranná vrstva dle plochy vozovky dle kub. 1897,56 m2 přičte se rozšíř. vrstvy v místech krajnic (271,5-166,4)*0,52 přičte se rozšíř. vrstvy v místě rigolu 166,4*2,0</i>	M2	1897,5600 54,6520 332,8000	2 285,01
56 596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 <i>vjezdy dle kub. 86,84 m2</i>	M2	86,8400	86,84
57 592453110	Dlažba skladebná betonová, 200x100x80 mm, přírodní <i>dle kladení 86,84 m2 ztratiné 86,84*0,03</i>	m2	86,8400 2,6052	89,44
58 564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm <i>vjezdy dle kub. 86,64 m2 šterkodrt' ŠDa</i>	M2	86,6400	86,64
59 596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 <i>vchody dle kub. 6,99 m2</i>	M2	6,9900	6,99
60 592453080	Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, přírodní <i>dle kladení 6,99 m2 ztratiné 6,99*0,03</i>	m2	6,9900 0,2097	7,19
61 564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	M2		6,99
62 569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm <i>zpevnění povrchu ŠD dle kub. 216,06 m2</i>	M2	216,0600	216,06
63 895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 <i>nové ul. vpusti dle kub. 3 kusy nové dvoj. ul. vpusti dle kub. 1 kus *2</i>	KUS	3,0000 2,0000	5,00
64 592-2130 080	Pref. ulicni vpusti TBV-Q 500/626 D dno <i>dle zřízení 5 ks přičte se ztratiné 5*0,01</i>	ks	5,0000 0,0500	5,05



SOUPIS PRACÍ (položkový rozpis)

Strana : 5
Tištěno dne : 25.04.2013
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 614

Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka,
Ovčárna

SO 103 MK Nová Bystřice - Ovčárna (KSO 822 27 76)

Položka	T e x t	jed.	Mezisoučet	Množství celkem
65 592-2130181	Pref. ulicní vpusti TBV-Q 500/590/200V střední <i>dle zřízení včetně ztrátého 5,05 ks</i>	ks	5,0500	5,05
66 592-2130 061	Pref. ulicní vpusti TBV-Q 500/290 K horní na koš <i>dle zřízení včetně ztrátého 5,05 ks</i>	ks	5,0500	5,05
67 592-2130 091	Pref. ulicní vpusti TBV-Q 500/590 horní <i>dle zřízení včetně ztrátého 5,05 ks</i>	ks	5,0500	5,05
68 899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg <i>dle zřízení vpustí 5 kusů</i> <i>pro lapač splavenin 1 kus</i>	KUS	5,0000 1,0000	6,00
69 286618160	SLB bahenní koš A4	ks		5,00
70 552421380	Vtoková mříž uliční vpusti 500 x 500 D400 s pantem	ks		5,00
71 mříž ocelová	Mříž ocelová pro lapač splavenin 850/1050, pozink <i>pro lapač splavenin 1 kus</i>	ks	1,0000	1,00
72 871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 <i>přípojky DN200</i> <i>dle kub. 14,5 m</i> <i>Včetně dodání trub a tvarovek.</i>	M	14,5000	14,50
73 871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250 <i>přípojky DN250</i> <i>dle kub. 18,0 m</i> <i>Včetně dodání trub a tvarovek.</i>	M	18,0000	18,00
74 899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop <i>uvažuje se 0,25 m³/kus</i> <i>obetonování přípojek vpustí a lapače v místech zaústění, 5 ks</i> <i>5*0,25</i>	M3	1,2500	1,25
75 899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop <i>uvažuje se 1m²/kus</i> <i>5*1,0 m²</i>	M2	5,0000	5,00
76 899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu <i>výšková úprava poklopů dle kub. 5 ks</i> <i>zvýšení i snížení</i>	KUS	5,0000	5,00
77 899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových <i>dle kub. 1 kus</i>	KUS	1,0000	1,00
78 422007200	POKLOP HYDRANTOVY NAD PODZEM HYDR <i>dle osazení 1 kus</i>	KUS	1,0000	1,00
79 899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg <i>demontáž mříže st. lapače 1 kus</i>	KUS	1,0000	1,00
80 899100000	Kamerová prohlídka potrubí <i>Podle požadavku správce před a po dokončení stavby.</i> <i>160,0*2</i>	m	320,0000	320,00
81 919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm <i>dle kub. 29,0 m</i>	M	29,0000	29,00
82 919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm <i>dle kub. 12,0 m</i>	M	12,0000	12,00
83 919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu <i>v místě křižovatky se silnicí II/152</i> <i>29,0 m</i>	M	29,0000	29,00



SOUPIS PRACÍ (položkový rozpis)

Strana : 6
Tištěno dne : 25.04.2013
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 614

Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka,
Ovčárna

SO 103 MK Nová Bystřice - Ovčárna (KSO 822 27 76)

Položka	T e x t	jed.	Mezisoučet	Množství celkem
84 919121212	Těsnění spár záhlavkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu <i>dle řezání 29,0 m</i>	M	29,0000	29,00
85 971042231	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm zaústění drenáže do těles vpustí, (0,007t/ks), 5 ks <i>5 kusů</i>	KUS	5,0000	5,00
86 971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm připojení přípojek do šachet (0,034 t/kus) <i>4 kusy</i>	KUS	4,0000	4,00
87 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého <i>silniční obrubníky dle kub. 369,4 m</i>	M	369,4000	369,40
88 592175040	Obrubník betonový silniční 250x1000/150/120 <i>dle osazení 369,4 m</i> <i>přičte se ztráté 369,4*0,01</i>	ks	369,4000 3,6940	373,09
89 916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou <i>parkový obrubník dle kub 60,4 m</i>	M	60,4000	60,40
90 592175230	Obrubník betonový parkový 25/100/8 cm <i>dle osazení 60,4 m</i> <i>ztráté 60,4*0,01</i>	ks	60,4000 0,6040	61,00
91 935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm <i>rigol dle kub. 166,40 m</i>	M	166,4000	166,40
92 592275900	ZLABOVKA TBM-Q 100-600 50X68X6 <i>dle osazení 166,4m, 2ks/m</i> <i>333,0 kusů</i> <i>ztráté 333,0*0,01</i>	KUS	333,0000 3,3300	336,33
93 919413111	Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800 <i>pro lapač splavenin dle kub. 1 ks</i>	KUS	1,0000	1,00
94 966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami <i>přemísťované DZ dle kub. 2,0 ks</i>	KUS	2,0000	2,00
95 914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu <i>nové DZ dle kub. 10 ks</i> <i>přemísťované DZ 2 ks</i>	KUS	10,0000 2,0000	12,00
96 914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou <i>nové sloupky dle sit. 4 ks</i> <i>přemísťované sloupky dle sit. 2 ks</i>	KUS	4,0000 2,0000	6,00
97 DZ S FeZn	Sloupek na DZ Fe trubka 60x3mm Zn <i>uvažují se trubky dl. 3,5 m</i> <i>nové sloupky 4*3,5 m</i>	m	14,0000	14,00
98 DZ P2 FeZn	DZ reflex. tř.2, Fe s lemem, pozink, 500x500mm, P2 <i>DZ P2 - Hlavní pozemní komunikace.</i> <i>dle sit. 3 ks</i>	ks	3,0000	3,00
99 DZ P4 FeZn	DZ reflex. tř.2, Fe s lemem, 900mm, P4 <i>DZ P4 - Dej přednost v jízdě!</i> <i>dle sit. 1 ks</i>	ks	1,0000	1,00
100 DZ E1-12 Fe	DZ reflex. tř.2, Fe s lemem, pozink, 500x500mm <i>DZ E2b - Tvar křižovatky.</i> <i>dle sit. 6 ks</i>	ks	6,0000	6,00



SOUPIS PRACÍ

(položkový rozpis)

Strana : 7
Tiskeno dne : 25.04.2013
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 614

Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka, Ovčárna

SO 103 MK Nová Bystřice - Ovčárna (KSO 822 27 76)

Položka	T e x t	jed.	Mezisoučet	Množství celkem
101 912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu <i>dle kub. 15 ks</i>	KUS	15,0000	15,00
102 562888360	SLOUPEK SILNIC SMEROVÝ"K" 1200MM	KUS		15,00
103 přemístění	Přemístění křížku včetně zem. prací <i>dle kub. 1 kus</i>	ks	1,0000	1,00
104 překl	Doplnění ochrany kabelů, bet žlábků s víky <i>sdělovací kabely dle kub. 163,0 m</i>	m	163,0000	163,00
105 překl 11	Překládka kabelu NN včetně dodání nového <i>silové kabely dle kub. 160,0 m</i>	m	160,0000	160,00
106 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km <i>odstraněné panely 1085,22*0,408</i> <i>mříž lapače 1*0,1</i> <i>vytrhané obruby 12,69*0,145</i>	T	442,7698 0,1000 1,8401	444,70
107 997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot <i>na deponii dle určení MěÚ (2 km)</i> <i>odstraněné panely 1085,22*0,408*(2-1)</i> <i>mříž lapače 1*0,1*(2-1)</i> <i>na řízenou skládku (13 km)</i> <i>vytrhané obruby 12,69*0,145*(13-1)</i>	T	442,7698 0,1000 22,0806	464,95
108 997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km <i>odstr. štěrk. vrstev (367,88+1085,22)*0,130</i>	T	188,9030	188,90
109 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů <i>na řízenou skládku (13 km)</i> <i>odstr. štěrk. vrstev (367,88+1085,22)*0,130*(13-1)</i>	T	2266,8360	2 266,83
110 997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km <i>odstr. asf. vrstvy 367,88*0,316</i> <i>otvory (5*0,007)+(4*0,059)</i>	T	116,2501 0,2710	116,52
111 997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů <i>na řízenou skládku (13 km)</i> <i>odstr. asf. vrstvy 367,88*0,316*(13-1)</i> <i>otvory ((5*0,007)+(4*0,059))*(13-1)</i>	T	1395,0010 3,2520	1 398,25
112 997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) <i>vybouraný lapač 1,8*2,2 t</i> <i>vytrhané obruby 1,8401 t</i> <i>otvory 0,271 t</i>	T	3,9600 1,8401 0,2710	6,07
113 997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) <i>dle vodor. přepravy 116,2501 t</i>	T	116,2501	116,25
114 997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) <i>dle vodor. dopravy 188,903 t</i>	T	188,9030	188,90
115 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	T		2 456,98