

SO 102

HIP:	VP:		WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant: Richard Šindelář	Kontroloval: Josef Šedivý	Zodp. projektant: Ing. Lubomír Hlom			
Stavebník: Město Nová Bystřice			Č. zakázky:	614	Paré č.:
Obec: Nová Bystřice			Datum:	01/2014	
Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka, Ovčárna			Formát:	A4	
			Měřítko:		
			Stupeň:	PDPS	
Příloha: Soupis prací			Číslo arch.: 05/11	Číslo přílohy: J 2	



SOUPIS PRACÍ

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne : 25.04.2013
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 614

Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka,
Ovčárna

SO 02b Ostatní a vedlejší náklady (pro SO 102)

Položka	T e x t	jed.	Mezisoučet	Množství celkem
1 01400	Poplatky všeobecné - vytýčení inženýrských sítí stávající podzemní vedení dle PD bere se pro SO 102 jako celek 1 kus	ks	1,0000	1,00
2 02720a	Pomoc prác zříz nebo zajišť regul a ochr.dopr. dopravně inženýrské opatření včetně potřebných úprav a přemísťování v průběhu stavby bere se pro SO 102 jako celek 1 kus	ks	1,0000	1,00
3 02520	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou bere se pro všechny objekty jako celek 1 kus Poznámka: Položku je možno čerpat jen se souhlasem investora!	ks	1,0000	1,00
4 02520a	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou bere se pro všechny objekty jako celek 1 kus Poznámka: Položku je možno čerpat jen se souhlasem investora!	ks	1,0000	1,00
5 02910a	Ostatní požadavky - geodetické zaměření zaměření skutečného provedení stavby bere se pro SO 102 jako celek 1 kus	ks	1,0000	1,00
6 02940d	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace dokumentace skutečného provedení stavby Uvažováno v počtu 4 vyhotovení PD. bere se pro SO 102 jako celek 1 kus	ks	1,0000	1,00
7 02960	Ostatní požadavky - odborný dozor pro zajištění BOZP bere se pro SO 102 jako celek 1 kus	ks	1,0000	1,00



SOUPIS PRACÍ (položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne : 25.04.2013
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 614

Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka,
Ovčárna

SO 102 MK N.Bystřice - Hradiště (KSO 822 27 73)

Položka	T e x t	jed.	Mezisoučet	Množství celkem
1	113154123 Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase na ZÚ a KÚ v délce 5,0 m <i>(3,8*5)+(4,5*5)</i>	M2		41,50
2	113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm v místě žlabové vpusti <i>plocha 3,5*0,45</i>	M2	41,5000	1,57
3	132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 <i>pro žlabovou vpust 3,5*0,45*0,2</i>	M3	0,3150	0,31
4	132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3		0,31
5	132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 <i>pro přípojku žlabové vpusti, dl. 5,0 m, prům. hl. 1,5 m 0,9*5,0*1,5</i>	M3	6,7500	6,75
6	132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3		6,75
7	151101101 Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m <i>plocha 1,5*5*2</i>	M2	15,0000	15,00
8	151101111 Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2		15,00
9	175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu <i>přípojky do výšky 0,3 m nad povrch potrubí (0,2+0,02+0,3)*5*0,9 odečte se zemina vytlačená potrubím -(0,11*0,11)*3,14*5,0</i>	M3	2,3400 -0,1900	2,15
10	583313450 KAMEN TEZ DROB 0/4 <i>pro obsyp cca 1.8t/m3 2,15*1,8</i>	T	3,8700	3,87
11	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>zásyp rýhy přípojky výkop rýhy 6,75 m3 odečte se obsyp včetně trub -2,34 m3 odečte se lože -0,1*5,0*0,9</i>	M3	6,7500 -2,3400 -0,4500	3,96
12	162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 <i>rýhy 0,315+6,75 m3 odečte se zásyp -3,96 m3</i>	M3	7,0650 -3,9600	3,10
13	171201201 Uložení sypaniny na skládky <i>dle vodor. přemístění 3,105 m3</i>	M3	3,1050	3,10
14	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>dle uložení 3,105*1,8</i>	T	5,5890	5,58
15	451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku <i>lože pod přípojku 5,0*0,1*0,9</i>	M3	0,4500	0,45
16	577134121 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>v úseku km 0,000 - 1,750 ohrusná vrstva plocha dle kub. 6189,85 m2</i>	M2	6189,8500	6 189,85



SOUPIS PRACÍ (položkový rozpis)

Strana : 2
Tištěno dne : 25.04.2013
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 614

Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka,
Ovčárna

SO 102 MK N.Bystřice - Hradiště (KSO 822 27 73)

Položka	T e x t	jed.	Mezisoučet	Množství celkem
17 577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu v úseku km 1,750 - KÚ, jedna vrstva plocha dle kub. 1484,1 m ² asfaltové vjezdy plocha 182,0 m ²	M2	1484,1000 182,0000	1 666,10
18 573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ² pod kryt v množství 0,25 kg/m ² dle plochy krytu 6189,85+1484,1 m ² pod vyrovnávku v množství 0,50 kg/m ² dle plochy krytu 6189,85+1484,1 m ²	M2	7673,9500 7673,9500	15 347,90
19 572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm uvažuje se v úseku km 1,750 - KÚ, prům. tl. vyrovnávky 24 mm, dle kub. 35,66 m ³ plocha dle kub. 1484,1 m ²	M2	1484,1000	1 484,10
20 572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm uvažuje se v úseku ZÚ - km 1,750, prům. tl. vyrovnávky 57 mm, dle kub. 355,59 m ³ plocha dle kub. 6189,85 m ² ve vzorovém př. řezu se uvažuje vrstva tl. 40 mm + vyrovnávka 17 mm	M2	6189,8500	6 189,85
21 572241111	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km bere se 10% plochy vozovky v úseku ZÚ - km 1,750 0,1*6189,85	M2	618,9850	618,98
22 569831111	Zpevnění krajnic šterkodrti tl 100 mm uvažuje se š. 0,5 m a prům. tl. 100 mm 2084,0*2*0,5 vjezdy ŠD plocha 142,0 m ²	M2	2084,0000 142,0000	2 226,00
23 871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 uvažuje se dl. 5,0 m Včetně dodání trub a tvarovek.	M	5,0000	5,00
24 919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm na ZÚ a KÚ 3,8+4,5 m podél žlab. vpusti 3,8*2 m	M	8,3000 7,6000	15,90
25 919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu na ZÚ a KÚ 3,8+4,5 m	M	8,3000	8,30
26 919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	M		8,30
27 935931633	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení F900 s roštem litinovým vnitřní š x hl 200x151 mm uvažuje se dl. 3,5 m	M	3,5000	3,50
28 938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného na ploše povrch úpravy vozovky 6189,85+1484,1 m ²	M2	7673,9500	7 673,95
29 938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm plocha 2084,0*0,5*2	M2	2084,0000	2 084,00
30 997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km vyřezovaná drt' 41,5*0,128 vybourané drc. kamenivo 1,575*0,235 nános z krajnic 2084,0*0,126	T	5,3120 0,3701 262,5840	268,26
31 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů na řízenou skládku AVE - Fedrpuš, vzdálenost do 13 km vybour. kam. drcené 0,3701*(13-1)	T	4,4412	540,23



SOUPIS PRACÍ (položkový rozpis)

Strana : 3
Tištěno dne : 25.04.2013
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: 614

Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka,
Ovčárna

SO 102 MK N.Bystřice - Hradiště (KSO 822 27 73)

Položka	T e x t	jed.	Mezisoučet	Množství celkem
	na deponii MěÚ, vzdálenost do 3 km			
	vyfrézovaná drť 5,312*(3-1)		10,6240	
	nános 262,584*(3-1)		525,1680	
32 997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T		262,95
	kam. drc. 0,3701		0,3701	
	nános z krajnic 262,584		262,5840	
33 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	T		2 483,30