REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: **dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků**

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 7. 2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64358844
Silba Elstav s.r.o. DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**655 026,17**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**655 026,17**	**137 555,50**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**792 581,67**

Projektant | **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko

Objednavatel | **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko

Ing. Jan Jirka

Digitálně podepsal Ing. Jan Jirka
Datum: 2026.10.06 09:55:46 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: **dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků**

Místo: Datum: 28. 7. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**655 026,17**	**792 581,67**
ZL1	**Elektroinstalace VCP**	590 302,19	714 265,65
ZL1a	**odečty SOD**	-117 675,00	-142 386,75
ZL1b	**přípočty**	707 977,19	856 652,40
ZL2	**VZT**	306 313,40	370 639,21
ZL2.1	**odečty SOD**	-270 660,00	-327 498,60
ZL2.2	**přípočty**	576 973,40	698 137,81
ZL3	**Chlazení místnosti FVE a rozvodny ELE**	109 900,00	132 979,00
ZL4	**Úpravy výtah**	67 560,00	81 747,60
ZL5	**Odečty SOD**	-741 133,53	-896 771,57
ZL6	**Vedení ZTI**	86 654,10	104 851,46
ZL7	**Poklopy kanál 1.pp**	30 955,00	37 455,55
ZL8	**Kazetový podhled m102,113**	96 496,21	116 760,41
ZL9	**Obklad jídelna**	179 869,14	217 641,66
ZL10	**Úpravy ÚT**	-184 317,40	-223 024,05
ZL10.1	**odečty SOD**	-553 500,00	-669 735,00
ZL10.2	**Přípočty**	369 182,60	446 710,95
ZL11	**Dveře**	33 139,30	40 098,55
ZL12	**Obklad schody sklep**	54 807,02	66 316,49
ZL13	**Nátěr článkových otopných těles**	15 744,96	19 051,40
ZL14	**Malby 1.pp**	8 735,78	10 570,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL1 - Elektroinstalace VCP

Soupis:

ZL1a - odečty SOD

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	64358844
Silba Elstav s.r.o.		DIČ:	CZ64358844
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **-117 675,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-117 675,00	21,00%	-24 711,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-142 386,75**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL1 - Elektroinstalace VCP

Soupis:

ZL1a - odečty SOD

Místo: Datum: 28. 7. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-117 675,00**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-117 675,00
	D	7422	Rozvaděč				-117 675,00
1	*M*	*354128000*	*Skříňový oceloplechový rozvaděč, 4 pole, 4x 800x400x2000, IP20/40,400A,TN-C-S*	*kus*	*-1,000*	*14 500,00*	*-14 500,00*
2	*M*	*344208136*	*Hlavní vypínač 160A/3f, Ir 145A*	*kus*	*-2,000*	*8 500,00*	*-17 000,00*
3	*M*	*344208141*	*Vypínací spoušť*	*kus*	*-2,000*	*1 200,00*	*-2 400,00*
4	*M*	*346198136*	*Ekvipotenciální přípojnice*	*kus*	*-1,000*	*1 200,00*	*-1 200,00*
5	*M*	*344136505*	*Svodič přepětí tř.B+C*	*kus*	*-1,000*	*4 000,00*	*-4 000,00*
6	*M*	*341128126*	*Měřící transformátory 200/5A, 10VA, 0,5S, cejchované*	*kus*	*-3,000*	*5 500,00*	*-16 500,00*
7	*M*	*344208001*	*Pojistkový odpojovač 3f*	*kus*	*-1,000*	*1 500,00*	*-1 500,00*
8	*M*	*344182104*	*Válcová pojistka 2A gG*	*kus*	*-3,000*	*75,00*	*-225,00*
9	*M*	*344136142*	*Jistič 6/1/B*	*kus*	*-3,000*	*200,00*	*-600,00*
10	*M*	*344136143*	*Jistič 10/1/B*	*kus*	*-2,000*	*200,00*	*-400,00*
11	*M*	*344136151*	*Jistič 10/1/C*	*kus*	*-10,000*	*250,00*	*-2 500,00*
12	*M*	*344136144*	*Jistič 16/1/B*	*kus*	*-2,000*	*200,00*	*-400,00*
13	*M*	*344136184*	*Jistič 16/3/B*	*kus*	*-20,000*	*650,00*	*-13 000,00*
14	*M*	*344136204*	*Jistič 25/3/C*	*kus*	*-5,000*	*850,00*	*-4 250,00*
15	*M*	*344136186*	*Jistič 32/3/B*	*kus*	*-2,000*	*800,00*	*-1 600,00*
16	*M*	*344136218*	*Jistič 50/3/C*	*kus*	*-5,000*	*1 200,00*	*-6 000,00*
17	*M*	*344136195*	*Jistič 63/3/B*	*kus*	*-7,000*	*1 100,00*	*-7 700,00*
18	*M*	*344136197*	*Jistič 80/3/B*	*kus*	*-1,000*	*1 500,00*	*-1 500,00*
19	*M*	*344136267*	*Jistič s proudovým chráničem 10/2/B/003*	*kus*	*-1,000*	*1 250,00*	*-1 250,00*
20	*M*	*344136221*	*Proudový chránič 40/4/003*	*kus*	*-6,000*	*1 650,00*	*-9 900,00*
21	*M*	*321108104*	*Přípojnice v rozvaděči 400A*	*m*	*-5,000*	*450,00*	*-2 250,00*
22	*M*	*321108309*	*Svorkovnice*	*kus*	*-10,000*	*450,00*	*-4 500,00*
23	*M*	*354128000.1*	*Vnitřní výbava rozvaděče včetně DIN lišt*	*kus*	*-1,000*	*4 500,00*	*-4 500,00*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL1 - Elektroinstalace VCP

Soupis:

ZL1b - přípočty

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	64358844
Silba Elstav s.r.o.		DIČ:	CZ64358844
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **707 977,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	707 977,19	21,00%	148 675,21
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **856 652,40**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL1 - Elektroinstalace VCP

Soupis:

ZL1b - přípočty

Místo: Datum: 28. 7. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**707 977,19**
	D	741-1	Elektroinstalace - dodávka				98 556,20
1	*M*	*341581056*	*Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J-3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1*	*m*	*850,000*	*17,00*	*14 450,00*
2	*M*	*341581058*	*Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J-3x2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1*	*m*	*750,000*	*26,00*	*19 500,00*
3	*M*	*341581060*	*Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J-5x2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1*	*m*	*88,000*	*42,00*	*3 696,00*
4	*M*	*34111090*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2*	*m*	*150,000*	*26,80*	*4 020,00*
5	*M*	*34111098*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2*	*m*	*46,000*	*70,80*	*3 256,80*
6	*M*	*341581062*	*Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J-5x6 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1*	*m*	*52,000*	*105,00*	*5 460,00*
7	*M*	*34113034*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2*	*m*	*44,000*	*171,00*	*7 524,00*
8	*M*	*341581064*	*Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J-5x16 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1*	*m*	*44,000*	*250,00*	*11 000,00*
9	*M*	*341581205*	*Gumový harmonizovaný kabel pro pohyblivé přívody spotřebičů a zařízení pro střední mechanické namáhání v prostředí obyčejném, studeném i horkém, vlhkém o mokrém CGSG - J 5x2,5mm2*	*m*	*12,000*	*60,00*	*720,00*
10	*M*	*34113279*	*kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x4mm2*	*m*	*48,000*	*103,00*	*4 944,00*
	VV		41,7391304347826*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		48,000		
11	*M*	*341581207*	*Gumový harmonizovaný kabel pro pohyblivé přívody spotřebičů a zařízení pro střední mechanické namáhání v prostředí obyčejném, studeném i horkém, vlhkém o mokrém CGSG - J 5x6mm2*	*m*	*28,000*	*115,00*	*3 220,00*
12	*M*	*34113281*	*kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x10mm2*	*m*	*15,000*	*265,00*	*3 975,00*
	VV		13,0434782608696*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		15,000		
13	*M*	*341581209*	*Gumový harmonizovaný kabel pro pohyblivé přívody spotřebičů a zařízení pro střední mechanické namáhání v prostředí obyčejném, studeném i horkém, vlhkém o mokrém CGSG - J 5x16mm2*	*m*	*18,000*	*310,00*	*5 580,00*
14	*M*	*34121262*	*kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e*	*m*	*300,000*	*9,40*	*2 820,00*
	VV		250*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		300,000		
15	*M*	*34121264*	*kabel datový venkovní jádro Cu plné plášť PE (U/UTP) kategorie 5e*	*m*	*140,000*	*11,80*	*1 652,00*
	VV		116,666666666667*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		140,000		
16	*M*	*10.900.578*	*ARKYS Žlab MERKUR 250/100 M2 ŽZ délka 2m*	*m*	*24,000*	*437,82*	*10 507,68*
17	*M*	*10.622.914*	*ARKYS Žlab MERKUR kabelový 100/50 M2 GZ délka 2m*	*m*	*32,000*	*132,81*	*4 249,92*
18	*M*	*10.622.922*	*ARKYS Žlab MERKUR kabelový 150/100 M2 GZ délka 2m*	*m*	*22,000*	*234,10*	*5 150,20*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	*M*	*10.075.192*	*ARKYS Nosník MERKUR NZM 200 GZ pro žlab 200/50 200/100*	*kus*	*20,000*	*119,63*	*2 392,60*
20	*M*	*10.077.665*	*ARKYS Nosník MERKUR NZM 150 GZ pro žlab 150/50 150/100*	*kus*	*35,000*	*93,82*	*3 283,70*
21	*M*	*10.622.929*	*ARKYS Spojka MERKUR SVM1 k upevnění víka žlabu GZ*	*kus*	*40,000*	*9,36*	*374,40*
22	*M*	*10.838.539*	*ARKYS Spojka MERKUR SZM 1 ŽZ/spoj. mat. G5 - pro spojení žlab-žlab*	*kus*	*40,000*	*29,99*	*1 199,60*
23	*M*	*345212127*	*Vodič CYA 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení*	*m*	*210,000*	*20,00*	*4 200,00*
	VV		200*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		210,000		
24	*M*	*34141030*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2*	*m*	*34,500*	*83,40*	*2 877,30*
	VV		30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		34,500		
25	*M*	*348531509*	*Svítidlo L2 15 E 9K0 840*	*kus*	*-3,000*	*1 999,00*	*-5 997,00*
26	*M*	*348531510*	*Svítidlo L2 15 LM 10K0 840*	*kus*	*-10,000*	*2 150,00*	*-21 500,00*
	D	741-2	Elektroinstalace - montáž				234 455,60
42	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	200,000	57,20	11 440,00
43	K	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	30,000	61,00	1 830,00
48	K	741120551	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně těžkých (např. CGTG) průřezu přes 2,5 mm2, průřezu žil do 6 mm2	m	88,000	32,30	2 842,40
49	K	741120552	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně těžkých (např. CGTG) průřezu přes 2,5 mm2, průřezu žil do 16 mm2	m	23,000	40,30	926,90
41	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	1 600,000	57,20	91 520,00
44	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	238,000	57,20	13 613,60
45	K	741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	98,000	61,00	5 978,00
46	K	741122643	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	44,000	67,40	2 965,60
47	K	741122644	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	44,000	67,40	2 965,60
53	K	741910413	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky přes 150 do 250 mm	m	78,000	264,00	20 592,00
50	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	450,000	33,00	14 850,00
54	K	HZS.16	Montáž ostatního nespecifikovaného materiálu	hod	8,000	450,00	3 600,00
55	K	HZS.24	Ukončení celoplastových kabelů	hod	18,000	450,00	8 100,00
56	K	HZS.26	Zakreslení skutečného stavu	hod	35,000	500,00	17 500,00
57	K	HZS.27	Podíl prací jiných profesí než elektro /zednické výpomoce, zámečnické práce/	hod	60,000	440,00	26 400,00
58	K	HZS.28	Koordinace profesí	hod	15,000	500,00	7 500,00
51	K	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	Sdělovací kabel, stíněný	m	60,000	13,20	792,00
52	K	J-Y(ST)Y 4x2x0,8	Sdělovací kabel, stíněný	m	45,000	23,10	1 039,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				374 965,39
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				25 115,39
27	K	741110052	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	40,000	34,80	1 392,00
28	*M*	*345710732R*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 25mm*	*m*	*18,000*	*63,50*	*1 143,00*
	VV		17,14285714285714*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	*M*	*3457107426R*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 32mm*	*m*	*12,000*	*53,00*	*636,00*
30	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	15,000	38,60	579,00
31	*M*	*345713521R*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm*	*m*	*15,750*	*144,00*	*2 268,00*
	VV		15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		15,750		
32	K	741310412	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A	kus	2,000	402,00	804,00
33	*M*	*34535110*	*spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A*	*kus*	*2,000*	*1 150,00*	*2 300,00*
34	K	741310413	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 63 A	kus	4,000	529,00	2 116,00
35	*M*	*10.062.106*	*KATKO Spínač KEM 463 YR M3 otočný s krytem IP65*	*kus*	*1,000*	*1 814,81*	*1 814,81*
36	*M*	*10.071.342*	*KATKO Spínač KEM 440 YR M2 otočný s krytem IP65*	*kus*	*3,000*	*1 455,45*	*4 366,35*
37	K	741310414	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 160 A	kus	2,000	637,00	1 274,00
38	*M*	*82697959*	*EAZ KATKO SPÍNAČ KEM 480 M3ABS*	*kus*	*1,000*	*2 343,86*	*2 343,86*
39	*M*	*82996874*	*EAZ KATKO SPÍNAČ KEM 3100 M4*	*kus*	*1,000*	*4 078,37*	*4 078,37*
	D	7422	Rozvaděč				349 850,00
40	*M*	*3571186232R*	*Rozvaděč RE aRH dle specifikace ČEZa FVE a gastra*	*kus*	*1,000*	*349 850,00*	*349 850,00*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL2 - VZT

Soupis:

ZL2.1 - odečty SOD

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	64358844
Silba Elstav s.r.o.		DIČ:	CZ64358844
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **-270 660,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-270 660,00	21,00%	-56 838,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-327 498,60**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL2 - VZT

Soupis:

ZL2.1 - odečty SOD

Místo: Datum: 28. 7. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-270 660,00**
	D	D1	Vzduchotechnika - ODPOČET položek				-270 660,00
1	K	10 01.10	D+M Regulační klapka, ovládání servopohonem 250x250	ks	-1,000	10 100,00	-10 100,00
2	K	11 01.11	D+M Regulační klapka, ovládání ruční 250x250	ks	-1,000	1 790,00	-1 790,00
3	K	12 01.12	D+M Regulační klapka, ovládání ruční 200x200	ks	-1,000	1 670,00	-1 670,00
4	K	13 01.13	D+M Regulační klapka, ovládání ruční 250x200	ks	-1,000	1 730,00	-1 730,00
5	K	14 01.14	D+M Vyústka 280 x 200 VK-1.0-R2 TPJ 68-12-76	ks	-6,000	1 310,00	-7 860,00
6	K	15 01.15	D+M Vyústka 400 x 200 VK-1.0-R1 TPJ 68-12-76	ks	-1,000	1 210,00	-1 210,00
7	K	16 01.16	D+M Vyústka 280 x 200 VK-1.0-R1 TPJ 68-12-76	ks	-1,000	1 030,00	-1 030,00
8	K	18 01.17	do obvodu 1340 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	-40,000	1 240,00	-49 600,00
9	K	19 01.18	do obvodu 1610 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	-10,000	1 540,00	-15 400,00
10	K	20 01.19	do obvodu 2060 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	-20,000	2 060,00	-41 200,00
11	K	21 01.20	do obvodu 3140 mm/ 100% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	-12,000	3 530,00	-42 360,00
12	K	23 01.22	D+M Nátěry - 1 x SP15 barav základní akrylátována pozink plech + 2x vrchní polyuretanová dvousložková PU08-2, odstín bílý	m2	-95,000	470,00	-44 650,00
13	K	5 01.05	D+M Textilní velkoplošná výusť 315/4000mm vč. příslušenství a závěsového materiálu, průtok 1500 m3/h, např. dle nabídky NA202372	ks	-2,000	6 330,00	-12 660,00
14	K	6 01.06	D+M Textilní velkoplošná výusť 315/2000mm vč. příslušenství a závěsového materiálu, průtok 1100 m3/h, např. dle nabídky NA202372	ks	-2,000	4 040,00	-8 080,00
15	K	7 01.07	D+M Regulační klapka, ovládání ruční DN315	ks	-3,000	1 660,00	-4 980,00
16	K	8 01.08	D+M Regulační klapka, ovládání ruční 630x355	ks	-2,000	2 770,00	-5 540,00
17	K	9 01.09	D+M Regulační klapka, ovládání servopohonem 315x315	ks	-2,000	10 400,00	-20 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL2 - VZT

Soupis:

ZL2.2 - přípočty

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	64358844
Silba Elstav s.r.o.		DIČ:	CZ64358844
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**576 973,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	576 973,40	21,00%	121 164,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**698 137,81**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL2 - VZT

Soupis:

ZL2.2 - přípočty

Místo: Datum: 28. 7. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**576 973,40**
	D	D2	Vzduchotechnika - PŘÍPOČET položek				508 839,35
2	K	01.30	D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu TROX VFC/200	ks	3,000	2 699,05	8 097,15
3	K	01.31	D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu TROX EN 500x300	ks	1,000	11 353,95	11 353,95
4	K	01.32	D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu TROX EN 400x250	ks	1,000	6 996,60	6 996,60
5	K	01.33	D+M Regulátor variabilního průtoku vzduchu KOS-R-I-300x200-BMD	ks	4,000	14 329,00	57 316,00
6	K	01.34	D+M Regulátor variabilního průtoku vzduchu KOS-R-I-400x300-BMD	ks	3,000	15 132,85	45 398,55
7	K	01.35	D+M Kruhový tlumič hluku DN200/900	ks	3,000	3 517,85	10 553,55
8	K	01.36	D+M Kulisa tlumiče hluku 100x300x1000	ks	4,000	1 204,05	4 816,20
9	K	01.37	D+M Kulisa tlumiče hluku 100x250x1000	ks	3,000	1 081,00	3 243,00
10	K	01.38	D+M Kulisa tlumiče hluku 100x200x1000	ks	12,000	1 012,00	12 144,00
11	K	01.39	D+M Kulisa tlumiče hluku 100x300x1000	ks	12,000	1 204,05	14 448,60
12	K	01.40	D+M Vířiví anemostat přívodní TROX VDW-Q-Z-H-500x24	ks	1,000	2 932,50	2 932,50
13	K	01.41	D+M Vířiví anemostat odvodní TROX VDW-Q-A-H-500x24	ks	1,000	2 209,15	2 209,15
14	K	01.42	D+M Krycí síto na potrubí 500x250, pozink.plech	ks	1,000	859,05	859,05
15	K	01.43	D+M Krycí síto na potrubí 560x250, pozink.plech	ks	2,000	1 013,15	2 026,30
16	K	01.44	D+M Krycí síto na potrubí 630x250, pozink.plech	ks	1,000	1 013,15	1 013,15
17	K	01.45	D+M Krycí síto na potrubí 630x315, pozink.plech	ks	1,000	1 005,10	1 005,10
18	K	01.46	D+M Krycí síto na potrubí 900x315, pozink.plech	ks	4,000	1 529,50	6 118,00
19	K	01.48	D+M Ohebná hadice SONO D100 mm	bm	4,000	304,75	1 219,00
20	K	01.49	D+M Čtyřhranné potrubí rovné sk.I z pozink. plechu vč. spojovacího a montážního materiálu, rozvinutá plocha potrubí	m2	140,000	918,85	128 639,00
21	K	01.50	D+M Čtyřhranné potrubí tvarovky sk.I z pozink. plechu vč. spojovacího a montážního materiálu, rozvinutá plocha potrubí	m2	110,000	1 175,30	129 283,00
22	K	01.51	D+M Vnitřní izolace - tepelná izolace z minerální vlny tl. 40mm	m2	85,000	588,80	50 048,00
1	K	19	Montázní, spojovací a tesnící materiál (závitové tyče, konzoly, nosníkové příchytky, objímky)	kpl	1,000	9 119,50	9 119,50
	D	D3	1. PP - Větrání skladu odpadu a místností úklidu				39 339,20
23	K	2.01	Ventilátor diagonální do kruh. potrubí TD 350/125 Silent vč. pružných manžet	ks	1,000	7 900,50	7 900,50
24	K	2.02	Ventilátor diagonální do kruh. potrubí TD 350/125 Silent vč. pružných manžet	ks	1,000	7 900,50	7 900,50
25	K	Pol1	Zpětná klapka těsná D125	ks	2,000	983,25	1 966,50
26	K	Pol2	Tal.ventil.kov.odvodní D100 vc. montážního kroužku	ks	3,000	218,50	655,50
27	K	Pol3	Plastová samotížná klapka D125	ks	2,000	741,75	1 483,50
28	K	Pol4	Ohebná hadice SONO D102 zvuk.izol.	bm	2,000	304,75	609,50
29	K	Pol5	Kruhové potrubí SPIRO do DN 125 vč. tvarovek	bm	22,000	855,60	18 823,20
	D	D4	1. NP - Větrání WC				28 794,85
41	K	01.30a	D+M Regulátor konstantního průtoku vzduchu TROX VFC/160	ks	1,000	2 559,90	2 559,90
30	K	2.03	Ventilátor nástěnný DECOR 100 CRZ	ks	1,000	3 137,20	3 137,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	2.04	Ventilátor diagonální do kruh. potrubí TD 500/160 Silent vč. pružných manžet	ks	1,000	9 142,50	9 142,50
37	K	Pol10	Plastová samotížná klapka D160	ks	1,000	2 022,85	2 022,85
39	K	Pol11	Ohebná hadice SONO D127 zvuk.izol.	bm	1,000	365,70	365,70
40	K	Pol12	Kruhové potrubí SPIRO do DN 160 vč. tvarovek	bm	8,000	972,90	7 783,20
35	K	Pol2	Tal.ventil.kov.odvodní D100 vc. montážního kroužku	ks	2,000	218,50	437,00
38	K	Pol4	Ohebná hadice SONO D102 zvuk.izol.	bm	2,000	304,75	609,50
31	K	Pol6	Plastová samotížná klapka D100	ks	1,000	741,75	741,75
32	K	Pol7	Kruhové potrubí SPIRO do DN 100	bm	1,000	449,65	449,65
34	K	Pol8	Zpětná klapka těsná D160	ks	1,000	1 266,15	1 266,15
36	K	Pol9	Tal.ventil.kov.odvodní D125 vc. montážního kroužku	ks	1,000	279,45	279,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL3 - Chlazení místnosti FVE a rozvodny ELE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	64358844
Silba Elstav s.r.o.		DIČ:	CZ64358844
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	**109 900,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 900,00	21,00%	23 079,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**132 979,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL3 - Chlazení místnosti FVE a rozvodny ELE

Místo: Datum: 28. 7. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**109 900,00**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				109 900,00
	D	751	Vzduchotechnika				109 900,00
1	K	751.1	D+M venkovní kondenzační jednotka - celoroční provoz	ks	1,000	46 300,00	46 300,00
2	K	751.2	D+M Vnitřní kazetová j. vč. dekoračního panelu (7kW) vč. čerpadla	ks	1,000	26 000,00	26 000,00
3	K	751.3	D+M Infra ovladač	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
4	K	751.4	D+M Wifi modul	ks	1,000	2 800,00	2 800,00
5	K	751.5	D+M Montáž, CU potrubí chladiva, kompletace, oživení, zprovoznění	kpl	1,000	20 500,00	20 500,00
6	K	751.6	D+M Mont. a spoj. materiál, chladivo, příslušenství	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00
7	K	751.7	D+M Odvod kondenzátu na připravený vývod od ZTI na příčce strojovny VZT	ks	1,000	3 200,00	3 200,00
8	K	751.8	D+M Montbloky pod venkovní KJ – konzole na střechu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
9	K	751.9	D+M Doprava, manipulace, úklid	ks	1,000	3 500,00	3 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL4 - Úpravy výtah

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	64358844
Silba Elstav s.r.o.		DIČ:	CZ64358844
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **67 560,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 560,00	21,00%	14 187,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **81 747,60**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL4 - Úpravy výtah

Místo: Datum: 28. 7. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**67 560,00**
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				22 200,00
1001	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	50,000	444,00	22 200,00
	VV		úpravy výtahové šachty, výmalba, stavební prostupy				
	VV		50		50,000		
	D	OST	Ostatní				45 360,00
1002	K	ost1	Demontáž výtahu	ks	1,000	45 360,00	45 360,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL5 - Odečty SOD

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	64358844
Silba Elstav s.r.o.		DIČ:	CZ64358844
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **-741 133,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-741 133,53	21,00%	-155 638,04
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-896 771,57**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL5 - Odečty SOD

Místo: Datum: 28. 7. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-741 133,53**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-741 133,53
	D	767	Konstrukce zámečnické				-75 785,00
612	*M*	*55341311.1*	*dveře Al interierové dvoukřídlové do š 1600mm*	*kus*	*-1,000*	*73 000,00*	*-73 000,00*
613	K	767640322	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových	kus	-1,000	2 050,00	-2 050,00
614	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-750,000	0,98	-735,00
	D	771	Podlahy z dlaždic				-321 597,65
615	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	-100,000	67,70	-6 770,00
616	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	-63,700	174,00	-11 083,80
	VV		1.PP				
	VV		"005 sklad mouka, luštěniny"(2,875+5,375)*2-0,80		15,700		
	VV		"006 suchý sklad"15,70		15,700		
	VV		"007 sklad"15,70		15,700		
	VV		"010 sklad"(3,10+7,275)*2*0,80		16,600		
	VV		Součet		63,700		
	VV		63,7*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-63,700		
617	*M*	*59761009*	*sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm*	*kus*	*-70,070*	*125,00*	*-8 758,75*
	VV		-63,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-70,070		
618	K	771574262	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2	m2	-100,000	1 400,00	-140 000,00
619	*M*	*59761420*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2(R10)*	*m2*	*-115,000*	*1 250,00*	*-143 750,00*
	VV		-100*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-115,000		
620	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-3 103,620	3,62	-11 235,10
	D	781	Dokončovací práce - obklady				-343 750,88
621	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	-115,096	67,70	-7 792,00
	VV		1.PP				
	VV		"012 sklad brambor"(2,875+7,275)*2*2,00-0,80*1,97		39,024		
	VV		"013 sklad zeleniny"(2,875+7,275)*2*2,00-0,80*1,97*2		37,448		
	VV		"015 sklad"(2,775+7,275)*2*2,00-0,80*1,97		38,624		
	VV		Součet		115,096		
	VV		115,096*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-115,096		
622	K	781474154	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	-115,096	1 350,00	-155 379,60
623	*M*	*59761001*	*obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	*-132,360*	*1 290,00*	*-170 744,40*
	VV		-115,096*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-132,360		
624	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	-115,096	31,20	-3 591,00
625	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-3 375,070	1,85	-6 243,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL6 - Vedení ZTI

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	64358844
Silba Elstav s.r.o.		DIČ:	CZ64358844
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **86 654,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 654,10	21,00%	18 197,36
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **104 851,46**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL6 - Vedení ZTI

Místo: Datum: 28. 7. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**86 654,10**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				86 654,10
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				86 654,10
2	K	721173404	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	81,900	989,00	80 999,10
	VV		pro ležatou kanalizaci pr. hloubka výkopu 800 mm				
	VV		"1.PP pro ležatou kanalizaci"(4,00+2,50+1,50+5,00+3,00+2,50+1,00+1,50+1,50+1,50+1,00+7,00+1,50+14,00+15,00+6,50+1,00+0,90+7,00+2,50+1,50)		81,900		
3	K	721219521	Podlahové vpusti montáž sklepních vpustí ostatních typů DN 75/110	kus	13,000	435,00	5 655,00
	VV		vpusti pouze montáž 13 ks 1. a 2.np				
	VV		13		13,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL7 - Poklopy kanál 1.pp

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	64358844
Silba Elstav s.r.o.		DIČ:	CZ64358844
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **30 955,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 955,00	21,00%	6 500,55
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **37 455,55**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL7 - Poklopy kanál 1.pp

Místo: Datum: 28. 7. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**30 955,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				30 955,00
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				30 955,00
1	K	895270221	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm poklop litinový pro třídu zatížení A 15	kus	1,000	1 970,00	1 970,00
2	K	899311112	Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	5,000	647,00	3 235,00
3	*M*	*55241014*	*poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace*	*kus*	*5,000*	*5 150,00*	*25 750,00*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL8 - Kazetový podhled m102,113

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	64358844
Silba Elstav s.r.o.		DIČ:	CZ64358844
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **96 496,21**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 496,21	21,00%	20 264,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **116 760,41**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL8 - Kazetový podhled m102,113

Místo: Datum: 28. 7. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**96 496,21**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				96 496,21
	D	763	Konstrukce suché výstavby				96 496,21
560	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	32,350	648,00	20 962,80
	VV		m102				
	VV		23,88		23,880		
	VV		m113				
	VV		8,47		8,470		
	VV		Součet		32,350		
561	*M*	*59036010*	*panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm*	*m2*	*33,968*	*2 200,00*	*74 729,60*
	VV		32,35*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		33,968		
562	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	956,920	0,84	803,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL9 - Obklad jídelna

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	64358844
Silba Elstav s.r.o.		DIČ:	CZ64358844
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **179 869,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	179 869,14	21,00%	37 772,52
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **217 641,66**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL9 - Obklad jídelna

Místo: Datum: 28. 7. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**179 869,14**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				179 869,14
	D	781	Dokončovací práce - obklady				179 869,14
640	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	45,000	67,70	3 046,50
641	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	45,000	536,00	24 120,00
643	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	45,000	252,00	11 340,00
644	K	781474154	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	45,000	1 350,00	60 750,00
645	*M*	*59761001*	*obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2*	*m2*	*51,750*	*1 290,00*	*66 757,50*
	VV		45*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		51,750		
649	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	32,000	287,00	9 184,00
650	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	45,000	31,20	1 404,00
651	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 766,020	1,85	3 267,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL10 - Úpravy ÚT

Soupis:

ZL10.1 - odečty SOD

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Přimda	Datum:	28. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
	Městský úřad Přimda, nám.Republiky112, přimda	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	64358844
	SILBA - Elstav s.r.o.	DIČ:	CZ64358844
Projektant:		IČ:	
	CH PROJEKT PLZEŇ, s. r. o., Revoluční 56a, Plzeň	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **-553 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-553 500,00	21,00%	-116 235,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-669 735,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL10 - Úpravy ÚT

Soupis:

ZL10.1 - odečty SOD

Místo:	Přimda	Datum:	28. 7. 2026
Zadavatel:	Městský úřad Přimda, nám.Republiky112, přimda	Projektant:	CH PROJEKT PLZEŇ, s. r. o., Revoluční 56a, Plzeň
Zhotovitel:	SILBA - Elstav s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-553 500,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	731	Ústřední vytápění				-553 500,00
59	K	Pol275	Hydraulická výhybka včetně odvzdušňovače a odkalovače, vzdálenost os 200 mm, pro horizontální montáž, s ručním odvzdušňovačem a KFE - kohoutem včetně koncovky hadice a krytky, ponorná jímka 3/8" F (vnitřní průměr 10 mm) pro teplotní čidlo přívodu, set šroubení 1 1/2" F (primární vedení) s kompletní izolací, nástěnné držáky. Pro výkon až 100 kW (při ΔT=20K).	ks	0,000	21 500,00	0,00
60	K	Pol276	Rozdělovač s izolací z EPP, se 3 páry přípojek směrem nahoru (1 1/2" převlečná matice s plošným utěsněním), 1 pár přípojek směrem dolů (2" převlečná matice s plošným utěsněním a s dílem pro zašroubování 2" M × 1 1/2" F), vzdálenost os 200 mm, pro montáž čerpadlových skupin, možnost vyprázdnění obou komor pomocí kohoutů KFE 1/2”, pro výkon až 100 kW (při ΔT=20K).	ks	0,000	17 500,00	0,00
61	K	Pol2271	Držák na stěnu pro rozdělovače do výkonu až 100 kW (při ΔT=20K) (1 pár)	ks	0,000	2 500,00	0,00
62	K	Pol228	Přechodové šroubení 1 1/2" IG x DN 50 (1 pár)	ks	0,000	1 200,00	0,00
63	K	Pol277	Směšovací regulační uzel pro vzduchotechnické jednotky s oběhovým čerpadlem (130mm, např.Grundfos Alpha2 32-60), dvěma kulovými kohouty, dva integrované kontaktní teploměry v rukojeti kulového kohoutu, směšovačem, stavitelný bypass, filtr, propojovací díly. Řídící signál 0-10 V	ks	0,000	18 500,00	0,00
64	K	Pol278	Kompletní čerpadlová skupina s oběhovým čerpadlem (180 mm, např. Grundfos Alpha2 32-60), dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah indikace 0-120 °C), třícestný T-směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku, izolace EPS, vzdálenost os od 200 mm, dolní vývod 1 1/2" M s plošným utěsněním, horní vývod s vnitřním závitem odpovídající rozměrům čerpadla. DN 32 - směšovaný okruh	ks	-1,000	26 500,00	-26 500,00
65	K	Pol279	Kompletní čerpadlová skupina s oběhovým čerpadlem (180 mm, např. Wilo Stratos Para 30/1-7), dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah indikace 0-120 °C), třícestný T-směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku, izolace EPS, vzdálenost os od 200 mm, dolní vývod 1 1/2" M s plošným utěsněním, horní vývod s vnitřním závitem odpovídající rozměrům čerpadla. DN 32+ (pro velké průtoky) - směšovaný okruh	ks	0,000	28 500,00	0,00
66	K	Pol2801	Ekvitermní regulátor, pro regulaci dvou směšovaných okruhů s možností řízení týdenního programu	ks	0,000	9 500,00	0,00
67	K	Pol281	Prokabelování systému ekvitermní regulace	kpl	0,000	12 500,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	Pol234	Termostatická kapalinová hlavice, rozsah regulace +6,5 °C až +28 °C, k radiátorům typ ventil kompakt s připojovacím rozměrem M 30 x 1,5, s možností aretace na požadovanou teplotu, barva bílá	ks	16,000	850,00	13 600,00
69	K	Pol235	Potrubí z nelegované oceli 1.0308 (E235) dle EN 10305-3 z vnější strany galvanicky pozinkováno 15x1,2	m	-274,000	410,00	-112 340,00
70	K	Pol236	Potrubí z nelegované oceli 1.0308 (E235) dle EN 10305-3 z vnější strany galvanicky pozinkováno 18x1,2	m	-51,000	450,00	-22 950,00
71	K	Pol237	Potrubí z nelegované oceli 1.0308 (E235) dle EN 10305-3 z vnější strany galvanicky pozinkováno 22x1,5	m	-100,000	530,00	-53 000,00
72	K	Pol238	Potrubí z nelegované oceli 1.0308 (E235) dle EN 10305-3 z vnější strany galvanicky pozinkováno 28x1,5	m	-110,000	640,00	-70 400,00
73	K	Pol239	Potrubí z nelegované oceli 1.0308 (E235) dle EN 10305-3 z vnější strany galvanicky pozinkováno 35x1,5	m	-75,000	860,00	-64 500,00
74	K	Pol240	Potrubí z nelegované oceli 1.0308 (E235) dle EN 10305-3 z vnější strany galvanicky pozinkováno 42x1,5	m	-16,000	1 050,00	-16 800,00
75	K	Pol241	Potrubí z nelegované oceli 1.0308 (E235) dle EN 10305-3 z vnější strany galvanicky pozinkováno 54x1,5	m	0,000	1 350,00	0,00
76	K	Pol77	Ostatní spojovací a doplňkový materiál	kpl	0,000	3 500,00	0,00
77	K	Pol242	Adaptér pro šroubení 3/4" Eurokonus (EK) x 1/2" M, materiál niklovaná mosaz CW617N, O-kroužek EPDM	ks	-16,000	60,00	-960,00
78	K	Pol243	Návlečná polyethylenová izolační hadice hr. 13 mm; d = 15 mm	m	-229,000	40,00	-9 160,00
79	K	Pol244	Návlečná polyethylenová izolační hadice hr. 13 mm; d = 18 mm	m	-26,000	45,00	-1 170,00
80	K	Pol245	Návlečná polyethylenová izolační hadice hr. 13 mm; d = 22 mm	m	-50,000	50,00	-2 500,00
81	K	Pol246	Návlečná polyethylenová izolační hadice hr. 13 mm; d = 28 mm	m	0,000	75,00	0,00
82	K	Pol247	Návlečná polyethylenová izolační hadice hr. 13 mm; d = 35 mm	m	-50,000	85,00	-4 250,00
83	K	Pol248	Návlečná polyethylenová izolační hadice hr. 13 mm; d = 42 mm	m	-16,000	95,00	-1 520,00
84	K	Pol249	Návlečná polyethylenová izolační hadice hr. 13 mm; d = 54 mm	m	0,000	105,00	0,00
85	K	Pol250	Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 10 v/š 900/600 (White RAL 9016)	ks	-1,000	3 100,00	-3 100,00
86	K	Pol251	Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 11 v/š 600/400 (White RAL 9016)	ks	0,000	2 500,00	0,00
87	K	Pol252	Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 11 v/š 600/1200 (White RAL 9016)	ks	0,000	3 800,00	0,00
88	K	Pol253	Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 11 v/š 600/1600 (White RAL 9016)	ks	-1,000	4 400,00	-4 400,00
89	K	Pol254	Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 11 v/š 900/500 (White RAL 9016)	ks	0,000	3 200,00	0,00
90	K	Pol255	Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 11 v/š 900/600 (White RAL 9016)	ks	-1,000	3 300,00	-3 300,00
91	K	Pol256	Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 21 v/š 600/1200 (White RAL 9016)	ks	-1,000	4 200,00	-4 200,00
92	K	Pol257	Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 21 v/š 600/1400 (White RAL 9016)	ks	0,000	4 800,00	0,00
93	K	Pol258	Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 21 v/š 600/1600 (White RAL 9016)	ks	-5,000	5 050,00	-25 250,00
94	K	Pol259	Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 21 v/š 600/2000 (White RAL 9016)	ks	-5,000	6 250,00	-31 250,00
95	K	Pol260	Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 21 v/š 900/400 (White RAL 9016)	ks	0,000	3 600,00	0,00
96	K	Pol261	Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 22 v/š 600/900 (White RAL 9016)	ks	0,000	4 100,00	0,00
97	K	Pol262	Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 22 v/š 600/1400 (White RAL 9016)	ks	-3,000	5 050,00	-15 150,00
98	K	Pol263	Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 22 v/š 600/1600 (White RAL 9016)	ks	-11,000	5 850,00	-64 350,00
99	K	Pol264	Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 22 v/š 600/2000 (White RAL 9016)	ks	-1,000	6 750,00	-6 750,00
100	K	Pol265	Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 22 v/š 900/400 (White RAL 9016)	ks	0,000	3 850,00	0,00
101	K	Pol266	Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 22 v/š 900/800 (White RAL 9016)	ks	-3,000	5 700,00	-17 100,00
102	K	Pol267	Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 33 v/š 900/1200 (White RAL 9016)	ks	-1,000	6 200,00	-6 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	Pol268	Vypouštěcí kulový kohout s integrovaným těsněním, vnější závity, s hadicovou vývodkou a zátkou. Ovládací krátká páčka - červená DN 1/2"; PN7; se zátkou a hadocovou vývodkou	ks	0,000	280,00	0,00
104	K	Pol105	Demontáž těles litinových článkových	m2	0,000	50,00	0,00
105	K	Pol106	Demontáž potrubí z hladkých trubek do DN 38	m	0,000	35,00	0,00
106	K	Pol107	Demontáž potrubí z hladkých trubek do DN 68,3	m	0,000	45,00	0,00
107	K	Pol108	Demontáž armatur	kpl	0,000	1 500,00	0,00
108	K	Pol109	Montážní práce	%	0,000	3 500,00	0,00
109	K	Pol110	Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.	hod	0,000	440,00	0,00
110	K	Pol282	Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení vytápění a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. Zaučen musí být v úměrném rozsahu jak pověřený zástupce Billy, tak zástupce majitele budovy	hod	0,000	550,00	0,00
111	K	Pol112	Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách	hod	0,000	350,00	0,00
112	K	Pol270	Vyregulování průtoků včetně vystavení protokolu	hod	0,000	550,00	0,00
113	K	Pol283	Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla -Např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, drobný materiál jako např. těsnění, atd., tedy veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla	%	0,000	1 500,00	0,00
114	K	Pol284	Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu + finanční rezerva - přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., tedy veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla	%	0,000	1 500,00	0,00
115	K	Pol273	Zohlednit zejména firemní know-how dodavatele a potřeby pro řádné provedení díla na stavbě -Bude provedeno před započetím díla a konzultováno a odsouhlaseno investorem.	ks	0,000	3 500,00	0,00
116	K	Pol274	Vypracování dílenské dokntace - Dokumentace bude vypracována dle skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků	%	0,000	2 000,00	0,00
117	K	Pol118	Vypracování dokumentace skutečného stavu - Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků	%	0,000	1 850,00	0,00
118	K	Pol119	D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení především rozvodů, klapek, filtrů a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VTP pro obsluhu, údržbu a servis	Kč	0,000	3 000,00	0,00
119	K	Pol120	Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění	Kč	0,000	4 500,00	0,00
120	K	Pol121	Závěrečný úklid-Provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby	Kč	0,000	8 500,00	0,00
121	K	Pol1221	Koordinační činnost	Kč	0,000	5 600,00	0,00
122	K	Pol123	Doprava	%	0,000	1 500,00	0,00
123	K	Pol124	Zařízení staveniště-Především v souladu s NV č. 591/2006 Sb.	%	0,000	850,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL10 - Úpravy ÚT

Soupis:

ZL10.2 - Přípočty

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 7. 2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**369 182,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	369 182,60	21,00%	77 528,35
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**446 710,95**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL10 - Úpravy ÚT

Soupis:

ZL10.2 - Přípočty

Místo: Datum: 28. 7. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**369 182,60**
	D	731	Ústřední vytápění				4 035,00
7	K	Pol246	Návlečná polyethylenová izolační hadice hr. 13 mm; d = 28 mm	m	30,000	75,00	2 250,00
8	K	Pol249	Návlečná polyethylenová izolační hadice hr. 13 mm; d = 54 mm	m	17,000	105,00	1 785,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				365 147,60
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				284 575,44
6	K	733122208	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění PN 16, T= +110°C Ø 54/1,5	m	30,000	1 470,00	44 100,00
1	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	45,000	457,00	20 565,00
2	K	733222303	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m	25,000	534,00	13 350,00
3	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	50,000	637,00	31 850,00
4	K	733223304	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5	m	140,000	1 010,00	141 400,00
5	K	733223313	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,2	m	25,000	1 280,00	32 000,00
16	K	998733121	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,362	3 620,00	1 310,44
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				73 364,80
19	K	734209103	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)	kus	18,000	39,90	718,20
20	*M*	*55110156*	*ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou DN 15 1/2"*	*kus*	*18,000*	*465,00*	*8 370,00*
21	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)	kus	11,000	160,00	1 760,00
22	*M*	*55114180*	*kohout kulový PN 35 T 185°C těžká řada plnoprůtokový nikl páčka 1" červený*	*kus*	*11,000*	*683,00*	*7 513,00*
23	K	734209116	Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32)	kus	7,000	191,00	1 337,00
24	*M*	*55114130*	*kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 5/4" červený*	*kus*	*7,000*	*769,00*	*5 383,00*
25	K	734209118	Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50)	kus	2,000	301,00	602,00
26	*M*	*55114154*	*kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl páčka 2" červený*	*kus*	*2,000*	*1 990,00*	*3 980,00*
27	*M*	*31942666*	*vsuvka mosaz 1"x1"*	*kus*	*11,000*	*131,00*	*1 441,00*
28	*M*	*31942667*	*vsuvka mosaz 5/4"x5/4"*	*kus*	*7,000*	*249,00*	*1 743,00*
29	*M*	*31942650*	*T-kus mosaz 1"x1/2"x1"*	*kus*	*11,000*	*211,00*	*2 321,00*
30	*M*	*31942643*	*T-kus mosaz 5/4"x5/4"x5/4"*	*kus*	*7,000*	*418,00*	*2 926,00*
31	*M*	*31942704*	*redukce mosaz 1"x1/2"*	*kus*	*7,000*	*65,40*	*457,80*
13	K	734221545	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2	kus	25,000	564,00	14 100,00
14	K	734221681	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové s vestavěným čidlem	kus	25,000	519,00	12 975,00
15	*M*	*55128306*	*šroubení regulační radiátorové přímé chrom 1/2"*	*kus*	*25,000*	*304,00*	*7 600,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998734121	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,053	2 600,00	137,80
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				7 207,36
9	K	735159109	Montáž otopných těles panelových jednodeskových, stavební délky do 1200 mm	kus	1,000	461,00	461,00
10	*M*	*48452973*	*těleso otopné panelové 1 deskové bez přídavné přestupní plochy v 900mm dl 800mm*	*kus*	*1,000*	*2 280,00*	*2 280,00*
11	K	735159211	Montáž otopných těles panelových dvoudeskových, stavební délky do 900 mm	kus	1,000	527,00	527,00
12	*M*	*48457292*	*těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 500mm*	*kus*	*1,000*	*3 810,00*	*3 810,00*
18	K	998735121	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,042	3 080,00	129,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL11 - Dveře

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	64358844
Silba Elstav s.r.o.		DIČ:	CZ64358844
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **33 139,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 139,30	21,00%	6 959,25
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **40 098,55**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL11 - Dveře

Místo: Datum: 28. 7. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**33 139,30**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 360,00
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 360,00
615	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1,000	1 660,00	1 660,00
616	*M*	*55331371*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 125 levá/pravá 800*	*kus*	*1,000*	*2 700,00*	*2 700,00*
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				28 779,30
	D	767	Konstrukce zámečnické				28 779,30
611	*M*	*55341311*	*dveře Al vchodové dvoukřídlové do š 1600mm*	*kus*	*1,000*	*28 500,00*	*28 500,00*
614	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	285,000	0,98	279,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL12 - Obklad schody sklep

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	64358844
Silba Elstav s.r.o.		DIČ:	CZ64358844
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **54 807,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 807,02	21,00%	11 509,47
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **66 316,49**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL12 - Obklad schody sklep

Místo: Datum: 28. 7. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**54 807,02**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 724,16
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 724,16
12	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	18,240	259,00	4 724,16
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				50 082,86
	D	771	Podlahy z dlaždic				50 082,86
1	K	771111013	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodiště	m2	5,400	25,50	137,70
	VV		(0,3*1)*18		5,400		
2	K	771161022	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby	m	18,000	135,00	2 430,00
	VV		18*1		18,000		
3	*M*	*59054144*	*profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 11x1000mm*	*m*	*19,800*	*556,00*	*11 008,80*
	VV		18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,800		
4	K	771274112	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 200 do 250 mm	m	18,000	376,00	6 768,00
	VV		18*1		18,000		
5	*M*	*59761420*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2(R10)*	*m2*	*5,400*	*1 250,00*	*6 750,00*
	VV		18*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		5,400		
6	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	18,000	239,00	4 302,00
7	*M*	*59761420*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2(R10)*	*m2*	*3,780*	*1 250,00*	*4 725,00*
	VV		18*0,21 'Přepočtené koeficientem množství		3,780		
10	K	771474122	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových šikmých, výšky přes 65 do 90 mm	m	18,240	504,00	9 192,96
	VV		(0,3+0,18)*19*2		18,240		
11	*M*	*59761420*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2(R10)*	*m2*	*2,189*	*1 250,00*	*2 736,25*
	VV		18,24*0,12 'Přepočtené koeficientem množství		2,189		
8	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	9,000	31,40	282,60
	VV		18*0,5		9,000		
9	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	483,300	3,62	1 749,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL13 - Nátěr článkových otopných těles

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	64358844
Silba Elstav s.r.o.		DIČ:	CZ64358844
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **15 744,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 744,96	21,00%	3 306,44
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **19 051,40**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL13 - Nátěr článkových otopných těles

Místo: Datum: 28. 7. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**15 744,96**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 744,96
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				15 744,96
1	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním bezoplachovým	m2	31,680	104,00	3 294,72
	VV		8ks 1200x600 11 článků				
	VV		((0,3*0,6*2)*11)*8		31,680		
2	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	31,680	105,00	3 326,40
3	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2	31,680	288,00	9 123,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL14 - Malby 1.pp

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28. 7. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	64358844
Silba Elstav s.r.o.		DIČ:	CZ64358844
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **8 735,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 735,78	21,00%	1 834,51
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **10 570,29**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.2 - 12020 Přimda ZŠ - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků

Objekt:

ZL14 - Malby 1.pp

Místo: Datum: 28. 7. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**8 735,78**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 735,78
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				8 735,78
1	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	115,096	24,10	2 773,81
	VV		neprováděné obklady				
	VV		115,096		115,096		
2	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	115,096	51,80	5 961,97