



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 2. 12. 2021 na zhotovení díla

Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

č. Smlouvy u objednatele:

č. Smlouvy u zhotovitele: 212042

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“) mezi:

1. OBJEDNATELEM:

Obec Vědomice

Se sídlem: Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 00264598

bankovní spojení: číslo účtu: 14122471/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

jednající ve věcech smluvních: Jana Salcmanová - starostka obce

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZHOTOVITELEM:

Společnost MŠ Vědomice

Společník 1 - VIAMONT Servis a.s.

se sídlem Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 250 21 851 DIČ: CZ2502185

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B vložce 1015

bankovní spojení: č.ú.: 7166572/ 0800 vedený u České spořitelny, a.s.

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Kalivoda, generální ředitel, na základě plné moci

zástupce ve věcech technických: Michael Janda, vedoucí divize pozemní stavby

Společník 2 - Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

se sídlem 435 21 Obrnice 10

IČO: 250 14 111 DIČ: CZ25014111

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 11573

zástupce ve věcech smluvních a technických: Ing. Petr Augusta





*dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé
(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci pro provádění stavby »*Přístavba a stavební úpravy mateřské školy Vědomice*« ve stupni DPS – Dokumentace pro provádění stavby, zpracovatel B a u b e – projekční kancelář, Riegrova 1100, 413 01 Roudnice n. L., HIP: Ing. Radko Benda, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0400330, uvedeny a očekávány. Jedná se o Změnový list č. 2 (ZL 2): dodatečné stavební práce při likvidaci odpadu obsahujícího azbest při demolici objektu SO 01 – zahradní domek; Změnový list č. 5 (ZL 5): změna typu dlažby a obrub parkoviště (SO 06) dle projektové dokumentace; Změnový list č. 7 (ZL 7): dodatečné stavební práce při realizaci ztraceného bednění a geotextilie dle projektové dokumentace.

- (B) Zadání této změny stavebních prací zhotoviteli je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Výše uvedené skutečnosti mají za následek potřebu změny termínu realizace díla z důvodu dodatečného zajištění opatření při likvidaci odpadu obsahujícího azbest při demolici objektu SO 01 – zahradní domek;

Na základě této skutečnosti se obě strany dohodly na uzavření **dodatku č.1**

1. Předmět dodatku č.1

- 1.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení změn a dodatečných prací charakteru méněprací a víceprací dohodly, v souladu s odst. 2.11. a 5.4. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku V. Smlouvy mění odstavec č. 5.1. takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	17 413 978,33 Kč
DPH 21% ve výši	6 656 935,44 Kč
Celková cena včetně DPH	21 070 913,77 Kč

V ceně uvedené výše jsou zahrnuty změny stavebních prací a dodatečné stavební práce (dle § 222 zákona součet absolutních hodnot změn ve výši 432.445,30 Kč bez DPH, tj. 2,50% původní ceny za dílo), celkové navýšení ceny za dílo vyplývající z tohoto dodatku je ve výši 142.294,26 Kč bez DPH, tj. 0,82% původní ceny za dílo.

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 1.2. Smluvní strany se dohodly vlivem nutnosti dodatečného zajištění opatření při likvidaci odpadu obsahujícího azbest při demolici objektu SO 01 – zahradní domek, dále vlivem nutnosti prováděných změn a víceprací na odpovídající úpravě změny lhůty k dokončení Díla, a to prodloužení lhůty o 42 dní. Smluvní strany se dohodly, v souladu s odst. 3.1.3. a 3.1.5. Smlouvy, že se v článku III. Smlouvy **mění** odstavec č. 3.1. takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle **do 322 dnů** ode dne protokolárního předání staveniště.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 1.3. Dosavadní znění Přílohy č. 1 Rozpočet Smlouvy o dílo se doplňuje a nahrazuje novým zněním Přílohy č. 1 Změnové listy č. 2, 5, 7 Smlouvy o dílo. Oceněné soupisy prací ZL 2, 5, 7 se stává nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1

Změnové listy č. 2, 5 a 7 včetně oceněných soupisů prací jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
- 2.1. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek je uzavřen elektronicky, v souladu s ust. § 211 odst. 3 zákona, dále byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ve Vědomicích

V Ústí nad Labem 16.3.2022

.....

objednatel
Jana Salcmanová
starostka obce Vědomice

.....

zhotovitel
Ing. Josef Kalivoda
generální ředitel na základě plné moci
VIAMONT Servis a.s.



Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY STAVBY č. 01

ZL č.02 – Likvidace azbestu ze zahradního domku SO – 01

Investor:	Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Objednatel:	Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Druh dokumentace:	Zdůvodnění změny č.02
Projektant:	Ing. Radko Benda (projekční kancelář BAUBE), Riegrova 1100, Roudnice n.L. 413 01
Datum:	21. 12. 2021
Zakázka:	212042
Počet stran:	2

Stručný popis:

ZL č.02 – Likvidace azbestu ze zahradního domku – SO - 01

Rozpočet k SOD předpokládal provedení laboratorního rozboru lignitových stěn zahradního domku (SO 01) určeného k demolici.

Zdůvodnění:

Rozpočet k SOD předpokládal provedení laboratorního rozboru lignitových stěn zahradního domku (SO 01) určeného k demolici. Laboratorní rozbor provedený akreditovanou kanceláří potvrdil přítomnost azbestu. Azbest likvidován odbornou, certifikovanou osobou (firmou) dle stanovených technologických postupů, včetně měření po provedeném likvidaci odpadu. Protokol o měření přítomnosti „AZBESTU“ v ovzduší po likvidaci nebezpečného odpadu proveden f. Aquatest a.s. z 24. 2. 2022, č. M 89/22 s zaslán objednateli emailem.



Termín dodávky – prodloužení lhůty o 42 kalendářních dnů (280 + 42 dnů). Změna termínu dle SOD – 13. 9. 2022 (280 dnů od 7. 12. 2021), **prodloužení o 42 kalendářních dnů** (dod. č. 1) do 25. 10. 2022.

1. Správní lhůta – pro povolení řešení likvidace nebezpečného odpadu (AZBEST) – KHS Ústí nad Labem – **30 dnů**. Do prodloužení lhůty není započítána lhůta od 21. 12. 2021 – 20. 1. 2022 (31 dnů – administrativní příprava, zasmělnění, podání žádosti apod.).
2. Posun termínu o **12 kalendářních dnů** vyplývá z dodržení technologického postupu spojené betonáže konstrukční („základové desky“) – tl. 300 a 150 mm, vyztváření betonové konstrukce v čase, zjednodušeně 1 den – 1cm. Z důvodu urychlení prací počítáno nikoliv 15, resp. 30 kalendářních dnů, ale 12.



V Ústí nad Labem, 8. 3. 2022


VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

.....
Ing. Karel Klenor
Zástupce hl. stavbyvedoucího

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“	Číslo změny: 1
	Datum: 21. 12. 2021
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
168.378,91 Kč bez DPH	dohodnuté lhůty ukončení díla ☒
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: <u>Soupis odsouhlasených přípočtů (soupis prací):</u> ZL 02 – likvidace azbestu zahradního domku (SO - 01) dle provedeného laboratorního rozboru jeho stěn a technologického postupu - 168.378,91Kč Přípočty celkem: 168.378,91 Kč Kč bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> Odpočty celkem: 0,00,- Kč bez DPH	
Počet listů příloh: 1 list rekapitulace, 1 list soupisu prací, 1 list - vícepráce, 0 listů méněpráce	
Navrhovaná změna ceny díla:	168.378,91 Kč bez DPH
(slovy): Jednostošedestáosmtisíctřístasedmdestáosmkorun 91/100 haléřů	
zvýšení ceny o	168.378,91 Kč bez DPH
snížení ceny o	-----Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----42-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Karel Klenor (zástupce hlavního stavbyvedoucího) 
Za TDS (zpracoval):	p. Pavel Korčák 

ODSOUHŁASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“			Číslo změny: 7	
			Datum:	
Určeno pro	projektanta ☒	TDI ☒	zhotovitele ☐	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> ZL 02 – likvidace azbestu zahradního domku (SO - 01) dle provedeného laboratorního rozboru jeho stěn a technologického postupu - 168.378,91Kč Přípočty celkem: 168.378,91 Kč Kč bez DPH				
<u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> Odpočty celkem: 0,00,- Kč bez DPH				
Počet připojených listů: 3		Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 17 271 684,07 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o	168.378,91 Kč Kč bez DPH	prodloužení lhůty o	42 kalendářních dní	
snížení ceny o	0,- Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Celková cena po změně	17 440 062,98 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně (280+42)	Datum dokončení: 25. 10. 2022	
Změna byla vyvolána	Záměrem objednatele	☐		
	Chybou v dokumentaci zakázky	☐		
	Chybou zhotovitele	☐		
	Vyšší mocí	☐		
Jinou okolností: SOD, rozpočet - předpokládal provedení laboratorního rozboru lignátových stěn SO 01 (zahradní domek určený k demolici). Laboratorní test potvrdil přítomnost AZBESTU. Likvidace nebezpečného odpadu dle ustanovení platných norem.				
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni 21. 1. 2021				

Podpis objednatele (zmocnění), datum, razítko:	Podpis zmocnění zhotovitele, datum, razítko:
	 9.3.2022 VIAMONT Servis a.s. (47) Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
Podpis zmocnění TDS, datum, razítko:	Podpis zmocnění GB, datum, razítko:
 TDS 9.3.2022	 9.3.2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL2 - Likvidace azbestu
Stavba: Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 5. 1. 2022

Zadavatel:
Obec Vědomice

IČ: 00264598
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost MŠ Vědomice

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			168 378,91
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	168 378,91	35 359,57
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			203 738,48

Projektant Zpracovatel

Adéla Biedermannová

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Klenor Karel
Janda Michael

Viamont
VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Datum a podpis: 19. 1. 2022 Razítko Datum a podpis: 11. 1. 2022 Razítko

KONTROLOVAL
12. 1. 2022 *Michal* *TNS*

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL2 - Likvidace azbestu

Stavba: Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Místo:

Datum: 5. 1. 2022

Zadavatel: Obec Vědomice

Projektant:

Zhotovitel: Společnost MŠ Vědomice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

168 378,91 203 738,48

VCP Azbest - likvidace odpadu

168 378,91 203 738,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt:

VCP - Azbest - likvidace odpadu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 1. 2022

Zadavatel:

Obec Vědomice

IČ:

00264598

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost MŠ Vědomice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

168 378,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168 378,91	21,00%	35 359,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

203 738,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt: **VCP - Azbest - likvidace odpadu**

Místo:

Datum: 5. 1. 2022

Zadavatel: Obec Vědomice

Projektant:

Zhotovitel: Společnost MŠ Vědomice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	168 378,91
HSV - Práce a dodávky HSV	19 740,63
997 - Přesun sutě	19 740,63
PSV - Práce a dodávky PSV	124 862,28
765 - Krytina skládaná	124 862,28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	23 776,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 916,00
VRN6 - Územní vlivy	14 860,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice
Objekt: VCP - Azbest - likvidace odpadu

Místo: Datum: 5. 1. 2022
Zadavatel: Obec Vědomice Projektant:
Zhotovitel: Společnost MŠ Vědomice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 168 378,91

D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 740,63	
D	997		Přesun sutě				19 740,63	
1	K	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu	t	0,865	3 333,00	2 883,05	CS ÚRS 2021 02
PP			Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu					
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,865	879,00	760,34	CS ÚRS 2021 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
3	M	553424682	Přechodová výkopová lávka typ 1819.7 šíře 1,2 x 3,00 m, zábradlí 1 m	ks	1,000	10 960,00	10 960,00	CS RTS II /2021
PP			RTS					
VV			1		1,000			
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,865	251,00	217,12	CS ÚRS 2021 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	93,420	11,00	1 027,62	CS ÚRS 2021 02
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
VV			0,865*54*2		93,420			
VV			Součet		93,420			
6	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,865	4 500,00	3 892,50	CS ÚRS 2021 02
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				124 862,28	
D	765		Krytina skládaná				124 862,28	
7	K	9000ZLR0	Demontáž obkladu stěn azbestocementovou krytinou skládanou do suti	m2	61,790	902,00	55 734,58	
PP			Demontáž obkladu stěn azbestocementovou krytinou skládanou do suti					
VV			31,30+30,49		61,790			
VV			Součet		61,790			
8	K	9000ZLR1	Zřízení kontrolovaného mikropásma pro demontáž vnitřního a vnějšího obkladu stěn deskami obsahujícími azbest	m2	61,790	450,00	27 805,50	
PP			Zřízení kontrolovaného mikropásma pro demontáž vnitřního a vnějšího obkladu stěn deskami obsahujícími azbest					
9	K	9000ZLR2	Personální hygienická smyčka a materiálová propust' s příslušenstvím	soubor	1,000	10 500,00	10 500,00	
PP			Personální hygienická smyčka a materiálová propust' s příslušenstvím					
10	K	9000ZLR3	Instalace a provoz filtrační techniky osazené HEPA filtrací s předfiltry M5 a G4	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Instalace a provoz filtrační techniky osazené HEPA filtrací s předfiltry M5 a G4					
11	K	9000ZLR4	Zrušení kontrolovaného mikropásma pro demontáž vnitřního a vnějšího obkladu stěn deskami obsahujícími azbest	m2	61,790	180,00	11 122,20	
PP			Zrušení kontrolovaného mikropásma pro demontáž vnitřního a vnějšího obkladu stěn deskami obsahujícími azbest					
12	K	9000ZLR5	Dekontaminace prostoru po demontáži obložení stěn deskami obsahujícími azbest	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Dekontaminace prostoru po demontáži obložení stěn deskami obsahujícími azbest					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	9000ZLR6	Zpracování technologického postupu odstranění azbestu, ohlášení prací v souladu s vyhl. č. 432/2003 Sb., vypracování dokumentační zprávy	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Zpracování technologického postupu odstranění azbestu, ohlášení prací v souladu s vyhl. č. 432/2003 Sb., vypracování dokumentační zprávy					
14	K	9000ZLR7	Terénní měření koncentrace azbestu v ovzduší včetně vyhotovení závěrečné zprávy	soubor	1,000	8 700,00	8 700,00	
PP			Terénní měření koncentrace azbestu v ovzduší včetně vyhotovení závěrečné zprávy					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				23 776,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				8 916,00	
15	K	045002000R1	Koordinační činnost	%	6,000	1 486,00	8 916,00	
PP			Kompletační a koordinační činnost					
D VRN6			Územní vlivy				14 860,00	
16	K	064103000	Práce ve škodlivém prostředí	%	5,000	1 486,00	7 430,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Práce ve škodlivém prostředí					
17	K	064203000	Práce se škodlivými materiály	%	5,000	1 486,00	7 430,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Práce se škodlivými materiály					

Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY STAVBY č. 02

ZL č.05 – SO – 06 – PARKOVIŠTĚ – změny materiálů a výměr

Investor:	Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Objednatel:	Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Druh dokumentace:	Zdůvodnění změny č.02
Projektant:	Ing. Radko Benda (projekční kancelář BAUBE), Riegrova 1100, Roudnice n.L. 413 01
Datum:	2. 2. 2022
Zakázka:	212042
Počet stran:	2

Stručný popis:

ZL č. 05 – SO – 06 – Parkoviště - změna materiálů - vegetační dlažby (typ, výměry), obrubníků a výměr

Rozpor v PD a VV k zakázce. Rozdíl ve výměrách a typu materiálů (dlažby, obrubníky).


Zdůvodnění:

Rozpor v PD a VV k zakázce. Rozdíl ve výměrách a typu materiálů (dlažby, obrubníky). PD – uvedena vegetační dlažba 200x200x80, rozpočet (VV) uvedena vegetační dlažba 600x400. Záměna typu dlažby. Nesouhlasí výměry ve VV cca 574 m² místo 574 ks, skutečnost cca 149m². Rozdíl v montáži výměr + cca 10m². Rozdíl v počtech a typech obrubníků. Chybějící spárování dlažby šterkodrtí.

V Ústí nad Labem, 8. 3. 2022


VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

.....
Ing. Karel Klenor
Zástupce hl. stavbyvedoucího

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“	Číslo změny: 2
	Datum: 14. 1. 2022
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
- 55.210,84 Kč bez DPH	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: <u>Soupis odsouhlasených přípočtů (soupis prací):</u> ZL č. 05 – SO – 06 – Parkoviště - změna materiálů - vegetační dlažby (typ, výměry), obrubníků a výměr – 89 864,68 Kč Přípočty celkem: 89.864,68 Kč bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> ZL č. 05 – SO – 06 – Parkoviště - změna materiálů - vegetační dlažby (typ, výměry), obrubníků a výměr - 145 075,52 Kč Odpočty celkem: 145.075,52 Kč bez DPH	
Počet listů příloh: 1 list rekapitulace, 1 list soupisu prací, 2 listy - vícepráce, 1 listů méněpráce	
Navrhovaná změna ceny díla: - 55 210,84 Kč bez DPH (slovy): Padestá pět tisíc dvěstě tři 91/100 haléřů	
zvýšení ceny o	89 864,68 Kč bez DPH
snížení ceny o	145.075,52 Kč bez DPH
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Karel Klenor (zástupce hlavního stavbyvedoucího) 
Za TDS (zpracoval):	p. Pavel Korčák 

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“			Číslo změny: 2	
			Datum:	
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☐	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> ZL č. 05 – SO – 06 – Parkoviště - změna materiálů - vegetační dlažby (typ, výměry), obrubníků a výměr – 89 864,68 Kč Přípočty celkem: 89.864,68 Kč bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> ZL č. 05 – SO – 06 – Parkoviště - změna materiálů - vegetační dlažby (typ, výměry), obrubníků a výměr - 145 075,52 Kč Odpočty celkem: 145.075,52 Kč bez DPH				
Počet připojených listů: 3		Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 17 271 684,07 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o Kč bez DPH	ZL č. 2 - 168.378,91 ZL č. 5 – 89.864,68	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
snížení ceny o Kč bez DPH	ZL č. 5 – 145.075,52	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Celková cena po změně	17 384 852,14 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	Záměrem objednatele			☐
	Chybou v dokumentaci zakázky			☒
	Chybou zhotovitele			☐
	Vyšší mocí			☐
<u>Jinou okolností:</u>				
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni 2. 2. 2022				

Podpis objednatele (zmocněnce), datum, razítko: 	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:  VIAMONT Servis a.s. © Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L. IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851 8.3.22
Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko:  8.03.09	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:  8.3.2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL č. 5 - Parkoviště
Stavba: MŠ Vědomice (z.č. 212042)

KSO:
Místo: Vědomice

CC-CZ:
Datum: 02.02.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -55 210,84

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-55 210,84	-11 594,28
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -66 805,12

Projektant

Zpracovatel

Adéla Biedermannová

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Klenor Karel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Viamont
VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

**OBEC VĚDOMICE**
Na Průhonu 270
413 01 Vědomice
IČ: 00264598

14.2.2022

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL č. 5 - Parkoviště

Stavba:

MŠ Vědomice (z.č. 212042)

Místo:

Vědomice

Datum:

02.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-55 210,84	-67 618,87
ZL č.5	Parkoviště	-55 210,84	-67 618,87
MNP	Parkoviště	-145 075,52	-175 541,38
VCP	Parkoviště	89 864,68	107 922,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Vědomice (z.č. 212042)
Objekt:
ZL č.5 - Parkoviště
Soupis:
MNP - Parkoviště

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 02.02.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-145 075,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-145 075,52	21,00%	-30 465,86
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-175 541,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vědomice (z.č. 212042)
Objekt: ZL č.5 - Parkoviště
Soupis: **MNP - Parkoviště**

Místo: Datum: 02.02.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-145 075,52
HSV - Práce a dodávky HSV		-145 075,52
5 - Komunikace pozemní		-130 445,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-14 630,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Vědomice (z.č. 212042)
 Objekt: ZL č.5 - Parkoviště
 Soupis: **MNP - Parkoviště**

Místo: Datum: 02.02.2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							-145 075,52	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-145 075,52	
D	5	Komunikace pozemní					-130 445,24	
1	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	-574,067	227,23	-130 445,24	
	VV		spc					
	VV		-125,251/0,60/0,40*1,1		-574,067			
	VV		Součet		-574,067			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-14 630,28	
2	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-2,849	2 939,36	-8 374,24	
	VV		pod obrubník					
	VV		-75,98*0,15*0,25		-2,849			
	VV		Součet		-2,849			
3	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-45,578	137,26	-6 256,04	
	VV		Dle SoD					
	VV		-75,98*1,1		-83,578			
	VV		Mezisoučet		-83,578			
	VV		Skutečnost					
	VV		38		38,000			
	VV		Mezisoučet		38,000			
	VV		Součet		-45,578			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Vědomice (z.č. 212042)
Objekt:
ZL č.5 - Parkoviště
Soupis:
VCP - Parkoviště

KSO:
Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 02.02.2022

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	89 864,68
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 864,68	21,00%	18 871,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	108 736,26
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Vědomice (z.č. 212042)
Objekt: ZL č.5 - Parkoviště
Soupis: VCP - Parkoviště

Místo: Datum: 02.02.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		89 864,68
HSV - Práce a dodávky HSV		84 789,68
5 - Komunikace pozemní		78 275,55
8 - Trubní vedení		6 514,13
998 - Přesun hmot		2 651,81
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		5 075,00
VRN4 - Inženýrská činnost		5 075,00

SOUPIS PRACÍ

tavba: MŠ Vědomice (z.č. 212042)
Objekt: ZL č.5 - Parkoviště
Soupis: VCP - Parkoviště

lísto: Datum: 02.02.2022
adavatel: Projektant:
hotovitel: Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							89 864,68	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				84 789,68	
D		5	Komunikace pozemní				78 275,55	
1	M	CSBR50001	Vegetační dlažba 200*200*80 mm, dle PD a potvrzené projektantem	m2	149,050	429,00	63 942,45	
2	K	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	10,249	236,34	2 422,25	SOD
3	M	59217480	Obrubník silniční přechodový L 250-150x150x1000 mm	kus	1,000	445,00	445,00	RTS II/21
4	M	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000x150x150-250 mm	kus	1,000	445,00	445,00	RTS II/21
5	M	59217031	Obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	5,000	187,00	935,00	CS ÚRS 2021 02
6	M	59217476	Obrubník nájezdový 1000x150x150	kus	39,000	145,00	5 655,00	RTS II/21
7	K	599441111	Vyplnění spár mezi silničními dílci drobným kamenivem těženým	m	1 355,000	3,27	4 430,85	CS ÚRS 2021 02
VV		Parkoviště						
VV		plocha*(bm/m2)						
VV		135,5*10				1 355,000		
VV		Součet				1 355,000		
D		8	Trubní vedení				6 514,13	
8	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2021 02
VV		SO 06 Parkoviště						
VV		2				2,000		
9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,770	216,00	1 462,32	CS ÚRS 2021 02
VV		SO - 06 Parkoviště						
VV		Kamenivo pro vyplnění spár						
VV		6,77				6,770		
D		998	Přesun hmot				2 651,81	
10	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	6,770	30,50	206,49	CS ÚRS 2021 02
VV		SO - 06 Parkoviště						
VV		Kamenivo pro vyplnění spár						
VV		6,77				6,770		
11	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	94,780	25,80	2 445,32	CS ÚRS 2021 02
VV		SO - 06 Parkoviště						
VV		Kamenivo pro vyplnění spár						
VV		6,77				6,770		
VV		6,77*14 'Přepočtené koeficientem množství				94,780		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 075,00	
D		VRN4	Inženýrská činnost				5 075,00	
2	K	045002000R1	Koordinační činnost - stavbyvedoucí	hod.	2,000	600,00	1 200,00	
Technik - stavbyvedoucí - 600 Kč/1hod. - 2 hodiny					1 200,000			
3	K	045002000R1	Koordinační činnost - projektant, mistr, přípravář	hod.	7,750	500,00	3 875,00	
Technik - projektant, mistr, přípravář - 500 Kč/1hod. - 7,75 hod.					3 875,000			

Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY STAVBY č. 03

ZL č.07 – SO – 01 – Přístavba MŠ – chybějící výměry ztraceného bednění a geotextilie nad šterkodrtí

Investor:	Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Objednatel:	Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Druh dokumentace:	Zdůvodnění změny č.02
Projektant:	Ing. Radko Benda (projekční kancelář BAUBE), Riegrova 1100, Roudnice n.L. 413 01
Datum:	2. 2. 2022
Zakázka:	212042
Počet stran:	2

Stručný popis:

ZL č. 07 – SO – 01 – Přístavba MŠ – chybějící výměry ztraceného bednění a geotextilie nad štěrkodrtí

Zdůvodnění:

ZL č. 07 – SO – 01 – Přístavba MŠ – chybějící výměry ztraceného bednění a geotextilie nad štěrkodrtí

Rozpor v PD a VV k zakázce. Rozdíl ve výměrách chybějící ztracené bednění nad základovými pasy a geotextilie nad štěrkodrtí (pod konstrukční deskou).

V Ústí nad Labem, 8. 3. 2022


VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

47


Ing. Karel Klenor

Zástupce hl. stavbyvedoucího

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“	Číslo změny: 3
	Datum: 21. 2. 2022
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
29.126,19 Kč bez DPH	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: <u>Soupis odsouhlasených přípočtů (soupis prací):</u> ZL č. 07 – SO – 02 – Přístavba MŠ – chybějící výměry ztraceného bednění a geotextilie nad šterkodrtí – 29 126,19 Kč Přípočty celkem: 29.126,19 Kč bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> Odpočty celkem: 0 Kč bez DPH	
Počet listů příloh: 1 list rekapitulace, 1 list soupisu prací, 1 list - vícepráce, 0 listů méněpráce	
Navrhovaná změna ceny díla: 29.126,19 Kč bez DPH	
(slovy): Padestá pět tisíc dvěstě třetí 91/100 haléřů	
zvýšení ceny o	29.126,19 Kč bez DPH
snížení ceny o	0 Kč bez DPH
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Karel Klenor (zástupce hlavního stavbyvedoucího)
Za TDS (zpracoval):	p. Pavel Korčák

VIMONT Servis a.s.
 Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
 IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

ODSOUHLESENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“			Číslo změny: 3	
			Datum:	
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☐	objednatel ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u>				
ZL č. 07 – SO – 02 – Přístavba MŠ – chybějící výměry ztraceného bednění a geotextilie nad šterkodrtí – 29.126,19 Kč				
Přípočty celkem:		29.126,19 Kč bez DPH		
<u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u>				
Odpočty celkem:		0 Kč bez DPH		
Počet připojených listů: 3		Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 17 271 684,07 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o Kč bez DPH	ZL č. 2 - 168.378,91 ZL č. 5 - 89.864,68 ZL č. 7 - 29.126,19	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
snížení ceny o Kč bez DPH	ZL č. 5 - 145.075,52	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Celková cena po změně	17 413 978,33 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	Záměrem objednatele	☐		
	Chybou v dokumentaci zakázky	☒		
	Chybou zhotovitele	☐		
	Vyšší mocí	☐		
<u>Jinou okolností:</u>				
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni 21. 2. 2022				

Podpis objednatele (zmocněnce), datum, razítko: 	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:  VIAMONT Servis a.s. Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L. IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851  8.3.2022
Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko:  TDS 22.03.09	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:  8.3.2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL_07 - Ztracené bednění + Geotextilie
Stavba: Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

KSO:
Místo: Vědomice

CC-CZ:
Datum: 24.02.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	29 126,19
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	29 126,19	6 116,50
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	35 242,69
------------	---	-----	-----------

Adéla Biedermannová

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Viamont
VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Datum a podpis:

25.2.2022

Razítko

Datum a podpis:

24.4.2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 07 - Ztracené bednění + Geotextilie

Stavba: Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Místo: Vědomice Datum: 24.02.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		29 126,19	35 242,69
ZL_07	Ztracené bednění + Geotextilie	29 126,19	35 242,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č. 7 - Ztracené bednění + Geotextilie
Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

KSO:
Místo: Vědomice

CC-CZ:
Datum: 24.02.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	29 126,19
---------------------	------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	29 126,19	21,00%	6 116,50
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	35 242,69
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Místo: Vědomice

Datum: 24.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	29 126,19
HSV - Práce a dodávky HSV	27 456,19
2 - Zakládání	17 998,14
998 - Přesun hmot	9 458,05
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 670,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 670,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Místo: Vědomice

Datum: 24.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 126,19

D HSV Práce a dodávky HSV

27 456,19

D 2 Zakládání 17 998,14

1	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	270,792	2,20	595,74	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------	----------------

VV "separační vrstva geotextilie 200 g/m2 přes hutněný zásyp pod

podkladní beton"

VV "viz. v.č. D.1.1.b3 Základy, měřeno z výkresu"

VV 17,2*13,705

235,726

VV 5,81*4,9+4,34*1,52

35,066

VV Součet

270,792

2	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	311,411	26,60	8 283,53	CS ÚRS 2022 01
---	---	----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV 270,792*1,15 Přepočtené koeficientem množství

311,411

3	K	279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	7,697	1 184,73	9 118,87	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

VV "Smluvní rozpočet = 47,542m2 (pol. č. 14), výkres D.1.1 b 3

SO 2 Základy = 55,239m2. Rozdíl = - 7,697m2"

VV 7,697

7,697

VV Součet

7,697

D 998 Přesun hmot

9 458,05

4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	5,284	277,49	1 466,26	SOD
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------	-----

5	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	5,284	278,00	1 468,95	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	-----

6	K	998011019	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	223,385	29,20	6 522,84	SOD
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	-----

VV 5,195*43

223,385

VV Součet

223,385

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 670,00

D VRN4 Inženýrská činnost

1 670,00

7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1 670,000	1,00	1 670,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-----------	------	----------	----------------

VV "Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"

VV 600*0,45

270,000

VV "Mistr, přípravář, projektant: 500Kč/hod"

VV 500*2,8

1 400,000

VV Součet

1 580,000