



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. 247/2013/Te

uzavřené dle ust. § 536 a násl. Obchodního zákoníku

na zhotovení díla s názvem

KD Malšovice – zázemí pro malý sál

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Malšovice**
Se sídlem: Malšovice čp. 16, 405 02 Děčín 2
IČ : 00261548
DIČ: CZ 00261548
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín
Číslo účtu : 6027431/0100
Zastoupený: Pavlem Plachým, starostou obce
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Pavel Plachý, starosta obce
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu realizace: Bc. Alena Bílková, TDI

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Podmokelská stavební společnost s.r.o.**
Se sídlem: Krásnostudenecká 33, 405 02 Děčín 6
IČ : 25014455
DIČ : CZ 25014455
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Děčín
Číslo účtu : 78 - 5217020267/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíl C, vložka číslo 11741.
Zastoupený: Ing. Miroslavem Tesařem, jednatelem společnosti
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Ing. Miroslav Tesař, jednatel
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Ing. Miroslav Tesař, jednatel, Pavel Kalina, stavbyvedoucí, Tesař ml., stavbyvedoucí

Smluvní strany se z důvodu objednatelem požadovaného doplnění rozsahu prací oproti předaným podkladům, zejména nezbytných víceprací dohodly na rozšíření smlouvy o předmět a rozsah díla a cen díla:

Čl. 3 - PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA se mění takto:

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**KD Malšovice – zázemí pro malý sál**“ způsobem a v rozsahu stanoveným ve smlouvě o dílo a přílohy č. 1 tohoto dodatku, objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným ve smlouvě o dílo a dodatku č. 1.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 smlouvy o dílo a přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 3.3 Důvodem změny rozsahu díla je požadavek objednatele na doplnění prací spočívajících ve funkčním propojení navazující zateplené fasády, funkčního propojení vnitřních rozvodů plynu, kanalizace, elektroinstalace navazujících na původní rozsah díla, dále prodloužení plynovodní přípojky vynucené distributorem plynárenského zařízení, provedení stavební úpravy týkajících se změny skladby podlah a

demolice stávajících stavebnětechnicky nevyhovujících přiček s nahrazením novými zděnými přičkami oproti původnímu rozsahu.

Čl. 4 - CENA DÍLA se mění takto:

5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	1 098 814,71 Kč
DPH 21%:	230 751,09 Kč
Cena včetně DPH:	1 329 565,80 Kč

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Ostatní články smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

Příloha č. 1 dodatku:

- rozpočet s výkazem výměr ze dne 11.11.2013


V Děčíně, dne 11.11.2013

V Malšovicích, dne 11.11. 2013

za zhotovitele:

za objednatele:


Ing. Miroslav Tesař
jednatel
STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Krásnostudenecká 33
405 02 DĚČÍN VI
Tel./fax: 412 540 565
ČO: 25 01 44 55 DIČ: CZ25014455


Pavel Plachý
starosta obce
OBEC MALŠOVICE
405 02 Malšovice č.p. 16
Tel.: 412 542 211

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZMĚNA č. 1

Stavba: Malšovice 6 - stavební úpravy objektu

Objekt: MALÝ SÁL - 2.NP

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.11.2013

Objednatel: Obec Malšovice

Zhotovitel: Podmokelská stavební společnost s.r.o. Děčín

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

240 874,36

3
34

Svislé a kompletní konstrukce
Stěny a příčky

40 190,12
40 190,12

1	014	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,137	32 040,00	4 389,48
1	014	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,133	32 040,00	4 261,32
2	014	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,226	3 852,00	870,55
3	011	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,780	466,20	363,64
4	011	331231125	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na SMS 5 MPa	m3	0,467	4 581,00	2 139,33
5	014	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,538	3 348,00	1 801,22
6	014	310237261	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000	512,10	512,10
7	014	340239235	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkové Ytong tl 150 mm	m2	6,200	676,80	4 196,16
8	014	340238235	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkové Ytong tl 150 mm	m2	1,280	704,70	902,02
9	014	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	4,216	692,10	2 917,89
10	011	342272323	Příčky tl 100 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkové objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	18,953	488,70	9 262,33
10	011	342272323	Příčky tl 100 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkové objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	13,700	488,70	6 695,19
			Příčky tl 75 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkové objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,900	420,00	798,00
11	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	12,900	83,79	1 080,89

4
41

Vodorovné konstrukce
Stropy a stropní konstrukce

0,00
0,00

12	011	411354249	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	9,677	370,80	3 588,23
12	011	411354249	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	-9,677	370,80	-3 588,23
13	011	411354271	Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC	m2	9,677	13,23	128,03
13	011	411354271	Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC	m2	-9,677	13,23	-128,03
14	011	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,047	28 350,00	1 332,45
14	011	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	-0,047	28 350,00	-1 332,45
15	011	411321313	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,968	2 376,00	2 299,97
15	011	411321313	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20	m3	-0,968	2 376,00	-2 299,97

6
61

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Úprava povrchů vnitřní

106 342,43
69 217,45

16	014	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	32,758	567,90	18 603,27
17	014	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	32,758	203,40	6 662,98
18	014	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	13,700	130,50	1 787,85
19	011	611323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stropů rovných tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	6,200	114,30	708,66
20	011	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	19,900	157,50	3 134,25
21	011	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně tl. do 3 mm	m2	19,900	99,90	1 988,01
22	014	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	141,182	109,80	15 501,78
22	014	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	-31,800	109,80	-3 491,64
23	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl. do 10 mm	m2	13,383	144,00	1 927,15
24	011	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	26,766	43,02	1 151,47
25	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	25,500	136,80	3 488,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZMĚNA č. 1

Stavba: Malšovice 6 - stavební úpravy objektu

Objekt: MALÝ SÁL - 2.NP

Objednatel: Obec Malšovice

Zhotovitel: Podmokelská stavební společnost s.r.o. Děčín

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.11.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
25	011	612142001	Potazení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	27,400	136,80	3 748,32
26	011	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl. 3 mm	m2	138,749	79,47	11 026,38
26	011	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl. 3 mm	m2	20,400	79,47	1 621,19
27	011	632450121	Výrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí	m2	1,375	225,00	309,38
			Výšková úprava nadpraží vchodových dveří	ks	1,000	1 050,00	1 050,00
53			Podlahy a podlahové konstrukce				12 916,98
28	011	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,620	2 673,00	1 657,26
29	011	631319173	před vložení výztuže	m3	0,620	87,12	54,01
30	011	631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,620	78,93	48,94
31	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,030	28 350,00	850,50
31	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,060	28 350,00	1 701,00
32	011	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,496	2 682,00	1 330,27
32	011	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	2,000	2 682,00	5 364,00
			Folie pod betonovou mazaninu podlah	m2	54,600	35,00	1 911,00
54			Osazování vyplň otvorů				13 666,00
33	014	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	12,000	418,00	5 016,00
33	014	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	-1,000	418,00	-418,00
34	553	553312030	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 900 L/P	kus	1,000	902,00	902,00
35	553	553312010	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 800 L/P	kus	1,000	884,00	884,00
36	553	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	3,000	666,00	1 998,00
36	553	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	-1,000	666,00	-666,00
37	553	553311130	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	kus	3,000	640,00	1 920,00
38	553	553313500	zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 800 L/P	kus	1,000	691,00	691,00
39	553	553313460	zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 600 L/P	kus	3,000	663,00	1 989,00
40	014	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	1,000	542,00	542,00
41	553	553311230	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 1250 dvoukřídlá	kus	1,000	808,00	808,00
5			Úprava povrchu vnější				10 542,00
			Montáž zateplení 100mm zádveří	m2	10,600	380,00	4 028,00
			Tepelná izolace STYRODUR 100 mm	m2	10,600	480,00	5 088,00
			Montáž lišt	bm	9,000	45,00	405,00
			Dodávka rohové lišty	bm	9,000	19,00	171,00
			Úprava destového svodu	kpl	1,000	850,00	850,00
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				94 341,80
94			Lešení a stavební výťahy				1 130,94
42	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou	m2	30,900	36,60	1 130,94
951			Ostatní konstrukce a práce				3 352,80
43	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské vystavby při výšce podlaží do 4 m	m2	50,800	66,00	3 352,80
96			Bourání konstrukcí				63 206,48
44	776	776511811	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky včetně soklíku	m2	33,000	21,36	704,88
45	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	18,500	37,92	701,52
46	013	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,850	2 152,00	3 981,20
47	013	965049113	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání s rabičovým pletivem tl do 100 mm	m3	1,850	682,40	1 262,44
48	762	762510849	Demontáž kce podkladové z desek cementotřískových tl přes 20 mm na sraz šroubovaných	m2	45,300	37,36	1 692,41
49	762	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	45,300	39,68	1 797,50
50	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	6,006	55,60	333,93
51	013	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	5,688	64,56	367,22
52	013	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	3,062	79,44	243,25
53	013	968062244	m2	m2	0,960	112,80	108,29
54	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	15,760	158,40	2 496,38
55	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,030	120,80	245,22
56	013	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	14,900	120,80	1 799,92

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZMĚNA č. 1

Stavba: Malšovice 6 - stavební úpravy objektu

Objekt: MALÝ SÁL - 2.NP

Objednatel: Obec Malšovice

Zhotovitel: Podmokelská stavební společnost s.r.o. Děčín

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.11.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
57	013	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 600 mm	m ³	1,770	608,00	1 076,16
57	013	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 600 mm	m ³	-1,200	608,00	-729,60
58	013	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 150 mm	m ²	4,400	72,48	318,91
59	013	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m ² na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	193,60	193,60
60	013	971033331	do 150 mm	kus	2,000	35,92	71,84
61	013	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m ²	6,698	71,68	480,11
62	013	967031732	mm	m ²	0,406	84,00	34,10
63	013	967031734	mm	m ²	0,450	256,80	115,56
64	013	974031153	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	12,700	57,68	732,54
65	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ²	m ²	13,383	50,56	676,64
66	013	978012141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rakosových o rozsahu do 30 %	m ²	44,600	23,60	1 052,56
67	013	978012191	do 100 %	m ²	6,200	77,92	483,10
68	013	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m ²	141,182	13,52	1 908,78
69	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m ²	44,861	43,84	1 966,71
70	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m ²	108,417	16,88	1 830,08
71	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,693	184,00	3 807,51
71	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,040	184,00	927,36
72	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	103,465	7,98	825,65
72	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,200	7,98	201,10
73	013	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,099	768,00	76,03
74	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	20,594	952,00	19 605,49
74	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,040	952,00	4 798,08
75	013	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	5,000	252,00	1 260,00
76	013	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	150,000	38,40	5 760,00
99 Přesun hmot							26 651,58
77	011	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	17,774	870,00	15 463,38
77	011	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	12,860	870,00	11 188,20
PSV 721 Práce a dodávky PSV Zdravotnická - vnitřní kanalizace							630 007,43
							42 637,39
78	R	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m	6,500	397,10	2 581,15
79	R	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	8,000	447,45	3 579,60
80	R	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	5,000	253,65	1 268,25
81	R	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	9,000	278,35	2 505,15
			Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 75	m	12,000	330,00	3 960,00
82	R	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	4,000	426,55	1 706,20
82	R	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	10,000	426,55	4 265,50
			Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 150	m	12,000	450,00	5 400,00
83	R	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	47,60	142,80
84	R	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	52,73	105,46
85	R	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	4,000	78,47	313,88
			Čistící kus	kus	1,000	450,00	450,00
			Odvzdušňovací hlavice DN 100	kus	1,000	350,00	350,00
			Napojení na stávající kanalizační šachtu	kus	1,000	950,00	950,00
86	R	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,026	463,60	12,05
87	R	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - výpomoc	hod	17,000	200,45	3 407,65
87	R	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - výpomoc	hod	8,000	200,45	1 603,60
		721000000	Výpomocné práce pro vnitřní kanalizaci-sekání,průrazy,zazdíky,záhozy,začistění	%	156,220	14,25	2 226,14
88	721	721000000	Výpomocné práce pro vnitřní kanalizaci-sekání,průrazy,zazdíky,záhozy,začistění	%	548,070	14,25	7 809,96

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZMĚNA č. 1

Stavba: Malšovice 6 - stavební úpravy objektu

Objekt: MALÝ SÁL - 2.NP

Objednatel: Obec Malšovice

Zhotovitel: Podmokelská stavební společnost s.r.o. Děčín

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.11.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod	35 869,30			
89	R	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	36,000	195,96	7 054,56
90	R	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	47,000	239,20	11 242,40
91	R	722181221	Óchrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	36,000	41,77	1 503,72
92	R	722181222	z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	47,000	48,67	2 287,49
93	R	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	16,000	124,20	1 987,20
94	R	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	14,000	99,36	1 391,04
95	R	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závitů	kus	3,000	274,16	822,48
96	R	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1	or	1,000	2 171,20	2 171,20
97	721	722263203.1	Podružný vodoměr	kus	1,000	828,00	828,00
98	R	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	83,000	26,50	2 199,50
99	R	998722102	m	t	0,080	401,12	32,09
100	721	722000004	Výpomocné práce pro vodovodní potrubí - sekání, průrazy, zazdívký, záhozy, začistění...	%	315,190	13,80	4 349,62
723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod	72 208,13			
101	R	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	0,500	234,00	117,00
101	R	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	1,500	234,00	351,00
102	R	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,000	1 190,00	1 190,00
102	R	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	or	-1,000	1 190,00	-1 190,00
103	R	723181012	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ZTI	m	3,000	315,00	945,00
103	R	723181012	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ZTI	m	3,000	315,00	945,00
104	R	723181013	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI	m	4,000	365,00	1 460,00
104	R	723181013	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI	m	5,000	365,00	1 825,00
			Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 28 ZTI	m	16,000	601,00	9 616,00
			Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 35 ZTI	m	10,000	792,00	7 920,00
			Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 42 ZTI	m	16,000	1 070,00	17 120,00
105	R	723190111	Přípojka plynovodní nerezová hadice G3/4 F x G3/4 M délky od 20 do 40 cm spojovaná na závit	soubor	1,000	694,00	694,00
106	R	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	1,000	220,00	220,00
106	R	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	-1,000	220,00	-220,00
107	R	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	1,000	254,00	254,00
107	R	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	-1,000	254,00	-254,00
108	R	723220211	Šroubení přechodové G 1/2 F x D 16 PRES-GAS s vnitřním závitěm	kus	1,000	137,00	137,00
108	R	723220211	Šroubení přechodové G 1/2 F x D 16 PRES-GAS s vnitřním závitěm	kus	-1,000	137,00	-137,00
109	R	723220212	Šroubení přechodové G 3/4 F x D 20 PRES-GAS s vnitřním závitěm	kus	1,000	171,00	171,00
109	R	723220212	Šroubení přechodové G 3/4 F x D 20 PRES-GAS s vnitřním závitěm	kus	-1,000	171,00	-171,00
110	R	723230152	Rohový uzávěr PN 4 G 1/2 s bajonetovým připojením a provozní pojistkou	kus	1,000	687,00	687,00
110	R	723230152	pojistkou	kus	-1,000	687,00	-687,00
111	R	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 plnopřítokový	kus	1,000	322,00	322,00
111	R	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 plnopřítokový	kus	1,000	322,00	322,00
112	721	723261914	Montáž plynoměru	kus	1,000	267,00	267,00
113	388	388222720.1	plynoměr membránový pro podružné měření	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
114	R	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,011	437,00	4,81
114	R	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,225	437,00	98,33
115	R	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - výpomoc	hod	2,000	211,00	422,00
115	R	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - výpomoc	hod	-2,000	211,00	-422,00
			Regulátor tlaku, plynu DN 40	kus	1,000	6 490,00	6 490,00
			Ocelová trubka Bralen DN 40	m	4,000	605,00	2 420,00
			Izolace spojů	ks	2,000	330,00	660,00
			Kulový ventil DN 40	ks	2,000	748,00	1 496,00
			Napojení na středotlak. přípojku	kpl	1,000	2 420,00	2 420,00
			Příprava pro napojení plynovodu	ks	1,000	935,00	935,00
			Přípojka pro plynoměry vč. Rozpěrky	ks	2,000	1 650,00	3 300,00
			Kulový ventil 1"	ks	4,000	495,00	1 980,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZMĚNA č. 1

Stavba: Malšovice 6 - stavební úpravy objektu

Objekt: MALÝ SÁL - 2.NP

Objednatel: Obec Malšovice

Zhotovitel: Podmokelská stavební společnost s.r.o. Děčín

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.11.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
116	721	723111208	Výpomocné práce pro plynoinstalaci - sekání, průrazy, zadržky, záhozy, začištění ...	%	88,900	15,00	1 333,50
116	721	723111208	Výpomocné práce pro plynoinstalaci - sekání, průrazy, zadržky, záhozy, začištění ...	%	477,760	15,00	7 166,50

725 Zdravotnická - zařízení předměty

47 990,71

117	R	725112001	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000	2 394,00	7 182,00
118	R	725121501	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a otvoru pro ventil	soubor	2,000	3 366,00	6 732,00
119	R	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	2,000	1 944,00	3 888,00
120	R	725211705	Umyvatko keramické rohové 450 mm	soubor	1,000	2 394,00	2 394,00
121	721	725319111	Montáž dřezu ostatních typů včetně zápachové uzávěrky, ventilu a těsnící manžety	soubor	1,000	825,30	825,30
122	552	552310521	dřez hřez vestavny matny - upřesnit dle výběru	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
123	R	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	4 311,00	4 311,00
124	R	725619101	Montáž sporáku na zemní plyn	kus	1,000	672,30	672,30
125	541	541119710	sporak plynový bílý typ MGN 51102 GW	kus	1,000	6 030,00	6 030,00
126	R	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	10,000	139,50	1 395,00
127	R	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti (montáž a dodávka)	soubor	3,000	1 422,00	4 266,00
128	721	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm (montáž a dodávka)	soubor	1,000	2 097,00	2 097,00
129	R	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	127,80	127,80
130	551	551456140	baterie umyvadlová nástěnná páková - výlevka	kus	1,000	2 178,00	2 178,00
131	721	721226513	Zápachová uzávěrka podomítková pro myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny (včetně trubky a kabelu)	kus	1,000	3 816,00	3 816,00
132	R	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,209	460,80	96,31

731 Ústřední vytápění - kotelny

34 350,70

133	R	731151962	Montáž odkouření kotle	soubor	1,000	1 400,00	1 400,00
134	286	286132140	odkouření plynového kotle	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
135	R	731241952	Montáž kotle ocelového nástěnného na plyn s ohřevem TUV provedení turbo do 25 kW	soubor	1,000	2 930,00	2 930,00
136	484	484176699	kotel závěsný plynový IMMERGAS EOLO STAR 24kW s ohřevem TUV	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
137	R	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,057	3 100,00	176,70
138	R	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - výpomoc	hod	4,000	211,00	844,00

733 Ústřední vytápění - potrubí

36 439,86

139	R	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 UT	m	55,000	262,80	14 454,00
139	R	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 UT	m	-25,000	262,80	-6 570,00
140	R	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 UT	m	38,000	306,90	11 662,20
141	R	733222305	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 25 UT	m	10,000	464,40	4 644,00
142	R	733222306	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 32 UT	m	4,000	710,10	2 840,40
143	R	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelárnách nebo strojárnách D 35x1,5	m	4,000	147,60	590,40
144	R	733224222	měděných D 15x1	kus	20,000	99,90	1 998,00
145	R	733224226	měděných D 35x1,5	kus	2,000	174,60	349,20
146	R	733290801	Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm	m	30,000	26,37	791,10
146	R	733290801	Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm	m	-30,000	26,37	-791,10
147	R	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděného do D 35x1,5	m	107,000	11,88	1 271,16
148	R	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,074	874,80	64,74
149	R	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - výpomoc	hod	8,000	189,90	1 519,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZMĚNA č. 1

Stavba: Malšovice 6 - stavební úpravy objektu

Objekt: MALÝ SÁL - 2.NP

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.11.2013

Objednatel: Obec Malšovice

Zhotovitel: Podmokelská stavební společnost s.r.o. Děčín

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
150	731	731119626	Výpomocné práce pro ÚT-sekání, průrazy, zazdívky, záhozy, začistění ...	%	401,840	9,00	3 616,56
734 Ústřední vytápění - armatury							7 998,93
151	R	734221536	Ventil závitový termostatický rohový bez hlavice ovládání dvouregulační G 1/2	kus	10,000	275,28	2 752,80
152	R	734221682	Hlavice termostatická	kus	10,000	281,79	2 817,90
153	R	734261417	vypouštěním	kus	10,000	208,32	2 083,20
154	R	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	2,000	170,19	340,38
155	R	998734103	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,007	664,02	4,65
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							26 509,51
156	R	735151271	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 11 výška/délka 600/400 mm	kus	2,000	1 541,60	3 083,20
157	R	735151273	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 11 výška/délka 600/600 mm	kus	2,000	1 842,40	3 684,80
157	R	735151273	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 11 výška/délka 600/600 mm	kus	-1,000	1 842,40	-1 842,40
158	R	735151275	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 11 výška/délka 600/800 mm	kus	1,000	2 124,40	2 124,40
158	R	735151275	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 11 výška/délka 600/800 mm	kus	-1,000	2 124,40	-2 124,40
159	R	735151277	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 11 výška/délka 600/1000 mm	kus	1,000	2 425,20	2 425,20
159	R	735151277	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 11 výška/délka 600/1000 mm	kus	-1,000	2 425,20	-2 425,20
160	R	735151580	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1400 mm	kus	4,000	4 530,80	18 123,20
161	R	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	3,000	84,04	252,12
162	R	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,283	748,24	211,75
163	731	731119626	Výpomocné práce pro ÚT-sekání, průrazy, zazdívky, záhozy, začistění ...	%	318,813	9,40	2 996,84
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							5 759,18
164	711	711113118	Nátěrová hydroizolace vodorovná	m2	8,800	300,00	2 640,00
165	711	711113128	Nátěrová hydroizolace svislá	m2	3,020	330,00	996,60
166	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem	m2	6,200	20,49	127,04
167	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,002	54 300,00	108,60
<i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín</i>							<i>40 190,12</i>
168	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	6,200	98,70	611,94
169	628	628522563	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastek Special mineral	m2	7,130	153,70	1 095,88
170	711	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	55,801	3,21	179,12
713 Izolace tepelné							8 227,63
171	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	35,800	15,20	544,16
172	631	631481120	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	36,516	139,00	5 075,72
173	713	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	57,160	11,40	651,62
174	631	631402740	pásek okrajový š 120 mm tl. 12 mm	m	62,876	20,40	1 282,67
175	R	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy	m	10,500	39,50	414,75
176	283	283770940	izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 9 mm	m	8,000	10,20	81,60
177	283	283771010	izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 9 mm	m	2,000	11,50	23,00
178	283	283771030	izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 9 mm	m	0,500	13,60	6,80
179	713	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	75,542	1,95	147,31
714 Akustická a protitřesová opatření							0,00
180	714	714181001	Montáž akustických protitřesových vložek do lamel nebo kazet volně 1	m2	35,800	31,90	1 142,02
180	714	714181001	Montáž akustických protitřesových vložek do lamel nebo kazet volně 1	m2	-35,800	31,90	-1 142,02

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZMĚNA č. 1

Stavba: Malšovice 6 - stavební úpravy objektu

Objekt: MALÝ SÁL - 2.NP

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.11.2013

Objednatel: Obec Malšovice

Zhotovitel: Podmokelská stavební společnost s.r.o. Děčín

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
181	611	611553530	podložka pro kročejový útlum tl. 6 mm	m2	36,516	46,20	1 687,04
181	611	611553530	podložka pro kročejový útlum tl. 6 mm	m2	-36,516	46,20	-1 687,04
182	714	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	%	28,291	1,07	30,27
182	714	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	%	-28,291	1,07	-30,27
762 Konstrukce tesařské							0,00
183	762	762511169	na pero a drážku šroubovaných	m2	35,800	556,20	19 911,96
183	762	762511169	na pero a drážku šroubovaných	m2	-35,800	556,20	-19 911,96
184	762	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	35,800	68,40	2 448,72
184	762	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	-35,800	68,40	-2 448,72
185	762	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah	m2	71,600	21,96	1 572,34
185	762	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah	m2	-71,600	21,96	-1 572,34
186	605	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	1,705	4 347,00	7 411,64
186	605	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	-1,705	4 347,00	-7 411,64
187	762	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,705	623,70	1 063,41
187	762	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	-1,705	623,70	-1 063,41
188	762	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	324,081	5,58	1 808,37
188	762	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	-324,081	5,58	-1 808,37
763 Konstrukce suché vystavby							24 565,96
189	763	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	30,900	627,00	19 374,30
190	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	30,900	21,38	660,64
191	763	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	46,920	88,73	4 163,21
192	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	241,982	1,52	367,81
766 Konstrukce truhlářské							168 255,00
193	766	766621211	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdíva	m2	1,580	450,90	712,42
194	766	766621212	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdíva	m2	5,688	461,70	2 626,15
195	611	611400133	okno plastové jednokřídlé otvřené a vyklápěcí 50 x 50 cm s izolačním dvojsklem - ozn.č. 1	kus	2,000	2 484,00	4 968,00
196	611	611400342	okno plastové trojkřídlé otvřené vyklápěcí+otvřené+otvřené a vyklápěcí 180x158 cm s izol.dvojsklem	kus	2,000	10 710,00	21 420,00
197	611	611400160	okno plastové jednokřídlé otvřené a vyklápěcí pravé 90 x 120 cm	kus	1,000	4 122,00	4 122,00
198	766	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000	88,38	176,76
198	766	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	-2,000	88,38	-176,76
199	766	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	2,000	161,10	322,20
200	611	611444010	parapet plastový vnitřní 25 x 2 x 100 cm	m	4,600	428,40	1 970,64
200	611	611444010	parapet plastový vnitřní 25 x 2 x 100 cm	m	-1,000	428,40	-428,40
201	766	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlení do zdíva	kus	1,000	1 935,00	1 935,00
202	611	611441630	dveře plastové vchodové 1křídlové otvřené 80x200 cm včetně kování	kus	1,000	18 000,00	18 000,00
203	766	766660021	Montáž dveřních křidel otvřacích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	732,60	732,60
204	766	766660022	Montáž dveřních křidel otvřacích 1křídlových š přes 0,8 m požárních	kus	1,000	846,00	846,00
205	611	611656160	30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	1,000	5 436,00	5 436,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZMĚNA č. 1

Stavba: Mašovice 6 - stavební úpravy objektu

Objekt: MALÝ SÁL - 2.NP

Objednatel: Obec Mašovice

Zhotovitel: Podmokelská stavební společnost s.r.o. Děčín

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.11.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
206	611	611656170	dveře vnitřní požární bezpečnostní třída 2, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	1,000	5 445,00	5 445,00
207	766	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírací na ocelovou zárubň	kus	2,000	142,20	284,40
208	549	549172650	samozavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz	kus	2,000	888,30	1 776,60
209	766	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	9,000	431,10	3 879,90
209	766	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000	431,10	-431,10
210	611	611629300	dveře vnitřní hladké lamino plné 1křídle 60x197 cm	kus	6,000	1 899,00	11 394,00
211	611	611629340	dveře vnitřní hladké lamino plné 1křídle 80x197 cm	kus	3,000	1 926,00	5 778,00
211	611	611629340	dveře vnitřní hladké lamino plné 1křídle 80x197 cm	kus	-1,000	1 926,00	-1 926,00
212	766	766660031	Montáž dveřních křídel otvíracích 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	900,00	900,00
213	611	611629640	dveře vnitřní hladké laminátové sklo 2/3 2křídle 125x197 cm	kus	1,000	5 004,00	5 004,00
214	766	766660302	Montáž posuvných dveří do pojezdu na stěnu	kus	1,000	731,70	731,70
215	611	611629421	dveře vnitřní hladké laminátové posuvné plné 2křídle 145x197 cm s kováním	kus	1,000	5 400,00	5 400,00
216	611	611823520	kování posuvné na stěnu do garáže pro š. 125,145,165,185	kus	1,000	6 300,00	6 300,00
217	766	766660722	Montáž dveřního kování	kus	12,000	138,60	1 663,20
217	766	766660722	Montáž dveřního kování	kus	-1,000	138,60	-138,60
218	549	549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu	kus	12,000	330,30	3 963,60
218	549	549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu	kus	-1,000	330,30	-330,30
č.zboží ACE00002 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu							
219	549	549264000	zámek stavební dveří zadílabací s vložkou	kus	12,000	130,50	1 566,00
219	549	549264000	zámek stavební dveří zadílabací s vložkou	kus	-7,000	130,50	-913,50
220	766	766661122	Montáž zárubní rámových pro dveře dvoukřídlové rozměru 1450 mm	kus	1,000	1 143,00	1 143,00
221	611	611822560	zárubň rámová pro dveře 2křídlové 145x197 cm	kus	1,000	2 061,00	2 061,00
222	766	766121420	Montáž a dodávka dveří shrnovacích 800/1970 mm s kováním	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
			Montáž přechodové lišty	kus	1,000	250,00	250,00
223	766	766811113	Montáž kuchyňské linky	kus	1,000	2 250,00	2 250,00
224	615	615615008	kuchyňská linka dl. 2500 mm dolní i horní skříňky	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
225	542	542111366	chladicí skříň prosklená v. 2000 mm jednodveřová	kus	1,000	18 000,00	18 000,00
226	542	542414020	myčka nádobí 12 souprav, šířka 60 cm	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
227	766	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 705,082	1,08	1 841,49

771

Podlahy z dlaždic

50 246,66

228	771	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	32,100	260,00	8 348,00
228	771	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	18,700	260,00	4 862,00
229	771	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	32,100	28,50	914,85
229	771	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	18,700	28,50	532,95
230	771	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	32,100	28,50	914,85
230	771	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	18,700	28,50	532,95
231	597	597611171	dlaždice keramické - upřesnit dle výběru	m2	35,310	300,00	10 593,00
231	597	597611171	dlaždice keramické - upřesnit dle výběru	m2	19,635	300,00	5 890,50
232	771	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	30,440	76,70	2 334,75

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZMĚNA č. 1

Stavba: Malšovice 6 - stavební úpravy objektu

Objekt: MALÝ SÁL - 2.NP

Objednatel: Obec Malšovice

Zhotovitel: Podmokelská stavební společnost s.r.o. Děčín

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.11.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
232	771	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	22,720	76,70	1 742,62
233	771	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	3,044	28,50	86,75
233	771	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,272	28,50	64,75
234	771	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	3,044	28,50	86,75
234	771	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	2,272	28,50	64,75
235	597	597611172	soklík keramický - upřesnit dle výběru	m	33,484	135,00	4 520,34
235	597	597611172	soklík keramický - upřesnit dle výběru	m	23,856	135,00	3 220,56
236	771	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	6,200	211,00	1 308,20
236	771	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	5,000	211,00	1 055,00
237	771	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	291,055	6,58	1 915,14
237	771	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	191,480	6,58	1 259,94
776 Podlahy povlakové							0,00
238	776	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	18,700	83,50	1 561,45
238	776	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	-18,700	83,50	-1 561,45
239	284	284122850	podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm	m2	19,635	299,00	5 870,87
239	284	284122850	podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm	m2	-19,635	299,00	-5 870,87
240	776	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	22,720	65,10	1 479,07
240	776	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	-22,720	65,10	-1 479,07
241	284	284110061	lišta podlahová - upřesnit dle výběru	m	23,856	35,00	834,96
241	284	284110061	lišta podlahová - upřesnit dle výběru	m	-23,856	35,00	-834,96
242	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	97,464	0,38	37,04
242	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	-97,464	0,38	-37,04
781 Dokončovací práce - obklady keramické							67 336,97
243	781	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	68,368	285,95	19 549,83
244	781	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	68,368	27,08	1 851,41
245	781	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	68,368	27,08	1 851,41
246	597	597610251	obkládačky keramické - upřesnit dle výběru	m2	75,205	285,00	21 433,43
247	781	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	68,368	157,70	10 781,63
248	781	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	554,677	3,37	1 869,26
783 Dokončovací práce - nátěry							2 178,22
249	783	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	15,243	48,20	734,71
250	783	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	15,243	94,70	1 443,51
784 Dokončovací práce - malby							9 433,28
251	784	784453351	penetraci v místnostech v do 3,8 m	m2	50,800	30,00	1 524,00
252	784	784453381	Malby směsí tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	202,802	39,00	7 909,28
M Práce a dodávky M							132 067,51
21-M Elektromontáže							25 843,73
253	921	210000079	Podružný materiál	kpl	1,000	1 083,14	1 083,14
254	921	210000080	Podíl přidružených výkonů z elektromontáží a navázaného materiálu	kpl	1,000	2 513,75	2 513,75
255	921	210000081	Výchozí revize	kpl	1,000	2 878,13	2 878,13

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZMĚNA č. 1

Stavba: Malšovice 6 - stavební úpravy objektu

Objekt: MALÝ SÁL - 2.NP

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.11.2013

Objednatel: Obec Malšovice

Zhotovitel: Podmokelská stavební společnost s.r.o. Děčín

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
256	921	210000082	Přesun dodávek	kpl	1,000	128,51	128,51
257	R	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	20,000	24,77	495,40
258	R	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.	ks	13,000	106,61	1 385,93
259	R	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	15,000	13,80	207,00
260	R	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	ks	10,000	15,53	155,30
261	R	210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	ks	2,000	22,45	44,90
262	R	210110041	spín.zápusť.vč.zap.1-pólový - řazení 1	ks	11,000	40,30	443,30
263	R	210110045	střídavý přepínač - řazení 6 zápusť.vč.zap.	ks	4,000	46,09	184,36
264	R	210110046	křížový přepínač - řazení 7 zápusť.vč.zap.	ks	1,000	51,82	51,82
265	R	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	ks	4,000	89,26	357,04
266	R	210190001	montáž rozvodnic do 20kg	ks	1,000	138,35	138,35
267	R	210200004	211 03 03 - 60W svít.žár.stropní	ks	11,000	86,39	950,29
268	R	210201001	231 20 01 - 2x36W svít.zářiv.stropní	ks	6,000	236,22	1 417,32
269	R	210220321	svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.)	ks	4,000	72,18	288,72
270	R	210800646	CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU)	m	20,000	25,48	509,60
271	R	210800648	CYA 16 mm2 zelenožlutý (PU) - odhad	m	30,000	25,48	764,40
272	R	210810045	CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU)	m	45,000	25,48	1 146,60
273	R	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	230,000	24,73	5 687,90
274	R	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	60,000	25,48	1 528,80
275	R	210810052	CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (PU) - odhad	m	30,000	27,14	814,20
276	R	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	30,000	25,48	764,40
277	R	211010006	osaz.hmožd.do zdi z pásl.cihel/stř.tvrd.kamene HM 8	ks	80,000	19,31	1 544,80
278	R	211150301	časové relé pro ventilátor	ks	2,000	144,82	289,64
279	921	210150172	zapojení ventilátoru 230V	kus	1,000	70,13	70,13
21-M2 Stavební práce - vyseky, kapsy, ryhy							12 790,88
280	R	97103-5141	vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 300mm	ks	12,000	83,34	1 000,08
281	R	97303-1151	vysek.zdi cihl.malt.váp.výklen.>0.25m2	m3	0,200	3 348,83	669,77
282	R	97303-1716	vysek.zdi cihl.klenby kapsy<100x100x50mm	ks	31,000	79,79	2 473,49
283	R	97403-1121	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	m	130,000	48,09	6 251,70
284	R	97403-1132	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm	m	32,000	74,87	2 395,84
21-M23 Materiály							21 661,81
285	01-	10760	Vodič H07V-K 6 zel.žlutý (CYA)	m	20,000	14,73	294,60
286	01-	10960	Vodič H07V-K 16 zel.žlutý (CYA) - odhad	m	30,000	40,43	1 212,90
287	030	03000165	kabel CYKY-O 3x1,5	m	45,000	11,10	499,50
288	030	03000175	kabel CYKY-J 3x1.5	m	230,000	11,10	2 553,00
289	030	03000195	kabel CYKY-J 3x2.5	m	60,000	18,13	1 087,80
290	030	03000360	kabel CYKY-J 5x1,5	m	30,000	18,33	549,90
291	030	03000375	kabel CYKY-J 5x6 - odhad	m	30,000	69,50	2 085,00
292	07-	00100	Spínač č.1 P.O. 230V/10A - komplet	ks	11,000	102,65	1 129,15
293	07-	07-04-026-00400	Spínač č.6 P.O. 230V/10A - komplet	ks	4,000	106,84	427,36
294	07-	07-04-026-00500	Spínač č.7 P.O. 230V/10A - komplet	ks	1,000	155,02	155,02
295	07-	07-18-026-51201	Dvojzásuvka s clonkou P.O. 230V/16A	Ks	4,000	120,45	481,80
296	101	1011609	svorka zemnicí ZSA 16	ks	4,000	12,62	50,48
297	19-	19-02-126-40035	Svítilno žárovkové 1x60W, IP 44	ks	11,000	381,26	4 193,86
298	21-	21-04-113-31262	Svítilno stropní s opalovým krytem 2x36W, EVG, IP40	Ks	6,000	792,22	4 753,32
299	31-	31-06-207-11411	Žárovka 240V 60W E27	ks	11,000	7,33	80,63
300	31-	31-18-117-07110	Zářivková trubice 36W/840	ks	12,000	38,08	456,96
301	37-	37-12-254-14100	Pásek CU svitek k bernard svorce 10m	ks	0,120	256,14	30,74

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZMĚNA č. 1

Stavba: Malšovice 6 - stavební úpravy objektu

Objekt: MALÝ SÁL - 2.NP

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.11.2013

Objednatel: Obec Malšovice

Zhotovitel: Podmokelská stavební společnost s.r.o. Děčín

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
302	39-	39-02-270-05682	Krabice univerzální KU 68/2 - 1901	ks	20,000	5,71	114,20
303	39-	05684	Krabice univerzální KU 68/2 - 1903	ks	13,000	37,13	482,69
304	41-	41-14-805-03857	Hmoždinka zatloukácí 8x57 UCX	ks	80,000	5,24	419,20
305	47-	05002	časové relé pro ventilátor	ks	2,000	301,85	603,70
21-M24							15 784,68
Dodávky zařízení (specifikace)							
306	921	210000078	Doprava dodávek	kpl	1,000	462,65	462,65
307	921	210000083	Rozváděč R,03 - malý sál a zázemí (vč. doplnění o stávající vývody)	kpl	1,000	12 851,39	12 851,39
308	921	210160682.1	Montáž elektroměrů pro podružné měření	kus	1,000	84,34	84,34
309	389	389811550.1	elektroměr pro podružné měření	kus	1,000	2 386,30	2 386,30
Hlavní elektro rozvaděč _spodní vstup do objektu							29 610,00
			Rozvaděč elektroměrový	ks	1,000	14 800,00	14 800,00
			Hlavní Jistič 50A	ks	1,000	950,00	950,00
			Osazení rozvaděče	ks	1,000	6 000,00	6 000,00
			Přívodní kabel	m	6,000	260,00	1 560,00
			Pojistky 80A	ks	3,000	90,00	270,00
			Kabelové oko	ks	4,000	35,00	140,00
			Montáž a připojení kabelu	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00
			Úprava stávajícího rozvaděče	kpl	1,000	700,00	700,00
			Jistič 20A	ks	1,000	520,00	520,00
			Kryt na jistič	ks	1,000	120,00	120,00
			Provizorní připojení	kpl	1,000	600,00	600,00
			Přihláška, revize	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
			Přesun hmot	kpl	1,000	550,00	550,00
21-M25							2 040,16
Práce v RZS							
310	921	210000084	Přepojení stávajících kabelů malého sálu do nové rozvodnice R,03	hod	8,000	255,02	2 040,16
24-M							24 436,25
Montáže vzduchotechnických zařízení							
311	924	240010090	Montáž ventilátoru	kus	4,000	736,00	2 944,00
312	429	429175200	spona rychloupínací FK 100	kus	4,000	138,00	552,00
313	542	542331030	ventilátor radiální malý plastový CB 100 H snímač vlhkosti a časový	kus	4,000	3 026,80	12 107,20
314	924	240080001	Montáž potrubí kruhové sk.l PK 120311 do D 100 včetně příslušenství	m	7,300	368,00	2 686,40
315	429	429812700	příslušenství	m	8,030	292,56	2 349,26
316	924	240010000	Přesun hmot pro VZT	%	206,380	4,60	949,35
317	924	240000000	Výpomocné práce pro VZT	%	206,380	13,80	2 848,04
VRN							8 899,94
Vedlejší rozpočtové náklady							
0							8 899,94
Vedlejší rozpočtové náklady							
318	000	030001001	Zařízení staveniště	%	8 899,940	1,00	8 899,94
Celkem							1 011 849,24

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZMĚNA č. 1

Stavba: Malšovice 6 - stavební úpravy objektu

Objekt: PŘÍPOJKA PLYNOVODU

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.11.2013

Objednatel: Obec Malšovice

Zhotovitel: Podmokelská stavební společnost s.r.o. Děčín

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

53 705,47

1 Zemní práce

12 074,21

1	221	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 150 mm	m2	6,000	230,00	1 380,00
1	221	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 150 mm	m2	-4,200	230,00	-966,00
2	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,500	480,00	2 160,00
2	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,130	480,00	1 022,40
3	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,500	136,00	612,00
3	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,130	136,00	289,68
4	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,500	265,00	1 192,50
4	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,130	265,00	564,45
5	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,500	140,00	630,00
5	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,130	140,00	298,20
6	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,100	150,00	1 215,00
6	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,830	150,00	574,50
7	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním	m3	2,700	73,80	199,26
7	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním	m3	0,810	73,80	59,78
8		589811210	recyklat betonový frakce 8/32	m3	2,700	276,00	745,20
8		589811210	recyklat betonový frakce 8/32	m3	0,810	276,00	223,56
9	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,200	289,00	346,80
9	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,560	289,00	450,84
10		583373030	sterkopisek frakce 0-8	t	1,920	244,00	468,48
10		583373030	sterkopisek frakce 0-8	t	2,490	244,00	607,56

5 Komunikace

3 092,36

11	221	566904112	Vyspravení podkladu po překozech obalovaným kamenivem ACP (OK)	m3	0,480	6 240,00	2 995,20
11	221	566904112	Vyspravení podkladu po překozech obalovaným kamenivem ACP (OK)	m3	-0,236	6 240,00	-1 472,64
12	221	572341112	Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem AČO (AB) tl 70 mm	m2	6,000	561,00	3 366,00
12	221	572341112	Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem AČO (AB) tl 70 mm	m2	-4,200	561,00	-2 356,20
13	221	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	20,000	100,00	2 000,00
13	221	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	-14,400	100,00	-1 440,00

8 Trubní vedení

29 665,80

14	721	823234313	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 50 m3/hod pro zemní plyn	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
15	271	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	10,000	11,90	119,00
15	271	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	8,000	11,90	95,20
16		286139210	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm	m	12,000	66,40	796,80
16		286139210	potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm	m	8,000	66,40	531,20
17	271	877161121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 32 mm	kus	2,000	42,30	84,60
18		286530730	elektrokoleno 90° přechodové PE-mosaz typ LU vnější závit kit 32-1 1/4"	kus	1,000	639,00	639,00
19		551389540	kulový kohout PN35, T 185°C, plnopřítokový, niki, vrtulka, (EN 331, MOP 5) R951 1" žlutý	kus	1,000	400,00	400,00
20	PK	899000000	Napojení na stávající plynovod	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
21	PK	899900000	Přířek pro HUP a regulaci plynu	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00

951 Ostatní konstrukce a práce - bourání

525,84

22	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živichého tl do 100 mm	m	20,000	31,10	622,00
22	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živichého tl do 100 mm	m	-14,400	31,10	-447,84

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZMĚNA č. 1

Stavba: Malšovice 6 - stavební úpravy objektu

Objekt: PŘÍPOJKA PLYNOVODU

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.11.2013

Objednatel: Obec Malšovice

Zhotovitel: Podmokelská stavební společnost s.r.o. Děčín

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
23	221	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	20,000	62,80	1 256,00
23	221	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	-14,400	62,80	-904,32
99 Přesun hmot							8 347,26
24	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,896	519,00	984,02
24	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-1,327	519,00	-688,71
25	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	17,064	17,50	298,62
25	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-11,943	17,50	-209,00
26	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,896	423,00	802,01
26	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-1,327	423,00	-561,32
27	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,896	250,00	474,00
27	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-1,327	250,00	-331,75
28	271	998276101	vykop	t	9,869	768,00	7 579,39
M Práce a dodávky M							5 000,00
58-M Revize vyhrazených technických zařízení							5 000,00
29	958	580506000	Revize a tlaková zkouška plynovodu	úsek	1,000	5 000,00	5 000,00
OST Protlak							19 260,00
O01 Protlak pod komunikací + zemní práce pro protlak							19 260,00
30	001	141720014	Protlačování otvorů DN 90 mm strojně neřízený zemní protlak v hornině tř. 3 a 4 vč. chráničky	m	12,000	1 605,00	19 260,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							9 000,00
0 Vedlejší rozpočtové náklady							9 000,00
31	PK	OSTO01001	Vytýčení stávajících inženýrských sítí		1,000	5 000,00	5 000,00
32	PK	OSTO01002	Dopravní značení		1,000	4 000,00	4 000,00
Celkem							86 965,47