

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo: **841/PBVK/008/2026/N2600002747**

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Holčovice**
Sídlo: Holčovice 44, 793 71 Holčovice
IČ: 00295990
DIČ: CZ00295990
Zastoupen: Ing. Martin Hradil, starosta obce
telefon: +420 554 644 108
e-mail: starosta@obecholcovice.cz
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 5326771/0100
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Zastoupen: Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Sever o.z. Morava,
Ing. Reném Suchanem, ekonomem oblasti Sever o.z. Morava,
Petrem Noháčkem, vedoucím OTÚ oblasti Sever o.z. Morava
- na základě plné moci
Ve věcech technických: Ing. Dominika Mrázková, vedoucí PJ Opava oblasti Sever o.z. Morava
tel: +420 602 568 672
e-mail: strabag.ostrava@strabag.com
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 994404-640900015/0800
Korespondenční adresa: STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever,
Polanecká 827, 721 00 Ostrava - Svinov
(dále jen **zhotovitel**)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla –stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb v rozsahu zadávacího řízení s názvem „**Holčovice – obnova místních komunikací 20c, 23c, 72c**“ (dále též „dílo“), dle projektové dokumentace pro povolení stavby zpracované v podrobnostech pro provedení stavby a výkazu výměr zpracované **Lesoprojekt Krnov s.r.o.**, Revoluční 76, 794 01 Krnov, IČ: 4797625 pod názvem zakázky „Holčovice MK“ pro MK 72c a „Holčovice MK – panelová vozovka“ pro MK 20c a 23c (dále jen „projektová dokumentace“) a dle zadávacích podmínek této veřejné zakázky na kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Popis předmětu plnění: Předmětem této smlouvy jsou stavební práce a všechny související práce při realizaci obnovy místních komunikací poškozených po povodni.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
 - a) se zadávací dokumentací,
 - b) s touto smlouvou o dílo,
 - c) s projektovou dokumentací,
 - d) a se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak:
 - a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajištění nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
 - f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
 - g) řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr médií, v rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen umístit v místě realizace chemické WC,
 - k) třídění, odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními předpisy (zhotovitel je povinen využitelné odpady předat k jejich recyklaci),
 - l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - m) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - n) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - o) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - p) zajištění letních a zimních opatření, odstranění prašnosti, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
 - q) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - r) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
 - s) úhrada všech spotřebovaných médií,
 - t) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
 - u) zajištění dodržování platných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a opatření dle pokynů koordinátora BOZP.

- v) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch
- w) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění

6. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

Článek III.

Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:
 - a) Doba plnění zakázky (termín dokončení díla): **120 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště. Doba plnění zakázky je neměnná i v případě nevhodných klimatických podmínek.
3. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemnou výzvou, ve které stanoví termín předání a převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje tuto písemnou výzvu převzít a ve stanovený termín se k převzetí a předání staveniště dostavit. Výzva bude zhotoviteli odeslána minimálně 14 dní před termínem předání a převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. **Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště ihned (tj. v den převzetí staveniště) zahájit provádění díla a kontinuálně v provádění díla pokračovat až do jeho dokončení a předání objednateli.**
5. O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší.
6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
8. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy.
10. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a není-li to výslovně dohodnuto.
11. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržívat, na základě údajů předaných objednatel, v aktuálním stavu.

12. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Článek IV. Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

Cena celkem bez DPH pro MK 20c a 23c	4 528 510,28 Kč
Cena celkem bez DPH pro MK 72c	1 861 054,50 Kč
Cena celkem bez DPH	6 389 564,78 Kč
DPH 21%	1 341 808,61 Kč
Cena celkem s DPH	7 731 373,39 Kč

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro povolení stavby zpracované v podrobnostech pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a jeho přiměřený zisk.
4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla – také náklady na:
- a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - b) opatření k ochraně životního prostředí,
 - c) náklady na sjednaná pojištění,
 - d) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
 - e) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - f) dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla.
5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v původním rozsahu předmětu díla a jeho ceně.
6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či poskytnutí jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno touto smlouvou. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.

Článek V.

Platební podmínky

1. Daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny s DPH.
2. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle tohoto článku.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
4. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.
5. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
6. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu.
7. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
8. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
9. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
 - číslo a datum vystavení faktury,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,
 - číslo a datum zjišťovacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) schvaluje jeho převzetím (zjišťovací protokol bude přílohou faktury),
 - lhůtu splatnosti faktury,
 - název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.
10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
11. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli, s ohledem na podmínky dotačního orgánu. Faktura bude doručena doporučenou poštou, datovou schránkou, mailem nebo osobně na podatelnu objednatele. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
12. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí připsání příslušné finanční částky na účet zhotovitele.
13. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.

Článek VI.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Se souhlasem objednatele může dojít ke změně technologie prováděných prací. Cena díla se v důsledku takové změny může změnit jen písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení zvýšených nákladů spojených se změnou technologie prováděných prací nevzniká.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku.
12. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.

14. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám a pojištění stavebních a montážních prací ve výši pojistné částky min. 15.000.000,- Kč pro jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí dodavatele 10%, sjednanou u pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s. Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením kopie pojistné smlouvy nebo certifikátu objednateli do podpisu této smlouvy o dílo (stačí kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. Porušení povinností zhotovitele, uvedených v tomto článku, se považuje za podstatné porušení smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují minimální standardy stanovené pracovními právními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

Článek VII.

Předání díla

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby:
 - a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů – 2x,
 - b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 3x,
 - c) stavební deník – originál,
 - d) dokumentace skutečného provedení díla v 2x v listinné a 1x v digitální podobě (dwg, dgn),
 - e) geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli v tištěné a v elektronické podobě (dwg, dgn) – 3x,
 - f) data skutečného zaměření stavby budou v odpovídající kvalitě implementovány do Digitální Technické Mapy ČR,
 - g) záruční listy a návody – 2x,
 - h) kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů zařízení oprávněné k nakládání s odpady – 2x,
 - i) doklady o provedení zaškolení osob.
3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání. Veškeré doklady uvedené výše budou předány v elektronické podobě (pokud to forma dokladu povoluje).
4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Článek VIII. Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek této smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, a není-li dohodnuto jinak, potom bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
2. Zhotovitel požaduje následnou záruční lhůtu: 60 měsíců – kompletní dílo. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla bez vada nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Záruka se nevztahuje na škody způsobené cizími vlivy, zásahy třetích osob nebo neodbornou či nesprávnou obsluhou.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 občanského zákoníku.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká.
6. Vada v záruční době bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.
7. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna písemně (e-mailem nebo do datové schránky). Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
8. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.
9. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
10. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejích uplatnění objednatelem.

Článek IX.

Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s včasným dokončením a předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. VIII. odst. 7.
4. V případě, že zhotovitel nezahájí provádění díla ihned (tj. nejpozději den následující po dni převzetí staveniště) po převzetí staveniště dle článku III. odst. 4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII odst. 6. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti ceně díla fakturované zhotovitelem.
8. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od doručení výzvy k její úhradě.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídce zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla.
3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.

Článek XI.

Důvody ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývajících z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit smlouvu jednostranným úkonem před předáním staveniště, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodu neposkytnutí dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj v rámci dotačního programu Živel 1. Tedy smlouva bude ze strany objednatele jednostranně ukončena v případě, kdy na k projektu nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
4. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů,
 - b) překročení termínu dokončení díla či jeho části o více než 30 dnů,
 - c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelem dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle této smlouvy,
 - d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VI. odst. 14 nebo v čl. X. odst. 1,2 nebo 3 smlouvy.
 - e) nedodržení povinnosti provádět dílo kontinuálně dle čl. III. odst. 4 této smlouvy
5. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.
6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
7. Pravidla obsažená v odstavci 6 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.

Článek XII.

Poddodavatelé

1. Změna poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, je možná pouze na základě souhlasu objednatele a po splnění příslušných kvalifikačních předpokladů.

Článek XIII. Vyhrazené změny

1. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení následující změny závazku z této smlouvy:

1.1. Změna ceny plnění

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu je možné rovněž měnit v případě uvedeném v čl. V odst. 5.

1.2. Změna doby plnění uvedené v této smlouvě, pokud nastane některý z těchto důvodů:

- 1.2.1. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude realizace díla přerušena takovým způsobem, že nebude možné dodržet termín dokončení díla dle čl. III odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu dokončení díla tak, že jím navržený termín dokončení díla bude upraven o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo možné práce zahájit nebo po kterou rvalo takové přerušení realizace díla. Za účelem změny termínu realizace uzavřou smluvní strany písemný dodatek.
- 1.2.2. Zhotovitel je dále oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:
 - 1.2.2.1. Změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla.
 - 1.2.2.2. Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám.

1.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla, a to zejména z důvodů:

- 1.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 1.3.2. provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 1.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností **správců** technické infrastruktury související s realizací akce. Např. jiné trasy vedení, jiné hloubky vedení, jiné odstupové vzdálenosti, jiné technické parametry vedení apod. než bylo původně sděleno správci technické infrastruktury v rámci jejich vyjádření při povolování stavby.
- 1.3.4. změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády,
- 1.3.5. zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové dokumentaci,
- 1.3.6. vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, neuvedení položek soupisů prací vyplývajících z projektové dokumentace a nezbytných pro dokončení díla, nebo neúplným popisem položek soupisu prací,

1.4. Ocenění víceprací a méněprací

- 1.4.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
- 1.4.2. Soupis prací (víceprací) jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.

- 1.4.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije položky a jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací, ponížené o 10%.
- 1.4.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii, zisk, odvody apod.
- 1.4.5. Každá položka soupisu víceprací musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace tak, aby bylo možné provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. Každá položka soupisu prací musí být jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel.

Článek XIV.

Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost a to do konce roku 2037.
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2037. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
3. Veškeré změny této smlouvy, ať už jsou v této smlouvy výslovně předvídány či nikoli, jsou možné pouze za splnění podmínek ust. § 100 případně § 222 zákona.
4. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v elektronické formě, vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
6. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
7. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické podobě. Smlouva bude opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
8. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.

9. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí osobu.
10. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.
11. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
12. Tato smlouva byla schválena odpovědným orgánem objednatele – zastupitelstvem obce dne 25.2. 2026 číslo usnesení 27/8.

13. Přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací a výkaz výměr

V Holčovicích

V Ostravě

elektronicky podepsal
Ing. Martin Hradil
4.3.2026

elektronicky podepsal
Ing. René Suchan 3.3.2026

elektronicky podepsal
Petr Noháček 3.3.2026

za objednatele:
Ing. Martin Hradil
Starosta obce

za zhotovitele:
Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever o.z. Morava

Petr Noháček
vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z. Morava

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13802ac
Stavba: Holčovice MK - panelová vozovka

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 02.02.2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Účastník: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	4 528 510,28
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 528 510,28	950 987,16
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 479 497,44
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	13802ac				
Stavba:	Holčovice MK - panelová vozovka				
Místo:		Datum:	02.02.2026		
Zadavatel:		Projektant:			
Účastník:	STRABAG a.s.	Zpracovatel:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 528 510,28	5 479 497,44	
SO 101	Komunikace	4 528 510,28	5 479 497,44	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Holčovice MK - panelová vozovka
Objekt:
SO 101 - Komunikace

KSO:
Místo:
Zadavatel:
CC-CZ:
Datum: 02.02.2026
IČ:
DIČ:

Účastník:
STRABAG a.s.
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 528 510,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 528 510,28	21,00%	950 987,16
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 5 479 497,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Holčovice MK - panelová vozovka

Objekt: **SO 101 - Komunikace**

Místo:

Datum: 02.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	4 528 510,28
HSV - Práce a dodávky HSV	4 528 510,28
1 - Zemní práce	456 311,63
2 - Zakládání	100 424,79
4 - Vodorovné konstrukce	39 295,71
5 - Komunikace pozemní	3 343 875,75
998 - Přesun hmot	182 337,67
8 - Trubní vedení	20 761,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	567 840,73
10 - Ostatní a vedlejší náklady spojené se stavbou	103 132,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Holčovice MK - panelová vozovka
Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo: Datum: 02.02.2026
Zadavatel: Projektant:
Účastník: STRABAG a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 528 510,28

HSV Práce a dodávky HSV 4 528 510,28

1 Zemní práce 456 311,63

1	K	113107325	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	32,000	315,10	10 083,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107325 VV "pro žlab 10m + žlab vpravo na vedlejší cestě v ZÚ dl. 6m" VV Bour_podklad40 10*2 + 6*2 32,000								
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 882,000	44,00	82 808,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107223 VV Bour_podklad Bour_panely 1 882,000								
3	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	200,000	78,80	15 760,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107164 VV "plocha od horské vpusti - před rodinným domem p.č. 243/2" 200 200,000 VV Bour_podklad_30 Součet 200,000								
4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	200,000	132,40	26 480,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107182 VV Bour_asf "plocha od horské vpusti - před rodinným domem p.č. 243/2" 200 200,000								
5	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	1 882,000	63,00	118 566,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113151111 VV Bour_panely "odstranění panelů dl. x š. " 604 * 3"m2" + "km 0.120-0.150 plocha vpravo" 70 1 882,000								
6	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	339,655	146,60	49 793,42	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251104 VV "pro případnou sanaci pláně 50% výměry pláně, prům. tl.30cm" 315,735 VV Pláň*0,5*0,3 23,920 VV "pro výhybnu" + 52*0,46 339,655 VV Odkop Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	39,900	439,70	17 544,03	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212332					
		VV	"pro odvodňovací žlaby 5 a 10m + žlab vpravo na vedlejší cestě v ZÚ dl. 6m"					
		VV	5*2*0,3		3,000			
		VV	10*2*0,3		6,000			
		VV	6*2*0,3		3,600			
		VV	"pro vybourání stáv. betonového potrubí dl.*š.*hl" 21*1,3*1		27,300			
		VV Rýhy	Součet		39,900			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	379,555	146,60	55 642,76	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
		VV Odvoz_zemina	Odkop+Rýhy		379,555			
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	13 284,425	0,40	5 313,77	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
		VV	"dalších 35km"					
		VV	Odvoz_zemina*35		13 284,425			
10	M	100000001	Cena za uložení na skládku	t	683,199	9,80	6 695,35	
		VV	Odvoz_zemina*1,8"/t/m3"		683,199			
11	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,039	337,40	3 724,56	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111101					
		VV	"rýha" 21*1,3*1		27,300			
		VV	-Obsyp-Lože		-16,261			
		VV Zásyp	Součet		11,039			
12	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	22,078	400,60	8 844,45	CS ÚRS 2025 02
		VV	Zásyp*2"/t/m3"		22,078			
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	12,166	404,90	4 926,01	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175111101					
		VV	"0,2m nad potrubí - odečet potrubí DN 300"					
		VV	21*1,3*0,5 - 21*3,14*0,15*0,15		12,166			
		VV Obsyp	Součet		12,166			
14	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	24,332	410,40	9 985,85	CS ÚRS 2025 02
		VV	Obsyp*2"/t/m3"		24,332			
15	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2 104,900	18,90	39 782,61	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112					
		VV	" viz. Sestava kubatur humusu a úpravy ploch - úprava pláňe" 1834,9		1 834,900			
		VV	+70		70,000			
		VV	"plocha od horské vpusti - před rodinným domem p.č. 243/2" 200		200,000			
		VV Pláň	Součet		2 104,900			
16	K	182112121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m2	14,700	24,60	361,62	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182112121					
		VV	" viz. Sestava kubatur humusu a úpravy ploch - svahování zářez" 14,7		14,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	11,700	4 243,80	49 652,46	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274313711					
		VV	"odvodňovací žlab 5m a 10m + žlab vpravo na vedlejší cestě v ZÚ dl. 6m"					
		VV	"začátek úseku MK - poškozeno povodní dl. 6m"					
		VV	"dno" 5*0,9*0,2 + 10*0,9*0,2 + 6*0,9*0,2 + 6*0,9*0,2		4,860			
		VV	"stěny" 5*0,3*0,4*2 + 10*0,3*0,4*2 + 6*0,3*0,4*2 + 6*0,3*0,5*2		6,840			
		VV	Součet		11,700			
18	K	274351101	Bednění základových konstrukcí oboustranné pasů zřízení	m2	60,900	654,50	39 859,05	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351101					
		VV	"odvodňovací žlab 5m a 10m + žlab vpravo na vedlejší cestě v ZÚ dl. 6m"					
		VV	"stěny" 5*0,6*2 + 5*0,4*2 + 0,9*0,6*2		11,080			
		VV	+10*0,6*2 + 10*0,4*2 + 0,9*0,6*2		21,080			
		VV	+6*0,6*2 + 6*0,4*2 + 0,9*0,6*2		13,080			
		VV	"začátek úsek MK - poškozeno povodní dl. 6m"					
		VV	+6*0,7*2 + 6*0,5*2 + 0,9*0,7*2		15,660			
		VV	Bednění		60,900			
			Součet					
19	K	274351102	Bednění základových konstrukcí oboustranné pasů odstranění	m2	60,900	179,20	10 913,28	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351102					
		VV	Bednění		60,900			
		D 4	Vodorovné konstrukce				39 295,71	
20	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	4,095	1 356,90	5 556,51	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
		VV	"pro nové plastové potrubí DN 300, dl. x š. x tl."					
		VV	21*1,3*0,15		4,095			
		VV	Lože		4,095			
			Součet					
21	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	9,600	2 525,00	24 240,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463212111					
		VV	"odvod. žlab 5 a 10m + žlab vpravo na vedlejší cestě v ZÚ dl. 6m, vtok a výtok"					
		VV	2*2*0,4 * 6		9,600			
22	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	48,000	197,90	9 499,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463212191					
		VV	"odvod. žlab 5 vtok a výtok" 2*4 *6		48,000			
		D 5	Komunikace pozemní				3 343 875,75	
23	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1 052,450	325,70	342 782,97	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564681111					
		VV	"sanace pláně 50% výměry "					
		VV	Pláň*0,5		1 052,450			
24	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 412,330	163,70	394 898,42	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111					
		VV	"viz. Sestava plocha a kubatur konstrukčních vrstev ŠD 150" 2036,33		2 036,330			
		VV	"pro výhybnu" 52		52,000			
		VV	" km 0.125 vpravo" 70		70,000			
		VV	"plocha od horské vpusti - před rodinným domem p.č. 243/2" 200		200,000			
		VV	"pod odvodňovací žlab 5 a 10m + žlab vpravo na vedlejší cestě v ZÚ dl. 6m"					
		VV	5*1,2+0,4*5*2		10,000			
		VV	10*1,2+0,4*10*2		20,000			
		VV	6*1,2+0,4*6*2		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"začátek úsek MK - poškozeno povodní dl. 6m"					
	VV		6*1,2+0,4*6*2		12,000			
	VV		Součet		2 412,330			
25	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2 709,920	218,30	591 575,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111					
	VV		"viz. Sestava plocha a kubatur konstrukčních vrstev ŠD 200" 2259,92		2 259,920			
	VV		"pro výhybnu" 52		52,000			
	VV		"podklad pod vjezdy" 108		108,000			
	VV		"pro výškové napojení na stáv. cesty" 20		20,000			
	VV		" km 0.125 vpravo" 70		70,000			
	VV		"plocha od horské vpusti - před rodinným domem p.č. 243/2" 200		200,000			
	VV		Součet		2 709,920			
26	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	2 353,350	307,20	722 949,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565155111					
	VV		"viz. Sestava plocha a kubatur konstrukčních vrstev acp16" 1903,35		1 903,350			
	VV		"pro výhybnu" 52		52,000			
	VV		"podklad pod vjezdy" 108		108,000			
	VV		"pro výškové napojení na stáv. cesty" 20		20,000			
	VV		" km 0.125 vpravo" 70		70,000			
	VV		"plocha od horské vpusti - před rodinným domem p.č. 243/2" 200		200,000			
	VV		Součet		2 353,350			
27	K	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	m2	623,500	81,50	50 815,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/569931132					
	VV		605*2*0,5		605,000			
	VV		"kolem výhybny" 15*0,5		7,500			
	VV		"plocha před domem č.p. 50 vlevo" 22*0,5		11,000			
	VV		Součet		623,500			
28	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	4 256,630	16,80	71 511,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211112					
	VV		"viz. Sestava plocha a kubatur konstrukčních vrstev - postřik, 2 vrstvy" 1861,02+1945,61		3 806,630			
	VV		"pro výhybnu" 52		52,000			
	VV		"podklad pod vjezdy" 108		108,000			
	VV		"pro výškové napojení na stáv. cesty" 20		20,000			
	VV		" km 0.125 vpravo" 70		70,000			
	VV		"plocha od horské vpusti - před rodinným domem p.č. 243/2" 200		200,000			
	VV		Součet		4 256,630			
29	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 286,870	231,60	529 639,09	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577134111					
	VV		"viz. Sestava plocha a kubatur konstrukčních vrstev aco11" 1836,87		1 836,870			
	VV		"pro výhybnu" 52		52,000			
	VV		"podklad pod vjezdy" 108		108,000			
	VV		"pro výškové napojení na stáv. cesty" 20		20,000			
	VV		" km 0.125 vpravo" 70		70,000			
	VV		"plocha od horské vpusti - před rodinným domem p.č. 243/2" 200		200,000			
	VV		Součet		2 286,870			
30	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplavkou	m	18,000	44,40	799,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/599141111					
	VV		"začátek a konec úseku"					
	VV		3+3		6,000			
	VV		"ZÚ napojení na vedlejší komunikace" 6+6		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			18,000			
31	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	18,000	47,60	856,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919731122						
VV		"začátek a konec úseku"						
VV		3+3						
VV		"ZÚ napojení na vedlejší komunikace" 6+6						
VV		zarovnání			6,000			
VV		Součet			12,000			
VV		Součet			18,000			
32	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	18,000	89,90	1 618,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112						
VV		zarovnání						
VV								
33	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m	m	130,000	88,70	11 531,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938902111						
VV		čišť_příkop						
VV		"celková délka čištění příkopů"130						
VV								
34	K	938902422	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	36,000	351,10	12 639,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938902422						
VV		"stávající propusty" 5+6						
VV		"zatravněné vjezdy " 25						
VV		čišť_propust			11,000			
VV		Součet			25,000			
VV		Součet			36,000			
35	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 869,224	26,70	49 908,28	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551						
VV		čišť_příkop*0,097						
VV		Kraj_odstranění*0,252						
VV		čišť_propust*0,129						
VV		Bour_panely*0,355						
VV		Bour_podklad*0,44						
VV		Bour_podklad40*0,75						
VV		Bour_žlab*2,1						
VV		Bour_podklad_30*0,58						
VV		Bour_asf*0,22						
VV		Bour_potrubí*0,32						
VV		Odvoz_sut'			12,610			
VV		Součet			152,460			
VV		Součet			4,644			
VV		Součet			668,110			
VV		Součet			828,080			
VV		Součet			24,000			
VV		Součet			12,600			
VV		Součet			116,000			
VV		Součet			44,000			
VV		Součet			6,720			
VV		Součet			1 869,224			
36	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	82 245,856	2,40	197 390,05	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559						
VV		"dalších 44km" Odvoz_sut'*44						
VV								
37	M	100000002	Cena za uložení na skládku	t	1 869,224	97,70	182 623,18	
VV		Odvoz_sut'						
VV								
D		998					182 337,67	
D		Přesun hmot						
38	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 661,399	49,80	182 337,67	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111						
D		8					20 761,67	
D		Trubní vedení						
39	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	21,000	147,10	3 089,10	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/810391811						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	Bour_potrubí	"vybourání stáv. bet potrubí DN 300 u domu č.p. 50" 21		21,000			
40	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 300	m	21,000	282,70	5 936,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871373121					
	VV	DN300	"nové potrubí DN 300 u domu č.p. 50" 21		21,000			
41	M	28611216	trubka kanalizační PVC DN 300x3000mm SN8	m	22,953	511,30	11 735,87	CS ÚRS 2025 02
	VV		DN300*1,093		22,953			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				567 840,73	
42	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	1 335,663	73,30	97 904,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995114					
	VV		"odvodňovací žlaby 5x + 10x sekce mříže+ žlab vpravo na vedlejší cestě v ZÚ 6x sekce mříže					
	VV		"začátek úseku MK - poškozeno povodní dl. 6x sekce mříže"					
	VV		" U č.10 8ks dl.400mm - 10,6kg/bm"					
	VV	Uč10	27*8*0,4*10,6		915,840			
	VV		"ploch. ocel 50/5 dl. 1m x 2ks - 1,962kg/bm"					
	VV	Pásovina50	27*2*1*1,962		105,948			
	VV		"ochranný úhelník L 63/63/5 dl. 2*21m 5,42kg/bm"					
	VV	Úhelník	2*27*5,42		292,680			
	VV		"pracny 40/5 dl. 0,25m 10ks 1,57kg/bm"					
	VV	Pásovina40	54*0,25*1,57		21,195			
	VV		Součet		1 335,663			
43	M	13010202	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x5mm	t	0,021	42 747,30	897,69	CS ÚRS 2025 02
	VV		Pásovina40*1,008*0,001		0,021			
44	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,107	42 747,30	4 573,96	CS ÚRS 2025 02
	VV		Pásovina50*1,008*0,001		0,107			
45	M	13011066	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm	t	0,295	42 747,30	12 610,45	CS ÚRS 2025 02
	VV		Úhelník*1,008*0,001		0,295			
46	M	13010910	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UE 100	t	0,923	42 747,30	39 455,76	CS ÚRS 2025 02
	VV		Uč10*1,008*0,001		0,923			
47	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	50,000	348,00	17 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916111123					
	VV		"jednořádek před a za svodnici"					
	VV	dlaž_kostky	25*2		50,000			
48	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	5,000	673,30	3 366,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		dlaž_kostky*0,1		5,000			
49	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	65,000	445,60	28 964,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213					
	VV		"uložení silničního obrubníku - převýšení obrubníku 10cm"					
	VV		"vlevo kolem domu č.p. 52 (parcelní č. 80)"					
	VV		"km 0.030-0.070 vlevo" 40		40,000			
	VV		"vpravo před domem č.p. 50 (parcelní č. 243/2)" 25		25,000			
	VV	Obrubník_sil	Součet		65,000			
50	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	66,300	186,90	12 391,47	CS ÚRS 2025 02
	VV		Obrubník_sil*1,02		66,300			
51	K	925942121	Osazení ochranného úhelníku 63x63x5mm	m	54,000	183,20	9 892,80	
	VV		"odvodňovací žlaby" 2*27		54,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	130,000	556,20	72 306,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935112211					
	VV		"začátek úseku" 90		90,000			
	VV		"km 0.510 - 0.550" 40		40,000			
	VV		Součet		130,000			
53	M	59227002	žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm	m	130,000	426,10	55 393,00	CS ÚRS 2025 02
54	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	605,000	73,90	44 709,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938909612					
	VV	Kraj_odstranění	"po celé délce úpravy" 605*0,5*2		605,000			
55	K	966008222	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	6,000	147,10	882,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966008222					
	VV	Bour_žlab	"začátek úseku MK - poškozeno povodní dl. 6m" 6		6,000			
56	K	R1	Osazení ocelových svodnic do betonového lože, lože z betonu C30/37 XF1, konzistence betonu S3, včetně dodávky	m	25,000	2 558,40	63 960,00	
	VV		"km 0.100" 5		5,000			
	VV		"km 0.310" 5		5,000			
	VV		"km 0.403" 5		5,000			
	VV		"km 0.450" 5		5,000			
	VV		"km 0.477" 5		5,000			
	VV		Součet		25,000			
D		10	Ostatní a vedlejší náklady spojené se stavbou				103 132,90	
57	M	2	Odstranění zařízení staveniště	kompl et	1,000	916,00	916,00	
	VV		1		1,000			
58	M	6	Zkoušky únosnosti pláně	kompl t	3,000	3 419,80	10 259,40	
	VV		3		3,000			
59	M	3	Provoz staveniště v průběhu výstavby	kompl et	1,000	4 753,00	4 753,00	
	VV		1		1,000			
60	M	1	Zřízení zařízení staveniště	kompl et	1,000	916,00	916,00	
	VV		1		1,000			
61	M	14	Vytyčení stavby	kompl et	1,000	19 541,60	19 541,60	
	VV		1		1,000			
62	M	15	Vytyčení inženýrských sítí	kompl et	1,000	1 526,70	1 526,70	
	VV		1		1,000			
63	M	7	Náklady na přechodné dopravní značení	kompl t	1,000	51 296,80	51 296,80	
	VV		1		1,000			
64	M	5	Zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby	kompl t	1,000	13 923,40	13 923,40	
	VV		1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13862
Stavba: Holčovice MK

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 02.02.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	1 861 054,50
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 861 054,50	390 821,45
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 251 875,95
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 13862

Stavba: Holčovice MK

Místo: Datum: 02.02.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			1 861 054,50	2 251 875,95	
SO 101	Komunikace		1 861 054,50	2 251 875,95	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Holčovice MK

Objekt:
SO 101 - Komunikace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 02.02.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 861 054,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 861 054,50	21,00%	390 821,45
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK2 251 875,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Holčovice MK

Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo: Datum: 02.02.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem 1 861 054,50

HSV - Práce a dodávky HSV	1 861 054,50
1 - Zemní práce	193 070,67
2 - Zakládání	140 769,35
4 - Vodorovné konstrukce	93 412,31
5 - Komunikace pozemní	976 946,58
998 - Přesun hmot	56 251,59
8 - Trubní vedení	97 204,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	359 651,25
10 - Ostatní a vedlejší náklady spojené se stavbou	69 179,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Holčovice MK

Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo: Datum: 02.02.2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 861 054,50

D HSV Práce a dodávky HSV 1 861 054,50

D 1 Zemní práce 193 070,67

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	73,200	146,60	10 731,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251103 VV "pro příkop km 0,231-0,280, dl. * prům ploch v řezu" 49*0,8 39,200 VV "výtok odvodnění" 5*2*0,4 4,000 VV "úvoz vpravo km 0.0-0.1, prům. plocha v řezu*dl" 0,3*100 30,000 VV Odkop Součet 73,200								
2	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy	m3	9,528	439,70	4 189,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251201 VV "šachta odvodnění" 1,6*1,6*1,3 3,328 VV Jáma_šachta "pro lapač splavenin" 2*2*1,55 6,200 VV Jámy Součet 9,528								
3	K	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	50,755	439,70	22 316,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212332 VV "pro odvodňovací žlaby" 4*2*0,5 *10 40,000 VV "výtok odvod. žlabů" (3+3+2)*0,6*0,6 2,880 VV "pro čelo výtoku zatrubnění" 3,5*1,5*1,5 7,875 VV Rýhy Součet 50,755								
4	K	132312332	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	96,480	439,70	42 422,26	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312332 VV "pro odvodnění - dl*š*prům. hl." 50*1,2*1,2 + 17*1,2*1,2 96,480 VV Rýhy4 Součet 96,480								
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	165,573	146,60	24 273,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 VV Odvoz_zemina Odkop+Rýhy+Rýhy4+Jámy - Zásyp 165,573								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 795,055	0,40	2 318,02	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
		VV	"dalších 35km"					
		VV	Odvoz_zemina*35		5 795,055			
7	M	100000001	Cena za uložení na skládku	t	298,031	9,80	2 920,70	
		VV	Odvoz_zemina*1,8"/m3"		298,031			
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	64,390	337,40	21 725,19	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
		VV	"pro zatrubnění"					
		VV	Rýhy4-Obsyp-Lože		53,134			
		VV	Jáma_šachta - "šachta" (3,14*0,3*0,3)		3,045			
		VV	"kolem lapače splavenin" 2*2*1,55 - 1,9*1,1*1,55		2,961			
		VV	"pro čelo výtoku zatrubnění" 3,5*1,5*1,5 - 3,5*0,5*1,5		5,250			
		VV	Zásyp		64,390			
			Součet					
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	30,671	404,90	12 418,69	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
		VV	"pro zatrubnění"					
		VV	"0,2m nad potrubí - odečet potrubí"					
		VV	PVC200*1,2*0,4 - PVC200*3,14*0,1*0,1		30,671			
		VV	Obsyp		30,671			
			Součet					
10	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	61,342	410,40	25 174,76	CS ÚRS 2024 02
		VV	Obsyp*2"/m3"		61,342			
11	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 173,000	18,90	22 169,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
		VV	391*3		1 173,000			
		VV	Pláň		1 173,000			
			Součet					
12	K	182112121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m2	98,000	24,60	2 410,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182112121					
		VV	49*2		98,000			
	D	2	Zakládání				140 769,35	
13	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	14,492	4 243,80	61 501,15	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313711					
		VV	"odvodňovací žlaby 4m - 10ks"					
		VV	"dno" 4*0,7*0,2 *10		5,600			
		VV	"stěny" 4*0,3*0,2*2 *10		4,800			
		VV	"lapač splavenin"					
		VV	"dno" 0,6*0,6*0,25		0,090			
		VV	"čelní stěna" 1,9*1,45*0,25 - 0,5*0,5*0,25		0,626			
		VV	"stěna s výtokem" 1,1*1,45*0,25 - 3,14*0,1*0,1*0,25		0,391			
		VV	"boční stěny" 2*1,45*0,6*0,25		0,435			
		VV	"čelo výtoku"					
		VV	2*0,5*1,7 + 1*0,5*1,7		2,550			
		VV	Součet		14,492			
14	K	274351101	Bednění základových konstrukcí oboustranné pasů zřízení	m2	95,080	654,50	62 229,86	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351101					
		VV	"odvodňovací žlaby 4m 10ks "					
		VV	"stěny"(4*0,5*2 + 4*0,3*2 + 0,7*0,5*2) *10		71,000			
		VV	"lapač splavenin"					
		VV	"čelní stěna" 1,45*1,9		2,755			
		VV	"stěna s výtokem" 1,45*1,1		1,595			
		VV	"boční stěny" 1,45*1,5*2 +4*0,6*1,45		7,830			
		VV	"čelo výtoku"					
		VV	2*1,7 + 1,5*1,7 + 1*1,7 + 1,5*1,7 + 2*0,5*1,7		11,900			
		VV	Bednění		95,080			
15	K	274351102	Bednění základových konstrukcí oboustranné pasů odstranění	m2	95,080	179,20	17 038,34	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351102					
		VV	Bednění		95,080			
		D 4	Vodorovné konstrukce				93 412,31	
16	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	12,675	1 356,90	17 198,71	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
		VV	"dl. x š. x tl."					
		VV	PVC200*1,2*0,15		12,307			
		VV	"pod revizní šachtu" 0,6*0,6*0,15		0,054			
		VV	"pod lapač splavenin"1,9*1,1*0,15		0,314			
		VV	Lože		12,675			
17	K	462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prošterkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	6,000	2 525,00	15 150,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462511370					
		VV	"výtok zatrubnění + zpevnění vodního toku "					
		VV	3*2*0,6 + 2*2*0,6		6,000			
18	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	17,600	2 525,00	44 440,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463212111					
		VV	"odvod. žlaby výtok"					
		VV	2*2*0,4 * 10		16,000			
		VV	"lapač splavenin vtok" 2*2*0,4		1,600			
		VV	Součet		17,600			
19	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	84,000	197,90	16 623,60	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463212191					
		VV	2*4 *10 +2*2		84,000			
		D 5	Komunikace pozemní				976 946,58	
20	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	72,000	163,70	11 786,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
		VV	"pod odvodňovací žlaby 4m "					
		VV	(4*1+0,4*4*2)*10		72,000			
		VV	Součet		72,000			
21	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 230,000	218,30	268 509,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
		VV	"pro konstrukci " 1180		1 180,000			
		VV	"podklad pod vjezdy" 50		50,000			
		VV	Součet		1 230,000			
22	K	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	m2	391,000	81,50	31 866,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569931132 391*2*0,5 Součet		391,000 391,000			
23	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	1 230,000	16,80	20 664,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211112 "konstrukce vozovky" PM Součet		1 230,000 1 230,000			
24	K	573451113	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 2,1 kg/m2	m2	1 230,000	159,50	196 185,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573451113 "pro konstrukci komunikace" PM Součet		1 230,000 1 230,000			
25	K	574381111	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 90 mm	m2	1 230,000	292,80	360 144,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/574381111 "konstrukce komunikace" 1180 "pro vjezdy" 50 PM Součet		1 180,000 50,000 1 230,000			
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	147,798	23,30	3 443,69	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 Kraj_odstranění*0,252 Odvoz_sut' Součet		147,798 147,798			
27	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6 503,112	2,10	13 656,54	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 "dalších 44km" Odvoz_sut'*44		6 503,112			
28	M	100000002	Cena za uložení na skládku	t	147,798	97,70	14 439,86	
			VV		147,798			
	D	998	Přesun hmot				56 251,59	
29	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 129,550	49,80	56 251,59	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
	D	8	Trubní vedení				97 204,34	
30	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	68,370	282,70	19 328,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353121 "zatrubnění + připojení horské vpusti do šachty" PVC200 49,65+17,72 +1		68,370			
31	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200 SN8	m	74,728	511,30	38 208,43	CS ÚRS 2024 02
			VV		74,728			
32	K	894812315	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné	kus	1,000	9 770,80	9 770,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812315 "revizní šachta" 1		1,000			
33	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	1,000	6 021,30	6 021,30	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812332 "revizní šachta" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	561,80	561,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812339						
VV		"revizní šachta" 1		1,000				
35	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	1,000	14 399,70	14 399,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812376						
VV		"revizní šachta" 1		1,000				
36	K	899620121	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	0,933	3 703,40	3 455,27	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899620121						
VV		"revizní šachta zatrubnění"						
VV		1*1*1,3 - 3,14*0,3*0,3*1,3		0,933				
37	K	899641111	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých zřízení	m2	5,200	654,50	3 403,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899641111						
VV		Bedn_šachta		5,200				
38	K	899641112	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých odstranění	m2	5,200	179,20	931,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899641112						
VV		Bedn_šachta		5,200				
39	K	R1	Výřez a napojení přípojky žlabu na revizní šachtu , včetně utěsnění	koplet	1,000	1 123,60	1 123,60	
VV		1		1,000				
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					359 651,25	
40	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	1 997,006	73,30	146 380,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995114						
VV		"odvodňovací žlaby 10ks žlabů - dl. 4m, 4x sekce mříže						
VV		" U č.10 8ks dl.400mm - 10,6kg/bm"						
VV		Uč10		1 356,800				
VV		"ploch. ocel 50/5 dl. 1m x 2ks - 1,962kg/bm"						
VV		Pásovina50		156,960				
VV		"ochranný úhelník L 63/63/5 5,42kg/bm"						
VV		Úhelník		433,600				
VV		"pracny 40/5 dl. 0,25m 10ks 1,57kg/bm"						
VV		Pásovina40		31,400				
VV		"mříž lapače splavenin"						
VV		"rám z úhelníku L40/40/3 1,84kg/m"						
VV		(2*0,6+2*0,68)*1,84		4,710				
VV		"pásová ocel 30/3 20ks dl. 0,68 0,94kg/m"						
VV		20*0,68*0,94		12,784				
VV		"pracny" 4*0,2*0,94		0,752				
VV		Součet		1 997,006				
41	M	13010202	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x5mm	t	0,032	42 747,30	1 367,91	CS ÚRS 2024 02
VV		Pásovina40*1,008*0,001		0,032				
42	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,158	42 747,30	6 754,07	CS ÚRS 2024 02
VV		Pásovina50*1,008*0,001		0,158				
43	M	13011066	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm	t	0,437	42 747,30	18 680,57	CS ÚRS 2024 02
VV		Úhelník*1,008*0,001		0,437				
44	M	13010910	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UE 100	t	1,368	42 747,30	58 478,31	CS ÚRS 2024 02
VV		Uč10*1,008*0,001		1,368				
45	M	13010178	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm	t	0,014	42 747,30	598,46	CS ÚRS 2024 02
VV		"lapač splavenin mříž-pásová ocel 30/3 20ks dl. 0,68 0,94kg/m"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20*0,68*0,94 *0,001		0,013			
	VV		"pracny" 4*0,2*0,94 *0,001		0,001			
	VV		Součet		0,014			
46	M	13010412	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x3mm	t	0,005	42 747,30	213,74	CS ÚRS 2024 02
	VV		"lapač splavenin mříž - rám z úhelníku L40/40/3 1,84kg/m"					
	VV		(2*0,6+2*0,68)*1,84 *0,001		0,005			
47	K	925942121	Osazení ochranného úhelníku 63x63x5mm	m	80,000	183,20	14 656,00	
	VV		"odvodňovací žlaby" 2*40		80,000			
48	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	586,500	73,90	43 342,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909612							
	VV	Kraj_odstranění	"po celé délce úpravy + střed cesty" 391*0,5*2 + 391*0,5		586,500			
D 10 Ostatní a vedlejší náklady spojené se stavbou							69 179,30	
49	M	2	Odstranění zařízení staveniště	komplet	1,000	916,00	916,00	
	VV		1		1,000			
50	M	3	Provoz staveniště v průběhu výstavby	komplet	1,000	4 753,00	4 753,00	
	VV		1		1,000			
51	M	1	Zřízení zařízení staveniště	komplet	1,000	916,00	916,00	
	VV		1		1,000			
52	M	7	Náklady na přechodné dopravní značení	komplt	1,000	21 984,30	21 984,30	
	VV		1		1,000			
53	M	6	Zkoušky únosnosti pláně	komplt	3,000	3 419,80	10 259,40	
	VV		3		3,000			
54	M	14	Vytyčení stavby	komplet	1,000	19 541,60	19 541,60	
	VV		1		1,000			
55	M	15	Vytyčení inženýrských sítí	komplet	1,000	1 526,70	1 526,70	
	VV		1		1,000			
56	M	5	Zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby	komplt	1,000	9 282,30	9 282,30	
	VV		1		1,000			