

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo na provedení díla s názvem:
„Vodovod Čtyřkoly – U Řeky“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

Telefon:

e-mail:

Obec Čtyřkoly

Čtyřkoly č.p. 70, 257 22 Čerčany

p. Štěpánem Bencou, starostou obce

00508519

+ 420 317 776 651

ou.ctykoly@gmail.com

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupený:

IČ: 47535865

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefon:

E-mail:

Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.

Černoletská 1600, 256 01 Benešov

Ing. Marcelou Zachovou, ředitelkou společnosti jednající na základě plné moci

DIČ: CZ47535865

KB Benešov

5907111/0100

+420 724 431 956

kuzelka@vhs-sro.cz

Objednatel a Zhotovitel, společně dále také jako „Smluvní strany“ (případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento

dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 29.01.2020 (dále jen „Smlouva“)

PREAMBULE

Tento dodatek je uzavírán na základě změnového listu č. 1 ze dne 31.05.2021, jehož předmětem je změna ceny za Dílo, a to zejména z důvodů provádění víceprací a méněprací na stavbě, jejichž realizace je nezbytná pro provedení Díla. Odůvodnění nezbytnosti změny je uvedeno ve změnovém listě.

Z důvodu okolností nastalých v průběhu provádění Díla, jak je popsáno v tomto dodatku a změnovém listě, se Smluvní strany dohodly na úpravě svých dosavadních závazků ze Smlouvy. Změna závazku ze Smlouvy nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Smluvní strany na základě výše uvedeného prohlašují, že změnou smluvních ujednání uvedených v tomto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku jsou:

1. Čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1.1. V průběhu provádění Díla byla zjištěna nutnost provedení víceprací, jejichž realizace je nezbytná pro dokončení Díla a jejich bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 1.

1.2. Celková cena víceprací uvedených v čl. 1.1. tohoto dodatku činí částku 89 089,51 Kč bez DPH.

1.3. V průběhu provádění Díla byla zjištěna nutnost méněprací, jejichž realizace je nezbytná pro dokončení Díla a jejich bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 1.

1.4. Celková cena méněprací uvedených v čl. 1.3. tohoto dodatku činí částku 85 531,68 Kč bez DPH.

1.5. Celková finanční bilance změn předmětu Díla uvedených v čl. 1.1. a v čl. 1.3. tohoto dodatku představuje zvýšení ceny za Dílo o částku + 3 557,83 Kč bez DPH.

1.6. V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně ceny za Dílo. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV., bod 2. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

2. *Cena za zhotovené dílo činí:*

Cena bez DPH 5 447 696,03 Kč
DPH 1 144 016,17 Kč
Cena za dílo včetně DPH: 6 591 712,20 Kč

1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že byl dodržen postup pro případ změn sjednané ceny za Dílo předvídaný v čl. IV., bodu 3. Smlouvy.

2. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, nejsou-li tímto dodatkem dotčeny.

3.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

3.3. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku č. 2 v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající se provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě a od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku č. 2 a dále v souladu s Dodatkem č. 2.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Nebude-li dodatek podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným dnem podpisu pozdějšího.

3.5. Změnový list č. 1 je přílohou tohoto dodatku.

za Zhotovitele:

Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.

V Benešově, dne 25.06.2021

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
s.r.o.
Černošská 1600, 266 13 Benešov
IČO 475 35 865 DIČ CZ47535865
24

Ing. Marcela Zachová,
ředitelka společnosti

za Objednatele:

Obec Čtyřkoly

Ve Čtyřkolech, dne 25.06.2021


pan Štěpán Benca,
starosta obce





Vodovod Čtyřkoly – U Řeky, 1190400307

ZMĚNOVÝ LIST č. 1		Datum předložení zhotovitelem	31.05.2021
Předmětem ZL je změna dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek		Datum schválení objednatel	09.06.2021
Objednatel	Obec Čtyřkoly, Čtyřkoly č.p.70, 257 22 Čerčany		
TDI	Ing. Antonín Stibůrek, Hráského 1913, 256 01 Benešov		
Projektant	Ing. Petr Datel, Tyršova 1902, 256 01 Benešov		
Zhotovitel	Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o., Černoletská 1600, 256 01 Benešov		

Objekt SO:	SO 01 a SO 02 – Vodovodní řady a Vodovodní přípojky 1. a 2.etapa
------------	---

Stávající stav dle PD:

Řady

V projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele byla navržena celková délka SO č. 01 Vodovodního řadu 90x8,2 mm **888 m**, SO č. 02 Vodovodního řadu 90x8,2 mm **950 m** a 110x10,0 mm **293 m**. Celkem v projektové dokumentaci bylo navrženo pro SO č.1 a SO č.2 **2 131 m** vodovodních řadů.

V soutěžním rozpočtu vznikla přepisem chyba a bylo vysoutěženo SO č. 02 v 90x8,2 mm **1 014 m**. Délka celkem pro SO č.1 a SO č.2 **2 195 m**. Ve fakturaci tedy **64 m** mělo být nedofakturováno.

Přípojky

V projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele byla navržena celková délka vodovodních přípojek pro 1. etapu **156,5 m** a pro 2. etapu **205,5 m**. Celkem v projektové dokumentaci bylo navrženo **362 m** vodovodních přípojek.

V soutěžním rozpočtu vznikla přepisem chyba a bylo vysoutěženo pro 1. etapu **156 m** a pro 2. etapu **231 m**. V soutěžním rozpočtu celkem **387 m**. Ve fakturaci tedy **25 m** mělo být nedofakturováno.

Uznatelné přípojky v rámci žádosti pro obě etapy byly **114,5 m**.

Celková délka sítí dle PD: 2 493 m. Celková délka sítí dle soutěžního rozpočtu: 2 582,5 m

Popis změny (navrhovaný stav):

Řady

Při geodetickém zaměření před dokončením stavby bylo zjištěno, že skutečná celková délka uznatelných vodovodních řadů je pro SO č.1 a SO č.2 **2 133,23 m**. Celkem je tedy neprostavěno **61,77 m** a to bude nedočerpáno.

Uznatelné řady v rámci žádosti po zaměření jsou **2 133,23 m**. Indikátor 2 131 m naplněn.

Přípojky

Při geodetickém zaměření před dokončením stavby bylo zjištěno, že skutečná celková délka vodovodních přípojek je **416,77 m**. V rozpočtu tedy **29,77 m** jsou vícepráce.

Uznatelné přípojky v rámci žádosti po zaměření jsou **114,69 m**. Indikátor 114,50 naplněn.

Celková délka sítí dle skutečnosti: 2 550 m.

**Zdůvodnění změny:**

Před dokončením a uzavřením stavby je třeba uvést do souladu rozpočet k SoD a skutečně provedené práce dle geodetického zaměření.


Závěr:

Navržená změna umožní zdárné vyhodnocení stavby.


Finanční dopad změny:	navýšení
Změna ceny ke schválení	Vícepráce 89 089,51 Kč bez DPH
	Méněpráce - 85 531,68 Kč bez DPH
	Výsledná cena změny: 3 557,83Kč bez DPH

Přílohy:	- položkový rozpočet změny, - skutečné zaměření - tabulka skutečnosti přípojek
-----------------	--

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.


Podpis: 	Razítko: VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST BENEŠOV s.r.o. Černošská 1800, 256 13 Benešov IČO 475 35 885 DIČ CZ47535885 24
Datum: 31.05.2021	

Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím


Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 	Razítko:
Datum: 31.05.2021	

Schvalovací proces:

TDI: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 	Razítko:
Datum: 31.05.2021	

Objednatel: Se změnou souhlasím.

Změnu schvaluji / neschvaluji	Razítko:  
Datum: 09.06.2021	



GEODETICKÁ DOKUMENTACE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

Zaměřil :	Ověřil :	Převzal :
Dne : květen - červen 2021	Dne : 9.6.2021	Dne :
Michael Kvasnica	Ing. Vladimír Luks pol. č. 1895/2021	
Zhotovil :		
Dne : 8.6.2021		
Michael Kvasnica		
	Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům	

Datum: 24.
Předmět:

Ostra-
nedá

V r
ná
nr
7

Název

Zaměření skutečného provedení stavby
„Vodovod Čtyřkoly – U ŘEKY“
Kat. území Čtyřkoly, okres Benešov, zak. č. 8/2021

Zhotovitel: **GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o., IČO 61682764**, Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram,
tel: 318 628 853 , fax: 318 628 853 , e-mail: office@geodetpb.cz

Investor: **Vodohospodářská společnost Benešov, Černoletská 1600, 25601 Benešov**

Použité přístroje

Způsob stabilizace měřických bodů

SOKKIA GCX2

-

Souřadnicový systém	Výškový systém	Třída přesnosti určení polohy	Střední chyba určení polohy (m _{xy})	Třída přesnosti určení výšek	Střední chyba určení výšek (m _h)
JTSK	BpV	3	-	3	-

Použité podklady

1) Katastrální mapa v digitální formě, projektová dokumentace

-Metoda měření:

Měření bylo provedeno metodou GNSS-RTK aparaturou Sokkia GCX2

-Výpočty a zpracování naměřených hodnot:

Výpočet souřadnic měřických a měřených bodů byl proveden v programu WKokeš v. 14.72. Souřadnice bodů jsou uvedeny „Seznamu souřadnic“. Měřické náčrtky byly vyhotoveny na podkladě softwarové platformy WKokeš v. 14.72 a MikroStation v. 8.1 v měřítku **1 : 300**.

-Obsah elaborátu:

1. Technická zpráva (Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby)
2. Seznam souřadnic měřených podrobných bodů
3. Tabulka materiálů, dimenzí a délek
4. Měřické náčrtky v měřítku 1 : 300 (výkres č 1 – 6)
5. Digitální forma výkresu na CD nosiči
 - 4.1. Seznam souřadnic (*.txt)
 - 4.2. Výkres ve formátu programů Microstation a AutoCad (dgn, dgn_v7, dwg, dxf)

-Poznámka:

- 1) Podkladem pro zpracování této dokumentace bylo vlastní zaměření skutečného provedení stavby po záhozu. Poloha a hloubka uložení řadů a přípojek byly určeny stavitelem.
- 2) Výšky vodovodních řadů a vodovodních přípojek jsou uvedeny v hladině terénu. Skutečná hloubka uložení je u řadů „1-1“ a „1-2“ cca 1,7 m a u ostatních řadů cca 1,5 m.
- 3) Poloha uložení řadu „3“ (1. etapa) v okolí p.č. 93/20, 87/2 a 88, resp. zaměřených bodů č. 275, 277 a 315 byla vyznačena stavitelem na nově položený asfaltový povrch.

Vodovod Čtyřkoly - U ŘEKY

TABULKA MATERIÁLŮ, DIMENZÍ A DÉLEK		
ŘAD	SKUTEČNOST (m)	dimenze
1-1	85,90	PE 90
1-2	127,06	PE 90
3 (etapa 1)	507,99	PE 90
3 (etapa 2)	304,43	PE 110
3 (etapa 2)	424,07	PE 90
3-1	108,40	PE 90
3-2	62,95	PE 90
3-3	112,20	PE 90
3-4	268,61	PE 90
3-4-1	38,19	PE 90
3-5	93,43	PE 90
CELKEM ŘADY	2 133,23	
přípojky - celkem	416,77	PE 32
CELKEM	2 550,00	



dne: 9.6.2021
poř. číslo: 1895/2021

Uznatelné řady v rámci projektu

	Žádost	Vysoutěženo	Skutečnost dle zaměření	Rozdíl potrubí d90	Rozdíl potrubí d 110	Rozdíl přípojek
SO 01 řad d90	888	888	892.3	4.3		
SO 02 řad d90	950	1014	936.5	-77.5		
SO 02 řad d110	293	293	304.43		11.43	
Přípojky 1e d32	156.5	156	416.77			29.77
Přípojky 2e d32	205.5	231				

Uznatelné přípojky v rámci projektu

geo. Bod					Žádost	Skutečnost
řad 3 2.etapa	P6	nerealizováno			2.5	0
	P14	138/19	115	116	4.5	2.43
	P16	138/5	105	106	3	2.45
	P18	139/4	33	32	5.5	4.72
	P22	123/22	22	25	4	5.99
řad 3-3 2.etapa	P4	119/5	303	304	3	2.22
	P13	nerealizováno			2	0
řad 3-4 2.etapa	P1	123/10	84	85	4.5	4.55
	P3	123/1	80	81	4	4.13
	P9	139/27	53	54	2.5	2.74
	P15	139/24	43	44	2	2.89
řad 3-4-1 2.etapa	P4	123/12	76	77	3	2.34
řad 3 1 etapa	P1	23/3	284	285	3	2.94
	P2	74/1	280	281	6.5	5.29
	P3	93/1	273	274	3.5	3.62
	P4	93/10	271	272	5	4.35
	P5	93/2	264	263	5	3.89
	P7	57	259	258	1.5	2.66
	P8	93/4	256	257	3.5	2.39
	P9	58	374	253	1.5	1.02
	P10	93/5	376	254	4	3.99
	P12	93/6	246	245	2.5	2.94
	P13	92/6	242	241	2.5	2.13
	P14	93/7	239	240	2.5	2.48
	P15	92/5	238	237	2.5	2.67
	P16	93/8	235	236	2.5	2.86
	P17	92/4	234	233	2.5	2.5
	P20	92/2	227	228	2.5	10.39
	P21	111/5	225	226	2.5	3.06
řad 3-2 1etapa	P3	118/12	183	184	2.5	2.35
	P4	118/17	182	185	2	1.95
	P5	118/14	381	188	2.5	3.27
řad 1-1 1etapa	P2	319/15	356	357	4.5	5.25
řad 1-2 1etapa	P4	319/10	345	346	3	3.21
	P6	318/4	347	350	3	5.02
	P7	nerealizováno			3	0
					114.50	114.69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - vodovodní řad 1. a 2. etapa U Řeky

Objekt:

02.a - SO č. 02 vodovodní řad - 77,5m d90

KSO:

Místo: Čtyřkoly

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Čtyřkoly

IČ: 00508519

DIČ: CZ 00508519

Zhotovitel:

Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.

IČ: 47535865

DIČ: CZ47535865

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-85 531,68
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-85 531,68
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-85 531,68	21,00%	-17 961,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-103 493,33
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - vodovodní řad 1. a 2. etapa U Řeky

Objekt:

02.a - SO č. 02 vodovodní řad - 77,5m d90

Místo: Čtyřkoly

Datum: 25. 1. 2023

Zadavatel: Čtyřkoly

Projektant:

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Kuželka,
Lenka Mastíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-85 531,68

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-85 531,68
D	11	Přípravné a přidružené práce					-8 985,50
1	K	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	-1,027	203,00	-208,48
2	K	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm	m	-0,991	253,00	-250,72
3	K	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	-28,497	166,20	-4 736,20
4	K	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	-28,497	133,00	-3 790,10
D	12	Odkopávky a prokopávky					-726,05
5	K	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	-5,735	126,60	-726,05
D	13	Hloubené vykopávky					-12 593,05
6	K	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	-18,939	154,28	-2 921,91
7	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-6,301	24,70	-155,63
8	K	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	-21,028	337,88	-7 104,94
9	K	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	-7,009	58,10	-407,22
10	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	-2,089	959,00	-2 003,35
D	15	Roubení					-3 066,38
11	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	-158,061	12,50	-1 975,76
12	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-158,061	6,90	-1 090,62
D	16	Přemístění výkopku					-1 023,42
13	K	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	-12,496	81,90	-1 023,42
D	17	Konstrukce ze zemin					-2 668,67
14	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	-12,496	15,10	-188,69
15	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-29,594	83,80	-2 479,98
D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku					-2 423,42
16	K	451572111R00	Lože a obsyp potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	-12,178	199,00	-2 423,42
D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					-1 962,58
17	K	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	-14,868	132,00	-1 962,58
D	57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné					-22 462,49
18	K	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	-28,497	368,00	-10 486,90
D	85	Potrubí z trub litinových					-701,54
19	K	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	-0,602	679,80	-409,24
20	K	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	-0,319	916,30	-292,30
D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných					-8 970,05
23	K	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	-77,500	113,30	-8 780,75
25	K	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	-0,779	243,00	-189,30
D	89	Ostatní konstrukce					-2 304,00
27	M	28314140.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg	kg	-14,018	8,00	-112,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-0,920	411,40	-378,49
31	K	891241111R00.1	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	-0,743	776,90	-577,24
33	K	892271111R00.1	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80-150	m	-77,500	15,95	-1 236,13
D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							-4 604,46
34	K	919735111R00.1	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	-70,729	65,10	-4 604,46
D H22 Komunikace pozemní a letiště							-2 460,00
35	K	998222011R00.1	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	-12,300	200,00	-2 460,00
D H27 Vedení trubní dálková a přípojná							-4 943,10
36	K	998276101R00.1	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-16,477	300,00	-4 943,10
D S Přesuny sutí							-7 225,25
37	K	979082318R00.1	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	-15,673	161,00	-2 523,35
38	K	979087112R00.1	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	-15,673	150,00	-2 350,95
39	K	979990103R00.1	Poplatek za skládku sutí	t	-15,673	150,00	-2 350,95
D 998VD Vedlejší a ostatní náklady							7 703,09
40	K	99814 RpolVD.1	Zřízení a likvidace zařízení staveniště vč. přístupů, skládek, deponií apod.	kpl	0,150	51 353,93	7 703,09
D O01 Ostatní							-18 090,40
41	M	900001122VD	Signalizační vodič	m	-77,500	15,00	-1 162,50
43	M	42200750	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	-1,000	492,00	-492,00
45	M	42293205	HAWLE souprava zemní 9000E2 DN125 -150, 1,5m	kus	-1,000	1 181,00	-1 181,00
47	M	900400081VD	Šoupě E2 přir. DN 100 (Hawle)	ks	-1,000	3 695,00	-3 695,00
54	M	286134606	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 90x8,2 mm	m	-77,500	149,16	-11 559,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - vodovodní řad 1. a 2. etapa U Řeky

Objekt:

05. - vodovodní přípojky - dodatek

KSO:

Místo: Čtyřkoly

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Čtyřkoly

IČ: 00508519

DIČ: CZ 00508519

Zhotovitel:

Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.

IČ: 47535865

DIČ: CZ47535865

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				48 354,77
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				48 354,77
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		48 354,77	21,00%	10 154,50
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		58 509,27

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - vodovodní řad 1. a 2. etapa U Řeky

Objekt:

05. - vodovodní přípojky - dodatek

Místo: Čtyřkoly

Datum:

Zadavatel: Čtyřkoly

Projektant:

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel
Kuželka, Lenka

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

48 354,77

D HSV Práce a dodávky HSV

48 354,77

D 11 Přípravné a přidružené práce 19 074,00

1	K	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm	m	24,200	253,00	6 122,60
2	K	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	63,800	203,00	12 951,40

D 13 Hloubené vykopávky 15 651,42

3	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3.STROJNĚ	m3	22,880	205,70	4 706,42
4	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	7,700	24,70	190,19
5	K	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	22,880	450,50	10 307,44
6	K	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	7,700	58,10	447,37

D 16 Přemístění výkopku 756,76

7	K	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	9,240	81,90	756,76
---	---	--------------	--	----	-------	-------	--------

D 17 Konstrukce ze zemin 3 199,90

8	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	9,240	15,10	139,52
9	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	36,520	83,80	3 060,38

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 1 794,98

10	K	451572111R00	Lože a obsyp potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	9,020	199,00	1 794,98
----	---	--------------	---	----	-------	--------	----------

D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 1 366,44

15	K	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	29,770	45,90	1 366,44
----	---	--------------	---	---	--------	-------	----------

D H27 Vedení trubní dálková a přípojná 5 511,00

16	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	18,370	300,00	5 511,00
----	---	--------------	---	---	--------	--------	----------

D O01 Ostatní 1 000,27

22	M	28613420	Trubka tlaková PipeLife PE100 32 x 3,0 mm PN16 tvč	m	29,770	18,60	553,72
23	M	900001122VD	Signalizační vodič	m	29,770	15,00	446,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - vodovodní řad 1. a 2. etapa U Řeky

Objekt:

02.b - SO č. 02 vodovodní řad +11,43 d110

KSO:

Místo: Čtyřkoly

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Čtyřkoly

IČ: 00508519

DIČ: CZ 00508519

Zhotovitel:

Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.

IČ: 47535865

DIČ: CZ47535865

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	29 847,87
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	29 847,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 847,87	21,00%	6 268,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	36 115,92
-------------------	--------------	------------------

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
s.r.o.
Černošská 1600/119 13 Benešov
IČO 475 35 865 DIČ CZ47535865
24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - vodovodní řad 1. a 2. etapa U Řeky

Objekt:

02.b - SO č. 02 vodovodní řad +11,43 d110

Místo: Čtyřkoly

Datum:

Zadavatel: Čtyřkoly

Projektant:

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Kuželka, Lenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 847,87

D HSV Práce a dodávky HSV

29 847,87

D 11 Přípravné a přidružené práce

3 997,90

1	K	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	0,457	203,00	92,77
2	K	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm	m	0,441	253,00	111,57
3	K	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	12,679	166,20	2 107,25
4	K	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	12,679	133,00	1 686,31

D 12 Odkopávky a prokopávky

323,08

5	K	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	2,552	126,60	323,08
---	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

D 13 Hloubené vykopávky

5 602,55

6	K	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	8,426	154,28	1 299,96
7	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	2,804	24,70	69,26
8	K	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	9,356	337,88	3 161,21
9	K	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	3,119	58,10	181,21
10	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	0,929	959,00	890,91

D 15 Roubení

1 364,29

11	K	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	70,324	12,50	879,05
12	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	70,324	6,90	485,24

D 16 Přemístění výkopku

455,36

13	K	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	5,560	81,90	455,36
----	---	--------------	--	----	-------	-------	--------

D 17 Konstrukce ze zemin

1 187,35

14	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	5,560	15,10	83,96
15	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,167	83,80	1 103,39

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku

1 078,18

16	K	451572111R00	Lože a obsyp potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	5,418	199,00	1 078,18
----	---	--------------	---	----	-------	--------	----------

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

873,18

17	K	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	6,615	132,00	873,18
----	---	--------------	--	---	-------	--------	--------

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živice

6 542,68

18	K	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	12,679	368,00	4 665,87
----	---	--------------	--	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	85		Potrubí z trub litinových				0,00
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných				1 644,60
24	K	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	11,430	120,00	1 371,60
26	K	877252121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	1,000	273,00	273,00
D	89		Ostatní konstrukce				232,21
27	M	28314140.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg	kg	6,237	8,00	49,90
33	K	892271111R00	tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80-150	m	11,430	15,95	182,31
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				2 048,63
34	K	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	31,469	65,10	2 048,63
D	H22		Komunikace pozemní a letišť				20,00
35	K	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	0,100	200,00	20,00
D	H27		Vedení trubní dálková a přípojná				30,00
36	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení přístěva, otevř. výkop	t	0,100	300,00	30,00
D	S		Přesuny sutí				2 318,60
37	K	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	6,973	161,00	1 122,65
38	K	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	6,973	150,00	1 045,95
39	K	979990103R00	Poplatek za skládku sutí	t	1,000	150,00	150,00
D	998VD		Vedlejší a ostatní náklady				1 160,00
40	K	99814 RpolVD.1	Zřízení a likvidace zařízení staveniště vč. přístupů, skládek, deponií apod.	kpl	0,020	58 000,00	1 160,00
D	O01		Ostatní				2 846,07
42	M	286134607	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 110x10,0 mm	m	11,430	234,00	2 674,62
41	M	900001122VD	Signalizační vodič	m	11,430	15,00	171,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - vodovodní řad 1. a 2. etapa U Řeky

Objekt:

01.a - SO č. 01 vodovodní řad + 4,3m d90

KSO:

Místo: Čtyřkoly

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Čtyřkoly

IČ: 00508519

DIČ: CZ 00508519

Zhotovitel:

Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.

IČ: 47535865

DIČ: CZ47535865

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Kuželka, Lenka Mastíková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 886,87
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 10 886,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- základní	10 886,87	21,00%	2 286,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 13 173,11

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - vodovodní řad 1. a 2. etapa U Řeky

Objekt:

01.a - SO č. 01 vodovodní řad + 4,3m d90

Místo: Čtyřkoly

Datum:

Zadavatel: Čtyřkoly

Projektant:

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Pavel Kuželka, Lenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 886,87

D HSV Práce a dodávky HSV

10 886,87

D 11 Přípravné a přidružené práce

1 121,52

1	K	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	0,207	203,00	42,02
2	K	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm	m	0,078	253,00	19,73
3	K	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,542	166,20	588,68
4	K	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	3,542	133,00	471,09

129,53

D 12 Odkopávky a prokopávky

5	K	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	1,028	126,00	129,53
---	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

D 13 Hloubené vykopávky

2 105,67

6	K	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	3,162	154,28	487,83
7	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	1,054	24,69	26,02
8	K	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	3,508	337,88	1 185,28
9	K	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	1,166	57,50	67,05
10	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	0,354	959,00	339,49

D 15 Roubení

496,81

11	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	25,609	12,50	320,11
12	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	25,609	6,90	176,70

D 16 Přemístění výkopku

169,86

13	K	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	2,074	81,90	169,86
----	---	--------------	--	----	-------	-------	--------

D 17 Konstrukce ze zemin

445,52

14	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	2,074	15,10	31,32
15	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,951	83,66	414,20

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku

402,38

16	K	451572111R00	Lože a obsyp potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,022	199,00	402,38
----	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

315,88

17	K	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	2,393	132,00	315,88
----	---	--------------	--	---	-------	--------	--------

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné

3 200,98

18	K	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	7,000	368,00	2 576,00
----	---	--------------	--	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	85	Potrubí z trub litinových				0,00
	D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				537,85
21	K	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	4,300	113,30	487,19
22	K	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrovarovky d 90 mm	kus	0,205	247,12	50,66
	D	89	Ostatní konstrukce				87,13
23	M	28314140.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg	kg	2,324	8,00	18,59
28	K	892271111R00	tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80-150	m	4,300	15,94	68,54
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				976,50
29	K	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	15,000	65,10	976,50
	D	H22	Komunikace pozemní a letiště				146,00
30	K	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	0,730	200,00	146,00
	D	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				13,50
31	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevírání	t	0,045	300,00	13,50
	D	S	Přesuny sutí				620,83
32	K	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	1,948	161,00	313,63
33	K	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,948	150,00	292,20
34	K	979990103R00	Poplatek za skládku sutí	t	0,100	150,00	15,00
	D	998VD	Vedlejší a ostatní náklady				36,00
35	K	99814 RpolVD.1	Zřízení a likvidace zařízení staveniště vč. přístupů, skládek, deponií apod.	kpl	0,001	36 000,00	36,00
	D	O01	Ostatní				705,89
36	M	900001122VD	Signalizační vodič	m	4,300	15,00	64,50
45	M	286134606	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 90x8,2 mm	m	4,300	149,16	641,39