

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	SPECIFIKACE	R.Š. [mm]	DÉLKA [m]	POZNÁMKA
KL 1		OKAPNÍČKA POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z VÝROBY TL. 0,7MM	330	5,60	–
KL 2		PODOKAPNÍ ŽLAB KRUHOVÝ Ø150 POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z VÝROBY TL. 0,7MM	330	5,60	–
KL 3		STŘEŠNÍ SVOD KRUHOVÝ Ø100 POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z VÝROBY TL. 0,7MM	330	8,85	–
KL 4		VNĚJŠÍ PARAPET POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z VÝROBY TL. 0,7MM	200	3,20	U STÁVAJÍCÍCH I NOVÝCH OKEN
KL 5		OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ STĚNY POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z VÝROBY TL. 0,7MM	120 260	7,50 7,50	–
KL 6		OPLECHOVÁNÍ DILATAČNÍ SPÁRY – STĚNA POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z VÝROBY TL. 0,7MM	950 870	10,20 10,20	–
KL 7		OPLECHOVÁNÍ DILATAČNÍ SPÁRY POZINKOVANÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z VÝROBY TL. 0,7MM	720 550	14,25 14,25	–
KL 8		OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU OKOLO DOPRAVNÍKU Z OBOU STRAN MATERIÁL: NEREZ 17240 OTVOR: 600x1350mm Pl.4 800x1550mm – 2ks – 79,40kg	–	–	VYŘEZAT OTVOR PRO DOPRAVNÍK A UTĚSNIT GUMOU.

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 04 Kalové hospodářství ČOV
DSO 04.7 Odvodnění kalu s homogenizační nádrží

±0,000 = 243,42

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI		tel.: -
		e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.		IČO: -

				S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval:	Projektant: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Hl.ing.projektu: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Tech. kontrola: Ing. Vach <i>MŠ</i>		
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Formát:	2 A4
Akce: ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ				Datum:	05/2022
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	—
				Měřítko:	1:50
Příloha: Odvodnění kalu - výpis klempířských výrobků				Číslo zakázky: 1256	Č.přílohy: D.1.4.7-8