

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Městys Liblín, se sídlem Liblín 67, 331 41 Kralovice IČ 00479411, jednající
starostkou Ester Lipertovou, DiS.

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma:	KRÁL PM CENTRUM s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni
sídlo:	Chebská 79/23, 322 00 Plzeň
jednající (jméno, funkce):	Miroslav Král - jednatel
zmocněný zástupce:	Hana Králová - prokura
IČ:	25220799
DIČ:	CZ25220799
bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	246026198/0300
tel.	377 823 622
fax: .	
e-mail:	jiri.kral@kralpmcentrum.cz
datová schránka:	yktgu3w

dále jen „zhotovitel“

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem veřejné zakázky malého rozsahu „**Stavební úpravy objektu v Liblíně, p. č. 35/5, st. 124**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu. Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební úpravy a přístavba garáže za účelem změny v užívání stávajícího objektu stodoly na objekt požární zbrojnice s garáží pro parkování požárního vozu.

2.2. Podklady pro provedení díla jsou:

2.2.1. oceněný soupis prací jako součást nabídky zhotovitele

2.3. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že již před jejím uzavřením převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla dle odst. 2.1. tohoto článku smlouvy, provedl kontrolu jejich obsahu a jejich vzájemného souladu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné a je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě, rozsahu a termínu.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo dle čl. II. této smlouvy činí:

Celkem:	2 031 984,- Kč
DPH:	426 717,- Kč
CELKEM včetně DPH:	2 458 701,- Kč

Pro účely kapitoly VIII. Smluvní pokuty se „cenu díla“ rozumí celková nabídková cena uvedená v nabídce zhotovitele, tedy částka: 2 031 984,- Kč bez DPH

dále jen „cena díla“

3.2. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

- 3.3. Překročení nabídkové ceny je možné i v případě, že zadavatel při plnění veřejné zakázky rozhodne o provedení stavebních prací, které nebyly předmětem veřejné zakázky a které nebyly sjednány smlouvou.
- 3.4. Cena díla bude objednatelům hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem po řádném provedení dílčích prací, které jsou fakturovány.
- 3.5. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem maximálně však 1x měsíčně. Průběžnou fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení. Zbývající část ceny díla přesahující 90 % ceny díla je splatná do 30 dnů od předání díla.
- 3.6. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „faktura“).
- 3.7. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli.
- 3.8. Objednatel je plátcem DPH, ale akce není předmětem ekonomické činnosti obce a nebude uplatňovat odpočet.
- 3.9. Objednatel je oprávněn fakturu, která nebude splňovat náležitosti dle této smlouvy nebo zákona nebo odst. 3.4. této smlouvy ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel je se stejnými následky dále oprávněn vrátit fakturu, pokud budou práce jí odpovídající provedeny vadně nebo nebudou, byť částečně provedeny. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 3.10. Faktura musí být doručena na adresu objednatele uvedenou v čl. 10 této smlouvy.
- 3.11. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné subdodavatele.

- 3.12. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 3.13. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
- 3.14. Objednatel je oprávněn pozastavit platbu vystavené faktury, pokud provedené dílčí práce budou provedeny vadně do doby odstranění vytčených vad. Uvedené ujednání platí i pro platby prováděné v průběhu díla.

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 4.2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, zejména tím, že provádí dílo vadně nebo v rozporu s obecně závaznými předpisy, může požadovat, aby zhotovitel v přiměřené lhůtě, nejpozději do jednoho týdne, zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 5.1. Termín zahájení stavby | 26. 7. 2023 |
| Termín dokončení stavby | 15. 12. 2023 |
- 5.2. O předání a převzetí díla bude stranami sepsán předávací protokol.
- 5.3. Místo plnění: městys Liblín

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
- 6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění práva z vady díla, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce tří let. Záruční lhůta započne běžet po předání řádně provedeného díla.

8. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla (s DPH) za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla oproti lhůtě sjednané v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy.
- 8.2. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:
- 9.1.1. zhotovitel ani k žádosti objednatele nezajistí nápravu ve smyslu čl. 4, odst. 4.2. věta druhá této smlouvy.
 - 9.1.2. zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení a předání díla uvedený čl. 5. odst. 5.1 této smlouvy
 - 9.1.3. bude proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.
- 9.2. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení.
- 9.3. Odstoupením od smlouvy nezanikají práva na náhradu škody a smluvní pokuty dle této smlouvy.

- 9.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, má zhotovitel právo na náhradu do té doby prokazatelně vynaložených a nutných nákladů. Zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli hodnověrně doložit.

10. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ


- 10.1. Veškeré písemnosti související s touto smlouvou budou doručovány mezi smluvními stranami na korespondenční adresy uvedené v záhlaví smlouvy.
- 10.2. Nepodaří-li se doručit písemnost poštou, smluvní strany výslovně sjednávají, že účinky doručení nastávají třetím dnem po odeslání datové zprávy do datové schránky účastníka a současně třetím dnem po odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou shora, a to i v případě, že adresát zásilku odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou.
- 11.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel.
- 11.3. Tato smlouva byla před jejím uzavřením schválena zastupitelstvem objednatele.
- 11.4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
- 11.5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.
- 11.6. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.

V Liblíně dne 4.8.2023

objednatel:



Městys Liblín
starostka Ester Lipertová

V Plzni dne 27.7.2023

zhotovitel:



KRÁL PM CENTRUM s.r.o.
Chebská 23, 322 00 Plzeň-Křimice
Tel./fax: 377 822 216 ①
DIČ: CZ25220799, IČ: 25220799

Hana Králová
prokura

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 153(1)1
Stavba: Stavební úpravy objektu v Liblíně, p. č. 35-5, st. 124

KSO:
Místo: Liblín

CC-CZ:
Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel:
Městys Liblín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 031 984,00
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižovaná	21,00%	2 031 984,00	426 717,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 458 701,00
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



KRÁL PM CENTRUM s.r.o.
Chebská 23, 322 06 Křimice
Tel./fax: 377 822 216
DIČ: CZ25220799, IČ: 25220799

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:153(1)1

Stavba:Stavební úpravy objektu v Liblíně, p. č. 35-5, st. 124

Místo:Liblín

Zadavatel:Městys Liblín

Zhotovitel:

Datum:19. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 031 984,00	2 458 701,00
1	Stavební úpravy objektu	2 031 984,00	2 458 701,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu v Liblíně, p. č. 35-5, st. 124

Objekt:

1 - Stavební úpravy objektu

KSO:

Místo: Liblín

CC-CZ:

Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel:

Městys Liblín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 031 984,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 031 984,00	21,00%	426 717,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 458 701,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu v Liblíně, p. č. 35-5, st. 124

Objekt:

1 - Stavební úpravy objektu

Místo:

Liblín

Datum:

19. 6. 2023

Zadavatel:

Městys Liblín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 031 984,00

ETAPY - Členění dle technologických etap

1 894 348,00

0000 - Zemní práce	56 820,00
0900 - Bourací práce	67 847,00
1000 - Základové konstrukce vč. izolace proti vodě	146 478,00
3100 - Hrubá vrchní stavba - svislé konstrukce	273 203,00
4000 - Střecha	388 639,00
5000 - Hrubé vnitřní práce - příčky, osazování	2 888,00
6000 - Vnitřní omítky	119 268,00
7000 - Drátkobeton	220 376,00
8000 - Kompletace	16 210,00
8763 - Konstrukce sádkartonové vč. tepelné izolace	137 840,00
8766 - Konstrukce truhlářské	8 539,00
8767 - Konstrukce zámečnické	297 580,00
8769 - Výplně otvorů (hliník, plast)	65 760,00
8783 - Nátěry, malby	29 400,00
8921 - Elektroinstalace - silnoproud	63 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	32 636,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	32 636,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	105 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	32 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	18 000,00
VRN6 - Územní vlivy	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu v Liblíně, p. č. 35-5, st. 124

Objekt:

1 - Stavební úpravy objektu

Místo: Liblín

Datum: 19. 6. 2023

Zadavatel: Městys Liblín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 031 984,00

D ETAPY

Členění dle technologických etap

1 894 348,00

D 0000

Zemní práce

56 820,00

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	91,035	60,00	5 462,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

W 6,3*14,45

91,035

W Součet

91,035

2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	91,035	26,00	2 367,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

W 6,3*14,45

91,035

W Součet

91,035

3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,770	1 040,00	8 081,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

W 0,5*0,7*(12,5+4,85*2)

7,770

W Součet

7,770

4	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	8,200	2 210,00	18 122,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

W 0,25*4*8,2

8,200

W Součet

8,200

5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,104	246,00	2 240,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

W 6,3*14,45*0,1

9,104

W Součet

9,104

6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	8,200	127,00	1 041,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

W 0,25*4*8,2

8,200

W Součet

8,200

7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,074	328,00	8 224,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

W 9,104+8,2+7,77

25,074

W Součet

25,074

8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	451,332	25,00	11 283,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

W 25,074

25,074

W 25,074*18 "Přepočtené koeficientem množství

451,332

D 0900

Bourací práce

67 847,00

9	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,920	2 990,00	14 711,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

W 0,15*4*8,2

4,920

W Součet

4,920

10	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	4,920	1 650,00	8 118,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

W 0,15*4*8,2

4,920

W Součet

4,920

11	K	974032666	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárníc pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	9,400	210,00	1 974,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

W 1,3*2"IPE 160"

2,600

W 3,4*2"IPE 220"

6,800

W Součet

9,400

12	K	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm	m3	0,567	1 970,00	1 117,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

W 0,3*0,9*2,1

0,567

W Součet

0,567

13	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	2,520	1 030,00	2 596,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

W 0,3*3*2,8

2,520

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2,520		
14	K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	4,000	685,00	2 740,00
	VV		4,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
15	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 % (2,8+5,7)*0,5*6,3+(5,7+7,36)*0,5*1,75+(7,36+3,63)*0,5*4,4	m2	62,381	157,00	9 794,00
	VV		Součet		62,381		
	VV		Součet		62,381		
16	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití 6,05*1,0+(2,6+6,85)*1,0	m2	15,500	159,00	2 465,00
	VV		Součet		15,500		
	VV		Součet		15,500		
17	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	21,495	776,00	16 680,00
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,495	314,00	6 749,00
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	64,485	14,00	903,00
	VV		21,495*3 "Přepočtené koeficientem množství"		64,485		
	D	1000	Základové konstrukce vč. izolace proti vodě				146 478,00
20	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	6,660	3 510,00	23 377,00
	VV		0,5*(0,45+0,15)*(12,5+4,85*2)		6,660		
	VV		Součet		6,660		
21	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	11,125	2 340,00	26 033,00
	VV		0,5*(12,45+4,9*2)		11,125		
	VV		Součet		11,125		
22	K	279361821	Výztuž základových zdi nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,103	62 200,00	6 407,00
	VV		(0,5+0,45)*4*(12,45+4,9*2)*0,000617"svislá 10 mm"		0,052		
	VV		2*(12,45+4,9*2)*1,3*0,00089"vodorovná 12 mm"		0,051		
	VV		Součet		0,103		
23	K	271542211	Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3	18,410	1 450,00	26 695,00
	VV		0,2*11,85*5		11,850		
	VV		0,2*4*8,2		6,560		
	VV		Součet		18,410		
24	K	271562211	Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	4,603	1 530,00	7 043,00
	VV		0,05*11,85*5		2,963		
	VV		0,05*4*8,2		1,640		
	VV		Součet		4,603		
25	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	8,900	12,00	107,00
	VV		0,4*(12,45+4,9*2)		8,900		
	VV		Součet		8,900		
26	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	85 700,00	257,00
	VV		8,9*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství"		0,003		
27	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	8,900	124,00	1 104,00
	VV		0,4*(12,45+4,9*2)		8,900		
	VV		Součet		8,900		
28	M	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	10,235	202,00	2 067,00
	VV		8,9*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		10,235		
29	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	75,727	705,00	53 388,00
	D	3100	Hrubá vrchní stavba - svislé konstrukce				273 203,00
30	K	311272211.XLA	Zdivo z tvárnice Ytong Standard 300 tl zdiva 300 mm	m2	110,298	1 535,00	169 307,00
	VV		3,85*(12,45+5*2)		86,433		
	VV		-"otvory"(1,8*1,5*2+3,5*3,6)		-18,000		
	VV		-"překlady"(0,25*3,9+0,25*2,25*2)		-2,100		
	VV		1,6*6,3+(1,6+0,65)*0,5*1,75+0,85*4,4		15,789		
	VV		0,3*12,45+4,4*3,75*0,5+8,05*3,75*0,5		27,079		
	VV		(2,8+0,15)*4,5		13,275		
	VV		-"otvory"(1,2*1+0,9*2,1)		-3,090		
	VV		-"překlady"(0,25*1,25+0,25*1,5)		-0,688		
	VV		-3*2,8		-8,400		
	VV		Součet		110,298		
31	K	317143451.XLA	Překlad nosný Ytong NOP 300-1250 dl 1250 mm	kus	1,000	2 628,00	2 628,00
32	K	317143452.XLA	Překlad nosný Ytong NOP 300-1500 dl 1500 mm	kus	1,000	3 055,00	3 055,00
33	K	317143455.XLA	Překlad nosný Ytong NOP 300-2250 dl 2250 mm	kus	2,000	4 451,00	8 902,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
34	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,257	11 200,00	2 878,00
	W		0,0262*4,9*2		0,257		
	W		Součet		0,257		
35	M	13010754	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220	t	0,257	48 000,00	12 336,00
	W		0,0262*4,9*2		0,257		
	W		Součet		0,257		
36	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,219	69 000,00	15 111,00
	W		0,0158*1,3*2"IPE 160"		0,041		
	W		0,0262*3,4*2"IPE 220"		0,178		
	W		Součet		0,219		
37	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,701	8 460,00	5 930,00
	W		0,3*0,25*4,9"IPE 220"		0,368		
	W		0,3*0,2*1,3"IPE 160"		0,078		
	W		0,3*0,25*3,4"IPE 220"		0,255		
	W		Součet		0,701		
38	K	346244382	Plentování jednostranně v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	4,068	823,00	3 348,00
	W		0,22*4,9*2"IPE 220"		2,156		
	W		0,16*1,3*2"IPE 160"		0,416		
	W		0,22*3,4*2"IPE 220"		1,496		
	W		Součet		4,068		
39	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,684	4 300,00	7 241,00
	W		0,3*0,25*(12,45+5*2)		1,684		
	W		Součet		1,684		
40	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	22,450	509,00	11 427,00
	W		0,5*(12,45+11,85+5,3*2+5*2)		22,450		
	W		Součet		22,450		
41	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	22,450	107,00	2 402,00
	W		0,5*(12,45+11,85+5,3*2+5*2)		22,450		
	W		Součet		22,450		
42	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,134	63 400,00	8 496,00
	W		(0,3+0,25+0,06)*2*5*(12,45+5*2)*0,000222"trminky 6 mm"		0,030		
	W		4*1,3*(12,45+5*2)*0,00089"výztuž 12 mm"		0,104		
	W		Součet		0,134		
43	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	28,570	705,00	20 142,00
D 4000 Střecha							388 639,00
44	K	763732111	Kompletní dodávka vazníkové konstrukce krovu sedlového tvaru z vazníků do 14,0 m včetně zavětrování	m2	71,123	1 450,00	103 128,00
	W		5,45*13,05		71,123		
	W		Součet		71,123		
45	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	114,874	67,00	7 697,00
	W		6,06*(5,3+0,3+0,15*2)+9,2*(5,3+0,3+0,15*2)		114,874		
	W		Součet		114,874		
46	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	106,820	17,00	1 816,00
	W		6,06*7+9,2*7		106,820		
	W		Součet		106,820		
47	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,343	10 100,00	13 564,00
	W		(6,06*(5,3+0,3+0,15*2)+9,2*(5,3+0,3+0,15*2))*3,5*0,06*0,04*1,1		1,061		
	W		(6,06*7+9,2*7)*0,06*0,04*1,1		0,282		
	W		Součet		1,343		
48	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	114,874	130,00	14 934,00
	W		6,06*(5,3+0,3+0,15*2)+9,2*(5,3+0,3+0,15*2)		114,874		
	W		Součet		114,874		
49	M	60511120	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	3,033	8 350,00	25 326,00
	W		114,874*0,024*1,1		3,033		
	W		Součet		3,033		
50	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	4,376	1 910,00	8 358,00
	W		1,343+3,033		4,376		
	W		Součet		4,376		
51	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	114,874	54,00	6 203,00
	W		6,06*(5,3+0,3+0,15*2)+9,2*(5,3+0,3+0,15*2)		114,874		
	W		Součet		114,874		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	M	BRM.38521	Difuzní fólie Bramac PRO RESISTANT 75m2	role	2,000	3 547,00	7 094,00
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
53	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	106,820	20,00	2 136,00
	W		6,06*7+9,2*7		106,820		
	W		Součet		106,820		
54	M	DEK.2600801147	DEKTAPE KONTRA (50mm x 15m)	kus	3,000	339,00	1 017,00
55	K	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2	m2	15,500	277,00	4 294,00
	W		6,05*1,0+(2,6+6,85)*1,0		15,500		
	W		Součet		15,500		
56	K	765123012.BRM.001	Krytina betonová BRAMAC CLASSIC skládaná na sucho sklonu do 30°	m2	114,874	778,00	89 372,00
	W		6,06*(5,3+0,3+0,15*2)+9,2*(5,3+0,3+0,15*2)		114,874		
	W		Součet		114,874		
57	K	765123122.BRM	Krytina betonová BRAMAC univerzální ochranná a větrací mřížka okapové hrany	m	11,800	154,00	1 817,00
	W		2*(5,3+0,3+0,15*2)		11,800		
	W		Součet		11,800		
58	K	765123312.BRM	Krytina betonová hřeben provětrávaný z hřebenáčů BRAMAC EU hřebenáč s větracím pásem Metaroll	m	5,900	1 526,00	9 003,00
	W		5,3+0,3+0,15*2		5,900		
	W		Součet		5,900		
59	K	765123512.BRM.001	Krytina betonová štítová hrana z tašek okrajových BRAMAC CLASSIC	m	30,520	1 305,00	39 829,00
	W		6,06*2+9,2*2		30,520		
	W		Součet		30,520		
60	K	764212441	Oplechování rovné okapové hrany z Pz barveného plechu rš 150 mm	m	11,800	245,00	2 891,00
	W		2*(5,3+0,3+0,15*2)		11,800		
	W		Součet		11,800		
61	K	764212401	Oplechování štítu lištou pod krajovky z Pz barveného plechu rš 160 mm	m	30,520	257,00	7 844,00
	W		6,06*2+9,2*2		30,520		
	W		Součet		30,520		
62	K	764311420	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz barveného plechu rš 400 mm	m	15,500	382,00	5 921,00
	W		6,05+(2,6+6,85)		15,500		
	W		Součet		15,500		
63	K	764511407	Žlab podokapní půlkruhový z Pz barveného plechu rš 330 mm	m	11,800	627,00	7 399,00
	W		2*(5,3+0,3+0,15*2)		11,800		
	W		Součet		11,800		
64	K	764511454	Kolík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz barveného plechu 330/100 mm	kus	2,000	647,00	1 294,00
65	K	764518425	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Pz barveného plechu průměru 100 mm	m	8,840	792,00	7 001,00
	W		4,42*2		8,840		
	W		Součet		8,840		
66	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské, tesařské a pokrývačské v objektech v přes 6 do 12 m	t	8,809	2 350,00	20 701,00
D 5000 Hrubé vnitřní práce - příčky, osazování							2 888,00
67	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	784,00	784,00
68	M	55331487	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 060,00	2 060,00
69	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,062	705,00	44,00
D 6000 Vnitřní omítky							119 268,00
70	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	143,380	171,00	24 518,00
	W		2,9*(8,2+8,6+1,35)*2		105,270		
	W		-(3*2,8+4,5*2,8+0,9*2,1+1,5*2+0,8*2)		-27,490		
	W		32,8*2		65,600		
	W		Součet		143,380		
71	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	150,275	266,00	39 973,00
	W		4,1*(5*2+11,85)		89,585		
	W		-"otvory"(3,5*3,6+1,8*1,5*2)		-18,000		
	W		"ostění otvory"0,2*(1,8+2*1,5)*2		1,920		
	W		(2,8)*4,5		12,600		
	W		-"otvory"(1,2*1+0,9*2,1)		-3,090		
	W		"ostění otvory"0,2*(1,2+2*1+0,9+2*2,1)		1,660		
	W		32,8*2		65,600		
	W		Součet		150,275		
72	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	17,900	63,00	1 128,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W "ostění otvory"(1,8+2*1,5)*2		9,600		
			W "ostění otvory"(1,2+2*1+0,9+2*2,1)		8,300		
			W Součet		17,900		
73	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	18,795	12,00	226,00
			W 17,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		18,795		
74	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	44,949	97,00	4 360,00
			W 4,1*11,85		48,585		
			W -(0,9*2,02*2)		-3,636		
			W Součet		44,949		
75	K	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	129,624	282,00	36 554,00
			W 4,1*(5*2+11,85)		89,585		
			W "-otvory"(3,5*3,6+1,8*1,5*2)		-18,000		
			W "ostění otvory"0,2*(1,8+2*1,5)*2		1,920		
			W 4,1*11,85		48,585		
			W "-otvory"(0,9*2,02*2)		-3,636		
			W (2,8)*4,5		12,600		
			W "-otvory"(1,2*1+0,9*2,1)		-3,090		
			W "ostění otvory"0,2*(1,2+2*1+0,9+2*2,1)		1,660		
			W Součet		129,624		
76	K	612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	44,949	82,00	3 686,00
			W 4,1*11,85		48,585		
			W -(0,9*2,02*2)		-3,636		
			W Součet		44,949		
77	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	17,900	44,00	788,00
			W "ostění otvory"(1,8+2*1,5)*2		9,600		
			W "ostění otvory"(1,2+2*1+0,9+2*2,1)		8,300		
			W Součet		17,900		
78	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	18,795	39,00	733,00
			W 17,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		18,795		
79	K	622143005	Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných	m	23,390	18,00	421,00
			W (3,5+2*3,6+(1,8+2*1,5)*2)		20,300		
			W "otvory"(1,2*1+0,9*2,1)		3,090		
			W Součet		23,390		
80	M	55343020	profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	24,560	21,00	516,00
			W 23,39*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		24,560		
81	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	24,726	22,00	544,00
			W "otvory"(3,5*3,6+1,8*1,5*2)		18,000		
			W "otvory"(0,9*2,02*2)		3,636		
			W "otvory"(1,2*1+0,9*2,1)		3,090		
			W Součet		24,726		
82	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	47,850	64,00	3 062,00
			W 1,5*(4,1+11,85)*2		47,850		
			W Součet		47,850		
83	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	3,914	705,00	2 759,00
	D	7000	Drátkobeton				220 376,00
84	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	92,050	26,00	2 393,00
			W 5*11,85		59,250		
			W 4*8,2		32,800		
			W Součet		92,050		
85	K	634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	51,600	46,00	2 374,00
			W 2*(5+11,85)-3,5		30,200		
			W 2*(4+8,2)-3		21,400		
			W Součet		51,600		
86	K	631311137	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	13,808	6 539,00	90 291,00
			W 5*11,85*0,15		8,888		
			W 4*8,2*0,15		4,920		
			W Součet		13,808		
87	K	631319205	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3	m3	13,808	3 049,00	42 101,00
			W 13,808		13,808		
			W Součet		13,808		
88	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari KY50, D 8 mm, oko 150x150 mm, formát 3x2 m	t	0,572	69 810,00	39 931,00
			W 5*11,85*0,0054*1,15		0,368		
			W 4*8,2*0,0054*1,15		0,204		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		0,572		
89	K	632451494	Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu	m2	92,050	21,00	1 933,00
	VV		5*11,85		59,250		
	VV		4*8,2		32,800		
	VV		Součet		92,050		
90	K	633121111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz vsypovou směsí s příměsí korundu tl 2 mm	m2	92,050	256,00	23 565,00
	VV		92,05		92,050		
	VV		Součet		92,050		
91	K	953943125	Osazování výrobků přes 30 do 120 kg/kus do betonu	kus	2,000	897,00	1 794,00
92	M	553991001	ochranný úhelní L160/100/10 - pozink dl 3300 do vjezdových vrat	kus	1,000	7 415,00	7 415,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
93	M	553991002	ochranný úhelní L160/100/10 - pozink dl 3800 do vjezdových vrat	kus	1,000	8 579,00	8 579,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	8000	Kompletace				16 210,00
94	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	231,570	70,00	16 210,00
	VV		(13,3+5,3)*12,45		231,570		
	VV		Součet		231,570		
	D	8763	Konstrukce sádkokartonové vč. tepelné izolace				137 840,00
95	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	59,250	907,00	53 740,00
	VV		5*11,85		59,250		
	VV		Součet		59,250		
96	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	59,250	55,00	3 259,00
	VV		5*11,85		59,250		
	VV		Součet		59,250		
97	M	JTA.JFN110SP	folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 110g/m2	m2	68,138	24,00	1 635,00
	VV		59,25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		68,138		
98	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	59,250	62,00	3 674,00
	VV		5*11,85		59,250		
	VV		Součet		59,250		
99	M	ISV.8592248000 697	Isover UNI 40mm, $\lambda_D = 0,035$ (W·m-1·K-1), 1200x600x40mm, univerzální izolace z čedičových vláken, vhodná zejména mezi a pod krokve.	m2	62,213	123,00	7 652,00
	VV		59,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		62,213		
100	K	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	142,246	96,00	13 656,00
	VV		5,45*13,05*1.vrstva"		71,123		
	VV		5,45*13,05*2.vrstva"		71,123		
	VV		Součet		142,246		
101	M	ISV.5901644637 827	Isover UNIROL PROFI 140mm, $\lambda_D = 0,033$ (W·m-1·K-1), šířka pásu 1200mm, izolace vhodná do aplikace mezi krokve.	m2	74,679	377,00	28 154,00
	VV		5,45*13,05*1.vrstva"		71,123		
	VV		Součet		71,123		
	VV		71,123*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		74,679		
102	M	ISV.5901644637 810	Isover UNIROL PROFI 120mm, $\lambda_D = 0,033$ (W·m-1·K-1), šířka pásu 1200mm, izolace vhodná do aplikace mezi krokve.	m2	74,679	323,00	24 121,00
	VV		5,45*13,05*2.vrstva"		71,123		
	VV		Součet		71,123		
	VV		71,123*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		74,679		
103	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,535	1 270,00	1 949,00
	D	8766	Konstrukce truhlářské				8 539,00
104	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	831,00	831,00
105	M	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000	3 750,00	3 750,00
106	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	187,00	187,00
107	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	683,00	683,00
108	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	4,800	170,00	816,00
	VV		1,8*2+1,2		4,800		
	VV		Součet		4,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
109	M	60794101	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm	m	5,040	412,00	2 076,00
	W		4,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		5,040		
110	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	3,000	51,00	153,00
111	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,034	1 270,00	43,00
	D	8767	Konstrukce zámečnické				297 580,00
112	K	767651834	Demontáž vrat garážových posuvných přes 13 do 20 m2	kus	1,000	3 580,00	3 580,00
113	K	767655112	Garážová sekční vrata zateplená 3000 x 2800 mm s elektropohonem - dodávka a montáž	kompl	2,000	84 000,00	168 000,00
114	K	767655114	Garážová sekční vrata zateplená 3500 x3600 mm s elektropohonem - dodávka a montáž	kompl	1,000	126 000,00	126 000,00
	D	8769	Výplně otvorů (hliník, plast)				65 760,00
115	K	766622531	Plastové okno 1800 x 1500 mm, izolační trojsklo - dodávka a montáž	kus	1,000	19 200,00	19 200,00
116	K	767640115	Hliníkové vstupní dveře 900 x 2100 mm - dodávka a montáž	kus	1,000	46 560,00	46 560,00
	D	8783	Nátěry, malby				29 400,00
117	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	96,870	18,00	1 744,00
	W		2,9*(8,2+8,6+1,35)*2		105,270		
	W		-(3*2,8)		-8,400		
	W		Součet		96,870		
118	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	138,170	19,00	2 625,00
	W		4,1*(5*2+11,85)		89,585		
	W		-(3,5*3,6)		-12,600		
	W		4,1*11,85		48,585		
	W		(2,8)*4,5		12,600		
	W		Součet		138,170		
119	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	96,870	19,00	1 841,00
	W		2,9*(8,2+8,6+1,35)*2		105,270		
	W		-(3*2,8)		-8,400		
	W		Součet		96,870		
120	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	203,770	20,00	4 075,00
	W		4,1*(5*2+11,85)		89,585		
	W		-(3,5*3,6)		-12,600		
	W		4,1*11,85		48,585		
	W		(2,8)*4,5		12,600		
	W		32,8*2		65,600		
	W		Součet		203,770		
121	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	155,920	45,00	7 016,00
	W		59,05		59,050		
	W		96,87		96,870		
	W		Součet		155,920		
122	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m	m2	263,020	46,00	12 099,00
	W		11,85*5		59,250		
	W		138,17		138,170		
	W		32,8*2		65,600		
	W		Součet		263,020		
	D	8921	Elektroinstalace - silnoproud				63 500,00
123	K	921011001	Elektroinstalace - silnoproud	Kč	1,000	55 000,00	55 000,00
124	K	921019001	Elektroinstalace - silnoproud - výpomoc a začištění HSV	Kč	1,000	8 500,00	8 500,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				32 636,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				32 636,00
125	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	32,800	995,00	32 636,00
	W		8,2*4		32,800		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				105 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 000,00
126	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
127	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							32 000,00
128	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
129	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00
130	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
131	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							18 000,00
132	K	044002000	Revize	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00
133	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
D VRN6 Územní vlivy							25 000,00
134	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00